

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 01 NOTAS PREVIAS

01.01	ud	MEDIOS AUXILIARES Medios auxiliares y materiales de obra, tales como: grúa, andamios, apuntalamientos, transporte, replanteos, etc. que sean necesarios para la correcta ejecución de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descripción o descomposición de los precios.			
01.02	ud	MUESTRAS El constructor presentará muestras de todos los materiales que se vayan a colocar en la obra a la DF, para dar su conformidad. Se presentarán con un mes de antelación mínimo a su colocación.			
01.03	ud	LIMPIEZA Cada unidad de obra incluirá la limpieza del trabajo realizado, incluyendo la retirada de escombros y material sobrante. Se entregará cada unidad de obra con las superficies en perfecto estado de limpieza y acabado, según los pliegos de prescripciones técnicas.			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 02 SOLERAS DE HORMIGÓN PATIOS

02.01	m2	VACIADO TIERRA VEGETAL	Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p de medios auxiliares. Será necesario el vaciado de 40cm desde la cota del hormigón perimetral, compactado del terreno vaciado. Medida la superficie realmente ejecutada a la cota de -40 cm desde la solera de hormigón actual.			
O01OA070	0,010 h	Peón ordinario	26,16	0,26		
M05EC010	0,010 h	Excavadora hidráulica cadenas 90 CV	53,00	0,53		
M07CB030	0,031 h	Camión basculante 6x4 20 t	39,10	1,21		
Mano de obra.....						0,26
Maquinaria.....						1,74
TOTAL PARTIDA.....						2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

02.02	tm	TRANSPORTE VERTEDERO	Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20km, considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p de medios auxiliares, considerando también la carga y canon de vertido.			
M07CB030	0,110 h	Camión basculante 6x4 20 t	39,10	4,30		
M07N601	1,301 t	Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras	3,61	4,70		
Maquinaria.....						9,00
TOTAL PARTIDA.....						9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

02.03	m3	FORMACIÓN SOLERA HORMIGÓN	Formación de base de todo-uno con zahorras ZA-25, en tongadas de 10cm, en un espesor de 20-25cm previos al hormigonado de la solera. Disposición de mallazo 15.15.8 embebido en el hormigón el tercio superior, separado con celosía metálica de 16cm y posterior hormigonado con hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm, para ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido con bomba de hormigonado, según EHE-08, p.p de vibrado, regleado y curado en soleras. Medida en volumen, la superficie realmente ejecutada por el espesor medio de 20cm.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	30,52	15,26		
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	26,16	13,08		
P01HM01001	1,000 m3	Hormigón	25,66	25,66		
Mano de obra.....						28,34
Materiales.....						25,66
TOTAL PARTIDA.....						54,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.04		ud	DESMONTAJE DE VALLADO			
			Generación de acceso para introducción de maquinaria a patios interiores, retirando vallado existente y posterior recolocación, permitiendo el paso a la maquinaria necesaria para realizar el desmontaje de tierras de los patios interiores, y para la introducción de los materiales (rellenos, acero, hormigón, etc). Posterior montaje de vallado existente.			
O01OA03001	36,985	h	Oficial cerrajero	45,60	1.686,52	
O01OB14001	36,985	h	Ayudante cerrajero	35,20	1.301,87	
M06MI010001	1,233	h	Martillo	12,50	15,41	
425643556	3,083	d	Plataforma elevadora	120,00	369,96	
45643321231	12,328	h	Camión pluma	80,00	986,24	
			Mano de obra			2.988,39
			Maquinaria			1.371,61
			TOTAL PARTIDA			4.360,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS

02.05		ud	ARQUETAS SUMIDEROS			
			Instalación de arquetas sumidero prefabricadas de hormigón con rejilla de fundición de 400 x 400 , con fondo de 500mm, conexionadas entre si, para evacuar y conectar posteriormente a la red general. Con paso continuo del tubo de desagüe y formación posterior de bruñidos interiores, con pendientes al tubo, realizadno un corte en la generatriz superior de anchura aproximada 15cm por el ancho de arqueta, quedando el tubo previsto de 200mm embebido en el hormigón.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	30,52	18,31	
O01OA060	1,200	h	Peón especializado	16,64	19,97	
M05RN020	1,500	h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	35,65	53,48	
P02EAH005	10,000	u	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x15	15,40	154,00	
P02EAT120	10,000	u	Marco/reja cuadrada HA 30x30cm	15,83	158,30	
P01HM02001	0,800	m3	Hormigón	69,92	55,94	
			Mano de obra			38,28
			Maquinaria			53,48
			Materiales			368,24
			TOTAL PARTIDA			460,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06		ud	ACOMETIDA PLUVIALES POR PATIO			
			Formación de acometida de red de pluviales en cada uno de los patios, considerando un recorrido máximo de 25m, mediante la ejecución de cortes para marcar la zanja, picado de hormigón, y desescombro del mismo; excavación de zanja y extracción de tierras a los bordes, para la posterior reutilización parcial; introducción y conexionado de tubo de PVC tipo teja, de 200mm, conexionado con arqueta previa a la red general de pluviales existente, arqueta prefabricada de 60*60 incluida con tapa de fundición, relleno en los costeros del tubo mediante hormigón de limpieza y posterior relleno de material propio de la excavación, para concluir con la formación de la solera superior de 20cm de hormigón aramado con fibra, de las mismas características a la existente. (se debe ejecutar la parte superior junto con la soleras del parterre a cerrar). Medida la unidad ejecutada.			
O01OA040	3,364	h	Oficial segunda	18,23	61,33	
O01OA060	6,726	h	Peón especializado	16,64	111,92	
M06CM010	4,037	h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	3,00	12,11	
M06MI010	4,037	h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,69	10,86	
E02ES020	7,200	m3	EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO	316,51	2.278,87	
P02THE020	7,999	m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm	10,55	84,39	
P01HM020	0,580	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	69,86	40,52	
				Mano de obra		2.390,13
				Maquinaria		84,96
				Materiales		124,91
				TOTAL PARTIDA		2.600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 03 SOLADOS

03.01	m2	FRESADO ESCARIFICADO SOLADO ACTUAL			
		Fresado y escarificado de la superficie horizontal a reponer, mediante el levantado del acabado actual de resina, aplicado sobre una base de hormigón existente, mediante pulidora debastadora de suelos, con discos amoladores o pulidores, energía eléctrica, de potencia superior a 10kw, incluso empleo de fresadora manual en aquellos puntos donde sea necesario de manera puntual. Lijado con herramienta manual en aquellos encuentros donde la pulidora no puede llegar. Barrido previo al aspirado, con cepillo de cedras suaves, para retirar el polvo incrustado o adherido, y posterior aspirado con herramienta industrial, de manera esmerada dejando la superficie totalmente libre de restos que pudieran dificultar la adherencia del producto de acabado. Las fisuras que pudieran apreciarse una vez escarificado, serán recogidas y recibidas con mortero del tipo Geolite Magma, suministrado en sacos de 25kg (pueden ser sus derivados de tiempo de fraguado inferior), previo trabajo de picado de la zona, limpieza y aspiración de las caras donde aplicar el mortero. Se considera que la superficie de fisuras a reparar no alcanza un 3-5% del total de la zona de actuación, considerando un ancho de fisura de 10cm por su longitud.El escarificado total y reparación puntual será repercutido y medido por la totalidad de la superficie de hormigón sobre la cual será aplicado el producto de acabado.			
O01OB230	0,200 h	Oficial 1ª pintura	30,52	6,10	
O01OB240	0,200 h	Ayudante pintura	26,16	5,23	
M11HP010	0,200 h	Pulidora-escarificadora mecánica	15,25	3,05	
P08FR316	0,050 m2	Sellado de juntas 4 mm. Geolite Magma.	21,05	1,05	
P25WW220	1,000 u	Pequeño material	1,23	1,23	
			Mano de obra.....		11,33
			Maquinaria.....		3,05
			Materiales.....		2,28
			TOTAL PARTIDA.....		16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.02	m2	APLICACIÓN RESINA BASE POLIURETANO Revestimiento antideslizante base poliuretano, para pintado de suelos de hormigón de alta resistencia a la abrasión y antideslizante clase 2, considerando una resistencia al deslizamiento Rd, igual o superior a 40, y no superior de 45, realizado con arido de corindón de 0,2-0,4mm, con una dosificación de 300gr/m2 a 350 para cada una de las manos, e imprimación previa a la aplicación del revestimiento, con acabado mate, pintura poliuretano de dos componentes, coloreado, reforzada con escamas de fibra de vidrio, sin disolventes, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente diluido en 30% y dos manos de pintura epoxi, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica. Será de obligado cumplimiento la norma UNE EN 13813:2014 para su validación y certificación. Su validación supone la ejecución de un ensayo de resbaladicidad mediante péndulo, con valores comprendidos entre 40-45 (pueden variarse por la DF en obra). Previo a la aplicación se realizará un ensayo de adherencia sobre el soporte preparado, y a los 30 días de la aplicación UNE- EN ISO 4624:2016			
O01OB230	0,180 h	Oficial 1ª pintura	30,52	5,49	
O01OB240	0,180 h	Ayudante pintura	26,16	4,71	
P25MT030	0,250 l	Catalizador Transparente	19,68	4,92	
P25RO040	0,250 kg	P. epoxi (2 comp.)	31,06	7,77	
P25WW220	1,000 u	Pequeño material	1,23	1,23	
			Mano de obra		10,20
			Materiales		13,92
			TOTAL PARTIDA		24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA

04.01	ud	APERTURA HUECO EN HORMIGÓN			
Corte de muro de hormigón de 15cm de espesor, mediante cortadora de pared de anillo de alta precisión, o sierra de espada con disco de widia, con aporte de agua, marcado previo de las 4 esquinas por ambas caras mediante taladro y posterior corte, directo o en ambas caras, dejando una superficie limpia. La existencia de roturas del hormigón supondrá la reparación con mortero tipo Geolite Magma de Kerakoll o similar, formando un hueco de 180*100 (ancho*alto). Formación de roza en hormigón de ancho 25mm y profundidad 40mm por donde alojar el tubo de alimentación a la persiana veneciana y el cajeadado del mecanismo de acción, en una longitud estimada por celda de 5 metros desde el punto de conexión de la persiana, hasta las conexiones electricas, y el mecanismo de accionamiento. Se considera la unidad ejecutada, una vez limpio y recogido el escombros, con retirada escombrera, según indicaciones del estudio y plan de gestión de residuos.					
O01OA030	3,605 h	Oficial primera	30,52	110,02	
O01OA070	3,605 h	Peón ordinario	26,16	94,31	
M10AR02001	0,260 h	Cortadora de anillo	4,93	1,28	
P25WW220	0,200 u	Pequeño material	1,23	0,25	
			Mano de obra.....		204,33
			Maquinaria.....		1,28
			Materiales.....		0,25
			TOTAL PARTIDA.....		205,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02	ud		INSTALACIÓN DE MARCO DE ACERO ESMALTADO			
			Marco de acero preformado en taller, con una mano de protección de minio y dos de esmalte color en gama de grises a elegir por la DF. Compuesto de pletina en cerco perimetral de 150.6 con taladros en su perímetro cada 30 cm, a 50mm de ambos bordes, en los cuatro lados del cerco, al tresbolillo, para fijación mediante taco químico tipo Fisher con varilla roscada RG M10*130 A4 o similar, de acero inoxidable, y cápsula o ampolla FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED para fijación en hormigón.			
			Los laterales de la pletina quedarán biselados en sus 4 esquinas, siendo las inferiores para rematar el y eso perimetral y acabado de pared en ambas caras, y las superiores, para soldar con cordón continuo las llantas que harán de junquillo para fijar el vidrio. La llanta tendrá soldada en ambos lados, y con un cordón continuo, un cuadradillo 50.50.4 en el eje, como elemento de separación de ambos vidrios, formando el hueco donde se alojará la veneciana. En una de las esquinas, el cerco recibirá una perforación donde alberga la concesión a la veneciana. Igualmente el cuadradillo de acero, dispondrá de una mano de protección de minio y dos de esmalte en el mismo color.			
			Llanta lateral, en todo el cerco perimetral, soldada de manera continua en todo su perímetro, de 40.6, apoyada sobre la llanta de cerco y soldada lateralmente. con el mismo tratamiento de acabado que el resto de metales.			
			El cerco quedará completamente instalado una vez colocados los vidrios. Libre de rebabas, o huecos que permitan su manipulación, todo ello con el mismo acabado de taller, y repintado en obra sobre las soldaduras a aplicar.			
			El perímetro del cerco quedará totalmente rematado con mortero Geolite Magma, allí donde se hubiera abierto el hormigón, listo para recibir el acabado interior. Medido la unidad instalada de 180*100mm (ancho * alto).			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	30,52	10,68	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	26,16	6,54	
P25WW220	0,200	u	Pequeño material	1,23	0,25	
P25WW22003	19,000	u	Taco Fisher RG M10*130	3,20	60,80	
P25WW22004	19,000	u	ampolla FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED	6,12	116,28	
P25WW22005	1,000	u	perfilería de acero formada en taller	392,46	392,46	
Mano de obra.....						17,22
Materiales						569,99
TOTAL PARTIDA						587,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

04.03	ud		VIDRIO DE SEGURIDAD			
			Vidrio de seguridad, antibalas, clasificación BR5, según norma UNE: 1063:2001, de espesor 36mm, formado por 6 láminas de 6mm, con			
			butiral entre los dos primeros vidrios hacia el interior de la celda.			
			Dimensión del vidrio 170*90, considerando una holgura perimetral con la pletina de 5mm. El vidrio quedará calzado con galces de poliamida para evitar su rotura en el canto, y sellado posteriormente una vez instalado.			
O01OB250	0,600	h	Oficial 1ª vidriería	34,88	20,93	
O01OB2501	0,600	h	Ayudante vidriería	29,43	17,66	
P14DS01062	0,600	u	Colocador y desplazador de vidrios	29,43	17,66	
P14DS010	1,030	m2	Stadip Protect HN666666-S(Niv el BR5-NS)	610,42	628,73	
P14KW065	8,000	m	Sellado con silicona neutra	2,70	21,60	
P01DW090	2,000	m	Pequeño material	1,47	2,94	
P01DW0906	5,120	m	Pletina soldada junquillo	2,70	13,82	
Mano de obra.....						38,59
Maquinaria						17,66
Materiales						667,09
TOTAL PARTIDA						723,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.04	ud	VENECIANA INTERIOR ENTRE VIDRIOS			
		Suministro y colocación de veneciana entre vidrios, fijada al cuadradillo 50.50.4 del bastidor perimetral. Lamas de aluminino color a elegir, con mecanismo electrico superior oculto, y lamas de aluminio de ancho 40mm, según sistema. Medidas 170*90 (igual vidrio), contando el carril lateral de guiado y ocultación de lamas. Medida la unidad instalada por hueco.			
O01OB250	0,600 h	Oficial 1ª vidriería	34,88	20,93	
O01OB2501	0,600 h	Ayudante vidriería	29,43	17,66	
P01DW09012	1,000 u	Veneciana aluminio 170*86	310,06	310,06	
P01DW0901	2,000 m	Pequeño material carpintero	4,25	8,50	
		Mano de obra			38,59
		Materiales			318,56
		TOTAL PARTIDA			357,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04.05	ud	DEMOLICIÓN ESTANTERÍAS			
		Demolición de estanterías de hormigón prefabricado, por medios manuales, con carga de escombros manual, en sacos y posterior retirada a contenedor y vertedero. Incluso carga, transporte y canon de vertido a gestor autorizado. Medida la unidad de estantería demolida.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	30,52	10,68	
O01OA070	0,350 h	Peón ordinario	26,16	9,16	
M06MP110	4,000 h	Martillo	15,04	60,16	
		Mano de obra			19,84
		Maquinaria			60,16
		TOTAL PARTIDA			80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

04.06	ud	MODIFICACIÓN UBICACIÓN CAMAS A LITERAS			
		Adecuación de literas por cama individual, trasladada a la pared opuesta de la celda, desatornillado de la pared, corte de la cama dejando la parte inferior lista para su reubicación. Fijación a la pared de la misma manera, mediante tacos y tirafondos de métrica 8 y soldados posteriormente para evitar su extracción. Fijación en sus patas mediante taco de resina de las mismas características a las existentes, formando un cilindro de 15mm de altura que permita fijar las patas al suelo. Medida la unidad de cama trasladada y fijada.			
O01OB2502	2,000 h	Ofical herrero	38,00	76,00	
O01OB25012	2,000 h	Ayudante herrero	38,00	76,00	
P01DW090111	3,110 m	Pequeño material	31,51	98,00	
		Mano de obra			152,00
		Materiales			98,00
		TOTAL PARTIDA			250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.07	ud	FORMACIÓN DE ESTANTERÍAS			
		Nueva formación de estanterías, mediante baldas y costeros de hormigón polímero prefabricado del tipo última o similar, montado y recibido insitu, de las mismas características al existente, con dimensiones aproximada de 75cm de ancho y 240 de alto. Dispone una mesa a la altura de 75 cm, de la mesa a cada 35cm 3 baldas distribuidas proporcionalmente y una tapa superior. Fijadas a la pared saliente del aseo. Medida la unidad de estantería ejecutada.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	30,52	10,68	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	26,16	6,54	
P01DW090	2,000 m	Pequeño material	1,47	2,94	
M0231465	1,000 ud	Encofrado y hormigonado	429,84	429,84	
		Mano de obra			17,22
		Materiales			432,78
		TOTAL PARTIDA			450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

04.08	ud	DEMOLICIÓN MURETE DE HORMIGÓN. CELDA SUJECCIÓN			
		Demolición de murete de hormigón, de separación a la ducha, junto la puerta de acceso a las celdas, y reducción del murete lateral del lavamanos, hasta la altura del lavamanos, y el propio frente, dejando la dimensión mínima para la sujeción del sanitarios, por medios manuales, con carga de escombros manual, en sacos y posterior retirada a contenedor y vertedero. Incluso carga, transporte y canon de vertido a gestor autorizado. Medida la unidad de murete demolida.			
O01OA030	3,605 h	Oficial primera	30,52	110,02	
O01OA070	3,605 h	Peón ordinario	26,16	94,31	
P01DW09011	3,105 m	Pequeño material	14,71	45,67	
		Mano de obra			204,33
		Materiales			45,67
		TOTAL PARTIDA			250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 ACABADOS					
05.01	m2	APLICACIÓN PINTURA SOBRE CELDAS			
		Pintura plástica lisa mate lavable en color a elegir por la DF sobre 3 muestras insitu, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y gotelé previo. Medido la superficie realmente ejecutada con deducción de todo tipo de huecos.			
O01OB230	0,121 h	Oficial 1ª pintura	30,52	3,69	
O01OB240	0,121 h	Ayudante pintura	26,16	3,17	
P25OZ040	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	12,85	0,90	
P25EI070	0,350 l	P. plástica mate	8,47	2,96	
P25WW220	0,200 u	Pequeño material	1,23	0,25	
Mano de obra.....					6,86
Materiales.....					4,11
TOTAL PARTIDA.....					10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 06 CONCERTINAS

06.01

ml

COLOCACIÓN DE CONCERTINAS

Cinta de alambre dentado de acero inoxidable austenítico, con diámetro de alambre de 2,5 mm, y será de tipo Grapeel Barrier ZL o American Security Fence Maze, de diámetro nominal mínimo 700 mm, en acero inoxidable austenítico de 2,5 mm. de diámetro y 785 Kg. de carga de rotura. Irán arrolladas helicoidalmente, con un paso de hélice de un séptimo de metro (1/7 m).

Sobre estos alambres se enhebrarán las cuchillas de acero normalizadas de 0,5 mm. de espesor.

Los alambres de tesado de las concertinas serán de 3 mm. de diámetro, en acero galvanizado con 230 gramos de cinc por metro cuadrado. Cada vía de concertina estará atada como mínimo por 2 cables.

Los perfiles de soporte de las concertinas serán angulares y las propias bayonetas de los postes, de dimensiones según planos, de acero galvanizado, fijados con tornillería inoxidable y tacos fijados a la fábrica u hormigón cada 2,40 m. Opcionalmente pueden soldarse a placas de acero previstas en los muros de hormigón.

Cuando una vía de concertina empiece o termine contra un muro o paramento ortogonal, el último anclaje se situará, como mínimo, a 1,00 metro de distancia.

Los alambres de acero se fijarán al paramento mediante tacos tipo Hilti o similar, para evitar su utilización como elemento de escalada. Si fuera necesario se colocaría un anclaje inclinado 45° con respecto al eje horizontal.

La instalación de las concertinas se hará de acuerdo a los planos.

Se medirá por metros lineales (ml) y por vías de concertina realmente construidos.

En las esquinas de muro con muro, muro con valla o valla con valla sobre la que haya concertina se dispondrá una vía de concertina vertical en tramo descendente de 2-3 o 5 metros de longitud (según plano) para evitar el sabotaje en la zona del mencionado encuentro. El extremo inferior será girado y anclado hacia el muro o valla para evitar su arrancamiento.

O01OB140	0,250 h	Ayudante cerrajero	35,20	8,80
P13VS170	1,900 m	Concertina	38,00	72,20
			Mano de obra.....	8,80
			Materiales.....	72,20
			TOTAL PARTIDA.....	81,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD

07.01	ud	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD			
-------	----	------------------------------	--	--	--

Unidad presupuestaria según Estudio de Seguridad y Salud, anejo al proyecto .

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.....	2.632,00
---------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD

08.01	ud	CONTROL DE CALIDAD			
		Unidad presupuestaria según Plan de control de calidad, anejo al proyecto.			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.....	1.250,60
--------------------	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS

09.01	ud	GESTIÓN DE RESIDUOS			
		Unidad presupuestaria según Estudio de Gestión de residuos anejo al proyecto .			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA	3.369,72
----------------------------	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS