Bizkaia
iraunkortasuna eta ingurune naturala zaintzeko saila
departamento de sostenibilidad y medio natural

Elektronikoki sinatutako dokumentua. GQJT-NZQ3-P90A-YGAJ Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke: www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) GQJT-NZQ3-P90A-YGAJ en www.ebizkaia.eus.

OBRA DE REPOBLACIÓN EN VARIOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA SECCIÓN II – ZONA ESTE.

SECCION ZONA-II

AÑO 2.021

Basa Zerbitzua
Servicio de Montes

Elektronikoki sinatutako dokumentua. GQJT-NZQ3-P90A-YGAJ Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke. www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) GQJT-NZQ3-P90A-YGAJ en www.ebizkaia.eus.

I. MEMORIA

OBRA DE REPOBLACIÓN EN VARIOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA SECCIÓN II – ZONA ESTE.

I.1. OBJETO

Se llevarán a cabo obras de repoblación según el siguiente esquema:

MUNICIPIO	Nº-MUP	Rodal	S(ha)	ACTUACIÓN	ESPECIE
EREÑO	51-Mendikomune	R29	6,0	Repoblación mixta.	*Fagus sylvatica + Betula celtiberica+ Castanea sativa Cryptomeria japonica Quercus ilex*
		R31-p	5,2		
NABARNIZ	63-Arlaban	R05p	3,3	Repoblación mixta.	*Fagus sylvatica + Betula celtiberica+ Castanea sativa Cryptomeria japonica Quercus ilex*
		R81	1,2		
		R83	1,2		
		R91	6,0		
MUNDAKA	184-Pluskoaresti	R12	0,4	Repoblación de frondosas.	*Quercus robur + Betula celtiberica*
		Total	23,3	ha	

I.2. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL MONTE

Son montes catalogados como de Utilidad Pública, propiedad de los siguientes Ayuntamientos:

MUNICIPIO	Nº-MUP
EREÑO	51-Mendikomune
NABARNIZ	63-Arlaban
MUNDAKA	184-Pluskoaresti

Elektronikoki sinatutako dokumentua. GQJT-NZQ3-P90A-YGAJ Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke. www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) GQJT-NZQ3-P90A-YGAJ en www.ebizkaia.eus.

I.3. PARTICULARIDADES DE LAS UNIDADES DE OBRA

Nº-MUP	Rodal	S(ha)	PARTICULARIDADES DE LA ACTUACIÓN
51-Mendikomune	R29 y R31p	11,20	*-Trituración o recogida y trituración de restos de corta, desbroce y ahoyado mecánico en las zonas con pendiente <45%.* *-Desbroce, recogida de restos de corta y apilado en cordones y ahoyado manual en las zonas con pendiente >45%.* *-Plantación manual de frondosas y coníferas por zonas, según calidad de estación.* *Marco de 3x3 m.*
63-Arlaban	R05p,R81,R83,R91	11,70	*-Trituración o recogida y trituración de restos de corta, desbroce y ahoyado mecánico en las zonas con pendiente <45%.* *-Desbroce, recogida de restos de corta y apilado en cordones y ahoyado manual en las zonas con pendiente >45%.* *-Plantación manual de frondosas y coníferas por zonas, según calidad de estación.* *Marco de 3x3 m*
184-Pluskoaresti	R12	0,40	*-Apeo y troceado de eucaliptos dispersos. Desbroce de matorral y brotes. Recogida de restos en cordones.* *Ahoyado y plantación manual.*
	Total	23,30	ha

Las unidades de actuación se detallan en el cuadro de presupuestos, siendo el resumen de la planta el siguiente:

Nº-MUP	Rodal	S(ha)	*Haya*	*Roble*	*Abedul*	*Encina*	*Castaño*	*Cryptomeria*
51-Mendikomune	R29-R31p	11,20	*2500*		*2700*	*850*	*200*	*5000*
63-Arlaban	R05(p)-R81-R83-R91	11,70	*2400*		*2650*	*900*	*250*	*5800*
184-Pluskoaresti	02(p)-09(p)	0,40		*200*	*200*			
	Total	23,3	4.900	200	5.550	1.750	450	10.800

Elektronikoki sinatutako dokumentua. GQJT-NZQ3-P90A-YGAJ Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke. www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) GQJT-NZQ3-P90A-YGAJ en www.ebizkaia.eus.

Características de la planta.

La planta se suministrará debidamente proporcionada entre altura y diámetro del cuello de la raíz y con las características que se detallan:

- *Cryptomeria japonica: cc+200, 10-20.*
- *Fagus sylvatica: r.d., 80-100*
- *Quercus robur: r.d. 80-100*
- *Betula celtibérica: r.d., 80-100*
- *Quercus ilex: cc+200, 20-40*
- *Castanea sativa: r.d., 60-90*

I.4. PLAZO DE EJECUCION

Estara comprendido entre el levantamiento del Acta de Comprobacion del Replanteo y el 31 de marzo del año 2022.

Las modificaciones en el calendario y su repercusión sobre los plazos deberán estar basadas en condiciones meteorológicas que impidan la correcta ejecución de los trabajos, al estar muchos de ellos directamente ligados a las condiciones del tiempo.

El incumplimiento de los trabajos en las fechas establecidas y reclamada su ejecución mediante comunicación certificada por parte del responsable del Contrato, y no siendo esta atendida, podrá dar lugar al impago de las obras, ya que ciertos trabajos son eficaces únicamente cuando se realizan a su debido tiempo.

I.5. PERSONAL

Las cuadrillas de trabajadores deberán tener al frente un capataz que se responsabilice de los trabajos y de atender cuantas indicaciones reciba del Ingeniero y Guarda Forestal de la Zona, para la buena ejecución de los trabajos.

La cuadrilla deberá estar formada por, al menos, 5 operarios.

Elektronikoki sinatutako dokumentua. GQJT-NZQ3-P90A-YGAJ Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke. www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) GQJT-NZQ3-P90A-YGAJ en www.ebizkaia.eus.

Sin./Fdo.: RAFAEL IRAZABAL ECHEBARRIA - 2021-08-05
BASOAK JAGON ETA ANTOLATZEKO ATALEKO BURUA (II.ALDEA)
JEFE/A SECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y ORDENAC.FORESTAL (ZONA II)