

TOLOSAKO 2025EKO ASFALTATZE KANPAINA

2025EKO APIRILA

HIRIGINTZA

Tolosako Udala

TOLOSA

TOLOSAKO 2025EKO ASFALTATZE KANPAINA

- 1. dokumentua: MEMORIA
- 2. dokumentua: PLANOAK
- 3. dokumentua: PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA
- 4. dokumentua: AURREKONTUA

1. DOKUMENTUA

MEMORIA

MEMORIA

AURKIBIDEA:

1. AURREKARIAK, PROIEKTUAREN OBJEKTUA ETA HARTUTAKO IRTENBIDEAREN JUSTIFIKAZIOA 1

2. OBREN DESKRIBAPENA..... 1

3. SARBIDEA..... 2

4. LANAK EGITEKO EPEA ETA BERMEAREN EPEA..... 2

5. INGURUMEN-INPAKTUAREN AZTERKETA 3

6. PROIEKTUAREN AURKIBIDEA..... 3

6. AURREKONTUA..... 4

1. AURREKARIAK, PROIEKTUAREN OBJEKTUA ETA HARTUTAKO IRTENBIDEAREN JUSTIFIKAZIOA

Tolosako Udalak aurrekontuko partida bat bideratzen du herriko kale eta bideetako galtzadetako zoruak eta zoladurak mantentzeko. Jarduketa-eremuak hautatzeko, Hirigintza Sailak galtzada-zoladuren kontserbazio-egoerari buruz egindako txostena hartu da oinarri. Txosten honek dauden galtzada-azalera guztiak jasotzen ditu. Era berean, aintzat hartzen dira jasotako ondare-erreklamazioak eta Udaltzaingoak jasotako gorabeherak, bai eta herritarrek beraiek helarazitakoak ere.

Kontserbazio- eta mantentze-lanen proiektu hau idazten da, Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 231. eta 233. artikuluak betez.

Proiektu honen eremuak Tolosako udalerriko hainbat eremu bereizten ditu, eta 2. planoan adierazten da.

Jarduketa-eremuak kokatzeak ez du aukerarik ematen horietako bakoitza modu independentean egikaritzeko eta amaitzeko, zerbitzuan jarri arte, behar bezala egikaritzeko zailtasunik gabe. Beraz, SPKLren 99. artikuluaren arabera, baztertu egiten da lotekako banaketa.

Proiektuaren xedea galtzada-zoruak birgaitzeko obrak eta urbanizazio-obra osagarriak zehaztea da.

2. OBREN DESKRIBAPENA

Obrak honako hauek dira:

- Batez ere, gainazala birgaitzeko. Errodadura-geruza 5 cm-ko lodierako geruza batean kendu eta birjarriko da, AC16-SURF/50-70/D agregakin ofitikoarekin.

- Egiturazko birgaitzea: zorua konpontzeko, lehendik dagoen zoru-paketea zati batean kendu eta asfaltozko zoladura birjarri nahi da, 12 cm-ko lodierarekin, bi geruzatan: 7 cm-ko AC22/BIN/50-70/S, C60BF5IMP inprimazio-ureztatzearen gainean, eta 5 cm-ko AC16-SURF/50-70/D agregakin ofitikoarekin, C60B3TER itsaspen-ureztatzearen gainean.

Bide-zoruak birgaitzeko lanez gain, hondatutako areka eta espaloi zati batzuk eraistea eta lehengoratzea aurreikusten da. Baita bide-marrak berriz pintatzea ere. Jarraian, jarduera-eremu bakoitzeko lan nagusia deskribatzen da:

1. Bedaio: lehendik dagoen zoladuran hedatua.
2. Izaskun: egitura birgaitzea.
3. Usabal: gainazala birgaitzea.
4. Lutzi: Gainazala birgaitzea.
5. Zumalakarregi: lehendik dagoen zoladuraren gainean hedatua eta espaloiaren zoladura berreraikitzea. Euri-urak biltzeko sare berria.
6. San Esteban: gainazala birgaitzea eta asfaltoa kentzea.
7. Araba: gainazala birgaitzea, oinezkoentzako pasabide garaia eta erdibitzailea eta espaloia eraistea, asfaltatzeko eta aparkalekuak egokitzeko.
8. Bizkaia: gainazala birgaitzea, oinezkoen pasabide jasoa eta markesina jartzea.
9. Igeralde: gainazala birgaitzea, oinezkoen pasabide goratua eta espaloiaren zoladura berreraikitzea.
10. Donostia: gainazala birgaitzea.

3. SARBIDEA

Lan-eremuak aldez aurretik abisatu eta hustuko dira, trafikoko agintariek eskatzen dituzten jarraibideak betez.

4. LANAK EGITEKO EPEA ETA BERMEAREN EPEA

Obra guztiak egiteko aurreikusitako epea HIRU (3) HILABETEKOA izango da.

Berme epea URTEBETEKOA (1) izatea komenigarritzat jotzen da.

5. INGURUMEN-INPAKTUAREN AZTERKETA

Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen arabera, proiektuak ez du ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozedurarik.

Obrak ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua betez egingo dira.

6. PROIEKTUAREN AURKIBIDEA

Proiektu honek dokumentu hauek ditu:

1. dokumentua: MEMORIA

1. Aurrekariak, proiektuaren objektua eta hartutako irtenbidearen deskribapena
2. Obren deskribapena
3. Sarbidea
4. Lanak egiteko epea eta bermearen epea
5. Ingurumen inpaktuen azterketa
6. Proiektuaren aurkibidea
7. Aurrekontua

1. ERANSKINA. Segurtasuna eta Osasuna
2. ERANSKINA. Hondakinen kudeaketa
3. ERANSKINA. Argazki-erreportajea

2. dokumentua: PLANOAK

0. Kokapen planoa.
1. Bedaio
2. Izaskun
3. Usabal
4. Sta Lutzi
5. Zumalakarregi

6. San Esteban

7. Araba

8. Bizkaia

9. Igeralde

10. Donostia

3. dokumentua: PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA

4. dokumentua: AURREKONTUA

1.- Neurketak eta Aurrekontua.

2.- Laburpena.

6. AURREKONTUA

Kontrata bidezko exekuzio-aurrekontua (BEZ barne), TOLOSAKO 2025EKO ASFALTATZE KANPAINA PROIEKTUARI dagokiona, LAUREHUN ETA LAUROGEITA HAMAZORTZI MILA ZORTZIEHUN ETA BERROGEITA BAT EURO ETA HIRUROGEITA BI ZENTIMOKOA (498.841,62 €) da.

Tolosa, 2025eko apirila

Sin.: Andoni Amutxastegi Larrañaga

Sin.: Joxe Mari Otaegi Lopetegl

TOLOSAKO 2025EKO ASFALTATZE KANPAINA

- Documento Nº1: MEMORIA
- Documento Nº2: PLANOS
- Documento Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
- Documento Nº4: PRESUPUESTO

DOCUMENTO Nº 1

MEMORIA

MEMORIA

ÍNDICE:

1. ANTECEDENTES, OBJETO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 5

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 5

3. ACCESO 2

4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 2

5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 3

6. ÍNDICE DEL PROYECTO 3

7. PRESUPUESTO 4

1. ANTECEDENTES, OBJETO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Con periodicidad el Ayuntamiento Tolosa destina una partida presupuestaria para el mantenimiento de los firmes y pavimentos de las calzadas de diversas calles y caminos del municipio. La selección de las áreas de actuación se realiza en base al informe sobre el estado de conservación de los pavimentos de calzada realizado por el departamento de Urbanismo. Este informe recoge la totalidad de las superficies de calzada existentes. Asimismo, se consideran las reclamaciones patrimoniales recibidas y las incidencias recogidas por la Policía Municipal, así como las transmitidas por la propia ciudadanía.

Se redacta el presente Proyecto de Obras de conservación y mantenimiento en cumplimiento de los artículos 231 y 233 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP).

El ámbito del presente proyecto, que comprende varias zonas diferenciadas del municipio de Tolosa, se representa en el documento Nº2 Planos.

La localización de las zonas de actuación no permite la posibilidad de ejecutar y finalizar cada una de ellas de forma independiente, hasta su puesta en servicio, sin dificultad para la correcta ejecución. Por lo tanto, se descarta la división por lotes de acuerdo con el artículo 99 de la LCSP.

El objeto del proyecto es la definición de las obras para la rehabilitación de los firmes de calzada, así como las obras de urbanización complementarias.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras consisten en:

- Principalmente, en la rehabilitación superficial, que consistirá en la eliminación y reposición de la capa de rodadura en una capa de espesor 5 cm con AC16-SURF/50-70/D con árido ofítico.

- Rehabilitación estructural: La reparación del firme se plantea mediante la eliminación parcial del paquete de firme existente y la reposición del pavimento asfáltico con 12 cm de espesor en dos capas: 7 cm de AC22/BIN/50-70/S sobre riego de imprimación C60BF5IMP y 5 cm de AC16-SURF/50-70/D con árido ofítico sobre riego de adherencia C60B3TER.

Además de los trabajos de rehabilitación de firmes, se prevé la demolición y reposición de varios tramos de cuneta y aceras deteriorados. También el repintado de las marcas viales. A continuación, se describe el trabajo principal en cada zona de actuación:

1. Bedaio: extendido sobre el pavimento existente.
2. Izaskun: rehabilitación estructural.
3. Usabal: rehabilitación superficial.
4. Sta. Lutzi: Rehabilitación superficial.
5. Zumalakarregi: extendido sobre el pavimento existente y reconstrucción pavimento acera. Nueva red de recogida aguas pluviales.
6. San Esteban: rehabilitación superficial y desasfaltado.
7. Araba: rehabilitación superficial, paso peatones elevado y demolición de mediana y acera para asfaltado y adaptación de aparcamientos.
8. Bizkaia: rehabilitación superficial, paso peatones elevado y colocación marquesina.
9. Igeralde: rehabilitación superficial, paso peatones elevado y reconstrucción pavimento acera.
10. Donostia: rehabilitación superficial.

3. ACCESO

Se preavisará y vaciará las diferentes zonas de trabajo con antelación, cumpliendo las indicaciones que las autoridades de tráfico exijan.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA

El plazo previsto para la ejecución de la totalidad de las obras se estima en TRES (3) MESES.

El plazo de garantía se estima conveniente que sea de UN (1) AÑO.

5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, el proyecto no se encuentra sometido a ningún procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Las obras se ejecutarán cumpliendo el Manual de buenas prácticas ambientales.

6. ÍNDICE DEL PROYECTO

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:

- Documento nº1: MEMORIA

    1. Antecedentes, objeto del proyecto y descripción de la Solución adoptada

    2. Descripción de las obras

    3. Acceso

    4. Plazo de ejecución y garantía

    5. Estudio de Impacto Ambiental

    6. Índice del proyecto

    7. Presupuesto

    ANEJO 1. Seguridad y Salud

    ANEJO 2. Gestión de Residuos

    ANEJO 3. Reportaje fotográfico

- Documento nº2: PLANOS

    0. Plano de situación

    1. Bedaio

    2. Izaskun

    3. Usabal

    4. Sta Lutzi

5. Zumalakarregi

6. San Esteban

7. Araba

8. Bizkaia

9. Igeralde

10. Donostia

- Documento nº3: PLIEGO

- Documento nº4: PRESUPUESTO

1.- Mediciones y Presupuesto.

2.- Resumen.

7. PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido), correspondiente al Proyecto de TOLOSAKO 2025EKO ASFALTATZE KANPAINA, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (498.841,62€).

Tolosa, abril 2025

Fdo.: Andoni Amutxastegi Larrañaga

Fdo.: Joxe Mari Otaegi Lopetegi