MARIA INES GANDARIAS LECUONA (1, guztira 1)
Técnica media de cultura y deportes
Sinaduraren data: 18/07/2024
HASH: 4f84e20211832ebdbd2289e861caac16

LARREA ETA GANE KIROLDEGIETAKO IGERILEKUETAKO ONTZIETAKO ETA UR JOLASEN GUNEKO URA MANTENTZEKO, GARBITZEKO ETA DESINFEKTATZEKO, ETA ANALIZATZEKO LANAK BURUTZEKO ZERBITZU-KONTRATUAREN BALDINTZA TEKNIKOAK.

1.- KONTRATUAREN XEDEA

Amorebieta-Etxanoko udal igerilekuen ontzietako eta ur jolasen guneko urak mantentzeko, arbitzeko eta desinfektatzeko zerbitzua da, bai eta gin beharreko ur-analitikak ere.

2.- ATALETAN BANATZEA KOMENIGARRIA DEN ALA EZ .

Europar Legebiltzarraren eta Kontseiluen 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Jarraibideak Espainiako ordenamendu juridikora irauli zituen Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 99. artikuluak honako hau dauka bilduta hirugarren atalera:

3. Kontratuaren izaerak edo xedeak horretarako bidea emanez gero, ataletan banatu eta zati bakoitza era independentean gauzatzea aurreikusi beharko da (…).

Botere adjudikatzaileak, Europar Batzordeak 2008ko ekainaren 25ean, *"ETEek kontratu publikoei oratzea errazteko praktika egokien kode europarra"* izeneko lan-dokumentuan ezarrita dauden jardunbide egokien kodea erabiltzera bultzatzea du xede agindu horrek. ETEen partaidetza errazteko, kontratazio publikoaren araubidea erabiltzeko moduei buruzko orientabideak eskaintzen dira bertan.

Ondore horretarako, 9/2017 Legean, botere adjudikatzaileei kontratuak ataletan banatzeko errekeritu zaie, kontratuak ETEei moldatzeko, bai

CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION Y ANALITICAS DEL AGUA DE LOS VASOS DE PISCINA Y ZONA DE JUEGOS DE AGUA DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LARREA Y GANE.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el servicio de mantenimiento, limpieza y desinfección del agua de los vasos de las piscinas municipales y zona de juegos de agua, y la realización de las correspondientes analíticas de agua.

2.- CONVENIENCIA O NO DE LA DIVISIÓN POR LOTES

El artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, recoge en su apartado tercero lo siguiente:

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de las partes mediante su división en lotes (…).

Este precepto pretende alentar a los poderes adjudicadores a utilizar el código de mejores prácticas que se establece en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea, de 25 de junio de 2008, titulado *"Código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso a las PYME a los contratos públicos"*, que ofrece orientaciones acerca de cómo aplicar el régimen de contratación pública de forma que facilite la participación de las PYME.

A tal efecto, en la Ley 9/2017, se procede a requerir a los poderes adjudicadores a dividir los contratos en lotes para adaptar los distintos

Baliozkotze kodea: 9TM697DGXQG466A9F-WRST5KQ
Egiaztapena: https://e-udala.amorebieta-etxano.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 1. orrialdea, guztira 9

era kuantitatiboan (kontratuaren tamaina ETEen gaitasunera egokiturik), bai eta era kualitatiboan ere (ETEen gremioen eta espezializazioen arabera).

Halatan ere, onartuta dago botere adjudikatzaileak kontratua ataletan banatzeari komenigarri ez irizteko aukera ere, baldin eta horretarako zioak (onargarriak eta arrazoizkoak izan behar dutenak) behar bezala justifikaturik geratzen badira espedientean.

Horrela dago ezarrita 9/2017 Legearen 99. artikuluaren hirugarren ataleko bigarren paragrafoan eta hurrengoetan:

Aurrekoa gorabehera, kontratazio-organoak ez du kontratuaren xedea ataletan banatu beharko baldin eta zergati onargarriak badaude, eta zergati horiek behar den moduan justifikatu beharko dira espedientean (…).

Nolanahi ere den, honakoak hartuko dira zergati onargarritzat kontratuaren xedea ataletan ez banatzeko tenorean:

b) Kontratuaren xedera bilduta dauden zerbitzuak era independentean gauzatzeak kontratuaren betearazpen egokia eragoztea ikuspuntu teknikotik; edo, kontratua behar bezala betearazteko arriskua xedearen izaeran bertan izatea, zerbitzu ezberdinen betearazpena koordinatu beharra dakarrelako berekin eta, ataletan banatu eta kontratista batek baino gehiagok betearaziz gero, ezinezko gertatuko litzatekeelarik hori. Nolanahi ere, espedientean behar bezala justifikatu beharko dira bi puntu horiek.

Igerilekuetako uren mantentze lanetarako eta egin beharreko analitikak burutzeko zerbitzuaren kasuan, egiatan bideraezin bihurtzen da kontratua ataletan banatzea.

Kontratua ataletan banatuz gero, zailagoa izango litzateke hau modu egokian betetzea. Izan ere, uretan erabili beharreko tratamenduez gain, ezinbesteko gertatzen diren analitikak ere biltzen ditu bere baitara. Hori horrela, lehenetsi beharrekoak dira alderdi guztien baterako kontrola

contratos a las PYME, tanto de una manera cuantitativa (adaptando la magnitud del contrato a la capacidad de las PYME) como de una manera cualitativa (de acuerdo con los diferentes gremios y especializaciones de las PYME).

Sin embargo, se reconoce al poder adjudicador la posibilidad de estimar la inconveniencia de dividir el contrato en lotes, siempre que los motivos (que deben ser válidos y razonables) queden debidamente justificados en el expediente.

Así lo establecen el párrafo segundo y siguientes del apartado tercero del artículo 99 de la Ley 9/2017:

No obstante, lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente (…).

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde un punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente.

En el caso concreto del servicio de mantenimiento del agua de piscinas, así como la realización de las correspondientes analíticas se considera inviable la división del mismo en lotes.

La división de este contrato en lotes dificultaría la ejecución del mismo ya que el servicio lo componen desde los diferentes tratamientos a realizar en las aguas, hasta las analíticas que se requieran, por lo que se considera prioritario el control y seguimiento unificados del

Baliozkotzeko kodea: 9TM69DGHG466A9F-WKGT5NQ
Egiaztapena: https://e-udala.amorebieta-etxano.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 2. orrialdea, guztira 9

eta segimendua, nahitaezkoa gertatzen delarik, gainera, segurtasunarekin eta osasunarekin lotuta dauden beharrizan eta betekizun guztiak, are gehiago aintzat harturik kirol instalazioetan ez dagoela koordinazio eta segimendu teknikoa burutzeko behar adinako kualifikazioa duen langile teknikorik.

3.- EGIN BEHARREKO LANEN EGUTEGIA ETA ORDUTEGIA

Honela banatuko dira egunak eta orduak:
LARREA KIROLDEGIA:
Zerbitzurik gabeko egunak:
Urtarrilaren 1a: Itxita jendearentzat.
Uztaileko eta abuztuko asteburuetan eta jaiegunetan: Itxita jendearentzat.
Abuztuaren 1etik 15era (biak barne: Itxita jendearentzat.
Abenduaren 24a, 25a, 31: Itxita jendearentzat.

Urtarriletik abendura, ordutegi honen arabera:
Astelehenetik larunbatera: 6:00-8:00
Igande eta jaiegunetan: 7:00-9:00

GANE KIROLDEGIA:
Astelehenetik igandera, ekainaren 15etik irailaren 15era (biak barne) Ordutegi honen arabera:
Astelehenetik larunbatera: 8:30-10:30
Igande eta jaiegunetan: 9:30-11:00

4.- ZERBITZUGINTZAREN BALDINTZAK

Kontratu honi atxikita dauden langile teknikoek esperientzia izan beharko dute igerilekuetako uren tratamenduetan, bai eta igerilekuen teknika- eta osasun-irizpideak ezarri zituen irailaren 27ko 742/2013 Errege Dekretuaren 8. artikuluan aintzat hartuta dagoenaren arabera, galdagarria den titulazioa ere.

Halaber, 487/2022 Errege Dekretuaren arabera, PPCLren arduradun tekniko bat izendatu beharko du, dagokion lanbide-kualifikazioa izango duena: organismo kaltegarriak kontrolatzeko zerbitzuen kudeaketa (SEA251_3), edo

total de los aspectos resultando indispensable, además, el conocimiento global de las necesidades y exigencias de seguridad y salubridad, más aún dada la inexistencia en las instalaciones deportivas de personal técnico debidamente cualificado para desarrollar las labores de coordinación y seguimiento técnico.

3.- CALENDARIO Y HORARIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Repartidos los días y horarios del siguiente modo:
POLIDEPORTIVO LARREA
Días sin servicio:
1 de enero: Cerrado al público.
Fines de semana y festivos de julio y agosto: Cerrado al público.
Del 1 al 15 de agosto (ambos inclusive) Cerrado al público.
24, 25, 31 de diciembre: Cerrado al público.

De enero a diciembre bajo el siguiente horario:
De lunes a sábado: 6.00-8:00
Domingos y festivos: 7:00–9:00

POLIDEPORTIVO DE GANE:
De lunes a domingo, del 15 junio al 15 septiembre (ambos inclusive) bajo el siguiente horario
Lunes a sábado: 8.30-10:30
Domingos y festivos: 9.30-11:00

4.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El personal técnico adscrito al presente contrato tendrá que tener experiencia en el tratamiento del agua de piscinas, así como la titulación exigible según lo contemplado en el artículo 8 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

Asimismo, deberá designar un/una responsable técnico del PPCL según RD 487/2022 que dispondrá de la cualificación profesional correspondiente: Gestión de servicios para el control de organismos nocivos (SEA251_3), o bien

Baliozkotze Kode: 9TEM097DGXQG466A9FWKGT5NQ
Egiaztapena: https://e-udala.amorebieta-etxano.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 3. orrialdea, guztira 9

erantzukizun teknikoa gauzatzeko egiaztatutako titulazioa.

Era berean, ziurtatu egin behar da mintz gabe eta elektrolisiaren bidez kloroa ekoizteko makinaren kontrolerako eta erabilerarako gaitasuna dutela langileek, ondoren zerrendatzen diren eginkizun guztiak burutzeko kualifikaturik egon beharko baitute.

Amorebieta-Etxanoko udal kirol instalazioetan burutuko dituzte lanak zerbitzuari atxikita dauden langileek, azpiegitura, ekipo eta zuzkidura guztiak hartuta instalazio ataltzat.

BALDINTZA TEKNIKOAK – LARREAKO ETA GANEKO IGERILEKUEN ONTZIETAKO UREN MANTZENTZE-LANAK.

Mantentze lanetako langile teknikoak izango dira uraren kalitateari eusteko beharrezkoa diren produktu kimikoen arduradunak, igerilekuen teknika- eta osasun-irizpideak ezarri zituzten irailaren 27ko 742/2013 Errege Dekretuaren eta erabilera kolektiboko Euskadiko igerilekuen Osasun Arautegia aldatu zuen azaroaren 2ko 208/2004 dekretuaren, eta ondorengo zuzenketen arabera. Instalazio guztiaren osasun, garbitasun eta desinfekzio egoera bermatzea ere berorien ardura izango da.

Ontzietako uren tratamendu kimikoaz gain, beraien eskueran dauden prebentziorako eta zuzenketarako mantentze-lan guztiak ere burutuko dituzte langile tekniko hauek. Instalazioan gertatzen diren eta, euren izaeraren edota zenbaterainokoaren zioz, langile hauen eskumenetatik haratago dauden matxura guztien berri eman beharko zaio Amorebieta-Etxanoko udal kirol instalazioetan arduradun den pertsonari.

Burutu beharreko egitekoen artean honako hauek behinik behin egongo dira:

la titulación acreditada para ejercer la responsabilidad técnica.

Igualmente, deber certificarse la capacitación del personal para llevar a cabo el control y uso de un generador de cloro por electrólisis sin membrana, dado que tendrá que estar debidamente cualificado para realizar la totalidad de las funciones relacionadas a continuación.

El personal adscrito al servicio prestará sus servicios en las instalaciones deportivas municipales de Amorebieta-Etxano, entendiéndose como parte de la instalación todas las infraestructuras, equipos y dotaciones.

CONDICIONES TÉCNICAS - MANTENIMIENTO AGUA DE VASOS DE PISCINA DE LARREA Y GANE.

El personal técnico de mantenimiento será el encargado del uso de los productos químicos necesarios para mantener la calidad del agua según los parámetros recogidos en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico sanitarios de las piscinas y el decreto 208/2004, de 2 de noviembre, y posteriores correcciones, por el que se modifica el Reglamento Sanitario de piscinas de uso colectivo del País Vasco, así como para garantizar el estado de salubridad, limpieza y desinfección de toda la instalación.

Además del tratamiento químico del agua de los vasos, el personal técnico de mantenimiento será el encargado de llevar a cabo todas las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que estén a su alcance. Aquellas averías que se produzcan en la instalación, y que bien por la naturaleza de las mismas como por su envergadura, escapen de sus competencias, deberán ser comunicadas a la persona responsable de las instalaciones deportivas municipales de Amorebieta-Etxano.

Entre las tareas a realizar estarán al menos las siguientes:

Baliozkotze Kod.: 9TSM697DGXQG466AFWKGT5KQ
Egiaztapena: https://e-udala.amorebieta-etxano.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 4. orrialdea, guztira 9

A) Egunero:

Igerilekuen teknika- eta osasun-irizpideak ezarri zituen irailaren 27ko 742/2013 Errege Dekretuan exijitzen diren parametroen eguneroko neurketa, instalazioa bainatzeko ireki baino lehen.

Neurketatik ateratzen diren parametroek ezarrita dauden parametro-balioak bete ezean, harrerako langileei ohartaraziko diete, igerilekurako sarbidea eragotz diezaieten bertaratu nahi dutenei. Horretarako dagoen liburuan jasoko dute intzidentzia, eta ezarrita dauden neurri zuzentzaileak aplikatuko dituzte.

Hondoa garbitzeko robota uretatik ateratzea edo ekortzetako makina pasatzea ontzietan.

Aurre-iragazkien ikuzketak, irakuzketak eta garbiketak eta iragazkien purgaketak iragazkien presioaren arabera, uraren eta produktu kimikoen gastua optimizatzeko.

Dosifikazio ekipoak kalibratzea eta doitzea.

B) Astero:

Kloroa dosifikatzeko ponpen asteroko garbiketa lanak.

Dauden kloratzaileeen babeserako aurre-iragazkien asteroko garbiketa.

C) Hilero

Enpresa kontratatuak uraren kalitatearen kontrolak egin beharko ditu hilero. ISO17025 kontrol-sistemez homologaturik edo gaitasun teknikoa ENAC bezalako erakunde independente batek egiaztatuta daukaten laborategiek egindakoak izango dira kontrolok.

Aldizkako kontroletan positiboa gertatuz gero, jarduketa-protokoloa idatzi beharko du kontratistak, eta bertara biltzen diren jarduketak gauzatu, uraren kalitatea ahalik eta azkarren bermatze aldera.

D) Beharrizanen arabera, edo Amorebieta-

A) Diariamente:

Llevar a cabo al menos una medición diaria de los parámetros exigidos por el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico sanitario de las piscinas, en el momento anterior a apertura del baño.

En el supuesto de que los parámetros de las muestras recogidas no cumplan los valores establecidos, avisarán en recepción, para que no se permita a los/las bañistas el acceso a la piscina y recogerán la incidencia en el libro correspondiente, aplicando las acciones correctivas establecidas.

Retirada diaria del robot limpia-fondos o paso de barredera diario en los vasos.

Lavados, enjuagues, limpieza de pre-filtros y purga de filtros en función de presión de filtros, para optimizar el gasto del agua y de producto químico.

Calibraciones y ajustes de equipos de dosificación.

B) Semanalmente:

Limpieza de las bombas dosificadoras de cloro.

Limpieza de los pre-filtros de protección de los cloradores existentes.

C) Mensualmente

La empresa contratada deberá realizar Controles mensuales de la calidad del agua con informes de laboratorios homologados con los sistemas de control ISO17025, o la acreditación del reconocimiento de la competencia técnica por parte de un organismo independiente, tal como ENAC.

En el caso de existir un positivo en los controles periódicos, el contratista deberá redactar el protocolo de actuación y llevar a cabo las actuaciones recogidas en el mismo, de manera que se garantice la calidad del agua lo antes posible.

D) Según necesidad o por indicación de la

Baliozkotze-Kod.: 9TQM69PDGXQG466A9FWKGT5NQ
Egiaztapena: https://e-udala.amorebieta-etxano.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 5. orrialdea, guztira 9

Etxanoko udal kirol instalazioetan arduradun denak hala adieraten duenean:

Skimmerren eta flotazio-lerroaren garbiketa.
Ur-laminaren garbiketa.
Hormak eskuilatzea.

Uraren kalitatea adierazten duten baloreei dagokienez, aginduzkoa den dokumentazioa betetzea, igerilekuen teknika- eta osasun-irizpideak ezarri zituen irailaren 27ko 742/2013 Errege Dekretuan bildutakoaren arabera.

Ura iragazteko, doitzeko eta berriztatzeko ponpak programatzea azido isozianurikoaren uretako maila era egokian mantentzeko, produktu kimikoaren kostea eta uraren kontsumoa optimizatze aldera.

E) Kloroa ekoizteko makina ezarrita duten kirol instalazioetan, kontratatzen den enpresako langileek, honako lan hauek ere burutuko dituzte, aipatutako guztiez gain:

1.- Kloroa elektrolisi bidez sortzen duen makinari ekoizpenerako beharrezkoa duen gatza bota.
2.- Kloroa ekoizteko makinaren mantentze-lanak, behar den bezala dabilela bermatuz.
3.- Kloroa ekoizten dela begiratu, eta kloratzailearen ekoizpena % 100 dela egiaztatu.
4.- Ur-ihesik ez dagoela egiaztatu.
5.- Zelularen garbitasuna behar den modukoa dela egiaztatu.
6.- Elektrodoen garbitasuna ikuskatu.
7. Airerik sartzen ez dela egiaztatu.
8.- Zelularen hileroko garbiketa.
9.- Elementu osagarriak mantentzea eta konpontzea, hala nola igerilekuko ontzietara sartzeko eskailerak eta dibertsitate funtzionala duten pertsonak igerilekuko ontzira sartzeko jasogailua.

persona responsable de las instalaciones deportivas municipales:

Limpieza de skimmers y línea de flotación.
Limpieza de lámina de agua.
Cepillado de paredes.

Cumplimentación de la documentación preceptiva en relación con los valores indicativos de la calidad del agua, recogidos por el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

Programación de bombas de filtración, ajuste y renovación de agua para conservación óptima de los niveles de Ácido Isocianúrico en el agua, en vista de la optimización de coste de producto químico y consumo de agua.

E) En las instalaciones deportivas provistas de generadores de cloro, el personal de la empresa contratada deberá, además y sin perjuicio de las anteriormente citadas, realizar las siguientes funciones:

1.- Realizar las cargas de las sales necesarias al generador de cloro por electrólisis.

2.- Realizar el correcto mantenimiento del generador de cloro, que garantice un correcto funcionamiento del equipo.
3.- Comprobar la producción de cloro, y que la producción del clorador sea del 100 %.
4.- Comprobar que no existen fugas de agua.
5.- Comprobar el correcto estado de limpieza de la célula.
6.- Revisar el estado de limpieza de los electrodos.
7.- Comprobar que no existan entradas de aire.
8.- Limpiar mensualmente la célula.
9.- Mantenimiento y reparación de elementos auxiliares, tales como escaleras de acceso a vasos de piscina y elevador para acceso a vaso de piscina de personas con diversidad funcional entre otros.

Baliozkotze Kodea: 9TAM6PDGQG466A9FWRST5NQ
Egiaztapena: https://e-udala.amorebieta-etxano.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 6. orrialdea, guztira 9

Enpresa kontratatuaren betebeharra izango da zerbitzuan diharduten langileen kontrola eta erabilera arduratsuak izan daitezen, eta une oro jardungo dute bitartekoen optimizazioaren aldeko jarrera, kosteak gutxiagotzeko xedearekin.

Será responsabilidad de la empresa contratada que el personal de servicios ejerza el debido control y utilización de los medios a su disposición, manteniendo en todo momento una actitud tendente a la optimización de los recursos, con el propósito de reducir los costes.

Kontratatzen den enpresaren mantentze-lanetarako langile teknikoen ardura izango da, halaber, hipokloritoaren eta azido klorhidrikoaren gordailuen mailen kontrola, eta Larrea eta Gane kiroldegietako igerilekuen eta uretako jolasgunearen uren tratamendurako produktu kimikoak erosi beharrari antzeman eta horren berri eman beharko diote kirol instalazioetan arduraduna denari, behar adinako aurretiaz, beharrezko gertatzen den produktu kimikoaren hornikuntza gauzatu ahal dezan.

El personal técnico de mantenimiento de la empresa contratada será además, el encargado del control del nivel de los depósitos de hipoclorito y ácido clorhídrico, avisando a la persona responsable en las instalaciones deportivas con suficiente antelación de la necesidad de adquisición de los diferentes productos químicos a utilizar en las tareas de mantenimiento del agua de las piscinas y zona de juegos de los polideportivos de Larrea y Gane, para que gestione el correspondiente aprovisionamiento.

F) Urtero

Enpresa kontratatuak instalazioen Autokontrolerako Programak garatuko ditu, indarrean dagoen araudiaren araberakoa. Amorebieta-Etxanoko udal kirol instalazioetan arduraduna den pertsonari entregatuko zaio dokumentazio hori instalazioa jendearentzat ireki aurretik. Irekitzeko aurreikusita dagoen eguna ekainaren 15a da Ganeko igerilekuei dagokienez eta Larreakoei dagokienez, berriz, abuztuaren 16a.

Larrea kiroldegiko igerilekuen ontzien garbiketa eta desinfekzioa, abuztuaren 1etik 10era bitartean gauzatuko dira.

Ganeko kiroldegiko igerilekuen ontzien eta jolasgunearen garbiketa eta desinfekzioa, berriz, maiatzaren 1etik 31ra bitartean gauzatuko dira.

Igerilekuetako eta ur-jokoen guneko ontziak garbitzeko eta desinfektatzeko egindako lanen txosten xehatua egingo da, erabilitako teknikak eta produktuak jasoarazita.

F) Anualmente

La empresa contratada desarrollará el Programa de Autocontrol de las instalaciones según la normativa vigente. Dicha documentación deberá ser entregada a la persona responsable de las instalaciones deportivas municipales de Amorebieta-Etxano antes de la apertura de la instalación al público, planificada para el 15 de junio en las piscinas de Gane y 16 de agosto en las piscinas de Larrea.

La limpieza y desinfección de los vasos de piscina del polideportivo de Larrea se llevará a cabo entre el 1 y el 10 de agosto.

La limpieza y desinfección de los vasos de piscina y zona de juegos del polideportivo de Gane se llevará acabo entre el 1 y el 31 de mayo.

Se elevará un informe detallado de los trabajos realizados en la limpieza y desinfección de los vasos de piscinas y de la zona de juegos de agua, anotando las técnicas y productos utilizados.

5.- ARROPAK ETA EKIPAMENDUA.

Egitekoak burutzeko beharrezkoak diren

5.- VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO.

La empresa contratada deberá entregar

Baliozkotze-Kod.: 9TQM697DGXQG466A9FWKGT5NQ
Egiaztapena: https://e-udala.amorebieta-etxano.eus/esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 7. orrialdea, guztira 9

arropak emango dizkie kontratatzen den enpresak kontrataturik dituen langile guztiei. Enpresa adjudikazionaren langileak direla erakusten duen uniformetasuna mantenduko dute beti ere.

Egokiak diren eta indarrean dagoen legeriak ezarrita dituen lanerako segurtasun-bitartekoak emango dizkie enpresak bere langileei: eskularruak, produktu kimikoetarako maskarak, botak, betaurreko babesleak, lanerako arropa edota monoak, eta abar.

6.- LANABESAK, APARATUAK ETA TRESNERIA

Zerbitzua normaltasunez burutzen dela bermatzeko beharrezkoak diren bitarteko material eta teknikoak, komunikazio-sistemak eta bestelakoak edukiko ditu kontratistak mantentze-lanetarako, bai eta kontratuaren xede diren lanak garatzeko beharrezkoak diren tresnak, lanabesak eta bitarteko lagungarriak ere.

Uraren kalitatea kontrolatzeko eginkizunei dagokienez, berriz, beharrezkoak diren bitarteko material eta teknikoak, komunikazio-sistemak eta bestelakoak edukiko ditu kontratistak mantentze-lanetarako, bai eta kontratuaren xede diren lanak garatzeko beharrezkoak diren tresnak, lanabesak eta bitarteko lagungarriak ere. (erreaktiboak, fotometroak, turbidimetroak, pull testerrak...).

Erabilitako elementuek kasu bakoitzean eska daitezkeen homologazio-, kalibrazio- edo doitze-ziurtagiri ofizialak izango dituzte.

7.- ZERBITZUAK BURUTZEKO PLANGINTZA.

Kontratistak, astean behin gutxienez, bisitatu egingo ditu instalazioak. Horretarako, enpresaren arduradun teknikoa bertaratuko da eta mantentze-lanen planaren egiaztapen orokorra gauzatuko.

todo el personal contratado el vestuario para el desempeño de sus funciones. Se mantendrá en todo momento una uniformidad que los distinga como personal de la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria proveerá al personal de los medios de seguridad laboral adecuados y establecidos por la legislación vigente: guantes, mascarillas para productos químicos, botas, gafas protectoras, prendas y/o monos de trabajo, etc.

6.- HERRAMIENTAS, APARATAJE Y UTILLAJE

Para las labores de mantenimiento el contratista dispondrá de cuantos medios materiales, técnicos, sistemas de comunicación y de cualquier otra índole resulten necesarios para garantizar el normal desempeño del servicio, así como de los instrumentos, herramientas y medios auxiliares precisos para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato.

Para las labores de control de la calidad del agua el contratista dispondrá de cuantos medios materiales, técnicos, sistemas de comunicación y de cualquier otra índole resulten necesarios para garantizar el normal desempeño del servicio, así como de los instrumentos, herramientas y medios auxiliares precisos para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato (reactivos, fotómetros, turbidímetro, pull tester...).

Los elementos utilizados contarán con los certificados oficiales de homologación, calibración o puesta a punto exigibles en cada caso.

7.- PLAN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El contratista deberá realizar al menos una visita semanal por parte del responsable técnico de la empresa para la verificación general del plan de mantenimiento.

Baliozkotze Kod.: 9TQM69PDQXQG466A9FWKGT5NQ
Egiaztapena: https://e-udala.amorebieta-etxano.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 8. orrialdea, guztira 9

Hileroko memoria-txostena egingo du kontratistak, burutzen diren jarduketak, kontsumoak, erregistratzen diren parametroak, gorabeherak eta gomendioak, eta zerbitzuaren exekuzio egokia bermatzeko interesgarriak diren gainerako datu guztiak bertara bildurik.

El contratista deberá realizar una memoria mensual con las actuaciones llevadas a cabo, los consumos, parámetros registrados, enumeración de incidencias y recomendaciones, así como del resto de datos de interés, para una prestación adecuada del servicio.

Zerbitzuaren kalitatean eragina izan dezaketen matxura edo gorabehera guztien berri eman beharko du nahitaez kontratistak.

El contratista está obligado a comunicar inmediatamente al contratante las averías o incidencias que puedan repercutir en la calidad del servicio.

Gorabeheraren bat gertatuz gero, 6 ordutik gorakoa izango ez den denbora-tartearen barruan instalazioetara bertaratu beharko du kontratistak, enpresaren arduradun teknikoak lagunduta. Matxura denean, berriz, epe hori 5 ordukoa izango da gehien jota. Azkenik, kontratatzaileak behar bezala motibaturik hala eskatzen dionean, erantzuna emateko denbora-tarte hori ez da 6 ordutik gorakoa izango.

El contratista deberá personarse con el responsable técnico de la empresa en la instalación cuando exista una incidencia (en un plazo máximo de 6 horas), una avería (en un plazo máximo de 5 horas) o ante la solicitud, debidamente motivada, del contratante (en un plazo no superior a las 6 horas).

Kontratistak arduradun tekniko bat bidali beharko du kontratuaren xedearekin zerikusia duten ikuskapenak eta auditoretzak egiten diren guztietan.

El contratista deberá personarse con un responsable técnico cuando se realicen inspecciones y auditorías relacionadas con el objeto del contrato.

Baliozkotze Kod.: 9TQM697DGXQG466A9FWKGT5NQ
Egiaztapena: https://e-udala.amorebieta-etxano.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 9. orrialdea, guztira 9