Kodea:
2018AKN20003

Kodea:
2024AKN40004

Andoaingo Udala

HIRIGINTZA, OBRA, INGURUMEN ETA LANDAGUNEA

Baldintza teknikoen agiria **Pliego de condiciones técnicas**

Andoaingo Udaletxerako leiho berriak hornitu eta instalatzea.

Suministro e instalación de nuevas ventanas en el Ayuntamiento de Andoain.

Kontratu mota Tipo de contrato	**Hornidura** / Suministro	**Prozedura** Procedimiento	**Irekia** / Abierto	**Esp. kodea** Código Exp.	**2024AKN40004**
Lizitazio elektronikoa Licitación electrónica	☒ **Bai** / Sí ☐ **Ez** / No	**Tramitazioa** Tramitación	☒ **Ohikoa** / Ordinaria ☐ **Premiazkoa** / Urgente		

Xedea

Andoaingo Udaletxerako leiho berriak hornitu eta instalatzea.

Ezaugarri teknikoak

1.- Udaletxean hornitu eta instalatuko diren leihoek bete beharreko unitate eta material kopurua **1. ERANSKINEAN** jasotakoak izango dira, eta ezaugarri hauek gehituko zaizkie:

1.1.- LEIHOAREN MARKOA:

• Pinu ijeztu bernizatua.

1.2.- KRISTALA:

• Beira bikoitza igorgailu azpian, gutxienez 18 mm-ko lodiera duen aire-ganberarekin. U balioa (transmisio termikoko koefizientea). 1.3 W/m2K.

1.2.- BURDINERIA:

• Altzairu herdoilgaitzezkoak edo korrosioaren aurkako materialezkoak, irekitzeko mekanismoekin.

1.2.- ISOLAMENDU TERMIKOA:

• Leihoek eraginkortasun energetikoari buruz indarrean dagoen araudia bete beharko dute, isolamendu termikoko (U) ≤1.3 W/m2K.eremu bat bermatuz.
• Isolamendu akustikoak honelakoa izan beharko du ≥ 40d B, eraikin publikoetan zarataren aurka babesteko indarrean dauden araudien arabera.

Objeto

Suministro e instalación de nuevas ventanas en el Ayuntamiento de Andoain.

Prescripciones Técnicas

1.- El número de unidades y materiales que deben cumplir las ventanas que se suministrarán e instalarán en el Ayuntamiento serán las recogidas en el **ANEXO 1**, a las que se le añaden las siguientes características:

1.1.- MARCO DE LA VENTANA:

- Pino laminado barnizado.

1.2.- CRISTAL:

- Doble acristalamiento bajo emisivo, con cámara de aire de al menos 18mm de espesor. Valor U (coeficiente de transmisión térmica) ≤ 1.3 W/m2K.

1.2.- HERRAJES:

- De acero inoxidable o materiales anticorrosión, con mecanismos de apertura.

1.2.- AISLAMIENTO TÉRMICO:

- Las ventanas deberán cumplir con la normativa de eficiencia energética vigente, garantizando un acalor de aislamiento térmico (U) ≤ 1.3 W/m2K.
- El aislamiento acústico deberá ser ≥ 40d B según las normativas vigentes de protección contra el ruido en edificios públicos.

ESKUf6d83225-7d89-443f-80ec-311264f5686d

Goikoplaza z/g • 20140 ANDOAIN • IFZ P2001000E • Tf: 943 30 08 30 • DIR3: L01200090 • ataria@andoain.eus

1.3. ESTANKOTASUNA

- Airearekiko iragazkortasun mota: 4. motako minimoa (UNE-EN 12207 arauaren arabera).
- Urarekiko estankotasuna: E900 motako minimoa (UNE-EN 12208 arauaren arabera).
- Haizearekiko erresistentzia: Minimoa C4 mota (UNE-EN 12210 arauaren arabera).

1.4. SEGURTASUNA

- Apurketa aurkako tratamendua duten kristalak, indarrean dauden segurtasun-araudiak betetzen dituztenak.
- Beheko solairuetan eta leiho irisgarrietan, inpaktuarekiko erresistentzia duten segurtasun-kristal ijeztuak eskatuko dira.

Instalazioa

- Instalazioa langile kualifikatuek egingo dute, leihoak eraikinaren egituran behar bezala finkatzen direla ziurtatuz.
-Leihoak kalitate handiko material isolatzailearekin zigilatuko dira, eta behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatuko da.
- Kontratista izango da leiho zaharrak kentzeko eta hondakinak kudeatzeko arduraduna, indarrean dagoen ingurumen-araudiaren arabera.

Gauzatzeko epea

- Leihoen hornidura eta instalazioa gehienez 4 hilabeteko epean osatu beharko da, kontratua sinatzen denetik kontatzen hasita.

Bermeak eta saldu ondoko zerbitzua

- Leihoek 2 urteko bermea izan beharko dute gutxienez, fabrikazio-, instalazio- eta funtzionamendu-akatsak estaltzeko.

- Berme-aldian, kontratistak konpromisoa hartzen du beharrezko konponketak egiteko, Udalarentzat kostu gehigarririk gabe, materialak edo instalazioa hondatzeagatik.

Araudi aplikagarria

- Leihoek Europako, estatuko eta tokiko araudi aplikagarri guztiak bete behar dituzte, eraikuntza-,

1.3. ESTANQUEIDAD

- Clase de permeabilidad al aire: Mínimo Clase 4 (según norma UNE-EN 12207).
- Estanqueidad al agua: Mínimo Clase E900 (según norma UNE-EN 12208).
- Resistencia al viento: Mínimo Clase C4 (según norma UNE-EN 12210).

1.4. SEGURIDAD

- Cristales con tratamiento antirotura, que cumplan con las normativas vigentes de seguridad.
- Para plantas bajas y ventanas accesibles, se solicitarán cristales de seguridad laminados con resistencia al impacto.

Instalación

- La instalación será realizada por personal cualificado, asegurando la correcta fijación de las ventanas a la estructura del edificio.
- Se procederá al sellado de las ventanas con material aislante de alta calidad y a la verificación de su correcto funcionamiento.
- El contratista será responsable de la retirada de las ventanas antiguas y la gestión de los residuos conforme a la normativa medioambiental vigente.

Plazo ejecución

- El suministro e instalación de las ventanas deberá completarse en un plazo máximo de 4 meses, a contar desde la firma del contrato.

Garantías y servicio postventa

- Las ventanas deberán contar con una garantía mínima de 2 años, que cubra defectos de fabricación, instalación y funcionamiento.

- Durante el periodo de garantía, el contratista se compromete a realizar, sin costo adicional para el Ayuntamiento, las reparaciones necesarias por desperfectos en los materiales o instalación.

Normativa aplicable

- Las ventanas deben cumplir con todas las normativas europeas, nacionales y locales de aplicación en cuanto a materiales de construcción,

ESKUf6d83225-7d89-443f-80ec-311264f5686d

segurtasun, energia-eraginkortasun eta ingurumen-materialei dagokienez.

seguridad, eficiencia energética y medio ambiente.

Hornidurako baldintzak

Leihoak erabakitako egunean entregatu eta instalatuko dira udaletxeko bulegoetan, eta kontratistaren ardura izango da materialak behar bezala garraiatzea eta maneiatzea.

Condiciones de entrega

Las ventanas se entregarán e instalarán en las dependencias del Ayuntamiento en la fecha acordada, siendo responsabilidad del contratista el transporte y manejo adecuado de los materiales.

Zigorrak

Entregatzeko epeak edo ezarritako zehaztapen teknikoak betetzen ez badira, Udalak dagozkion zigorrak aplikatzeko eskubidea izango du, kontratuan ezarritakoaren arabera.

Penalizaciones

En caso de incumplimiento de los plazos de entrega o de las especificaciones técnicas establecidas, el Ayuntamiento se reserva el derecho de aplicar las penalizaciones correspondientes, conforme a lo establecido en el contrato.

Eginbidea: Nik, idazkariak, egiten dudana aditzera emateko baldintza administratibo berezien agiri hau Tokiko Gobernu Batzarrak onartu duela, Alkatetzak eskuordeturik, 2024ko urriaren 4an egindako bilkuran hartutako erabaki bidez.

Diligencia: Que la extiendo yo, el Secretario de la Corporación, para hacer constar que el presente pliego de cláusulas administrativas particulares ha sido aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por delegación de Alcaldía, de fecha 4 de octubre de 2024.

Idazkaria / El Secretario

Goikoplaza z/g • 20140 ANDOAIN • IFZ P2001000E • Tf: 943 30 08 30 • DIR3: L01200090 • ataria@andoain.eus

EKS | CSV: **ESKUf6d83225-7d89-443f-80ec-311264f5686d**
Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=00910
Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=00910