ARAMAIOKO UDALA
ARABA

Esp. kodea: 2025KIRE0004

ARAMAIOKO LURGORRI, TELLAMENDI, LATAGAIN, ETA MURUKO BASO APROBETXAMENDUA BESTERENTZEKO BALDINTZA TEKNIKO BEREZIEN AGIRIA

Aprobetxamenduaren ezaugarriak:

1. Kontratuaren xedea hau da: Aramaioko Lurgorriko eta Tellamendiko (268 O.P. mendia) Asensioko (269 O.P. mendia) eta Muruko (270 O.P.Mendia) baso aprobetxamendua besterentzea.

CPV: 77230000-1 Servicios relacionados con la silvicultura

Erakunde titularra: **Aramaioko Udala**				Lurgorri eta Tellamendi (268 zk. O.P. mendia) 4. poligonoko 205, 207 eta 208 partzelak					
ESPEZIEA	Zuhaitz kopurua			Kubikazioa					
	Zurgaia	Ez zurgaia	Guztira	Zurgaia (Tn) Zurgaia (estereotan)	Ez zurgaia (Tn) Ez zurgaia (estereotan)	Azalera.	Euroak zurgaia (Euro/Tn) Euroak zurgaia (Euro/estereo)	Euroak ez zurgaia (Euro/Tn) Euroak ez zurgaia (Euro/estereo)	EUROAK (BEZ ez barne)
Pinus radiata	1.519	342	1.861	2.585 Tn 4.308,33 estereo	892 Tn 1.486,66 estereo	13,492 Ha	55 euro/tn 33,00 euro/estereo)	5 euro/tn 3,00 euro / estereo	
GUZTIRA	**1.519**	**342**	**1.861**	**4.308,33 estereo**	**1.486,66 estereo**	**13,492 Ha**	**142.175**	**4.460**	**146.635.- €**

Erakunde titularra: **Aramaioko Udala**				Latagain (269 zk. OP. Mendia) 7. Poligonoko 36. partzela Muru (270 zk. OP. Mendia) 6. Poligonoko 120 partzela					
ESPEZIEA	Zuhaitz kopurua			Kubikazioa					
	Zurgaia	Ez zurgaia	Guztira	Zurgaia (m3) Zurgaia (estereotan)	Ez zurgaia (Tn) Ez zurgaia (estereotan)	Azalera.	Euroak zurgaia (Euro/Tn) Euro/estereo	Euroak ez zurgaia Euro/Tn) Euro/estereo	EUROAK (BEZ ez barne)
Pinus radiata	----	-----	-----	60 m3 120 estereo	599 tn 1000 estereo	7,22 Ha	55 euro/tn 33,00 (euro/estereo)	5 euro/tn 3,00 euro/estereo)	

Sinatzailea Firmante	IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA Ganix Etxebarrieta Bikandi
URL	https://munigex.net/r/0/257/AAAA2TP39.HfzD
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da, honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu / *Este documento se ha firmado electrónicamente, para verificar la validez de este documento acceda a la WEB o lea la imagen QR*	

GUZTIRA	**------**	**-----**	**------**	**120 estereo**	**1000 estereo**	**7,22 Ha**	**3960**	**2.995**	**6.955-€**

Zonaldea	Espeziea	Zehazki	kubikazioa
Lurgorri eta Tellamendi	*Pinus radiata*	Azken likidazioaren arabera	2585 + 892 Tn estimatuak 4.308,332 + 1.486,66 estereo estimatuak
Latagain	*Pinus radiata*	Azken likidazioaren arabera	120 estereo eta 1000 estereo estimatuak

2. Baldintza agiri hau goian aipatutako mendietan arraseko mozketa bitartez egingo den egur ustiaketari dagokio.

3. Ekintza planoetan ageri den azaleran egingo da soilik eta kontu bereziz zainduko dira berez etorritako zuhaitz autoktonoak.

4. Kokapena: Sailak Aramaioko 04.205, 04.207, 04.208, 06.120 eta 07.36 partzeletan daude sailak. Guztira 20,713 hektareako azaleran egingo dira lanak. Ikus Eranskinetako planoak.

5. Espeziea: Pinus radiata espezieko zuhaitzak moztuko dira. Oihanpean ametza da nagusi, Quercus pyrenaica, eta tarteka haritz kanduduna, artea, gaztainondoa eta beste espezie batzuk ere ageri dira.

6. Azalera: 20,713 ha-ko azalera intsinis pinuz basoturik. Arraseko mozketa bitartez ustiatuko da, gehienez ere kontratua sinatzen denetik hiru urteko epean. Epe hau urtero luzagarria izango da baina, kontratuaren iraupen osoa, guztira, ezingo da izan lau urte baino gehiagokoa (luzapenak barne). Luzapenak, izatekotan, espresak eta, organo kontratatzaileak onetsi ondoren, idatziz jasotakoak izan beharko dute.

7. Aprobetxamendu honetatik ateratzea espero den batezbesteko egur kopurua honakoa da: 2.585 Tn Pinus radiata zerrategirako (diam>20cm) eta 892 Tn Pinus radiata triturazioarako (diam 7,5-20 cm). Zerrarako materiala kalitate baxukoa da, zuhaitzak ez baitira kimatuak izan. Hala ere, erabilgarriak dira bigarren mailako produktuak ekoizteko.

8. Bukaerako neurketa egitean, ateratzen diren kamioi guztiak neurtu beharko dira, eta baskula agiri guztiak aurkeztuko zaizkio Udaleko arduradunari. Udalak bere aldetik isilpeko kontrolak egin ahal izango ditu, arau-hausterik ematen ez dela ziurtatzeko.

9. Ustiaketaren likidazioa. Esleipenaren benetako prezioa: Likidazioa 6 hilabetero egingo da, gehienez ere 6 zatitan, hau da, hiru urtetan. Epe horretan ateratako egurra esleipenean adostutako prezioan ordainduko da.

10. Gauzatzeko epea: kontratua formalizatzen denetik 3 urte igaro baino lehen amaitu beharko da kontratuaren exekuzioa. Ezinbesteko kasuetan izan ezik, Aramaioko Udalak baloratuko lituzkeenak betiere, epe horren barruan amaitu beharko da ustiapen osoa; hau da, egurra moztu, atera eta garraiatzeko lanak eta bideen konponketa barne.

Sinatzailea Firmante	IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA Ganix Etxebarrieta Bikandi
URL	https://munigex.net/r/0/257/AAAA2TP39.HfzD
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da, honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu / *Este documento se ha firmado electrónicamente, para verificar la validez de este documento acceda a la WEB o lea la imagen QR*	

11. Ustiaketarako baimena lortzea: Zuhaitz mozketa hasi baino lehen, ustiaketarako baimena lortu beharko da. Horretarako, baldintza administratiboen agirian aipatzen den bezala, kontratuaren esleipendunak behin betiko bermea jarri beharko du, eta berme hori kontratuaren esleipen zenbatekoaren % 5a izango da, BEZa kenduta. Gainera, beste berme gehigarri bat ere jarri beharko da, eta hori, baita ere, kontratuaren esleipen zenbatekoaren %5ekoa izango da, BEZa kenduta.

Baldintza orokorrak:

12. 11/2007 Foru-Arauak, martxoaren 26koa, Arabako Mendiei buruzkoak zehaztutako irizpideak errespetatuko dira (ALHAO, 44. zk., 2007ko apirilaren 13koa). Edozein ekintza egin aurretik Arabako Foru Aldundiko Mendi Sailaren baimena eskuratu beharko da.

13. Eraispen, arrastatze, ateratze, aurreikusitako obra osagarri eta abarreko eragiketa guztiak esleipendunaren kontura izango dira.

14. Islatutako kantitate guztiak, bai zuraren balorazioari dagozkionak, bai obra osagarriei dagozkienak. borondatezko eragiketak, BEZa (balio erantsiaren gaineko zerga) barne hartzen ez dutela ulertu beharko da. edo konpentsazioa, hau da, kopuru horiei gehitu beharko zaie BEZa edo kasuan kasu, indarrean dagoen araudiaren arabera.

15. Obra osagarriak, hala nola sarbide berriak, menditik egurra behar bezala ateratzeko beharrezkoak direnak, esleipendunaren kontura izango dira, eta mendiaren erakunde titularraren eta Mendi Zerbitzuaren aldez aurreko baimenarekin

16. Errematatzailea izango da aprobetxamenduaren edozein lanen ondorioz sortutako kalte eta galera guztien erantzulea. Aprobetxamendua amaitu ondoren, mendiko azpiegitura guztiak egoera onean geratu beharko dira.

17. Esleipenduna arduratuko da partikularren, elkarteen, enpresen eta erakunde publikoen aurrean lana behar bezala egiteko beharrezkoak diren gainerako baimen eta lizentziez, eta eraginpean dagoen bakoitzak bere eskubide eta eskumenak erabiliz ezartzen dizkion baldintza eta preskripzio guztiak bere gain hartuko ditu. Landa-bideak erabiltzeko, dagokion baimena eskatu beharko dio bide horien titularra den erakunde publikoari, edo AFAko Nekazaritza Garatzeko Zerbitzuaren bidez.

18. Bi alderdiek adostuko dute mendiaren behin betiko jasotzea, esleipendunak idatziz egintza horri uko egiten badio salbu eta, kasu horretan, hori egingo da balizko anomalia eta kalteen erantzule.

19. Errematatzailea, edo izendatzen duen ordezkoa, ez bada emate ekintzara bertaratzen edota aprobetxamendua dela-eta egiten diren gainerako egintzetara, deitua izan ondoren, dagozkion aktetan jasotzen denari adostasuna ematen diola ulertuko da eta, horrenbestez, ezingo du horietan jasotakoaren aurka inongo erreklamaziorik egin.

20. Baso aprobetxamendua egingo da udalaren eta basozaintza zerbitzuaren ikuskaritzapean.

21. Esleipendunak ezin izango du moztu adierazitako zuhaitzak baino gehiago, baina guztiak apeatzeko betebeharra izango du. Markatutako oinak apeatu gabe edota bertan utziko balitu esleipendunak, administrazioak azken horren kontura egingo du eta, emaitzak, sailaren jabearen onurarako geldituko dira.

Sinatzailea Firmante	IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA Ganix Etxebarrieta Bikandi	
URL	https://munigex.net/r/0/257/AAAA2TP39.HfzD	
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da, honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu / *Este documento se ha firmado electrónicamente, para verificar la validez de este documento acceda a la WEB o lea la imagen QR*		

Baldintza bereziak

22. Egurra ateratzeko bideak. Ustiaketa egiteko baliatuko diren bide nagusiak erabilgarri egon beharko dute une oro, gainontzeko erabilerak oztopatu ez daitezen. Kontratistak egokitu egin ahal izango ditu egoera txarrean dauden baso- bide zaharrak, beti ere mendi zerbitzuaren baimena izanda eta lanak era egoki eta seguruan eginda. Aramaioko Udaletxeak zein Arabako Foru Aldundiak eskumena izango dute lanen egokitasuna ebaluatzeko eta, hala badagokio, egindako lanen zuzenketa egitea eskatzeko.

Aramaioko Udalak ez du bere gain hartuko herri onurako mendiaren barruan ez dauden beste bide batzuk erabiltzerakoan edo horietarako beharrezko baimena eskuratzerakoan sor daitekeen beste edozein erantzukizun.

23. Egurra arrastaka eramaten duten makinak ezingo dira erabili mozketa egingo den sailaren barruan, pistetatik kanpo, Mendi Zerbitzuko teknikarien baimena ez badute behintzat. Printzipioz, makinak jadanik eraikita dauden baso-bideetatik ibiliko dira, eta bide hauen hobekuntzarako lanak bere gain hartuko ditu kontratistak. Lana amaitu ondoren, egoera onean utzi beharko ditu kontratistak bide guztiak, egokitutakoak zein lehenik ondo zeudenak. Kontratista errematatzaileak "autokargatzaile" motako makineria bat erabili nahi badu, Mendi Zerbitzuko teknikariek emandako berariazko baimena izan beharko du, besterik ez bada, ahoz emandakoa.

24. Dauden basabideekin egur ustiapena ateratzerik ez baluke, kontratista esleipen- dunaren gain geratuko litzateke beharrezko adar berriak irekitzea, beti ere, Mendi Zerbitzuak zein Aramaioko Udalak aurrez ikuskatu eta baimendu ondoren.

25. Esleipendunak ezin izango du aprobetxamendua hasi aprobetxamenduaren xede den zona entrega tu arte, dagokion "Emate Akta" formalizatuz.

26. Aramaioko udalak zehaztuko du mozketen aurreratze ordena eta lanak hasiko diren eremua.

27. Seinaleztapena: aprobetxamenduak irauten duen bitartean, lan-eremura sartzeko pistetan, zamatzeko tokiak barne, norabide bakoitzean ohartarazpen-seinaleak instalatu beharko dira. Seinale horiek jakinaraziko dute garraio-makinak eta -ibilgailuak daudela, pisten beste erabiltzaile batzuentzako prebentzio-neurri gisa.

28. Zuhaitzen apeoa egin beharko da mendiari ahalik eta kalte gutxien eraginez. Adierazitako oinen ohiko erorketaren dela-eta beste batzuk hausten badira eta, ondorioz, horien hazkundea ezinezkoa bihurtzen bada, hauek errematatzaileari esleitu ahalko zaizkio, prezio egokian. Haatik, esandakoa gertatzen bada lan teknika txarra erabiltzeagatik edo nahita eraginda, esleipendunari ezarriko zaizkio Mendiei buruzko 11/2007 Foru Araua, martxoaren 26koak, arautzen dituen zehapenak eta, baita ere, Administrazio baldintza zehatzen agirian zehaztutakoak.

29. Aprobetxamendua egikaritzerakoan eragindako kalteak ez badira salatzen erregelamenduarekin bat, azken ikuskapeneko aktan jasoko dira, dagokion salaketa egin ahal izateko.

30. Ekoizkinen ateratzea egingo da mendietan aurkitzen diren terrexka, pista eta bideetatik. Edonola, baso bide berriak egitearen beharra ikusten bada, Foru Aldundiak eta Aramaioko Udalak adierazitako eran egin beharko da, mendiari ahalik eta kalte gutxien sortuz bai ikuspuntu ekologiko zein paisajistikotik.

31. Udalak eten ahal izango ditu apeo edo baso garbitze lanak beharrezkoa ikusten duenean, bai gehiegizko hezetasuna dagoelako, bai osasun arrazoiengatik, bai basoarekin zerikusia duten beste arrazoiengatik, etetea eragin duten arrazoiak irauten duten artean.

Sinatzailea Firmante	IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA Ganix Etxebarrieta Bikandi	
URL	https://munigex.net/r/0/257/AAAA2TP39.HfzD	
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da, honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu / *Este documento se ha firmado electrónicamente, para verificar la validez de este documento acceda a la WEB o lea la imagen QR*		

32. Aprobetxamenduaren esleipendunak urratzen baditu horretarako gai den azaleran hondakinen garbiketari eta zurgaia ateratzeko bideen leheneratzeari buruzko arauak, administrazioak egoki ikusten dituen lanak egingo ditu esleipendunak osatutako fidantzaren kontura eta, egin beharreko gastua handiagoa balitz, errematanteari eskatuko zaio egindako depositua handitzeko.

33. Aprobetxamendurako epea amaitu ondoren, edota aurretiaz, esleipendunak hala eskatuko balu, Aramaioko Udalak gunearen azken ikuskapena egingo du eta dagokion akta jasoko da.

34. Aprobetxamenduari dagozkion operazio guztien aktak jasoko dira hirukoiztuta: ale bat esleipendunarentzat; beste ale bat, mendiaren jabea den erakundearentzat; eta, hirugarrena, plan teknikoaren espediente ofizialean jasoko da.

Bestelako baldintzak

35. Arraseko mozketa egingo denez, kontu handiz jardun beharko da, berezko zuhaitz autoktonoei kalterik ez egiteko eta lurrean ahalik eta kalte txikiena eragiteko. Planoetan zehaztutako azalera osoan egin beharko dira lanak. Eremu horretatik kanpo dagoen zuhaitz moztu behar bada, ahozko akordioa beharko da, Udaleko teknikarien, kontratistaren eta Foru Aldundiko Mendi Saileko ordezkari baten artean.

36. Mozketa irizpideak.- Zehaztutako azaleran dauden intsinis pinu guztiak moztuko dira. Moztutako zuhaitzen motzondoen altuera ez da 10 cm baino altuagoa izango, (alde txikiena, maldan kontra neurtuta).

37. Moztutako zura bi taldetan sailkatuko da, zerrarako materiala eta trituratzeko materiala, eta kategoria bakoitzetik zenbat tona ateratzen diren adierazi beharko da. Horretarako, kamioiaren baskula erabiliko da.

Ingurumen arauak

38. Arreta berezia jarriko da edozein motatako makineria erregaiz hornitzen denean, erregai isuriak saiheste aldera. Debekatuta dago mendian uztea edozein motatako ontziak, are gehiago olioak, gantzak edo erregaiak izan badituzte. Era berean, debekatuta dago egurra ateratzeko erabilitako kableak mendian uztea.

39. Ez dira moztuko ezta menditik aterako ere, berezko hostozabal zuhaitzak. Horretaz gain, harraparien habia duen zuhaitzik ikusten bada lanak bertan behera utzi beharko dira, mendi zerbitzuak erabakiren bat hartzen duen arte. Finean espezie autoktonoak eta biodibertsitate balio bereziko zuhaitzak moztea ekidingo da, baldin eta pisten mantentze edo hobetze lanek ez badute kontrakorik eskatzen.

40. Aprobetxamenduaren kontratista esleipendunak arreta berezia jarriko du mozketa eremuan egon daitezkeen monumentu megalitikoak kontserbatzeko. Edozein zalantza argitzeko, mendiaren ardura duen basozainarekin kontsultatu beharko da.

41. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako 1:20.000 eskalan dagoen planoaren arabera, zeinetan kokatzen eta katalogatzen baitira herri onurako mendietan dauden kultura ondarearen elementuak, mozketak egingo diren mendian ez dago monumentu megalitikorik, ezta “balizko arkeologia” zonalderik.

Lanen bukaera

Sinatzailea Firmante	IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA Ganix Etxebarrieta Bikandi
URL	https://munigex.net/r/0/257/AAAA2TP39.HfzD
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da, honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu / *Este documento se ha firmado electrónicamente, para verificar la validez de este documento acceda a la WEB o lea la imagen QR*	

42. Lanak amaitutakoan, esleipendunak lanen amaieraren berri emango du, eta azken ikuskapenaren a kta ikuskatu eta sinatuko du, berariazko klausula administratiboen pleguan jasotako aginduen arabe ra.

43. Kontratatzaileak egoera onean mantendu beharko ditu auzo eta mendi bideak. Aprobetxamendua bukatu ondoren, aurreko egoerara leheneratu beharko ditu.

Aramaion sinadura egunean
Idazkaria-kontuhartzailea

GANIX ETXEBARRIETA BIKANDI
2025/12/23
13:39:45

Aramaion sinadura egunean
Alkatea

44671971Z ASIER AGIRRE (R: P0100400A)
2025/12/23
13:40:03

Sinatzailea Firmante	IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA Ganix Etxebarrieta Bikandi
URL	https://munigex.net/r/0/257/AAAA2TP39.HfzD
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da, honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu / *Este documento se ha firmado electrónicamente, para verificar la validez de este documento acceda a la WEB o lea la imagen QR*	

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA ENAJENACION DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL DE LURGORRI, TELLAMENDI, LATAGAIN Y MURU EN ARAMAIO.

Características del aprovechamiento:

1. El objeto del contrato es la enajenación del aprovechamiento forestal de Monte Lurgorri (MUP268), Monte Asensio (MUP269) y Murua (MUP 270).

   CPV: 77230000-1 Servicios relacionados con la silvicultura

Entidad titular: **Aramaioko Udala**				Lurgorri eta Tellamendi (MUP 68) Poligonoko 4 Parcelas 205, 207 y 208					
ESPECIE	Numero de pies			Cubicacion					
	Maderable	No maderable	Total	Maderable (Tn)	No maderable (Tn)	Superficie	Euros maderable (Euro/Tn)	Euroas no maderable (Euro/Tn)	EUROS (IVA no incluido)
				Maderable ((estereos)	No maderable (estereos)		Euros maderable (Euro/estereo)	Euros no maderable (Euro/estereo)	
Pinus radiata	1.519	342	1.861	2.585 Tn 4.308,33 estereos	892 Tn 1.486,66 estereos	13,492 Ha	55 33,00 (euros/estereo)	5 3,00 (euros / estereo)	
TOTAL	**1.519**	**342**	**1.861**	**4.308,33 estereo**	**1.486,66 estereo**	**13,492 Ha**	**142.175**	**4.460**	**146.635.- €**

Erakunde titularra: **Aramaioko Udala**				Latagain (MUO 269) Poligono 7 Parcela 36 Muru (MUP 270) Poligono 6 parcela 120					
ESPECIE	Numero de pies estimado			Cubicacion estimada					
	Maderable	No maderable	Total	Maderable (m3)	No maderable (Tn)	Superficie	Euros maderable (Euro/sTn)	Euros no maderable Euros/Tn)	EUROS (IVA no incluido)
				Maderable (estereotan)					

Sinatzailea Firmante	IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA Ganix Etxebarrieta Bikandi	
URL	https://munigex.net/r/0/257/AAAA2TP39.HfzD	
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da, honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu / *Este documento se ha firmado electrónicamente, para verificar la validez de este documento acceda a la WEB o lea la imagen QR*		

					No maderable (estereotan)		Euros/estereo	Euros/estereo	
Pinus radiata	----	-----	-----	60 m3 120 estereos	599 tn 1000 estereos	7,22 Ha	55 euros/tn 33,00 euros/estereo)	5 euros/tn 3,00 euros/estereo)	
TOTAL	**------**	**-----**	**------**	**120 estereo**	**1000 estereo**	**7,22 Ha**	**3960**	**2.995**	**6.955-€**

Zona	Especie	Cosa cierta	Cubicacion
Lurgorri eta Tellamendi	*Pinus radiata*	Aresultas de la liquidacion final	2585 + 892 Tn estimadas 4.308,332 + 1.486,66 estereos estimados
Latagain	*Pinus radiata*	A resultas de la liquidacion final	120 estereo eta 1000 estereos estimados

2. Trata el presente Pliego de Condiciones, del aprovechamiento de maderas mediante corta a hecho, a realizar en los rodales y monte arriba indicados.

3. La acción se realizará exclusivamente en la superficie que figure en los planos y se cuidará con especial cuidado de los árboles autóctonos espontáneos.

4. Ubicación: Estas parcelas se encuentran en las parcelas 04.205, 04.207, 04.208, 06.120 y 07.36 de Aramaio. Los trabajos se realizarán en un total de 20,713 hectáreas de superficie. Ver planos de Anexos.

5. Especie: Se procederá a la tala de árboles de la especie Pinus radiata. En el sotobosque predomina el rebollo, Quercus pirenaica, y aparecen también algunos robles pedunculados, encinas, castaños, etc.

6. Superficie: 20,713 hectáreas en total, repobladas con Pinus radiata. El aprovechamiento se realizará mediante corta a hecho, en un plazo máximo de tres años desde la firma del contrato. Este plazo será prorrogable anualmente, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro años. Las prórrogas, en su caso, deberán ser expresas y, una vez aprobadas por el órgano contratante, las anotadas.

7. La cuantía aproximada que se estima sacar de este aprovechamiento es al siguiente: 2.585 Tn Pinus radiata maderable (Diam>20cm) y 892 Tn Pines radiata trituración (Diam 7,5-20 cm). El material parala serrería es de baja calidad, ya que los árboles no han sido podados. Sin embargo, son útiles para la producción de productos secundarios.

8. A medición final. Se deberán pesar todos los camiones que salgan del monte y el contratista deberá presentar en el ayuntamiento de Aramaio todos los documentos de pesaje. El Ayuntamiento podrá

Sinatzailea Firmante	IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA Ganix Etxebarrieta Bikandi
URL	https://munigex.net/r/0/257/AAAA2TP39.HfzD
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da, honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu / *Este documento se ha firmado electrónicamente, para verificar la validez de este documento acceda a la WEB o lea la imagen QR*	

realizar inspecciones secretas con el objetivo de confirmar que el contratista declara debidamente toda la madera extraída del monte.

9. Liquidación del aprovechamiento. Precio real de la adjudicación: La liquidación se realizará cada 6 meses, como máximo, en 6 fracciones, es decir, en tres años. La madera extraída se abonará al precio acordado en la adjudicación.

10. Plazo de ejecución: La ejecución del contrato deberá finalizar con anterioridad a los 3 años desde la formalización del contrato. Salvo en los casos de fuerza mayor, que serán valorados por el Ayuntamiento de Aramaio, deberá finalizarse toda la explotación en dicho plazo, es decir, incluidas las labores de corte, extracción y transporte de leña y reparación de pistas y caminos.

11. Obtención del permiso de explotación: Antes del inicio de la tala de árboles se deberá obtener el permiso de explotación. Para ello, tal y como se menciona en el pliego de cláusulas administrativas, el adjudicatario del contrato deberá constituir la garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido. Además, deberá constituirse una garantía adicional equivalente al 5% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.

Condiciones generales:

12. Se respetarán los criterios establecidos por la Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de Montes de Álava (BOTHA nº44, de 13 de abril de 2007). Con carácter previo a cualquier actuación deberá obtenerse el permiso del Departamento de Montes de la Diputación Foral de Álava.

13. Todas las operaciones de derribo, arrastre, saca, obras complementarias previstas, etc. serán por cuenta del adjudicatario.

14. Todas las cantidades reflejadas, tanto de valoración de madera como de obras complementarias y operaciones facultativas, se deberá entender que no incluyen el IVA (impuesto sobre el valor añadido) o compensación, es decir, a dichas cantidades habrá que sumar el IVA o compensación que corresponda en cada caso según la normativa vigente.

15. Las obras complementarias, como los nuevos accesos, necesarios para la correcta extracción de la madera del monte, serán por cuenta del adjudicatario, previa autorización de la entidad titular del monte y del Servicio de Montes

16. El rematante será responsable de todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de cualquier operación del aprovechamiento. Una vez finalizado el aprovechamiento, todas las infraestructuras del monte deberán quedar en buen estado.

17. El adjudicatario se hará cargo de cuantas autorizaciones y licencias sean necesarias para la correcta ejecución de las obras ante particulares, asociaciones, empresas e instituciones públicas, asumiendo cada uno de los afectados cuantas condiciones y prescripciones le sean impuestas en ejercicio de sus derechos y competencias. Para la utilización de caminos rurales deberá solicitar la correspondiente autorización a la Entidad Pública titular de los mismos o a través del Servicio de Desarrollo Agrario de la D.F.A.

18. Ambas partes acordarán la entrega final del monte, salvo que el adjudicatario renuncie por escrito a tal acto haciéndose responsable de las anomalías y daños que puedan existir en la zona de disfrute.

19. Si el rematante, o personal en quien delegue, no asistiera a la operación de entrega o a cualquiera de las demás que se practiquen con motivo del aprovechamiento, previa citación, se entenderá que presta su conformidad a lo que se consigne en las correspondientes actas y no podrá, por tanto, entablar reclamación alguna contra lo expresado en ellas.

Sinatzailea Firmante	IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA Ganix Etxebarrieta Bikandi
URL	https://munigex.net/r/0/257/AAAA2TP39.HfzD
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da, honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu / *Este documento se ha firmado electrónicamente, para verificar la validez de este documento acceda a la WEB o lea la imagen QR*	

20. Los trabajos de aprovechamiento en el monte, se realizarán bajo la supervisión del servicio de guardería forestal y del Ayuntamiento.

21. No cortará el adjudicatario más árboles que los señalados, pero con la obligación de apear todos ellos. Los pies marcados que el rematante dejara de apear o extraer del monte podrán serlo a su costa por la Administración, y los productos resultantes quedarán a favor del dueño del predio.

Condiciones especiales

22. Vías de saca a utilizar: Las vías principales de explotación deberán estar disponibles en todo momento, de forma que no se obstaculice el resto de usos. El contratista podrá adecuar los antiguos caminos forestales en mal estado, siempre que cuente con la autorización del servicio de montes y que los trabajos se realicen de forma adecuada y segura. Tanto el Ayuntamiento de Aramaio como la Diputación Foral de Álava serán competentes para evaluar la idoneidad de los trabajos y solicitar, en su caso, la corrección de los mismos.

El Ayuntamiento de Aramaio se inhibe expresamente sobre cualquier responsabilidad derivada del uso o autorizaciones precisas sobre otros caminos que no estén dentro de los montes de Utilidad Pública.

23. Las máquinas arrastradoras de madera, no podrán utilizarse dentro de la superficie donde se vaya a realizar la tala, fuera de las pistas, salvo autorización del personal técnico del Servicio de Montes. En principio, la maquinaria discurrirá por caminos forestales ya construidos, asumiendo el contratista las obras de mejora de los mismos. Una vez finalizado el trabajo, el contratista deberá dejar en buen estado todas las vías, tanto las nuevas como las existentes.

En el caso de que el contratista rematador desee utilizar una maquinaria de tipo “autocargador” deberá contar con la autorización expresa, en su caso verbal, de los técnicos del Servicio de Montes.

24. Caso de que no pueda realizarse la saca de los productos con las vías existentes, será por cuenta del contratista adjudicatario la apertura de los ramales precisos, siempre con la previa autorización del Servicio de Montes y del Ayuntamiento de Aramaio.

25. El adjudicatario no podrá comenzar el aprovechamiento hasta que no se lleve a cabo la entrega de la zona objeto del aprovechamiento, formalizando la correspondiente “Acta de Entrega”.

26. El ayuntamiento de Aramaio determinará el orden de avance de las cortas y la zona en la que darán comienzo los trabajos debiendo recorrer toda la superficie prefijada en el plano del Anexo I,

27. Señalización: durante toda la ejecución del aprovechamiento, en las pistas de acceso a la zona de trabajo, incluyendo los cargaderos, deberán instalarse señales de advertencia en cada sentido. Estas señales informarán de la presencia de maquinaria y vehículos de transporte como medida preventiva para otros usuarios de las pistas.

28. El apeo de los árboles deberá realizarse tendiendo a causar el menor daño posible al monte. Cuando por efecto de la caída normal de los pies señalados se tronchen otros, de manera que no puedan seguir vegetando, podrán adjudicarse éstos al rematante en su justo precio. En cambio, cuando se de tal hecho como consecuencia de defectuosa técnica laboral o intencionadamente, se impondrán

Sinatzailea Firmante	IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA Ganix Etxebarrieta Bikandi	
URL	https://munigex.net/r/0/257/AAAA2TP39.HfzD	
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da, honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu / *Este documento se ha firmado electrónicamente, para verificar la validez de este documento acceda a la WEB o lea la imagen QR*		

al adjudicatario las sanciones previstas en la Norma Foral 11/2007 y lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas.

29. Los daños causados en la ejecución del disfrute y que no hayan sido denunciados reglamentariamente serán consignados en el acta de reconocimiento final, a efectos de la tramitación de la correspondiente denuncia.

30. La extracción de los productos se verificará por los arrastraderos, pistas y caminos existentes en los montes. En cualquier caso, todo nuevo trazado de vías de desembosque que sea preciso, será señalado, previa autorización de la Diputación Foral y del Ayuntamiento de Aramaio, de forma que ocasione el menor deterioro posible al monte, tanto en el aspecto ecológico como en el paisajístico.

31. El Ayuntamiento podrá suspender los trabajos de apeo o desembosque cuando lo considere necesario, tanto por razones de excesiva humedad del terreno o de índole sanitaria, como por otros motivos de carácter silvícola, hasta tanto no se modifiquen las circunstancias que aconsejaron su suspensión.

32. Si el adjudicatario de un aprovechamiento incumpliera las normas dictadas sobre limpieza de despojos de la superficie de corta y restauración de vías de saca, la Entidad propietaria dispondrá, con cargo a la fianza por aquél depositada, la ejecución de las operaciones pertinentes, pudiendo exigir al rematante el incremento de aquel depósito, si los gastos de inversión fueran superiores.

33. Terminado el plazo de aprovechamiento, o con anterioridad, si lo solicitara el adjudicatario, el Ayuntamiento de Aramaio, procederá al reconocimiento final de la zona, del que se levantará el acta correspondiente.

34. Las actas de todas las operaciones relativas al disfrute se levantarán por triplicado ejemplar: uno para el adjudicatario, otro para la Entidad dueña del monte y el tercero para su inclusión en el expediente oficial del plan técnico.

Otras condiciones

35. La realización de la corta a hecho exige extremar las precauciones para evitar daños a los árboles autóctonos y causar el menor daño posible en el terreno.

Los trabajos deberán realizarse en toda la superficie definida en los planos. En el caso de que se quiera talar algún árbol situado fuera de esta zona, deberá realizarse un acuerdo verbal entre los técnicos del Ayuntamiento, el contratista y un representante del departamento de Montes de la Diputación Foral.

36. Criterios de corta: Se cortarán todos los pinos situados dentro del área de corta. La altura del tocón de los árboles apeados no deberá sobrepasar, por término medio, los 10 cm de altura medidos aguas arriba.

Sinatzailea Firmante	IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA Ganix Etxebarrieta Bikandi	
URL	https://munigex.net/r/0/257/AAAA2TP39.HfzD	
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da, honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu / *Este documento se ha firmado electrónicamente, para verificar la validez de este documento acceda a la WEB o lea la imagen QR*		

37. La madera talada se clasificará en dos grupos, madera de sierra y de trituración, y se deberá indicar cuántas toneladas se han extraído por cada categoría. Para ello se utilizará una báscula para camiones.

Normas ambientales

38. Se tendrá especial cuidado cuando la realización del repostaje de la maquinaria de todo tipo, de manera que se eviten fugas o derrames de combustibles. Se prohíbe expresamente el depósito o abandono de elementos ajenos al monte (cables para saca de madera, envases y envoltorios de cualquier índole, máxime los que porten grasa, aceite, combustible).

39. No se cortarán ni se sacarán del monte los árboles de especies autóctonas. Además, si se observan árboles con nidos de rapaces, se suspenderán los trabajos hasta que el Servicio de Montes tome alguna decisión. En definitiva, se evitará la tala de especies autóctonas y árboles de especial valor ecológico, siempre que el mantenimiento o mejora de las pistas no exija lo contrario.

40. El contratista adjudicatario del aprovechamiento deberá tener especial cuidado en cuanto a la conservación de los monumentos megalíticos que pudieran existir en la zona de corta. Ante cualquier duda al respecto, deberá consultar con el Guarda encargado del monte.

41. Según el plano a escala 1:20.000 del Gobierno Vasco, donde se señalan los elementos del patrimonio cultural localizado y/o catalogado, en los montes en los que se realizarán las cortas no existen monumentos megalíticos, ni se encuentra en zona clasificada como de “presunción arqueológica”.

Fin de los trabajos

42. A la finalización de los trabajos el adjudicatario informará de dicha finalización para proceder a la visita de reconocimiento y firma del Acta de Reconocimiento Final, de acuerdo con las prescripciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

43. El contratista deberá mantener en buen estado los caminos vecinales y de montaña. Una vez finalizado el aprovechamiento, deberá reintegrarlo a la situación anterior.

En Aramaio a fecha de firma
El secretario-interventor
GANIX ETXEBARRIETA BIKANDI
2025/12/23
13:39:15

En Aramaio a fecha de firma
El Alcalde
44671971Z ASIER AGIRRE (R: P0100400A)
2025/12/23
13:39:30

Sinatzailea Firmante	IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA Ganix Etxebarrieta Bikandi
URL	https://munigex.net/r/0/257/AAAA2TP39.HfzD
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da, honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu / *Este documento se ha firmado electrónicamente, para verificar la validez de este documento acceda a la WEB o lea la imagen QR*	