BilbaoEkintza

UDALA
AYUNTAMIENTO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA BILBAO EKINTZA, EPEL"

Exped. 25-12-BA-120-043 Suministro material de electricidad programas de empleo BA

ANTECEDENTES

Bilbao Ekintza, EPEL, (en adelante, "Bilbao Ekintza"), es la entidad municipal que, en el marco general de actuación del Ayuntamiento de Bilbao, tiene como misión promover la generación de riqueza económica y social para Bilbao, potenciando la ciudad como destino atractivo a la inversión, a la creación y crecimiento de empresas y mejorando las oportunidades de acceso al empleo.

Dentro de los edificios que gestiona está el Bilbao Arena destinado a la celebración de competiciones deportivas y gran variedad de espectáculos.

En este marco, y dentro de la mejora en las oportunidades de empleo BILBAO EKINTZA va a proceder a la contratación de personas por tiempo limitado. Entre las tareas de estas personas se encuentran la ejecución de determinados trabajos de electricidad en las instalaciones de Bilbao Arena.

La realización de estos trabajos conlleva imprescindiblemente, la adquisición de material vario eléctrico para su ejecución.

1. OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente contrato suministro material eléctrico necesario para llevar a cabo diversos trabajos de electricidad en el marco de los programas de empleo gestionados por Bilbao Ekintza.

2. ALCANCE DEL SUMINISTRO

En concreto se solicita oferta para el suministro de materiales para trabajos de electricidad:

Cable flexible 1x120 mm2 RZ1-K 0,6/1 KV
Cable flexible 1x70 mm2 RZ1-K 0,6/1 KV
Toma cetac empotrar 4p+tt 63a Ip67 macho
Toma cetac empotrar 4p+tt 63a Ip67 hembra
Toma cetac empotrar 4p+tt 32a Ip67 hembra
Toma cetac empotrar 4p+tt 32a Ip67 macho
Toma cetac superficie 4p+tt 63a Ip67 macho
Toma cetac superficie 4p+tt 63a Ip67 hembra
Toma cetac superficie 4p+tt 32a Ip67 hembra
Toma cetac superficie 4p+tt 32a Ip67 macho

Toma cetac aereo 4p+tt 63a Ip67 macho
Toma cetac aaereo 4p+tt 63a Ip67 hembra
Toma cetac aereo 4p+tt 32a Ip67 hembra
Toma cetac aereo 4p+tt 32a Ip67 macho
Interruptor de caja moldeada de 4x250A
Armario de distribución y control de acero de dimensiones 1230x600x205mm con puerta, placas frontales, carriles modulares, barra tierra,
Interruptor seccionador de 4x250A
Manguera 5x35mm libre halogenos para 125A
Cuadro de 40 modulos
Magnetotermico de 125A 4 polos
Magnetotermico de 63A 4 polos
Diferencial de 63A 300 mA
Magnetotermico de 20A
Magnetotermico de 16A
Magnetotermico de 10A
Diferencial de 63A 300 mA
Diferencial de 40A 300 mA
Diferencial de 30A 300 mA
Diferencial de 25A 300 mA
PINZA AMPERIM. 400 AC/CA
MTS.CAB.PARAL.2X0,5 ROJO/NEGRO
ROLLO CINTA 20X19 NEGRA
ROLLO CINTA 20X19 AZUL
ROLLO CINTA 20X19 BLANCA
ROLLO CINTA 20X19 MARRON
ALICATES DE ENGASTE
ALICATES CORTE LATON
ALICATES UNIVERSALES
ALICATES DE CORTE
GEL LUBRICANTE 500CC
SOLDADOR 30W 230V
ESTAÑO 1MM 250
REGLETAS 2,5 MM
REGLETAS 6 MM.
PUNTERA 2,5MM GRIS
PUNTERA 6MM
PUNTERA 10MM
BRIDAS 4,8X287 NEGRA
ROTULADOR INDELEBLE COLORES
BASE ADHESIVA 30X5

MTS.TUBO CORRUGADO M-20 NEGRO
MAGN.2P 16A
MAGN.2P 20A
MAGN.2P 25A
100 MTS.LH H07Z1-K 1,5MM AZUL
100,00 MTS.LH H07Z1-K 2,5MM AZUL
100,00 MTS.LH H07Z1-K 4MM AZUL
100,00 MTS RV-K 0,6-1KV 3X1,5
100,00 MTS RZ1-K 0.6/1KV 3X1,5
MAGN.1P+N 10A
MAGN.1P+N 16A
MAGN.1P+N 25A
MAGN.2P 63A
ENTREGA MATERIAL EN BILBAO ARENA

El plazo de entrega será de 10 días naturales tras la adjudicación del presente contrato en el Bilbao Arena.



ÁREA SERVICIOS GENERALES

BILBAO EKINTZA, EPEL