

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DRENAJES VIVIENDAS DE GELTOKI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS DRENAJE VIAL									
D01KG0501E	M2 DEM. SOLER. 15/20 CM. RETROMART. I/TRANSP DEMOLICIÓN SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA DE 15 A 20 CM. DE ESPESOR, CON RETROMARTILLO ROMPEDOR, I/CORTE PREVIO EN PUNTOS CRÍTICOS, RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS.								
	Zona Arqueta Inicial	1	3,000	3,000		9,000			
	Zanja Paso Tubería Camino Subida	1	3,000	3,000		9,000			
							18,00	18,56	334,08
D02HF010	M3 EXCAV. MINI-RETRO ZANJAS T. FLOJO M3. EXCAVACIÓN, CON MINI-RETROEXCAVADORA, DE TERRENOS DE CONSISTENCIA FLOJA, EN APERTURA DE ZANJAS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, I/P.P. DE COSTES INDIRECTOS.								
	Nuevo Tubo PVC 250	1	36,000	0,500	0,800	14,400			
	Nuevo Tubo Dren D315								
	Tramo 1	1	35,500	0,800	1,000	28,400			
	Tramo 2	1	18,000	0,800	1,000	14,400			
	Tramo 3	1	39,000	0,800	1,000	31,200			
	Nuevo Tubo Dren D250	1	38,000	0,600	0,500	11,400			
	Cuneta 1m								
	Tramo 1	1	38,000	1,000	0,300	11,400			
	Tramo 2	1	16,250	1,000	0,300	4,875			
	Tramo 3	1	20,200	1,000	0,300	6,060			
	Tramo 4	1	28,000	1,000	0,300	8,400			
	Tramo 5	1	37,000	1,000	0,300	11,100			
							141,64	24,97	3.536,75
D02VF200	M3 TRANSP. INTERNO TIERRAS < 1 KM. M3. TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA MISMA PARCELA U OBRA, CON UN RECORRIDO TOTAL DE HASTA 1KM., CON CAMIÓN VOLQUETE DE 10 TM., I/P.P. DE COSTES INDIRECTOS.								
		1,3	142,000			184,600			
							184,60	4,10	756,86
D02TF151	M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE M3. RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE TIERRAS PROPIAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 30 CM. DE ESPESOR, I/REGADO DE LAS MISMAS Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS.								
	Nuevo Tubo PVC 250	1	36,000	0,500	0,800	14,400			
	Nuevo Tubo Dren D315								
	Tramo 1	1	35,500	0,800	0,300	8,520			
	Tramo 2	1	18,000	0,800	0,300	4,320			
	Tramo 3	1	39,000	0,800	0,300	9,360			
	Nuevo Tubo Dren D250	1	38,000	0,600	0,300	6,840			
							43,44	8,03	348,82
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS DRENAJE VIAL									4.976,51

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DRENAJES VIVIENDAS DE GELTOKI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL REPOSICIÓN SOLERAS								
D04PM208	M2								
	SOLERA HA-25 #150*150*8 20 CM.								
	M2. SOLERA DE 20 CM. DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA N/MM2., TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM. ELABORADO EN CENTRAL, I/VERTIDO, COLOCACIÓN Y ARMADO CON MALLAZO ELECTROSOLDADO #150*150*8 MM., IN-CLUSO P.P. DE JUNTAS, ASERRADO DE LAS MISMAS Y FRATASADO. SEGÚN EHE.								
	Zona Arqueta Inicial	1	3,000	3,000			9,000		
	Zanja Paso Tuberia Camino Subida	1	3,000	3,000			9,000		
							18,00	56,46	1.016,28
	TOTAL CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL REPOSICIÓN SOLERAS								1.016,28

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DRENAJES VIVIENDAS DE GELTOKI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 DRENAJE									
D03AG604	MI TUBERÍA PVC SANECOR 250 + TAPADO TUBERIA DE PVC 250 MM DE DIAMETRO, INCLUSO ENVOLVENTE EN TIERRAS, ETC, , INSTALACIÓN SEGÚN UNE EN 1329 Y CTE/DB-HS 5. Nuevo Colector PVC 250	1	36,000			36,000			
							36,00	94,64	3.407,04
D03DC00212	Ud ARQUETA HORM. 100X100 E0.25 H<3M D400 ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGON DE 1.00 X 1.00 MTS INTERIOR Y 0.25 MTS DE ESPESOR, HASTA 3 M DE ALTURA LIBRE, QUE INCLUYE DEMOLICION DE SOLERA, EXCAVACION, ENCOFRADO, ARMADURA, HORMIGON, RELLENO DE SOBREA- CHOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, TAPA DE FUNDICION DUCTIL D400, PATES DE POLIPROPILENO, MEDIAS CAÑAS, TOTALMENTE ACABADA SEGUN DETALLE PLANO Y NORMATIVA VIGENTE. 5					5,000			
							5,00	2.220,23	11.101,15
D38CA01534	ML CUNETA DE HORMIGÓN HM-20 - 0,50X0,20 M CUNETA DE HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA DE 0.50M DE ANCHURA Y PROFUNDIDAD 0.20 M. TOTALMENTE REALIZADA SEGUN DETALLE PLANO. Nuevo Tubo Dren D315 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Nuevo Tubo Dren D250	1 1 1 1	35,50 18,00 39,00 38,00			35,50 18,00 39,00 38,00			
							130,50	54,60	7.125,30
D38CA01535	ML CUNETA DE HORMIGÓN HM-20 - 1,00X0,20 M CUNETA DE HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA DE 1,00 M DE ANCHURA Y PROFUNDIDAD 0.20 M. TOTALMENTE REALIZADA SEGUN DETALLE PLANO. Cuneta 1m Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5	1 1 1 1 1	38,00 16,25 20,20 28,00 37,00			38,00 16,25 20,20 28,00 37,00			
							139,45	70,51	9.832,62
D03AI213	M3 RELLENO GRAVA FILTR. A MÁQUINA M3. RELLENO DE GRAVA FILTRANTE DE 40/80 MM. TAMAÑO MÁXIMO, VERTIDO CON RETROEXCAVADORA CARGANDO LA GRAVA A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 ME- TROS DEL LUGAR DE VERTIDO, SEGÚN CTE/DB-HS 1. Nuevo Tubo Dren D315 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Nuevo Tubo Dren D250	1 1 1 1	35,500 18,000 39,000 38,000	0,800 0,800 0,800 0,600	0,600 0,600 0,600 0,300	17,040 8,640 18,720 6,840			
							51,24	61,33	3.142,55
RIT083	m2 LAMINA GEOTEXTIL POLIPR. 190G/M2 LAMINA GEOTEXTIL DE 190 G/M2 DE DENSIDAD DE POLIPROPILENO TERMOSOLDA- DO EN FIELTRO NO TEJIDO, INSTALADA COMO BARRERA ANTIPUNZONAMIENTO, INCLUSO SOLAPES Y RECORTES, MEDIDA LA SUPERFICIE CUBIERTA. Nuevo Tubo Dren D315 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Nuevo Tubo Dren D250	1 1 1 1	35,50 18,00 39,00 38,00	3,80 3,80 3,80 2,50		134,90 68,40 148,20 95,00			
							446,50	3,38	1.509,17
D03AI1021	MI TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ. D=250 mm. ML. TUBERÍA DE DRENAJE DE PVC RANURADA DE 25CM. DE DIÁMETRO, COLOR NEGRO, COLOCADA SEGÚN CTE/DB-HS 1.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DRENAJES VIVIENDAS DE GELTOKI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	muro 2 V b	1,1	4,00	1,00	3,37	14,83			
							38,00	27,34	1.038,92
D03AI1022	MI TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ. D=315 mm.								
	ML. TUBERÍA DE DRENAJE DE PVC RANURADA DE 25CM. DE DIÁMETRO, COLOR NEGRO, COLOCADA SEGÚN SEGÚN CTE/DB-HS 1.								
	Nuevo Tubo Dren D315								
	Tramo 1	1	35,500			35,500			
	Tramo 2	1	18,000			18,000			
	Tramo 3	1	39,000			39,000			
							92,50	35,58	3.291,15
TOTAL CAPÍTULO 03 DRENAJE.....									40.447,90

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DRENAJES VIVIENDAS DE GELTOKI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 GESTION RESIDUOS									
D01YN001C	M3 CARGA Y TRANSPORTE C/CANON de HM CARGA DE ESCOMBROS TIPO HORMIGON SOBRE CAMIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, CON TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO SI LO HUBIERE, CON P.P. DE COSTES INDIRECTOS.								
	Demolición Hormigón	1,3	18,00	1,00	0,20	4,68			
							4,68	30,83	144,28
D02VK101	M3 TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC. C/CANON M3. TRANSPORTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN A VERTEDERO CON CANON DE VERTIDO SI LO HUBIERE, CON UN RECORRIDO TOTAL COMPREDIDO ENTRE 10 Y 20 KM., EN CAMIÓN VOLQUETE DE 10 TM., I/CARGA POR MEDIOS MANUALES Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS.								
	Tierras Excavación	1	145,000			145,000			
							145,00	30,55	4.429,75
TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION RESIDUOS									4.574,03

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DRENAJES VIVIENDAS DE GELTOKI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD									
TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.....									1.650,00
TOTAL									52.664,72