BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

EXPTE.: 2026 - 00529

ZERBITZUAK KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

BERRIZKO UDALERRIKO NEKAZAL BIDE BAZTERRETAKO SASTRAKAK, MODU MEKANIKOAN KENTZEKO ETA BIDEETAKO AREKAK ETA INAUSKETAK GARBITZEKO ZERBITZUA–2026.URTEA

I.- KONTRATUAREN EDUKIA

1. KONTRATUAREN GAIA

Plegu honi dagokion kontratuaren helburua ondokoa da: **NEKAZAL BIDE BAZTERRETAKO SASTRAKAK, MODU MEKANIKOAN KENTZEA ETA BIDEETAKO AREKAK ETA INAUSKETAK GARBITZEA** bertan azaltzen diren zehaztasunen arabera.

Berriz udalerriko nekazal bideen sastrakak kendu eta bide izkinen garbiketa urtero (3) aldiz egingo da, A eranskinean eta 01 planoan " nekazal bideen kokapena" (B eranskina) aipatzen direnak, jarduketa distantzia 34.000 metrokoa izanik eta beti ere, pleguan ezartzen diren baldintza teknikoen arabera.

Bide guztietan alde bietan egingo da sastakatzea eta garbiketa (aurkakoa esaten ez den artean), baldintza teknikoetan adierazten den zabaleran edo altueran; erabateko garbitasuna eta bideak eta arekak ondo ikusteko moduan izateko, belarra eta sastrakak kentzea, zuhaitz-adar txikiak moztea eta kentzea, edo bidea inbaditzen duten heskaiak kentzea.

Bide edo errepideetako tarte zehatz eta eten batzuetan ere, 25.950 metroko luzeran (bide guztien distantziaren baturaren % 76), bidearen alboan dauden hormigoizko edo lehorreko arekak garbitzea sartzen da, lurren, sedimentuen edo harrien hondarrak kenduta, bai eta areketako urak biltzeko kutxetak garbitzea ere, bide bakoitzerako adierazten eta zehazten direnak, elementu horiek guztiak garbi mantentzeko drainatze eta hustubide egokirako.

EXPTE.: 2026 - 00529

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE CONTRATO DE SERVICIOS

SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE DESBROCE MECANICO DE LOS MARGENES Y LIMPIEZA DE LAS CUNETAS Y PODAS, EN LOS CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE BERRIZ – AÑO 2026

I.- CONTENIDO DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene por objeto la realización de los trabajos del **SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE DESBROCE MECANICO DE LOS MARGENES Y LIMPIEZA DE LAS CUNETAS Y PODAS EN LOS CAMINOS RURALES**, de conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en el mismo.

Se realizarán anualmente tres (3) trabajos de limpieza mediante desbroce de los márgenes de los caminos que enlazan los Barrios Rurales del Municipio de Berriz, que se relacionan en el Anexo A y se indican en el Plano nº 01 "Emplazamiento caminos rurales", (Anexo B"), con una distancia de actuación de 34.000 metros y de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en este Pliego.

En todos los caminos el desbroce y la limpieza se realizará en ambos lados del mismo (excepto en los que se especifique lo contrario), en una anchura o altura de acuerdo con las condiciones técnicas que se indican más adelante, que permita una perfecta limpieza y visibilidad del camino y las cunetas, incluyendo el desbroce de la hierba y maleza, el corte y la retirada de las pequeñas ramas de árboles o de setos que sobresalgan e invadan el camino.

También en tramos concretos y discontinuos en los diferentes caminos o carreteras, en una longitud establecida de 25.950 metros (76% de la suma de la distancia de todos los caminos), se incluye la limpieza de las cunetas de hormigón o en tierra que se ubican en el lateral del camino, eliminado los restos de tierras, sedimentos o piedras, así como como la limpieza de las arquetas de recogida de las aguas de las cunetas, que también se indican y especifican para cada camino, con la

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (5d6838f-df19-430-ac07-54e552722aec) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

Era berean, bidera irteten diren adar lodien inausketa sartzen da, 6,00 m-ko altueraraino jardunez, bidea inbaditzen duten eta bolumen handiko ibilgailuak hainbat bidetatik igarotzeari eragiten dioten zonetan, guztira 300 metroko distantzian jardunez urtean (bide guztien distantziaren baturaren % 0,88.

finalidad de que todos estos elementos se mantengan limpios para el correcto drenaje y desagüe de las aguas pluviales.

Igualmente, se incluye la poda de las ramas gruesas salientes al camino, actuando hasta una altura de 6,00 m., a ejecutar en las zonas concretas que se especifiquen que invadan el camino y que afecten al paso de vehículos de gran volumen por los diferentes caminos, actuándose en una distancia total de 300 metros al año (0,88% de la suma de la distancia de todos los caminos).

2. LANEN HASIERA ETA GAUZATZEKO EPEA

Lehen mozketa 2026ko **maiatzaren 11tik** aurrera izango da, bigarrena **uztailaren 6an** eta hirugarrena**, urriaren 13an.**

2026ko **azaroaren 16tik** aurrera garbituko dira bideetako arekak eta inausketak.

Berrizko Udalak lanen hasiera eguna aldatzeko ahalmena izango du, justifikatutako arrazoiengatik, aldi horretako baldintza klimatologikoen arabera, eta landaretza-hazkundeari, euriei, kirol-probei, auzoetako jaiei edo bestelako premiazko beharrei eragiten badiete, betiere idatzizko jakinarazpenaren bidez egiten bada eta gehienez ere 3 egun naturaleko epean, eta esleipendunak nahitaez bete beharko du.

Lanak egiteko eta amaitzeko gehienezko epeak honako hauek dira:

- Bideen ertzak garbitzeko lanak, sastrakak kentze mekanikoaren bidez eta ondoren eskuz errematatuz: **kanpaina bakoitzerako 20 egun natural**, lehen adierazitako hasiera-data bakoitzetik aurrera.
- Bide guztietako arekak garbitzeko lanak: **30 egun natural**, lehen adierazitako egunetik aurrera.
- Adar irtenak bideetarantz inausteko lanak: **6 egun natural**, lehen adierazitako hasiera-datatik aurrera.

2. INICIO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El primero de los cortes para la limpieza mediante desbroce dará comienzo el **11 de mayo**, el segundo se iniciará el **6 de julio** y el tercero el **13 de octubre** de 2026.

La limpieza de las cunetas de los caminos y las podas del arbolado, se realizarán a partir del **16 de noviembre** de 2026.

El Ayuntamiento de Berriz tendrá capacidad para modificar las fechas de inicio de los trabajos, por motivos justificados, en función de las condiciones climatológicas del periodo y que afecten al crecimiento vegetativo resultante, por lluvias, celebración de pruebas deportivas, celebración de fiestas de los barrios u otras necesidades urgentes, siempre que se realice mediante notificación escrita y con un plazo de tiempo nunca inferior a 3 días naturales, resultando entonces de obligado cumplimiento para el adjudicatario.

Los plazos máximos para la ejecución y terminación de los diferentes trabajos son:

- Trabajos de limpieza de los márgenes de los caminos mediante desbroce mecánico y posterior remate manual: **20 días naturales para cada una de las campañas**, a partir de cada fecha de inicio indicada anteriormente.
- Trabajos de limpieza de las cunetas en todos los caminos: **30 días naturales**, a partir de la fecha de inicio indicada anteriormente
- Trabajos de podas de ramas salientes hacia los caminos: **6 días naturales**, a partir de la fecha de inicio indicada anteriormente.

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (5dd6838f-df19-4f30-ac07-54e552722aec) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

Kanpaina bakoitzean belar-sastrakak kentzeko eta ertzak eskuz erematatzeko lanak egiteko denbora murriztu ahal izango da. Horretarako, aldi berean bi lan-ekipamendu jarriko dira, bideetako erabiltzaileei eta bizilagunei ahalik eta eragozpen gutxien sortzeko, eta lanak ia aldi berean egiteko, eta, horrela, udalerrian zehar auzoen artean dauden denbora-desfaseak murrizteko.

Aipatzen den epea igarotzen bada, kontratista berandutu egin dela ulertuko da, eta ez da beharrezkoa izango aldez aurretik Administrazioak agindurik ematea.

3. BIDE-ALBOAK GARBITZEKO ETA SASTRAKAK GARBITZEKO LANETARAKO BALDINTZA TEKNIKOAK

Garbiketa Berrizko Landa Auzoak lotzen dituzten bideen ertzetan garaturiko landaretza kentzean datza, metodo mekanikoen bidez; bide horiek A. Eranskinean zerrendatu eta 01. Planoan (Landa-bideen kokapena) zehazten dira (B eranskina).

Bide guztietan, ertz biak garbituko dira (kontrakoa zehaztu ezean), bide eta areken garbiketa eta haiek ikusteko ahalmen ezin hobeak ahalbidetzeko ezponda zabalera edo garaiera nahikoan, barne hartuta belarraren eta zuhaixka-erako landaretzaren sastraken garbiketa eta aipatu bideetatik ibilgailu astunak edo oso handiak igarotzea eragotz lezaketen zuhaitz edo zuhaixken adar txikiak moztea eta kentzea, bidea oztopatu eta gailentzen direnean.

Bidearen ertz bakoitzean, belar-sastrakak kentzearen bidezko garbiketa **gutxienez 4 metroko zabaleran edo altueran egingo da**, bidearen zoladuraren ertzetik edo arekaren kanpoaldetik neurtuta eta finkak ixteko lerroraino iritsita.

Garbiketa, sastrakak garbitzeko dagozkion makinekin egingo da, sastraka besoa duen traktorearekin eta zuhaixka-erako landaretza motza GEHIENEZ 5 zentimetroko garaierara bitartean moztuko da, zorutik neurtuta, eta inoiz ez zoruaren gainazala makinaren hortzekin edo hariekin urratuz, horrela landaretza eta gainazaleko lurrak ateratzea ekidinda, ezpondak ahulduko bailituzkete.

Se podrán reducir los tiempos de ejecución de los trabajos de desbroce mecánico y remate manual de los bordes, en cada campaña, con la incorporación de dos equipos de trabajo simultáneos, para minimizar las molestias a los usuarios de los caminos y los vecinos, además de realizar los trabajos prácticamente al mismo tiempo y reducir así los desfases de tiempo entre los diferentes barrios a lo largo del municipio.

El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimación previa por parte de la Administración.

3. CONDICIONES TECNICAS PARA LOS TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA DE LATERALES DE CAMINOS

La limpieza consistirá en la eliminación, mediante métodos de desbroce mecánicos de la vegetación desarrollada en ambos márgenes de los caminos que enlazan los Barrios Rurales del Municipio de Berriz, que se relacionan en el Anexo A y se indican en el Plano nº 01 “Emplazamiento caminos rurales” (Anexo B).

En todos los caminos la limpieza se realizará en ambos laterales de este (excepto en los que se especifique lo contrario), en una anchura o altura de talud suficiente que permita una perfecta limpieza y visibilidad del camino y las cunetas, incluyendo el desbroce de la hierba y la vegetación arbustiva, el corte y la retirada de las pequeñas ramas de los árboles o setos que sobresalgan e invadan el camino y que podrían afectar al paso de los vehículos.

Se establece que, en cada lateral del camino, la limpieza mediante desbroce se realizara **en una anchura o altura de talud mínima de 4 metros**, medido desde el borde del pavimento del camino o desde el exterior de la cuneta y llegando hasta la línea de cierre de las fincas.

La limpieza se ejecutará con las maquinas desbrozadoras correspondientes, con tractor equipado con brazo de desbroce, estableciéndose que la corta de la vegetación arbustiva se realizará hasta una altura restante MAXIMA de 5 centímetros medida desde la superficie de la tierra, y nunca se ejecutara arañando la superficie de tierra con las cuchillas o hilos de la desbrozadora, evitando así el arranque de la vegetación y las tierras de la superficie, que debilitarían los taludes.

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (5d6838f-df19-430-ac07-54e552722aec) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

Sastrakak ezin direnean besodun traktore-makinarekin egoki garbitu, hau da, bidearen zabalera ez denean nahikoa sastrakak garbitzeko besoa behar bezala erabiltzeko, hormen aurrealdean eta zabalera urriko itxituretan, zuhaitzen, trafikoko seinaleen, habeen, mugarrien, babes-uhinbikoen, erregistro-kutxatilen eta bestelako traben ondoan, baita bide eta areken zolarekin elkartzen den tokian, sastrakak berauek garbitzeko eskuko makinekin eta haize-makinekin garbitu, jaso eta txukunduko dira.

Sastrakak garbitzetik eratorritako hondarrak ahalik eta gehien txikituko dira, eta homogeneoki barreiatuko dira garbituriko azalera osoan, hondarren pilaketa eta metaketa zehatza sortu gabe.

Sastrakak kendu ondoren, 10 zentimetroko altuera metatu eta gainditzen duten sega-hondarrak bildu eta kendu egin beharko dira. Era berean, zur-adarrak, poteak, latak, plastikoak, kartoizko edo egurrezko kaxak edo bestelako elementu arrotzak eta sastrakak kendutako gainazalean dauden hondakinak edo harri handiak bildu eta kendu egingo dira.

Garbiketa-lanak egin eta berehala (bai traktoredun makinen bidez, bai eskuzko sastrakak kentzeko makinen bidez), eta betiere lanaldi beraren barruan, sastrakak kentzearen ondoriozko hondakinak, bideko zoladuraren eta/edo areken plataformaren gainean utzi direnak, “putz” eginez garbituko dira, hondakin horiek ezpondaren behealdean uztea saihestuz, horiek arekaren gainean erraz deskarga ez daitezen.

4. AREKAK GARBITZEKO LANEN BALDINTZA TEKNIKOAK

Zikinkeria eta metatutako hondakinak direla eta, bide- edo errepide-tarteak etenak direnean, bidearen alboan dauden hormigoizko edo lurreko arekak garbitu behar dira, lur, harri edo sedimentu-hondarrekin, eta kutxetak garbitu behar dira areketako urak biltzeko. Kutxatila horiek bide bakoitzean ere adierazi eta zehaztu behar dira, elementu horiek guztiak garbi egon daitezen eta

En aquellas zonas en las que no sea posible realizar correctamente el desbroce con la maquinaria de tractor con brazo, es decir, donde la anchura del camino sea insuficiente para la utilización correcta del brazo de desbroce, en el frente de muros y cierres con poca anchura, junto a los árboles, señales de tráfico, postes, hitos, biondas de protección, arquetas de registro y otros obstáculos, y también en los encuentros con el pavimento del camino y con la cuneta, se realizara el desbroce y remate con la utilización de desbrozadoras manuales y retirada de los restos con utilización de sopladoras.

Los restos procedentes del desbroce serán triturados al máximo y extendidos de forma homogénea y en todo el ancho de la superficie desbrozada, sin que se produzcan acumulación y amontonamiento puntual de los restos.

Después de realizado el desbroce, los restos de la siega que se acumulen y superen la medida de 10 centímetros de altura, deberán de ser recogidos y retirados. También serán recogidos y retirados las ramas de madera, los botes, latas, plásticos, cajas cartón o madera u otros elementos extraños y desperdicios o piedras grandes que se localicen sobre la superficie desbrozada de los taludes o explanadas.

Inmediatamente después de realizados los trabajos de limpieza mediante desbroce (tanto mediante maquinaria con tractor, como con desbrozadoras manuales) y siempre dentro de la misma jornada de trabajo, se realizara la limpieza mediante soplado, de los restos procedentes del desbroce y que se hayan podido depositar sobre la plataforma del pavimento del camino y/o sus cunetas, evitando que estos restos se depositen en la parte más baja del talud, para evitar que los mismos se descuelguen fácilmente de nuevo sobre la cuneta o pavimento.

4. CONDICIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LAS CUNETAS

En los tramos de caminos o carreteras que se determinen de manera discontinua, según su necesidad por el estado de suciedad y de restos acumulados, se realiza la limpieza de las cunetas de hormigón o en tierra ubicadas en el lateral del camino que se encuentren con restos de tierras, piedras o sedimentos, así como la limpieza de las arquetas para la recogida de las aguas de

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (5d6838f-df19-430-ac07-54e552722aec) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

euri-uren drainatzeak eta hustubideak behar bezala funtziona dezaten.

Arekak garbitzeko, arekaren hormigoiaren azalera osoan metatutako lurrak eta sedimentuak kendu behar dira, ezpondarekin bat egin arte. Arekek, berriz, gutxienez 10 cm lodi izan behar dute, bidearen zoladuraren eta ezpondaren artean.

Kutxatilak garbitzean, barnean metatutako hondakinak osorik kendu behar dira, bai eta hodiaren hasieran kutxetaren irteeran edo hodiaren amaieran, irteeran eta isurketan ere.

Arekak eta kutxetak garbitzean sortutako hondakin guztiak hondakin mota horretarako baimendutako zabortegira kargatu eta eramango dira, dagokion isurketa-kanonaren ongarria barne.

Arekak eta kutxatilak garbitzeko lanak ezpondak soildu eta ertzak errematatu ondoren egin beharko dira beti. Urtean behin baino ez dira egingo, eta nahitaez urriko kanpainaren ondoren. Beraz, azaroan eta abenduan egingo dira, 42. Zkia duen bidea izan ezik, hori arekari eta N-3321 foru-errepideko kutxatilei baitagokie, biribilgunetik Elorriorako irteeratik hasita, errepidearen jarduketaren lehenengo 450 metroetan.

5. AREKAK GARBITZEKO LANEN BALDINTZA TEKNIKOAK

150 mm-rainoko diametroa duten adar handienen inausketa eta ebaketa barne hartzen ditu. Adar horiek bidetik irteten dira eta ezin izan dira kendu sastrakak kentzeko lanetan, 6,00 metroko altueraraino. Zehaztu eta zehazten diren eremuetan egingo dira, bidea inbaditzen dutelako eta ibilgailu astun handiak bideetan zehar igarotzeari eragiten diotenean.

las cunetas, que también se indiquen y especifiquen en cada camino, con la finalidad de que todos estos elementos se mantengan limpios y facilitar el correcto funcionamiento del drenaje y desagüe de las aguas pluviales.

La limpieza de las cunetas comprende la retirada de las tierras y sedimentos acumulados en toda la superficie del hormigón de la cuneta, hasta su encuentro con el talud y para las cunetas en tierras comprende una excavación mínima de 10 cm. de espesor de tierras en toda su superficie, entre el pavimento del camino y el talud.

La limpieza de las arquetas comprende la retirada completa de los residuos acumulados en su interior y en el inicio de la tubería en la salida de la arqueta o el final del caño, en su punto de salida y vertido.

Todos los residuos procedentes de la limpieza de las cunetas y las arquetas se cargarán y trasladarán a vertedero autorizado para este tipo de residuo, incluyendo el abono del correspondiente canon de vertido.

Los trabajos de limpieza de las cunetas y de las arquetas, deberán de ejecutarse siempre después de haber realizado el desbroce de los taludes y el remate de los bordes, realizándose solamente una vez al año y obligatoriamente después de la campaña correspondiente al mes de octubre, por lo tanto durante los meses de noviembre y diciembre, con excepción del camino número 42, que corresponde a la cuneta y sus arquetas de carretera Foral N-3321, desde la salida de la rotonda hacia Elorrio, en los primeros 450 metros de actuación de la carretera que le corresponde al Ayuntamiento el mantenimiento.

5. CONDICIONES TECNICAS DE LA PODA Y CORTE DE LAS RAMAS SALIENTES DEL ARBOLADO AL CAMINO

Comprende la poda y el corte de las ramas de mayor grosor, de hasta 150 mm. de diámetro, que sobresalgan al camino y que no han podido ser eliminadas durante las tareas de desbroce, actuándose hasta una altura de 6,00 metros, a ejecutar en las zonas que se determinen y especifiquen porque invadan el camino y que afecten al paso de vehículos pesados de gran volumen por los caminos.

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (5d6838f-df19-430-ac07-54e552722aec) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

Adarrak inausteko eta mozteko jarduera hori batez ere azarotik aurrera egingo da, baina lehentasunezko premia izanez gero, urteko hiru kanpainetako edozeinetan ere nahitaez jardun beharko da belar-sastrakak kentzen diren aldietan.

Inausitako eta moztutako adarreko zura bildu eta hondakin mota horretarako baimendutako zentro batera eramango da, eta aprobetxatuko da, dagokion kanona biltegian ordaintzea barne. Hondakinak ere birrindu ahal izango dira, aprobetxatzeko.

6. KONTRATUA BURUTZEA

Kontratua esleipendunaren gain eta kontura burutuko da.

Zerbitzuak egiterakoan, agiri honetan dauden baldintzak eta espedienteari erantsitako xehetasun teknikoak bete beharko dira. Kontratua Administrazioaren zuzendaritza, ikuskapen eta kontrolaren pean burutuko da, eta Administrazioak idatziz nahiz ahoz erabili ahal izango ditu ahalmen horiek.

7. KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK

Bide eta errepide horietan dabiltzan ibilgailu eta oinezkoei, lanean ari diren makinen eta langileen presentzia behar bezala eta sasoiz seinaleztatu eta adierazi beharko zaie. Ibilgailu asko ibiltzen diren errepideetan, norabide bietan doan trafikoa erregulatzeko eta zuzentzeko seinaleak erabiliko dira.

Kontratu honen xede diren obretan kontratatutako langileei dagokienez, esleipendunak lanaren, Gizarte Segurantzaren eta laneko segurtasun eta higienearen arloan indarrean dauden legezko xedapenak bete behar ditu. Administrazioak ez du inolako erantzukizunik izango xedapen horiek betetzen ez badira.

Esleipendunari edo haren agindupekoei egotz dakiekeen egite edo ez-egiteren baten ondorioz, Administrazioak uste badu kontratuaren funtzionamendua kolokan dagoela, kontratua behar bezala burutu dadin beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela agindu dezake.

Esta actuación de poda y corte de ramas se realizará principalmente a partir de noviembre, pero en caso de necesidades prioritarias, también se deberá actuar obligatoriamente durante los periodos de los desbroces en cualquiera de las tres campañas del año.

La madera del ramaje podado o cortado, será recogido y trasladado a un centro autorizado para este tipo de residuo y su aprovechamiento, incluyendo el abono del respectivo canon por el depósito. También podrán ser triturados los restos para su aprovechamiento.

6. EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

El contrato se ejecutará con sujeción a las especificaciones técnicas contenidas en el presente pliego, bajo la dirección, inspección y control de la Administración Municipal, quien ejercerá estas facultades tanto verbalmente como por escrito.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Se deberá de señalizar y advertir adecuadamente la presencia de máquinas y operarios trabajando en los caminos y carreteras, a los vehículos y viandantes que circulen por esa zona, con la suficiente antelación, para evitar posibles accidentes. En los caminos y carreteras con elevada circulación de vehículos y con doble sentido de circulación, se utilizarán señalistas para regular y dirigir el tráfico en ambos sentidos.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo, con respecto al personal que emplee en las obras objeto de este contrato, quedando la Administración exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del mismo.

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (5dd6838f-df19-4f30-ac07-54e552722aec) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

8. AURKIKUNTZAK

Esleipenduna izango da lanak burutzerakoan aurkitzen diren baliozko objektu guztien arduraduna, berehala eman beharko zaiolarik aurkikuntzen berri Berrizko Udalari, eta haren zaintzapean jarri.

8. HALLAZGOS

El adjudicatario será responsable de todos los objetos de valor que se encuentren o descubran durante la ejecución de los trabajos, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Ayuntamiento de Berriz y colocarlos bajo su custodia e investigación en su caso

Udaleko arkitekto teknikoa

Felix Angel Martinez Delgado

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTINEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {5d6838f-df19-4f30-ac07-54e552722aec} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

A. ERANSKINA / ANEXO A

LANDA BIDEEN ZERRENDA, BAZTERRAK, AREKAK ETA ADARRAK GARBITU ETA SASTRAKAK KENTZEKO
LISTADO DE CAMINOS RURALES PARA DESBROZAR Y LIMPIAR LOS MARGENES, CUNETAS Y PODAS RAMAS

IDEA - CAMINO	BIDEAREN LUZERA LONGITUD CAMINO	AREKEN LUZERA LONGITUD CUNETAS	KUTXETA UNITATEAK UNIDADES ARQUETAS	INAUSKETEN LUZERA LONGITUD DE PODAS
1. Andikoako bidea,Sallobente-Mendibil auzoa – Hormastegi baserria / Camino de Andikoa, tramo Sallobente-Mendibil – Caserío Hormastegi.	3.600 ml.	3.300 ml.	12 ud	40 ml.
2. Zugatza" baserrirako bidea (Andikoa auzoa) / Camino al caserío "Zugatza" (Bª Andikoa).	500 ml.	440 ml.	3 ud.	15 ml.
3. Ereñatik (BI-633 bidea) Basagutxia baserrira doan bidea (Andikoa bidea) / Camino de Ereña (Cruce carretera BI-633) hasta el caserío Basagutxia (Camino a Andikoa).	1.850 ml.	1.800 ml.	3 ud.	30 ml.
4. Sarrian, "Lebarietaganekoa" etxera eta txaleten gunera doan bidea / Camino en Sarria a la casa "Lebarietaganekoa" y zona de los chalés.	600 ml.	400 ml.	2 ud.	5 ml.
5. Ereña ("Bilbatua" baserritik) Sarriako bidegurutzera doan bidea / Camino enlace Ereña (desde el caserío "Bilbatua") a cruce Sarria.	1.100 ml.	975 ml.	2 ud.	20 ml.
6. "Sarriugarte" eta "Errekatxu" baserrietara doan bidea / Camino a los caseríos "Sarriugarte" y "Errekatxu".	600 ml.	500 ml.	2 ud.	5 ml.
7. Sarriako bidea, Sarria-Garaiko mugatik (Arria baserria) Garaira doan bidearen bidegurutzeraino (Monolitoa). / Camino de Sarria desde el límite de Sarria-Garai (caserío Arria) al cruce con la carretera a Garai (Monolito).	1.600 ml.	1.450 ml.	2 ud.	20 ml.
8. Sarriako bidea, "Iturbe" baserritik "Sarrigoitia" baserriraino (Sarria gaina) / Camino en Sarria desde el caserío "Iturbe" a caserío "Sarrigoitia" (Sarria Alto).	700 m	530 ml.	2 ud.	5 ml.
9. Sarria auzoko "Sarriurizar" baserrirako bidea / Camino al caserío "Sarriurizar" del Barrio Sarria.	500 ml.	380 ml.	2 ud.	5 ml.
10. Garaiko bidetik "Lazpita" baserrira doan bidea / Camino desde carretera a Garai hasta el caserío "Lázpita".	250 ml.	230 ml.	2 ud.	5 ml.
11. San Salvador auzotik (baseliza) "Errotazar" baserrira doan bidea (behitegia): Abadiñotik 500 m-tara eta Berriztik 700 m-tara / Camino desde el barrio San Salvador (Ermita) hasta el caserío "Errotazar" (Vaquería): 500 m. de Abadiano y 700 m. de Berriz.	1.200 ml.	790 ml.	2 ud.	0 ml.
12. San Pedro Txiki ermitatik "Anporta" baserrira doan bidea (eskuko motosegarekin egin baharrekoa, bidea estua baita) / Camino desde la Ermita de San Pedro Txiki hasta el caserío "Anporta" (a realizar con desbrozadora manual por escasa anchura del camino).	250 ml.	90 ml.	2 ud.	15 ml.
13. Ereñatik Eitua Industrialdera doan bidea (autobidearen eta trenbidearen azpiko pasagunea) / Camino de Ereña a Eitua Industrialdea (paso bajo autopista y ferrocarril).	950 ml.	840 ml.	2 ud.	15 ml.
14. "Bekoetxea" baserrira doan bidea (autopista ondoan) / Camino al caserío "Bekoetxea" (junto a la autopista).	150 ml.	100 ml.	1 Ud.	0 ml.
15. "Isuntza" baserrirako bidea (BI-633 errepidetik Markinara) / Camino al caserío "Isuntza" (desde carretera BI-633 a Markina).	300 ml.	150 ml.	2 ud.	0 ml.
16. "Ametzu" baserrirarako sarbidea (zabortegiaren behekaldean) / Camino de acceso al Cº "Ametzu" (junto a parte baja del vertedero).	500 ml.	350 ml.	2 ud.	0 ml.

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (5d6838f-df19-4f30-ac07-54e552722aec) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

17. A-8 autobidearen azpiko pasabidetik eta Eitua industrialdeko trenbide azpiko pasabidetik, hasierako zatian, itxituraraino / Camino desde el paso bajo Autopista A-8 y paso bajo ferrocarril en Polígono Industrial Eitua, en su tramo inicial hasta el cierre.	100 ml.	25 ml.	0 ud.	0 ml.
18. Bidea Eitua Industrialdetik, N-634 errepidearen ondoan, "Gomendiourrutia" baserriraino/ Camino desde Eitua Industrialdea, junto a la carretera N-634 hasta el caserío "Gomendiourrutia".	500 ml.	340 ml.	2 ud.	15 ml.
19. Murgoitio auzoko bidea, BI-3321 errepidetik Elorriora, Murgoitioko ur-biltegiraino / Camino del Bº Murgoitio, desde la carretera BI-3321 hacia Elorrio hasta el depósito de aguas de "Murgoitio".	1.500 ml.	1.295 ml.	2 ud.	0 ml.
20. San Juan ermitatik Murgoitioko "Zelaieta" baserrira doan bidea / Camino desde la Ermita de San Juan hasta el caserío "Zelaieta" en Murgoitio.	250 ml.	220 ml.	2 ud.	0 ml.
21. Uriberako bidea (autobidearen azpiko pasabidea), N-634 errepidea gurutzatzea, Zaldibarko tren-geltokiraino (Berrizekin muga) eta Antsoaga baserrira doan tartea / Camino desde Uribe (paso bajo la autopista) cruce carretera N-634, hasta la estación de ferrocarril de Zaldibar (límite con Berriz) y tramo al caserío "Antsoaga".	600 ml.	390 ml.	2 ud.	0 ml.
22. Okango auzoko bidea, Olakuetako bidegurutzetik Zaldibarko mugaraino, trenbide- pasagune ondoan / Camino del Bº de Okango desde el cruce de Olakueta hasta el límite con el Municipio de Zaldibar, junto al paso a nivel del ferrocarril.	1.900 ml.	1.650 ml.	2 ud.	0 ml.
23. Uribe aldea (trenbide azpiko pasagunea) Okango bidearekin lotzeko bidea / Camino de enlace de la zona Uribe (paso bajo el ferrocarril) con el camino de Okango.	400 ml.	250 ml.	3 ud.	10 ml.
24. Okango auzoko "Armotxa" baserrira eta ur depositura doan bidea / Camino al caserío y depósito de aguas de "Armotxa" en el barrio Okango.	800 ml.	675 ml.	3 ud.	15 ml.
25. "Zabala" baserritik "Uribetxebarria" baserrira doan oinezkoen bidea, "Veaci" landetxearen atzetik / Camino peatonal desde el caserio "Zabala" hasta el caserío "Uribetxebarria" por la trasera de la granja "Veaci".	400 ml.	300 ml.	1 ud.	0 ml.
26. Okango auzotik (Iberdrola eraldaketa-zentroa) errepide nagusira doan bidea "Mekolaiaetxebarria" baserritik pasatuz / Camino desde el Bº Okango (centro transformación de Iberdrola) hasta la carretera general pasando por el caserío "Mekolaiaetxebarria".	650 ml.	440 ml.	2 ud.	15 ml.
27. Trenbide-pasagunetik Okango auzoko "Urritxa" baserrira doan bidea / Camino desde el paso a nivel al caserío "Urritxa" del barrio Okango.	250 ml.	175 ml.	2 ud.	0 ml.
28. Olabeko eta "La Caleja"ko bideak lotzen dituen bidea (eskuko motosegarekin egin beharreko tarteak) / Camino de enlace entre el camino de "Olabe" y el camino de "La Caleja" (tramos a realizar con desbrozadora manual).	200 ml.	50 ml.	1 ud.	0 ml.
29. Olabe auzoko bidea, Amezua torlojutegitik bidearen amaieraraino / Camino Barrio Olabe desde tornillería Amezua hasta el final del camino.	800 ml.	675 ml.	4 ud.	0 ml.

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {5d6838f-df19-4f30-ac07-54e552722aec} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

30. Zengotitabengoa kale amaieratik "Mazaga" eraikuntzaraino doan bidea, eraikuntzaren inguruan ezpondak eta oinezkoen bidean 100 m. hormigoizko horma, Lehendakari Agirre kaleko 2,4 eta 6 zenbakien aurrean / Camino desde final de la C/ Cengotitabengoa hasta el edificio "Mazaga", taludes alrededor del edificio y aparcamiento y 100 m. en el trasdós de muro de hormigón del paseo peatonal, frente a los números 2, 4, 6, del paseo peatonal Lehendakari Agirre.	500 ml.	275 ml.	2 ud.	0 ml.
31. "Matza"ko ur depositura sartzeko bidea, belodromoraino / Camino de acceso al depósito de aguas de "Matza" y hasta el velódromo.	650 ml.	250 ml.	2 ud.	0 ml.
32. M.Maturana etorbidea, 30. zenbakitik lehengo BI-633raino (autoeskolako pista zaharraren bidegurutzea) / M. Maturana Etorbidea, desde el Nº 30 hasta el cruce con la antigua BI-633 (cruce de la antigua pista de autoescuela).	200 ml.	0 ml.	0 ud.	0 ml.
33. "Batarrita" ur depositora doan bidea / Camino de acceso al depósito de aguas de "Batarrita".	200 ml.	100 ml.	2 ud.	0 ml.
34. "Lupita" ur depositora doan bidea / Camino de acceso al depósito de aguas de "Lupita".	200 ml.	50 ml.	0 ud.	0 ml.
35. "Okan", banaketa txabolara doan bidea (BI-633 errepidetik) / Camino a la chabola de distribución en "Oka" (desde la carretera BI-633).	200 ml.	20 ml.	0 ud.	0 ml.
36. BI-633 errepide zaharra, bidegurutzetik "Batarrita" baserriraino / Camino de la antigua carretera BI-633, desde el cruce hasta el caserío "Batarrita".	250 ml.	100 ml.	0 ud.	0 ml.
37. Berrizburu kirol parkera doan bidea, Learreta Markina biribilgunetik / Camino de acceso a la zona deportiva de Berrizburu, desde la rotonda de Learreta Markina Kalea.	250 ml.	0 ml.	0 ud.	0 ml.
38. Errotazar baserritik Erroteta baserrirainoko bidea (zati bat eskuz moztuta) / Camino desde caserío "Errotazar" hasta el caserío Erroteta (realizado en parte con desbrozado manual).	300 ml.	50 ml.	1 ud.	0 ml.
39. "Arginzoniz" baserriaren bidegurutzetik, "Errotazar" baserrriaren zubiraino (Gehiena eskuzko sasi-garbitzeko makinarekin egin da) / Camino desde el cruce del caserío "Arginzoniz", hasta el puente del caserío "Errotazar" (realizado la mayor parte con desbrozadora manual).	250 ml.	150 ml.	2 ud.	0 ml.
40. "Asola" baserriaren bidegurutzetik "Zalditurria" baserriraino doan bidea / Camino desde el cruce del caserío "Asola" hasta el caserío "Zalditurria".	150 ml.	100 ml.	1 ud.	0 ml.
41. "Barrainkuena" eta "Zubiazpikoa" baserrien arteko lotura bidea eta N-634 errepidetik baserrirako sarbidea (eskuz egin beharrekoa, bideak zabalera txikia duelako) / Camino de enlace entre los caseríos "Barrainkuena" y "Zubiazpikoa" y camino de acceso al caserío desde la rotonda de la carretera N-634 (realizado con desbrozadora manual por escasa anchura del camino).	450 ml.	20 ml.	1 ud.	0 ml.
42. Murgoitio eta BI-3321 errepidearen arteko zatia (udal izaera duena), Berriztik Elorriorako irteeran, albo biak garbituz eta alboetako batean HORMIGOIZKO KUNETA GARBIKETA BARNE / Tramo Municipal de Murgoitio kalea y la carretera BI-3321 (de salida de Berriz hacia Elorrio), con desbroce de ambos laterales, e INCLUYENDO LA LIMPIEZA DE LA CUNETA DE HORMIGON en uno de los laterales, cada campaña desbroce.	500 ml.	450 ml.	3 ud.	0 ml.

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (5d6838f-df19-4f30-ac07-54e552722aec) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

43. BI-633 errepide zaharra, bidegurutzetik "Lariz" baserri multzoraino / Camino desde el cruce de la antigua carretera BI-633, hasta el grupo de caseríos de "Lariz".	150 ml.	115 ml.	1 ud.	0 ml.
44. "Agirresakona" baserrirako bidea, Zaldibar udaleko mugatik / Camino al caserio "Agirresakona", desde el límite Municipal con Zaldibar.	300 ml.	215 ml.	2 ud.	0 ml.
45. "Lupiola" baserriarako bidea, (bidea itxi arte, atearekin) / Camino al caserío "Lupiola" (hasta el cierre del camino con puerta).	200 ml.	100 ml.	1 ud.	0 ml.
46. "Sakonabide" etxebizitza eta "Sakona" baserrirako bidea / Camino a la vivienda "Sakonabide" y al caserío "Sakona".	250 ml.	160 ml.	2 ud.	0 ml.
47. "Otsaitabeitia" baserrirako bidea / Camino al caserío "Otsaitabeitia".	200 ml.	130 ml.	2 ud.	10 ml.
48. "Belakortu" baserrirako bidea / Camino al caserío "Belakortu".	140 ml.	85 ml.	1 ud.	10 ml.
49. San Juan elizaren atzealdetik hilerrira eta udal baratzeetaraino doan bidea / Camino desde la trasera de la iglesia San Juan hasta el cementerio y los huertos municipales.	220 ml.	0 ml.	0 ud.	0 ml.
50. "Betzuen" baserrirako bidea / Camino al caserío "Betzuen".	900 ml.	725 ml.	2 ud.	15 ml.
51. BI-633 errepide zaharreko oinezkoentzako bidea (San Lorentzo depositutik Mallabiko San Juan ermitaraino: Berriz 1.800 m. eta Mallabia 300 m.) / Camino peatonal de la antigua carretera BI-633 (desde deposito San Lorenzo hasta ermita San Juan de Mallabia: Berriz 1.800 m. y Mallabia 300 m.)	2.100 ml.	1.995 ml.	2 ud.	15 ml.
52. Zabortegi zaharraren alboko oinezkoentzako bidea, "Berrizburu" eta "Ametzua" baserrirako bidearen artean / Camino peatonal lateral antiguo vertedero, entre "Berrizburu" y el camino al caserío "Ametzua".	500 ml.	200 ml.	2 ud.	0 ml.
53. Gomendioizagirre baserrira iristeko bidea BI-3321 errepidetik Elorriorantza / Camino de acceso al caserío Gomendioizagirre desde la carretera BI-3321 hacia Elorrio.	200 ml.	150 ml.	2 ud.	0 ml.
54. Uribelebarieta baserrira iristeko bidea BI-3321 errepidetik Elorriorantza / Camino de acceso al caserío Uribelebarieta desde la carretera BI-3321 hacia Elorrio.	240 ml.	200 ml	1 ud.	0 ml.
55. Jarduketan zehaztu beharreko bideen inbentarioari gehitzen zaizkion beste udal-bide batzuk / Otros caminos municipales que se incorporen del inventario de caminos, a determinar durante la actuación.	1.500 ml.	1.500 ml.	2 ud.	15 ml.
BIDEEN LUZERA ETA UNITATEAK, GUZTIRA: **TOTAL LONGITUD Y UNIDADES DE LOS CAMINOS:**	**34.000 ml.**	**25.950 ml.**	**103 ud.**	**300 ml.**

3 eta 13. bideetan egin beharreko lanak udal teknikarien aurrean egin beharko dira, izan ere bidearen tarte batzuetan lanak ez baitira egingo jabeek horrela eskatuta.	**Los caminos Nº 3 y 13**, deberán de realizarse en la presencia de los técnicos municipales, por existir tramos que no hay que realizar por deseo de sus propietarios.

42. errepidean ERREPIDEAREN ALBO BATEAN DAGOEN HORMIGOIZKO AREKA GARBITZEA BARNE HARTZEN DA. Sastrakak garbitzeko kanpaina bakoitzean egiten da, eta sastrakak kentzeko lana amaitu ondoren egiten da.	**En la carretera Nº 42**, se incluye LA LIMPIEZA DE LA CUNETA DE HORMIGON EXISTENTE en uno de los laterales de la carretera, realizándose durante cada una de las campañas de desbroce y ejecutándose después de haber finalizado las tareas de desbroce.

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {5d6838f-df19-4f30-ac07-54e552722aec} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

B. ERANSKINA / ANEXO B

01 ZENBAKIDUN PLANOA — PLANO Nº 01.

"NEKAZAL BIDEEN KOKAPENA" — "EMPLAZAMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES"

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {5d6838f-df19-4f30-ac07-54e552722aec} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

C. ERANSKINA / ANEXO C

ENPRESA KONTRATISTA ETA AZPIKONTRATISTENTZAKO SEGURTASUN ETA OSASUN ARAU NAGUSIAK

*BERRIZKO UDALA*k kontratatutako enpresa guztiek, bai LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO LEGEAN (31/1995) eta PREBENTZIO ZERBITZUEN ARAUDIAN (39/1997) AZALDUTAKO XEDAPENAK, INDARREAN DAUDEN LEGEZKO XEDAPEN ETA XEDAPEN TEKNIKO APLIKAGARRIAK zein *BERRIZKO UDALA*ren prebentzio arau eta neurrietan adierazitakoa bete behar dute. Kontratatutako enpresak bere Prebentzio Planaren arabera hartu beharko dituen prebentzio-neurriei inolako kalterik egin gabe, eta osagarri gisa, honako atal hauek bereziki hartuko dira kontuan:

1. SARTU, IBILI ETA EGOTEKO PROZEDURAK

a) Udalaren instalazioetan sartzeko, nahitaezkoa izango da BERRIZKO UDALAren Kontrol eta Segimendu arduradun(ar)en baimena eskuratzea.
b) Bere lana egiten dabilen leku horretan bakarrik egon ahal izango da, edo aurretiaz baimena lortu badu, baimenean azaldu den lekuan.
c) Debekatuta dago instalazioetan dauden etengailuak edo lan-ekipoak manipulatzea, aurretiaz horretarako baimena eskuratu ez bada.

2. SEINALEAK

a) Beharrezko seinale guztiak instalatu beharko dira (kartelak, zintak, hesiak...)

3. GOIETAN LAN EGITEA

a) Goietan lan egiten duten beharginek jausteko arriskua behar bezala prebenitzeko moduko materiala izango dute (segurtasun-uhalak, eskailerak, homologatutako aldamioak...)

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Toda Empresa contratada por *BERRIZKO UDALA,* debe cumplir tanto, LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (31/95), REGLAMENTO DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN (39/97), DISPOSICIONES LEGALES Y TÉCNICAS EN VIGOR QUE SEAN DE APLICACIÓN, como lo indicado en las normas y medidas de Prevención de *BERRIZKO UDALA*. Sin perjuicio de las medidas preventivas que deberán ser adoptadas por la Empresa contratada conforme a su Plan de Prevención, y de manera complementaria, se tomarán con especial consideración los siguientes apartados:

1. PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA, TRÁNSITO Y ESTANCIA

a) Para entrar en instalaciones del Ayuntamiento, será preceptiva la autorización de los Responsable/s del Control y Seguimiento de BERRIZKO UDALA
b) No deberá permanecer en otros lugares distintos a aquellos en los que realice su trabajo o en los que haya sido previamente autorizado.
c) Está prohibido manipular en interruptores, equipos de trabajo existentes en las instalaciones, salvo autorización previa.

2. SEÑALIZACIÓN

a) Deberán instalarse todo tipo de señalizaciones necesarias (carteles, cintas, vallas,...)

3. TRABAJO EN ALTURAS

a) Los operarios que trabajen en alturas estarán provistos de material de prevención suficiente para eliminar el riesgo de caídas (cinturones de seguridad, escaleras, andamios homologados, ...).

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (5d6838f-df19-4f30-ac07-54e552722aec) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

b) Aldamioek, eskuzko eskailerek edo bestelako elementu osagarriek istripuak saihesteko moduko segurtasun-baldintzak bete beharko dituzte (486/1997 ED eta 1627/1997 EDaren arabera).

b) Los andamios, escaleras manuales u otros elementos auxiliares deberán reunir las suficientes condiciones de seguridad para evitar accidentes (SEGÚN R.D. 486/97 y R.D. 1627/97).

4. ARGIAK

a) Lan-eremu guztiak behar bezala argiztatuta egongo dira, jausteko edo mugimendu okerrak egiteko arriskuak saihesteko.

4. ILUMINACIÓN

a) Todas las zonas de trabajo estarán perfectamente iluminadas para evitar riesgos de caídas y malas maniobras.

5. INSTALAZIOAK ETA LAN EGITEKO LEKUAK

a) Instalazioak edo lan egiteko lekuak garbitasun eta higiene egoera onean egon beharko dira beti.
b) Gunea garbi eta segurtasun eza sortzen duten baldintzarik gabe egon arte ez da aintzatetsiko bertan egindako lana amaitu denik.
c) Enpresak garraiatuko ditu dituzten ezaugarrien ondorioz berariazko hondakindegietara eraman behar diren hondakinak.

5. DEPENDENCIAS Y LUGARES DE TRABAJO

a) Las dependencias o lugares de trabajo deberán estar siempre en buen estado de limpieza e higiene.
b) Ningún trabajo se considerará terminado hasta que el área quede limpia y libre de condiciones inseguras.
c) La Empresa trasladará los deshechos, que por sus características, necesiten ser trasladados a vertederos específicos.

6. GAS-BOTILAK

a) Lan eremuan egon ahal izango diren gas konprimitutako ontzi bakarrak lana burutzeko guztiz beharrezkoak direnak izango dira.
b) Gas-botila guztiak lotuta eta gune beroetatik urrun egon beharko dira.
c) Lan-saioa amaitutakoan gas-botila guztiak eraman beharko dira edo, hala denean, guztiz eta behar bezala itxita utziko dira prozesu instalazioetatik kanpoko guneren batean, Berrizko Udalak baimenduta.

6. BOTELLAS DE GASES.

a) En la zona de trabajo no podrán situarse más recipientes de gases comprimidos que los estrictamente necesarios para la ejecución del trabajo.
b) Todas las botellas de gases deberán estar sujetas, y alejadas de puntos calientes.
c) A la terminación de la jornada todas las botellas de gases deberán retirarse o en su caso, quedar perfectamente cerradas y depositadas en una zona fuera de las instalaciones de proceso y autorizada por el Ayuntamiento de Berriz

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {5d6838f-df19-4f30-ac07-54e552722aec} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

7. PRODUKTU KIMIKOAK

a) Kontratatutako enpresak garatu behar duen jarduerarako egokiak diren produktu kimikoak erabiliko ditu. Norbera babesteko ekipo egokiak manipulatu, biltegiratu, mantendu zein erabiltzeko, produktu bakoitzaren segurtasun-fitxetan adierazitakoari jarraituko zaio.

8. GARABI ETA IBILGAILUAK (ESKORGAK, TRANSPALETAK...)

a) Baimendutako langileek erabili beharko dituzte, horretako prestatuta daudela eta euren jardueren erantzule direla, betiere Berrizko Udalak jakin eta baimenduta.

9. SOLDADURA EKIPOAK

a) Erabili beharreko ekipo guztiek segurtasun-baldintza egokiak izan beharko dituzte: multzoak babestuta, kableen isolamenduak pitzadurarik gabe eta juntura zuzenak.
b) Lanak etenda dauden bitartean (jateko edo beste beharrizan batzuetarako) eta lan-saioa amaitutakoan soldadura ekipoak deskonektatu egin beharko dira, hondar goririk ez dagoela egiaztatuz.
c) Ez da inolako soldadura ekiporik konektatuko *BERRIZKO UDALA*k aurretiaz horretarako baimenik eman ez badu.
d) *BERRIZKO UDALA*ren instalazioetan egingo diren soldadura lanak egiteko, BETI egon beharko da su-itzalgailu bat hurbil.

10. MAKINAK, TRESNA ELEKTRIKOAK ETA ERAMANGARRIAK

a) Babesgarriak, entxufeak, kableak, fusibleak, lur-hariak eta antzekoak baldintza egokietan egon beharko dira.
b) Ez da "kable biluzidun" konexiorik egingo.
c) Enpresa kontratistak erabiltzen dituen lan-ekipo guztiek segurtasun-neurrien inguruan indarrean dauden arauak beteko dituzte (enpresaren beraren prebentzio planaren eta 1215/97 EDaren arabera).

7. PRODUCTOS QUÍMICOS

a) La empresa contratada utilizará los productos químicos adecuados para la actividad que necesite desarrollar. Para la manipulación, almacenamiento, mantenimiento, así como utilización de equipos de protección individual adecuados se seguirá lo indicado en las fichas de seguridad de cada producto.

8. GRÚAS Y VEHÍCULOS (CARRETILLAS, TRANSPALETAS...)

a) Deberán ser operadas por personal autorizado, cualificado y responsable de su actuación, y siempre con conocimiento y autorización de Ayuntamiento de Berriz

9. EQUIPOS DE SOLDADURA

a) Todo el equipo a utilizar debe estar en condiciones seguras de uso: protecciones del grupo, aislamiento de cables sin fisuras y empalmes correctos.
b) Durante la interrupción del trabajo (comidas u otras necesidades) y al finalizar la jornada los equipos de soldadura deberán ser desconectados, comprobando la inexistencia de restos incandescentes.
c) No se conectarán equipos de soldadura sin previa autorización de *BERRIZKO UDALA.*
d) Las tareas de soldadura en instalaciones de *BERRIZKO UDALA* serán SIEMPRE realizadas con un extintor cercano.

10. MÁQUINAS, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y PORTÁTILES

a) Las protecciones, enchufes, cables, fusibles, hilos de tierra, etc., deberán estar en buenas condiciones.
b) No se realizarán conexiones con “cables desnudos”.
c) Todos los equipos de trabajo utilizados por la empresa contratista cumplirán la normativa vigente en medidas de seguridad (conforme al plan de prevención de la propia empresa y R.D. 1215/97).

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (5d6838f-df19-4f30-ac07-54e552722aec) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

11. ISTRIPUAK ETA GORABEHERAK JAKINARAZTEA

a) Azpikontratatutako langileek dituzten istripu eta gorabehera guztiak jakinarazi beharko zaizkio Berrizko Udalaren Kontrol eta Segimendu arduradunari.

12. LARRIALDIAK

a) *BERRIZKO UDALA*ren instalazioetan jardueraren bat burutzen ari den bitartean larrialdi egoeraren bat sortzekotan, enpresa azpikontratatutako langile guztiek lana eten beharko dute, segurtasun-baldintza egokietan utziz: erabiltzen dabiltzan ekipoak deskonektatuko dituzte eta gunetik irtengo dira, leku segururen batera joateko, eragindako eremutik kanpo.

13. ZIGORRAK

a) Segurtasun Prozedurak betetzen ez dituzten pertsonak Berrizko Udalaren instalazioetatik kanpo bota ahal izango dira, aldi baterako edo behin betiko.

14. AZKEN XEDAPENAK

a) Enpresa azpikontratistak bere plantillako arduradun bat izendatu beharko du Laneko Segurtasun eta Osasun Prozedurak betearazi eta zaintzeko.

b) BERRIZKO UDALAK KONTRATATUTAKO ENPRESAKO LANGILE GUZTIEK ARRISKUEN EBALUAZIOTIK ETA EKINTZA ZUZENTZAILEETATIK ERATORRITAKO JARRAIBIDE ETA PREBENTZIO NEURRIEN ARABERA BURUTUKO DITUZTE EUREN JARDUERAK, BAI ETA ENPRESA HORREK EDUKI BEHAR DUEN LANEKO ARAUEN ARABERA ERE.

11. COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

a) Se deberá informar al Responsable correspondiente de Control y Seguimiento de Ayuntamiento de Berriz de todos los accidentes e incidentes que tenga el personal Subcontratista.

12. EMERGENCIA

a) En caso de producirse una situación de emergencia en las instalaciones de Ayuntamiento de Berriz en la que se esté desarrollando una actividad, todo el personal de la Empresa Subcontratista deberá parar los trabajos, dejándolos en condiciones de seguridad, desconectarán los equipos que estén utilizando y abandonarán la zona dirigiéndose a un lugar seguro, fuera del recinto afectado.

13. SANCIONES

a) Las personas que incumplan las Procedimientos de Seguridad, podrán ser expulsadas de las instalaciones del Ayuntamiento de Berriz, temporal o definitivamente.

14. CONSIDERACIONES FINALES

a) La Empresa Subcontratista deberá nombrar un Responsable de su plantilla para vigilar y hacer cumplir las Procedimientos de Seguridad y Salud Laboral.

b) TODO PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATADA POR EL AYUNTAMIENTO DE BERRIZ REALIZARÁ SU ACTIVIDAD CONFORME A LAS INSTRUCCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS EMANADAS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES CORRECTORAS, ASÍ COMO DE LAS NORMAS DE TRABAJO QUE DICHA EMPRESA TIENE OBLIGACIÓN DE DISPONER.

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (5d6838f-df19-4f30-ac07-54e552722aec) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

c) Instalazioen edo ekipoen mekanika edota elektrikako mantentze-lanak horretarako eskumena duten langileek egingo dituzte; era berean, makinak blokeatzeko eta egin beharreko lana seinaleztatzeko maniobrak behatu egingo dira.

d) ENPRESA AZPIKONTRATISTAN LAN EGITEN DUTEN LANGILEEK SEGURTASUN ARAU HAUEK JAKIN BEHARKO DITUZTE; horrenbestez, enpresa horiek kopia bana eman beharko diete langileei.

c) Las operaciones de mantenimiento mecánico y/o eléctrico de instalaciones o equipos será realizado por personal competente, y serán observadas las maniobras de bloqueo de máquinas y señalización de la tarea a realizar.

d) ESTAS NORMAS DE SEGURIDAD DEBERÁN SER CONOCIDAS POR EL PERSONAL QUE TRABAJEN EN LA EMPRESA SUBCONTRATISTA, por lo que dichas Empresas, deberán facilitar una copia a sus trabajadores.

ENPRESA AZPIKONTRATISTAK	POR LA EMPRESA SUBCONTRATISTA
Segurtasun Prozedura hauek irakurri, bete, zabaldu eta nire enpresako langileei betearazteko konpromisoa hartu dut. ***Eguna eta sinadura***	**Me comprometo a leer y cumplir, difundir y hacer cumplir estas Procedimientos de Seguridad al personal de mi Empresa** ***Fecha y firma***

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {5d6838f-df19-4f30-ac07-54e552722aec} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

C-1 ERANSKINA / ANEXO C-1

Kontratistak/azpikontratistak, jarduera burutu bitartean, honakoak egin beharko ditu:

- Behar bezala gaitutako pertsona bat izendatuta eduki, lanaren garapenari eragiten dieten prebentzio-ekintza egokiak koordinatzeko.
- Udalaren instalazioetan jarduerak garatzearen ondorioz dauden gorabeherak eta lan istripuak Berrizko Udalari berehala jakinarazi, bai eta langileen segurtasun eta osasunerako arriskutsuak izan litezkeen inguruabarren berri eman ere.
- Arrisku larri eta berehalakoaren egoerarik egotekotan Berrizko Udaleko langileei berehala jakinarazi, langileek euren jarduerak utzi eta, beharrezkoa izatekotan, lan egiteko lekua berehala utzi ahal izateko moduko beharrezko prebentzio neurriak hartuz.
- Kontratatutako enpresak beharrezko berariazko arauen araberako arropa eta norbera babesteko ekipoak emango dizkie bertako langileei zein azpikontratatutakoei, burutzen duten jardueraren beraren eta erabiltzen dituzten materia, ekipo eta produktu kimikoen arabera. Hori guztia Enpresaren Prebentzio Planean azaldutakoari jarraituz eta Berrizko Udalak zehatz ditzakeen gainerako arauetan azaldutakoari jarraituz burutuko du.
- Jarduerak burutu bitartean Berrizko Udalaren ekipoak, instalazioak edo langileak arriskuan ez jartzeko beharrezko neurriak hartu.
- Uneoro Berrizko Udalarekin lankidetzan aritu, laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia aplikatuz, kontratatutako hainbat enpresak batera lan egitekotan beharrezko koordinazio bitartekoak ezartzeko.
- Laneko Arriskuen Prebentzioari buruz indarrean dauden arau ofizialak eta xedapen teknikoak bertako langileei zein azpikontratatutakoei helarazi eta betearazi, Berrizko Udalak osagarri gisa zehatz ditzakeenei kalterik eragin gabe.

El contratista/subcontratista está obligado a realizar durante la actividad:

- Tener designada a una persona debidamente capacitada, con el fin de coordinar las acciones preventivas pertinentes que afecten al desarrollo del trabajo.
- Notificar, de forma inmediata, al Ayuntamiento de Berriz tanto los accidentes de trabajo como los incidentes que se produzcan como consecuencia del desarrollo de sus actividades en las instalaciones de dicho Ayuntamiento, así como aquellas circunstancias que puedan suponer un riesgo potencial para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Comunicar de forma inmediata al personal del Ayuntamiento de Berriz cualquier situación de riesgo grave e inminente, adoptando las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el trabajo.
- La Empresa contratada facilitará tanto al personal propio como al subcontratado, las prendas y equipos de protección individual específicos reglamentarios necesarios, conforme a la propia actividad que realicen y materias, equipos y productos químicos que utilicen. Todo ellos según el Plan de Prevención de la Empresa, así como las normas que puedan ser especificadas por el Ayuntamiento de Berriz.
- Tomar las medidas necesarias para que durante el desarrollo de sus actividades, no se ponga en peligro al personal, las instalaciones o los equipos del Ayuntamiento de Berriz.
- Cooperar en todo momento con Ayuntamiento de Berriz en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, a fin de establecer los medios de coordinación necesarios en el caso de que concurran varias empresas.
- Transmitir y hacer cumplir, tanto a su personal propio como al subcontratado, la normativa oficial vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales así como disposiciones técnicas, sin perjuicio de las que el Ayuntamiento de Berriz, y de manera complementaria, pueda especificar.

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {5d6838f-df19-430-ac07-54e552722aec} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

C-2 ERANSKINA / ANEXO C-2

AITORPENA

Nik, behar bezala baimendutako ordezkariak, aitortu egiten dut ENPRESA KONTRATISTA ETA AZPIKONTRATISTENTZAKO SEGURTASUN ETA OSASUN ARAU NAGUSIAK jaso ditudala, "A" eranskinaren (1 eta 2 orriak) arabera behar bezala interpretatu ditudala eta horien kopiak eman dizkiedala langile nagusiei. Era berean, egiaztatu egiten dut bertan adierazitako segurtasun neurri guztiak behatu direla eta gu BERRIZKO UDALAren instalazio edota lan-zentroetan egotea eragin duten lanak burutu bitartean, horiek indartzeko arduraduna izango naizela, _____(e)tik _____(e)ra bitartean, hain zuzen ere .

RECONOCIMIENTO

Yo, representante debidamente autorizado, reconozco que he recibido, he interpretado adecuadamente conforme al Anexo "A" (Hoja 1 y 2), así como he proporcionado las copias oportunas a los empleados significados, de las NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPRESAS SUBCONTRATISTAS, y, confirmo que han sido observadas todas las medidas de seguridad indicadas en las mismas y que seré responsable de su reforzamiento mientras se realicen los trabajos que motivan nuestra presencia en las instalaciones y/o centro de trabajo del BERRIZKO UDALA, desde _____ hasta _____ .

Izena/Nombre: _____	Data/Fecha: _____
NAN/DNI _____	Erantzukizuna/Responsabilidad: _____
Noren izenean / Por y en representación de:	
Enpresa kontratistaren izena/ Nombre de Empresa contratista _____	
Helbidea / Dirección _____	
Telefonoa/Tlf. _____	Faxa / Fax _____

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {5d6838f-df19-4f30-ac07-54e552722aec} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

C-3 ERANSKINA / ANEXO C-3

BERARIAZKO ARAUAK — NORMAS ESPECIFICAS

Arriskuak / Riesgos	Bai Si	Ez No	NP	Prebentziozko neurriak Medidas preventivas
1 Pertsonak maila ezberdinean erortzea Caídas de personas a diferente nivel				
2 Pertsonak maila berean erortzea Caídas de personas al mismo nivel				
3 Objektuak erortzea Caídas de objetos por desplome				
4 Objektuak manipulatzeagatik erortzea. Caídas de objetos por manipulación.				
5 Askatutako objektuak erortzea Caídas de objetos desprendidos				
6 Objektuak zapaltzea. Pisadas sobre objetos.				
7 Geldi dauden objektuen kontra kolpea hartzea Golpes contra objetos inmóviles.				
8 Mugitzen dauden elementuen kontra kolpea hartu edo topo egitea. Golpes y contactos con elementos móviles.				
9 Objektu edo trenen ondorioz kolpeak hartzea. Golpes por objetos o herramientas.				
10 Zatiak edo partikulak jaurtitzea. Proyección de fragmentos o partículas.				
11 Objektuengatik edo objektuen artean harrapatzea. Atrapamientos por o entre objetos.				
12 Makinak iraultzeagatik harrapatzea. Atrapamientos por vuelco de máquinas.				
13 Gehiegizko ahaleginak. Sobreesfuerzos.				
14 Muturreko tenperaturetan egotea. Exposición a temperaturas extremas.				
15 Kontaktu termikoak. Contactos térmicos.				
16 Kontaktu elektrikoak. Contactos eléctricos.				
17 Substantzia kaltegarriak inhalatu edo irenstea. Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.				
18 Substantzia kaustikoak edo korrosiboak ukitzea Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas				
19 Erradiazioekiko esposizioa. Exposición a radiaciones.				
20 Leherketak. Explosiones.				
21 Suteak. Incendios.				
22 Izaki bizidunek eragindakoak. Causados por seres vivos.				

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {5d6838f-df19-4f30-ac07-54e552722aec} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 827 529 / 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-maila: hirigintza@berriz.eus
P4802300F
www.berriz.eus

23	Ibilgailuek harrapatzea edota horien kontra kolpea hartzea. Atropellamiento y/o golpes contra vehículos.				
24	Iragaitzazko istripuak Accidentes de tránsito.				
25	Kausa naturalak (bihotzekoa, enbolia, etab.) Causas naturales (infarto, embolia, etc.).				
26	Indarkeria ekintzak, lapurretak Acciones violentas, atracos				
27	Eragile kimikoek eragindakoak. Causadas por agentes químicos.				
28	Eragile fisikoek eragindakoak. Causadas por agentes físicos.				
29	Eragile biologikoek eragindakoak. Causadas por agentes biológicos.				
30	Ergonomia edo jarrera urritasunek eragindakoak Causadas por deficiencias ergonómicas / posturales				
31	Islek, argiztapen desegokiak eta antzekoek eragindakoak Causadas por reflejos, mala iluminación, etc				
32	Haize-lasterrek edo klimatizazio desegokiak eragindakoak Causadas por corrientes de aire, mala climatización				
33	Lan motaren araberakoak, lan harremanak Debidas al tipo de trabajo, relaciones laborales				

Oharrak:	Observaciones:
BERRIZKO UDALAren izenean En representación del AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Sinadura/Firma Kargua eta izena/Nombre y cargo	En representación de la empresa: Sinadura/Firma Kargua eta izena/Nombre y cargo

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2026-03-06 13:21:54(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:21:54 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: FELIX ANGEL MARTÍNEZ DELGADO Data: 2026-03-06 13:25:05(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:25:05 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {5d6838f-df19-4f30-ac07-54e552722aec} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

BELAR-SASTRAKAK GARBITZEKO ETA AREKAK GARBITZEKO BIDEEN ZERRENDA, 2026.

1.- Andikoako bidea,Sallobente-Mendibil auzoa - Hormastegi baserria:	3.600 m.
2.- Zugatza" baserrirako bidea (Andikoa auzoa)	500 m.
3.- Erefiatik (B-633 bidea) Basagutxia baserria doan bidea (Andikoa bidea):	1.850 m.
4.- Sarrilan, "Lobarletegaineakoa" arteara eta bukleten gunera doan bidea:	600 m.
5.- Erefia ("Bilbatua" baserritik) Sarrilako bidegurutzera doan bidea:	1.100 m.
6.- "Sarriugarte" eta "Errekatxu" baserrietara doan bidea:	600 m.
7.- Sarrilako bidea, Sarria-Garaiko mugatik (Arria baserria) Garaira doan bidearen bidegurutzeraino (Monolitoa):	1.600 m.
8.- Sarrilako bidea, "Iturbe" baserritik "Sarrigoitia" baserriraino (Sarria gaina):	700 m.
9.- Sarria auzoko "Sarriurtzar" baserrirako bidea:	500 m.
10.- Garaiko bidetik "Lazpitia" baserria doan bidea:	250 m.
11.- San Salvador auzotik (baseliza) "Errotazar" baserrira doan bidea (behitegia):	
Abadiñotik 500 m-tara eta Berriztik 700 m-tara:	1.200 m.
12.- San Pedro Txiki ermitatik "Anporta" baserrira doan bidea	
bidea (eskuko motosegarekin egin baharrezkoa, bidea estua balita):	250 m.
13.- Erefiatik Eltua Industrialdera doan bidea (autobidearen eta trenbidearen azpiko pasagunea):	950 m.
14.- "Bekoetxea" baserrira doan bidea (autopista ondoan):	150 m.
15.- Isuntza" baserrirako bidea (BI-633 errepidetik Markinara):	300 m.
16.- "Ametzu" baserrirarako sarbidea (zabortegiaren behekaldean):	500 m.
17.- A-8 autobidearen azpiko pasabidetik eta Eltua Industrialdeko trenbide azpiko pasabidetik,	
hasierako zatian, ibdituraraino:	100 m.
18.- Bidea Eltua Industrialdetik, N-634 errepidearen ondoan, "Gomendiourrutia" baserriraino:	500 m.
19.- Murgoitio auzoko bidea, BI-3321 errepidetik Elorriora, Murgoitioko ur-biltegiraino:	1.500 m.
20.- San Juan ermitatik Murgoitioko "Zelaieta" baserrira doan bidea:	250 m.
21.- Urtxerako bidea (autobidearen azpiko pasabidea), N-634 errepidea gurutzatzea,	
Zaldibarko tren-geltokiraino (Berrizekin muga) eta Antsoaga baserria doan tartea:	600 m.
22.- Okango auzoko bidea, Olakuetako bidegurutzetik Zaldibarko mugaraino,	
trenbide- paskagune ondoan:	1.900 m.
23.- Urtxe aldea (trenbide azpiko pasagunea) Okango bidearekin lotzeko bidea:	400 m.
24.- Okango auzoko "Armotxa" baserria eta ur depositura doan bidea:	800 m.
25.- Zabala" baserritik "Urtxetxebarria" baserrira doan olnezkoen bidea, "Veacil" landetxearen atzetik:	400 m.
26.- Okango auzotik (Iberdrola erakiketa-zentroa) errepide nagusira doan bidea	
"Mekolaketxebarria" baserritik pasatuz:	650 m.
27.- Trenbide-pasagunetik Okango auzoko "Urtitxa" baserrira doan bidea:	250 m.
28.- Olabeko eta "La Caleja"ko bideak lotzen dituen bidea	
(eskuko motosegarekin egin beharreko tarteak):	200 m.
29.- Olabe auzoko bidea, Amezua tordojutegilik bidearen amaieraraino:	800 m.
30.- Zengotitabengoa kale amaieratik "Mazaga" erraikuntzaraino doan bidea,	
erraikuntzaren inguruan ezpondalak eta olnezkoen bideak 100 m. hormigoitzeko horma,	
Lehendakari Agirre kaleko 2,4 eta 6 zenbakien aurrean:	500 m.
31.- "Matza"ko ur depositura sartzeko bidea, belodromoraino:	650 m.
32.- M. Maturana etorbidea, 30. zenbakitik lehengo BI-633raino (autoeskolako pista zaharraren bidegurutzea):	200 m.
33.- Batarrita" ur depositora doan bidea:	200 m.
34.- "Lupilla" ur depositora doan bidea:	200 m.
35.- "Okan", banaketa txabolara doan bidea (BI-633 errepidetik):	200 m.
36.- BI-633 errepide zaharra, bidegurutzetik "Batarrita" baserriraino:	250 m.
37.- Berriztxuru kirol parkera doan bidea, Learreta Markina birbilgunetik:	250 m.
38.- Errotazar baserritik Erroteta baserrirainoko bidea (zati bat eskuz moztuta):	300 m.
39.- "Arghizoniz" baserrieran bidegurutzetik, "Errotazar" baserrieran zubiraino	
(Gehlena eskuzko saska-ganbizeko makinarekin egin da):	250 m.
40.- "Asola" baserraren bidegurutzetik "Zalditurria" baserriraino doan bidea:	150 m.
41.- "Barrainkuena" eta "Zubiazpikoa" baserrien arteko lotura bidea eta N-634 errepidetik baserriako sarbidea	
(eskuz egin beharrekoa, bideak zaballera txikia duelako):	450 m.
42.- Murgoitio eta BI-3321 errepidearen arteko zatia (udal Izaera duena), Berriztik Elorriorako irteeran,	
albo biak garbituz eta alboetako batean HORMIGOIZKO KUNETA GARBIKETA BARNE:	500 m.
43.- BI-633 errepide zaharra, bidegurutzetik "Luritz" baserri multzoraino:	150 m.
44.- "Agirresakona" baserriako bidea, Zaldibar udaleko mugatik:	300 m.
45.- "Lupiola" baserriarako bidea, (bidea itxi arte, atearekin):	200 m.
46.- "Sakonabide" etxebititza eta "Sakona" baserriako bidea:	250 m.
47.- "Otsailtabeitia" baserriako bidea:	200 m.
48.- Belakortu" baserriako bidea:	140 m.
49.- San Juan elizaren atzealdetik hillerria eta udal baratzeetaraino doan bidea:	220 m.
50.- "Betzuen" baserriako bidea:	900 m.
51.- BI-633 errepide zaharreko olnezkoentzako bidea (San Lorentzo depositutik Mallabiko San Juan ermitaraino:	
Berriz 1.800 m. eta Mallabia 300 m.):	2.100 m.
52.- Zabortegi zaharraren alboko olnezkoentzako bidea, "Berriztxuru" eta "Ametzua" baserriako bidearen artean:	500 m.
53.- Gomendiolozagirre baserria iristeko bidea BI-3321 errepidetik Elorriorantza:	200 m.
54.- Urbelebarieta baserria iristeko bidea BI-3321 errepidetik Elorriorantza:	240 m.
55.- Jarduketan zehaztu beharreko bideen inbentarioari gehitzen zaizkion beste udal-bide batzuk:	1.500 m.

BIDEEN LUZERA GUZTIRA (metroak): 34.000 m.

BERRIZKO UDALA
ITURRITZA 51 - 48240 BERRIZ - BIZKAIA
Telf: 946824036- FAX: 946827958 . E-mail: hirigintza@berriz.org

Nº:	PLANO:	ESCALA:
01	NEKAZAL BIDEEN KOKAPENA EMPLAZAMIENTO CAMINOS RURALES	1/12500

FECHA: Febrero 2026 Otsalla
SITUACION: Berriz

BERRIZ UDALERRIKO NEKAZAL BIDEEN GARBIKETA 2026. URTEA
LIMPIEZA DE LOS MARGENES DE LOS CAMINOS RURALES, CAMPAÑA 2026

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data / Fecha: 2026-03-06 13:53:22(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:53:22 (UTC)
Dokumentu honen jatorrizko kopia inprimatua kopia autentikoa da, eta inprimatzean paperean du eragin juridiko bera. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztatu kopia / Verificación / Ziurtagiri ziurtagiria: 4ZKHEYPQ4J-1RTHHEC5DH-5A-6ZFFF / 4ZKHEYPQ4J

LISTADO CAMINOS A LIMPIAR AÑO 2.026

1.- Camino de Andikoa, tramo Sallobente-Mendibil - Caserío Hormastegi	3.600 m.
2.- Camino al caserío "Zugatza" (Bº Andikoa)	500 m.
3.- Camino de Ereña (Cruce carretera BI-633) hasta el caserío Basagutxia (Camino a Andikoa)	1.850 m.
4.- Camino en Sarria a la casa "Lebarletaganekoa" y zona de los chalets	600 m.
5.- Camino enlace Ereña (desde el caserío "Bilbatua") a cruce Sarria	1.100 m.
6.- Camino a los caseríos "Sarriugarte" y "Errekatxu"	600 m.
7.- Camino de Sarria desde el límite de Sarria-Garai (Cº Arria) al cruce con la carretera a Garai (Monolito)	1.600 m.
8.- Camino en Sarria desde el caserío "Iturbe" a caserío "Sarrigoitia" (Sarria Alto)	700 m.
9.- Camino al caserío "Sarriurtzar" del Barrio Sarria	500 m.
10.- Camino desde carretera a Garai hasta el caserío "Lázpita"	250 m.
11.- Camino desde el barrio San Salvador (Ermita) hasta el caserío "Errotazar" (Vaquería) 500 m. Abadiano y 700 m. Berriz	1.200 m.
12.- Camino desde la Ermita de San Pedro Txiki hasta el caserío "Anporta" (a realizar con desbrozadora manual por escasa anchura del camino)	250 m.
13.- Camino de Ereña a Eitua Industrialdea (paso bajo autopista y ferrocarril)	950 m.
14.- Camino al caserío "Bekoetxea" (junto a la autopista)	150 m.
15.- Camino al caserío "Isuntza" (desde carretera BI-633 a Markina)	300 m.
16.- Camino de acceso al Cº "Ametzu" (junto a la parte baja del vertedero)	500 m.
17.- Camino desde el paso bajo Autopista A-8 y paso bajo ferrocarril en Polígono Industrial Eitua, en su tramo inicial hasta el cierre	100 m.
18.- Camino desde Eitua Industrialdea, junto a la carretera N-634 hasta el caserío "Gomendiourrutia"	500 m.
19.- Camino Bº Murgoitio, desde la carretera BI-3321 hacia Elorrio hasta el depósito de aguas de "Murgoitio"	1.500 m.
20.- Camino desde la Ermita de San Juan hata el caserío "Zelaieta" en Murgoitio	250 m.
21.- Camino desde Uribe (paso bajo la autopista) cruce carretera N-634, hasta la estación de ferrocarril de Zaldibar (límite con Berriz) y tramo al caserío "Antsoaga"	600 m.
22.- Camino del Bº de Okango desde el cruce de Olakueta hasta el límite con el Municipio de Zaldibar, junto al paso a nivel del ferrocarril	1.900 m.
23.- Camino de enlace de la zona Uribe (paso bajo el ferrocarril) con el camino de Okango	400 m.
24.- Camino al caserío y depósito de aguas de "Armoba" en el barrio Okango	800 m.
25.- Camino peatonal desde caserío "Zabala" hasta caserío "Uribetxebarria", por la trasera de la granja "Veaci"	400 m.
26.- Camino desde el Bº Okango (centro transformación de Iberdrola) hasta la carretera general pasando por el caserío "Mekolalaetxebarria"	650 m.
27.- Camino desde el paso a nivel al caserío "Urritxa" del Bº Okango	250 m.
28.- Camino de enlace entre el camino de "Olabe" y el camino de "La Calleja" (tramos a realizar con desbrozadora manual)	200 m.
29.- Camino Barrio Olabe desde tornillería Amezua hasta el final del camino	800 m.
30.- Camino desde final de la C/ Cengottalbengoa hasta el edificio "Mazaga", taludes alrededor del edificio y aparcamiento y 100 m. en el trasdós de muro de hormigón del paseo peatonal, frente a los números 2, 4, 6, del paseo peatonal Lehendakari Agirre	500 m.
31.- Camino de acceso al depósito de aguas de "Matza" y hasta el velódromo	650 m.
32.- M. Maturana Etorbidea, desde el Nº 30 hasta el cruce con la antigua BI-633 (cruce de la antigua pista de autoescuela)	200 m.
33.- Camino de acceso al depósito de aguas de "Batarrita"	200 m.
34.- Camino de acceso al depósito de aguas de "Lupita	200 m.
35.- Camino a la chabola de distribución en "Oka" (desde la carretera BI-633)	200 m.
36.- Camino de la antigua carretera BI-633, desde el cruce hasta el caserío "Batarrita"	250 m.
37.- Camino de acceso a la zona deportiva de Berrizburu, desde la rotonda de Learreta Markina Kalea	250 m.
38.- Camino desde caserío "Errotazar" hasta el caserío Errotxta (realizado en parte con desbrozado manual)	300 m.
39.- Camino desde el cruce del caserío "Argiznoki", hasta el puente del caserío "Errotazar" (realizado la mayor parte con desbrozadora manual)	250 m.
40.- Camino desde el cruce del caserío "Asola" hasta el caserío "Zalditurria"	150 m.
41.- Camino de enlace entre los caseríos "Barrainkuena" y "Zubiazpikoa" y camino de acceso al caserío desde rotonda de la carretera N-634 (realizado con desbrozadora manual por escasa anchura del camino)	450 m.
42.- Tramo Municipal de Murgoitio Kalea y la carretera BI-3321 (de salida de Berriz hacia Elorrio), con desbroce de ambos laterales, e INCLUYENDO LA LIMPIEZA DE LA CUNETA DE HORMIGON en uno de los laterales, en cada pasada de desbroce	500 m.
43.- Camino desde el cruce de la antigua carretera BI-633, hasta el grupo de caseríos de "Larlz"	150 m.
44.- Camino al caserío "Agirresakona", desde el límite Municipal con Zaldibar	300 m.
45.- Camino al caserío "Lupika" (hasta el cierre del camino con puerta)	200 m.
46.- Camino a la vivienda "Sakonabide" y al caserío "Sakona"	250 m.
47.- Camino al caserío "Otsaitabeitia"	200 m.
48.- Camino al caserío "Bellakortu"	140 m.
49.- Camino desde trasera de Iglesia San Juan hasta el cementerio y los huertos municipales	220 m.
50.- Camino al caserío "Betzuen"	900 m.
51.- Camino peatonal de la antigua carretera BI-633 (desde deposito San Lorenzo hasta ermita San Juan de Mallabia: Berriz 1.800 m. y Mallabia 300 m.)	2.100 m.
52.- Camino peatonal lateral antiguo vertedero, entre "Berrizburu" y el camino al caserío "Ametzua"	500 m.
53.- Camino de acceso al caserío Gomendiolazagirre desde la carretera BI-3321 hacia Elorrio	200 m.
54.- Camino de acceso al caserío Uribelebarleta desde la carretera BI-3321 hacia Elorrio	240 m.
55.- Resto de los caminos municipales a incluir del nuevo Inventario de caminos	1.500 m.

TOTAL LONGITUD TOTAL (metros):34.000

Sinatzaile / Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data / Fecha: 2026-03-06 13:53:38(UTC) Fecha: 06/03/2026 13:53:38 (UTC)
Dokumento honen jatorrizko kopia baliozkotzat hartuko da 'c' izenpean eta paper gain egindako dokumentu baten baliokidea da ondorio guztietarako.
Egiaztapen kodea / Código de verificación / Verification code: 4a1d1b5ed1 4a1d1b5ed1 4a1d1b5ed1 / Documento firmado electrónicamente.

BERRIZKO UDALA
ITURRITZA 51 - 48240 BERRIZ - BIZKAIA
Telf.: 946824036- FAX: 946827950 . E-mail: hirigintza@berriz.org

Nº:	PLANO:	ESCALA:
01	NEKAZAL BIDEEN KOKAPENA EMPLAZAMIENTO CAMINOS RURALES	1/12500

FECHA: Febrero 2026 Otsaila
SITUACION: Berriz

BERRIZ UDALERRIKO NEKAZAL BIDEEN GARBIKETA 2026, URTEA
LIMPIEZA DE LOS MARGENES DE LOS CAMINOS RURALES, CAMPAÑA 2026