# MEDICIONES Y PRESUPUESTO
# REHABILITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SANCTI SPIRITUS DE OÑATI
## FASE 1B _ OFICINA DE TURISMO, ESCALERA Y ASCENSOR

Emplazamiento: Avenida de la Universidad 8, Oñati
Promotores: Diputación Foral de Guipúzcoa
Arquitectos: Tabuenca & Leache, Arquitectos
Verónica Quintanilla Crespo, arquitecto
Fecha: Octubre 2025

QUINTANILLA CRESPO VERONICA PILAR - 13167586V

Firmado digitalmente da QUINTANILLA CRESPO VERONICA PILAR - 13167586V
ND: c=ES, serialNumber=IDCES-13167586V, givenName=VERONICA PILAR, sn=QUINTANILLA CRESPO, cn=QUINTANILLA CRESPO VERONICA PILAR - 13167586V
Data: 2026.01.09 14:48:32 +01'00'

Firmado por LEACHE RESANO JESUS MANUEL - ***4809** el día 09/01/2026 con un certificado emitido por AC

Firmado por TABUENCA GONZALEZ FERNANDO - ***4004** el día 09/01/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

I. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

II. RESUMEN DE PRESUPUESTO

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

IV. PRECIOS DESCOMPUESTOS

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

# I. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

# JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Para la determinación de los cuadros de precios utilizados en la elaboración del presupuesto del presente proyecto de ejecución se ha tenido en cuenta el precio de la mano de obra fijada en la Resolución de 29 de enero de 2024 del Delegado Territorial de Trabajo y Seguridad Social, por la que se dispone el registro, publicación y depósito de la revisión salarial para 2024 del Convenio Colectivo del sector de Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa. Para su definición se ha realizado una comparativa entre los costes salariales utilizados en otros proyectos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y varias bases de precios de uso común, así como el propio archivo actualizado de precios del equipo redactor.

Además, se incluye en cada precio descompuesto un 3% de coste indirecto.

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

# II. RESUMEN DE PRESUPUESTO

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

| CAPÍTULO | RESUMEN | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO | 4.675,00 | 0,67 |
| 2 | TRABAJOS PREVIOS \| PROTECCIONES | 4.287,95 | 0,61 |
| 3 | DEMOLICIONES \| DESMONTADOS | 56.688,99 | 8,10 |
| 4 | SOLERA | 34.798,19 | 4,97 |
| 5 | ESTRUCTURA | 94.238,27 | 13,46 |
| 6 | CUBIERTA TÉCNICA | 16.817,03 | 2,40 |
| 7 | ALBAÑILERÍA INTERIOR | 61.818,80 | 8,83 |
| 8 | CARPINTERÍA DE MADERA | 40.347,28 | 5,76 |
| 9 | CARPINTERÍA DE METAL | 66.639,57 | 9,52 |
| 10 | PAVIMENTOS | 33.534,25 | 4,79 |
| 11 | VIDRIO | 13.421,52 | 1,92 |
| 12 | PINTURA | 47.663,93 | 6,81 |
| 13 | ASCENSOR | 0,00 | 0,00 |
| 14 | EQUIPAMIENTO ARQUITECTÓNICO | 42.792,40 | 6,11 |
| 15 | INSTALACIONES | 147.705,19 | 21,10 |
| 16 | SEGURIDAD Y SALUD | 18.456,75 | 2,64 |
| 17 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 4.321,78 | 0,62 |
| 18 | CONTROL DE CALIDAD | 11.883,78 | 1,70 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL** | **700.090,68** | |
| | 13,00 % Gastos generales | 91.011,79 | |
| | 6,00 % Beneficio industrial | 42.005,44 | |
| | SUMA DE G.G. y B.I. | 133.017,23 | |
| | **TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA** | **833.107,91** | |
| | 21,00 % I.V.A | 174.952,66 | 174.952,66 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | **1.008.060,57** | |

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHO MIL SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pamplona, 24 de octubre de 2025



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

# III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## MEDICIONES Y PRESUPUESTO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 01 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO** | | | | |
| **01.01** | **M2 LONA SERIGRAFÍA** | | | | |
| | Suministro, colocación y desmontaje de lona con serigrafíada según diseño indicado por la Diputación Foral de Guipuzcoa.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por metro cuadrado. | | | | |
| | lona | 1 2,00 3,00 | 6,00 | | |
| | | | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| **01.02** | **UD SEÑALIZACIÓN OBRA** | | | | |
| | Suministro, colocación y desmontaje de señalizacion de obra con todos los carteles indicativos de riesgo que se consideren necesarios para garantizar la seguridad del entorno de la obra.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por unidad. | | | | |
| | señalización | 4 | 4,00 | | |
| | | | 4,00 | 8,00 | 32,00 |
| **01.03** | **UD SEÑALIZACIÓN OBRA ILUMINACIÓN** | | | | |
| | Suministro, colocación y desmontaje de señalizacion luminosa de obra con todos los carteles indicativos de riesgo que se consideren necesarios para garantizar la seguridad del entorno de la obra. Se incluye la instalación necesaria para garantizar el sistema de iluminación permanente.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por unidad. | | | | |
| | señalización | 4 | 4,00 | | |
| | | | 4,00 | 10,00 | 40,00 |
| **01.04** | **ML VALLA DE CIERRE** | | | | |
| | Suministro, colocación y desmontaje de valla de cierre de 2,20 metros de altura, fabricada con bastidor de tubo vertical galvanizado de 40.40.2 colocado cada 1,50 metros y cierre en chapa ciega de acero galvanizado pintado según las indicaciones de la Diputación Foral de Guipuzcoa. Se incluyen las correspondientes bases ancladas al suelo para garantizar su estabilidad frente a los agentes atmosféricos y mecánicos y la parte proporcional de puertas para acceso independiente de vehículos y personas.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por metro lineal. | | | | |
| | perímetro | 1 50,00 | 50,00 | | |
| | | | 50,00 | 53,10 | 2.655,00 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## MEDICIONES Y PRESUPUESTO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.05** | **UD VALLA DE OBRA REFLECTANTE** | | | | | | |
| | Suministro, colocación y desmontaje de valla de obra reflectante de 170x25 cm de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, homologada y colocada según RD 486/97. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | | | |
| | valla | 4 | | 4,00 | | | |
| | | | | | 4,00 | 15,00 | 60,00 |
| **01.06** | **ML CORDÓN DE BALIZAMIENTO** | | | | | | |
| | Suministro, colocación y desmontaje de cordón de balizamiento reflectante. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro lineal. | | | | | | |
| | cordón | 1 | 200,00 | 200,00 | | | |
| | | | | | 200,00 | 2,00 | 400,00 |
| **01.07** | **UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE** | | | | | | |
| | Suministro, colocación y desmontaje de foco de balizamiento intermitente. Se incluye la instalación necesaria para garantizar el sistema de iluminación permanente. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | | | |
| | baliza | 4 | | 4,00 | | | |
| | | | | | 4,00 | 7,00 | 28,00 |
| **01.08** | **ML CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR** | | | | | | |
| | Suministro, colocación y desmontaje de cinta de balizamiento plástica de colores rojo y blanco. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro lineal. | | | | | | |
| | balizamiento | 1 | 200,00 | 200,00 | | | |
| | | | | | 200,00 | 1,55 | 310,00 |
| **01.09** | **UD CARTEL DE OBRA INFORMATIVO** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de cartel de obra informativo de 5,00x2,50 m según diseño indicado por la Diputación Foral de Guipuzcoa. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | | | |
| | cartel | 1 | | 1,00 | | | |
| | | | | | 1,00 | 500,00 | 500,00 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | **UD CARTEL DE OBRA PEDAGÓGICO** | | | | |
| | Suministro y colocación de cartel de obra pedagógico de 5,00x2,50 m según diseño indicado por la DF y aprobado por la Diputación Foral de Guipuzcoa.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por unidad. | | | | |
| | cartel | 1 | 1,00 | | |
| | | | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 01 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO** ..... | | | | **4.675,00** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 02 TRABAJOS PREVIOS \| PROTECCIONES** | | | | | |
| **02.01** | **UD ACTUACIONES PREVIAS ACCESO OBRA** | | | | | |
| | Ejecución de las actuaciones previas sobre los elementos existentes en el área de intervención previas al comienzo de obra, necesarias para la implantación.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por unidad. | | | | | |
| | actuaciones previas | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 787,95 | 787,95 |
| **02.02** | **UD RETIRADA MOBILIARIO** | | | | | |
| | Retirada por medios manuales de mobiliario, equipamiento, material almacenado o elementos similares actualmente acumulados en el interior del área afectada por la intervención y que carecen de valor, incluso carga y transporte a vertedero, dejando el espacio preparado para los trabajos de demoliciones y desmontados.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por unidad. | | | | | |
| | mobiliario | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **02.03** | **UD PROTECCIÓN RETABLO** | | | | | |
| | Suministro y colocación de bastidor de madera de suelo a techo y revestimiento de tablero aglomerado por una cara, para formar una protección del retablo que evite su deterioro durante la intervención en el pavimento de la capilla.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por unidad. | | | | | |
| | capilla | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 02 TRABAJOS PREVIOS \| PROTECCIONES.....** | | | | | **4.287,95** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 03 DEMOLICIONES \| DESMONTADOS** | | | | | |
| **03.01** | **M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO SIN RECUPERACIÓN** | | | | | |
| | Demolición de cualquier tipo de pavimento (piedra, madera, lámina sintética, moqueta, etc.) de cualquier dimensión y espesor, ubicado en el interior del edificio, con medios manuales o mecánicos, incluyendo la carga y transporte a vertedero. Se incluye el levantado de todas las capas que forman el pavimento hasta la solera base o cara superior del forjado. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | |
| | 2.S1 | 1 | 54,80 | 54,80 | | |
| | área escalera | 1 | 30,00 | 30,00 | | |
| | | | | 84,80 | 15,96 | 1.353,41 |
| **03.02** | **M2 RETIRADA DE PAVIMENTO CON RECUPERACIÓN** | | | | | |
| | Retirada de cualquier tipo de pavimento (piedra, madera, lámina sintética, etc.) de cualquier dimensión y espesor, ubicado en el interior del edificio, con medios manuales o mecánicos, recuperando el material para su posterior colocación, incluyendo el paletizado y almacenamiento durante la ejecución de la obra y la carga y transporte a vertedero del material sobrante. Se incluye el levantado de todas las capas que forman el pavimento hasta la solera base o cara superior del forjado. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | |
| | 0S1 | 1 | 29,35 | 29,35 | | |
| | 0S2 | 2 | 44,50 | 89,00 | | |
| | 0S4 | 1 | 44,89 | 44,89 | | |
| | 0S5 | 1 | 52,57 | 52,57 | | |
| | área escalera | 1 | 30,00 | 30,00 | | |
| | umbrales | 3 | 2,00 | 6,00 | | |
| | | 2 | 1,00 | 2,00 | | |
| | PLANTA PRIMERA | | | | | |
| | área escalera | 1 | 30,00 | 30,00 | | |
| | | | | 283,81 | 30,40 | 8.627,82 |
| **03.03** | **ML CAMBIO NIVEL UMBRAL PUERTAS** | | | | | |
| | Cambio de nivel en el umbral de los huecos actuales, levantando el umbral de piedra actual, ejecutando la obra puntual para bajar su nivel y posterior colocación. Se incluye el suministro de las piezas que se deterioren durante el proceso de cambio de nivel. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | Se mide por metro lineal. | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | |
| | huecos | 2 | 2,00 | 4,00 | | |
| | | 3 | 1,20 | 3,60 | | |
| | | | | 7,60 | 121,57 | 923,93 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04 | **ML RETIRADA ZÓCALO PIEDRA SIN RECUPERACIÓN** | | | | |
| | Retirada de zócalo de piedra, sin valor patrimonial, de cualquier dimensión y espesor, ubicado en el interior del edificio, con medios manuales o mecánicos, incluyendo la carga y transporte a vertedero. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | Se mide por metro lineal. | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | |
| | 0S1 1 1,93 | 1,93 | | | |
| | 1 2,14 | 2,14 | | | |
| | 1 1,53 | 1,53 | | | |
| | 1 2,36 | 2,36 | | | |
| | | | 7,96 | 22,80 | 181,49 |
| 03.05 | **M2 DEMOLICIÓN COMPLETA SOLERA** | | | | |
| | Demolición completa de solera base de pavimento, de espesor y composición variable, hasta alcanzar el terreno natural, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga y transporte a vertedero. Se dejará la superficie preparada para la compactación del terreno. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | |
| | 0S1 1 29,35 | 29,35 | | | |
| | 0S2 1 44,50 | 44,50 | | | |
| | 0S4 1 44,89 | 44,89 | | | |
| | 0S5 1 52,57 | 52,57 | | | |
| | área escalera 1 30,00 | 30,00 | | | |
| | | | 201,31 | 25,84 | 5.201,85 |
| 03.06 | **M2 DEMOLICIÓN COMPLETA DE ESCALERA** | | | | |
| | Demolición completa de cualquier tipo de losa o rosca de escalera, incluyendo el peldañeado, pavimento y barandilla de escalera por medios manuales o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, apuntalamiento provisional, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | |
| | PLANTA PRIMERA \| BAJO CUBIERTA | | | | |
| | escalera 2 3,10 1,10 | 7,84 | | | |
| | 1 3,20 1,10 | 3,52 | | | |
| | | | 11,36 | 91,30 | 1.037,17 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07 | **UD LEVANTADO DE CARPINTERÍAS INTERIORES** | | | | | | | |
| | Levantado de carpintería interior de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas, vidrios, elementos fijos, accesorios, etc., por medios manuales o mecánicos de baja intensidad, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | | |
| | 0S5 | 3 | | | 3,00 | | | |
| | PLANTA PRIMERA | | | | | | | |
| | área escalera | 5 | | | 5,00 | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | | |
| | 2.S1 | 5 | | | 5,00 | | | |
| | área escalera | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | 14,00 | 22,25 | 311,50 |
| 03.08 | **UD LEVANTADO DE CARPINTERÍAS EXTERIORES** | | | | | | | |
| | Levantado manual (de manera cuidadosa evitando deteriorar la fachada) de carpintería exterior de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas, vidrios, elementos fijos, contraventanas, persianas, accesorios, etc, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | | |
| | 0S1 | 3 | | | 3,00 | | | |
| | 0S4 | 3 | | | 3,00 | | | |
| | 0S5 | 2 | | | 2,00 | | | |
| | área de escalera | 3 | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | 11,00 | 22,25 | 244,75 |
| 03.09 | **M2 APERTURA HUECO EN FACHADA** | | | | | | | |
| | Apertura de hueco en muro de fachada de espesor variable, con compresor, incluso apuntalamientos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, apuntalamiento provisional, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | | |
| | salida emergencia | 2 | 1,30 | 2,10 | 5,46 | | | |
| | paso de instalaciones | 1 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | | |
| | paso de instalaciones | 1 | 3,50 | 0,80 | 2,80 | | | |
| | | | | | | 10,26 | 258,36 | 2.650,77 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10 | **M2 RASGADO HUECO EN FACHADA** | | | | | | |
| | Rasgado de hueco existente en muro de fábrica de mampostería, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, apuntalamiento provisional, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | |
| | acceso sala instalaciones | 1 | 1,50 | 2,20 | 3,30 | | |
| | | | | | 3,30 | 96,39 | 318,09 |
| 03.11 | **M2 DEMOLICIÓN CONTROLADA TABIQUERÍA \| TRASDOSADO \| MAMPARA** | | | | | | |
| | Demolición controlada, para evitar daños colaterales, de tabique, trasdosado interior de ladrillo cerámico o cartón-yeso o mampara de separación, de espesor variable, por medios manuales y/o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero. | | | | | | |
| | Se incluye la demolición de todos los elementos que forman el elemento a demoler: revestimientos, estructura soporte de aluminio, aislamiento térmico o acústico, rodapiés, dinteles, alfeizares, mochetas, cercos, instalaciones empotradas, etc. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, apuntalamiento provisional, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | |
| | 0S4 | 1 | 6,50 | 5,00 | 32,50 | | |
| | 0S5 | 1 | 6,50 | 5,00 | 32,50 | | |
| | | 1 | 4,10 | 5,00 | 20,50 | | |
| | PLANTA PRIMERA | | | | | | |
| | 1.Oa | 2 | 5,70 | 4,40 | 50,16 | | |
| | | 1 | 3,60 | 4,40 | 15,84 | | |
| | | 1 | 2,40 | 4,40 | 10,56 | | |
| | | 1 | 2,20 | 4,40 | 9,68 | | |
| | | 1 | 1,50 | 4,40 | 6,60 | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | |
| | 2.S1 | 1 | 5,50 | 4,60 | 25,30 | | |
| | | 1 | 3,75 | 4,60 | 17,25 | | |
| | | 1 | 3,50 | 4,60 | 16,10 | | |
| | | 1 | 6,00 | 4,60 | 27,60 | | |
| | | | | | 264,59 | 23,21 | 6.141,13 |
| 03.12 | **M2 DEMOLICIÓN CONTROLADA TECHOS** | | | | | | |
| | Demolición controlada, para evitar daños colaterales, de techos continuos de placas de escayola, cartón-yeso o material similar, horizontales, curvos o quebrados, por medios manuales y/o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | |
| | 0S1 | 1 | 29,35 | | 29,35 | | |
| | 0S4 | 1 | 44,89 | | 44,89 | | |
| | 0S5 | 1 | 52,57 | | 52,57 | | |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | área escalera | 1 | 30,00 | | 30,00 | | | |
| | PLANTA PRIMERA | | | | | | | |
| | área escalera | 1 | 30,00 | | 30,00 | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | | |
| | 2.S1 | 1 | 54,80 | | 54,80 | | | |
| | | | | | | 241,61 | 19,75 | 4.771,80 |
| 03.13 | **M2 PICADO REVESTIMIENTO PILARES \| VIGAS \| LOSAS** | | | | | | | |
| | Picado de revestimiento de yeso o mortero de cemento sobre elementos de hormigón interiores de cualquier sección, por medios manuales y/o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado (incluyendo el desarrollo de las vigas de canto). | | | | | | | |
| | TECHO PLANTA BAJA | | | | | | | |
| | losas \| vigas | 1 | 40,00 | 5,86 | 234,40 | | | |
| | | | | | | 234,40 | 22,80 | 5.344,32 |
| 03.14 | **M2 PICADO REVESTIMIENTO** | | | | | | | |
| | Picado de revestimiento de yeso o mortero de cemento en paramentos verticales y horizontales interiores, por medios manuales y/o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | | |
| | área de escalera | 1 | 20,14 | 5,00 | 100,70 | | | |
| | PLANTA PRIMERA | | | | | | | |
| | área de escalera | 1 | 20,14 | 4,40 | 88,62 | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | | |
| | área de escalera | 1 | 18,00 | 4,60 | 82,80 | | | |
| | | | | | | 272,12 | 7,60 | 2.068,11 |
| 03.15 | **M2 APERTURA DE HUECO EN FALDÓN DE CUBIERTA** | | | | | | | |
| | Apertura de hueco en faldón de cubierta, retirando todas las capas que forman la cubierta y demoliendo, mediante un corte limpio perimetral, la losa de hormigón de la cubierta, para generar un hueco para la ventilación de la sala técnica. Ejecutado con medios manuales y mecánicos, incluso apuntalamientos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, apuntalamiento provisional, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | | |
| | CUBIERTA | | | | | | | |
| | sala técnica | 1 | 25,00 | | 32,50 | | | |
| | | | | | | 32,50 | 147,18 | 4.783,35 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.16 | **UD DESMONTADO DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA** | | | | | |
| | Desmontaje completo de red de instalación interior de fontanería con medios manuales, carga y transporte a vertedero. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | Se presupuesta una partida para toda la intervención. | | | | | |
| | instalación | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 750,00 | 750,00 |
| 03.17 | **UD DESMONTADO DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD** | | | | | |
| | Desmontaje completo de instalación interior de electricidad con medios manuales, carga y transporte a vertedero. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | Se presupuesta una partida para toda la intervención. | | | | | |
| | instalación | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 750,00 | 750,00 |
| 03.18 | **UD DESMONTADO DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO** | | | | | |
| | Desmontaje completo de instalación interior de saneamiento con medios manuales, carga y transporte a vertedero. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | Se presupuesta una partida para toda la intervención. | | | | | |
| | instalación | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 03.19 | **UD DESMONTADO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN** | | | | | |
| | Desmontaje completo de instalación interior de calefacción con medios manuales, carga y transporte a vertedero. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | Se presupuesta una partida para toda la intervención. | | | | | |
| | instalación | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.20 | **ML DEMOLICIÓN DE TUBERÍA AMIANTO** | | | | | | |
| | Demolición de tuberías de cualquier diámetro y sección con presencia de amianto, con medios y equipos adecuados, carga mecánica sobre camión y traslado a vertedero calificado para gestionar este tipo de residuos. El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales, las mediciones de amianto (ambientales y personales) y el plastificado, el etiquetado y el paletizado de los elementos en zona delimitada y protegida y el traslado a vertedero autorizado. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad específicas para esta partida. | | | | | | |
| | Se mide por metro lineal. | | | | | | |
| | previsión | 1 | 10,00 | 10,00 | | | |
| | | | | | 10,00 | 160,00 | 1.600,00 |
| 03.21 | **UD DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS VARIOS** | | | | | | |
| | Retirada completa de elementos diversos no incluidos en las anteriores partidas, incluyendo su gestión posterior (acopio, traslado a almacén, transporte a vertedero, etc.). | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide una unidad para toda la intervención. | | | | | | |
| | varios | 1 | | 1,00 | | | |
| | | | | | 1,00 | 7.879,50 | 7.879,50 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 03 DEMOLICIONES \| DESMONTADOS** ..... | | | | | | **56.688,99** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|

## CAPÍTULO 04 SOLERA

**04.01 M3 EXCAVACIÓN INTERIOR EN VACIADO**

Excavación en vacicado en el interior del edificio, en todo tipo de terrenos, por medios mecánicos de tamaño reducido (miniretroexcavadora) con extracción de todo tipo de tierras y capas por debajo de la solera, fuera de la excavación, incluyendo la carga y transporte a vertedero.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cúbico.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA BAJA | | | | | | | | |
| 0S1 | 1 | 29,35 | | 0,90 | 26,42 | | | |
| 0S2 | 1 | 44,50 | | 0,90 | 40,05 | | | |
| 0S4 | 1 | 44,89 | | 0,90 | 40,40 | | | |
| 0S5 | 1 | 52,57 | | 0,90 | 47,31 | | | |
| área escalera | 1 | 30,00 | | 0,90 | 27,00 | | | |
| foso ascensor | 1 | 3,60 | 2,80 | 0,50 | 5,04 | | | |
| fábrica ladrillo | 1 | 5,60 | 0,60 | 0,50 | 1,68 | | | |
| | | | | | | 187,90 | 23,09 | 4.338,61 |

**04.02 M3 ENCACHADO DE GRAVA**

Suministro, extendido y compactado de encachado de piedra caliza limpia de finos de 80 mm de diámetro y de 15 cm de espesor colocado sobre geotéxtil en contacto con el terreno. El encachado deberá ser rasanteado, humectado y compactado vibratoriamente por tongadas uniformes. El encachado se ejecutada sobre el terreno natural y de relleno previamente compactado (se incluye la compactación del terreno en esta partida).

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cúbico.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA BAJA | | | | | | | | |
| 0S1 | 1 | 29,35 | | 0,25 | 7,34 | | | |
| 0S2 | 1 | 44,50 | | 0,25 | 11,13 | | | |
| 0S4 | 1 | 44,89 | | 0,25 | 11,22 | | | |
| 0S5 | 1 | 52,57 | | 0,25 | 13,14 | | | |
| área escalera | 1 | 30,00 | | 0,25 | 7,50 | | | |
| | | | | | | 50,33 | 24,44 | 1.230,07 |

**04.03 M2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO 10 CM**

Suministro y vertido de solera de hormigón de 10 cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/IIb, consistencia blanda, elaborado en central, incluso aditivos y anticongelante en caso necesario, vertido, extendido, nivelado y regleado del hormigón, mallazo superficial 15.15.4 colocado en la parte superior, incluso armaduras auxiliares de sujeción, p.p. de juntas de trabajo, dilatación y contracción, con sellado de las mismas con masilla de poliuretano.

El acero para alambre y corrugados incluirá un mínimo del 29% de reciclaje o dispondrá de DAP. El cemento dispondrá de DAP propia o sectorial.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLANTA BAJA | | | | |
| 0S1 | 1 | 29,35 | | 29,35 |
| 0S2 | 1 | 44,50 | | 44,50 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0S4 | 1 | 44,89 | 44,89 | | | |
| | 0S5 | 1 | 52,57 | 52,57 | | | |
| | área escalera | 1 | 30,00 | 30,00 | | | |
| | | | | | 201,31 | 13,60 | 2.737,82 |

**04.04 M2 ENCOFRADO BASE SOLERA 50 CM**

Suministro y colocación de encofrado base para la solera de hormigón mediante la colocación de cúpulas de plástico reciclado, tipo CUPOLEX o equivalente de 50 cm de altura, colocados sobre solera de hormigón (medida en la partida anterior), incluso nivelación, colocación de cúpulas con sus piezas especiales, macizados y tapas, preparado para el vertido de la solera de hormigón.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA BAJA | | | | | | |
| 0S1 | 1 | 29,35 | 29,35 | | | |
| 0S2 | 1 | 44,50 | 44,50 | | | |
| 0S4 | 1 | 44,89 | 44,89 | | | |
| 0S5 | 1 | 52,57 | 52,57 | | | |
| área escalera | 1 | 30,00 | 30,00 | | | |
| | | | | 201,31 | 21,50 | 4.328,17 |

**04.05 M2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO 10 CM**

Suministro y vertido de solera de hormigón de 10 cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/IIb, consistencia blanda, elaborado en central, incluso aditivos y anticongelante en caso necesario, vertido, extendido, nivelado y regleado del hormigón, mallazo superficial 15.15.4 colocado en la parte superior, incluso armaduras auxiliares de sujeción, de juntas de trabajo, dilatación y contracción, con sellado de las mismas con masilla de poliuretano.

El acero para alambre y corrugados incluirá un mínimo del 29% de reciclaje o dispondrá de DAP. El cemento dispondrá de DAP propia o sectorial.

La solera del interior del edificio se ejecutará sobre el encofrado de cúpulas de plástico.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA BAJA | | | | | | |
| 0S1 | 1 | 29,35 | 29,35 | | | |
| 0S2 | 1 | 44,50 | 44,50 | | | |
| 0S4 | 1 | 44,89 | 44,89 | | | |
| 0S5 | 1 | 52,57 | 52,57 | | | |
| área escalera | 1 | 30,00 | 30,00 | | | |
| | | | | 201,31 | 13,60 | 2.737,82 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | **ML GALERÍA TÉCNICA DE INSTALACIONES** | | | | | | |
| | Ejecución de galería técnica de instalaciones mediante doble fábrica de ladrillo perforado revestida de mortero, recrecido en el plano de apoyo de la cámara, de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, acabado bruñido. Incluso limpieza del soporte y aplicación en capas sucesivas, con rodillo o brocha, de un revestimiento elástico a base de copolímeros, sobre toda la superficie de la galería y sobre las caras interiores de la cámara, hasta una altura mínima de 50 cm. | | | | | | |
| | Sección aproximada de 90x50 cm. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro lineal. | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | |
| | 0S2 \| área de escalera | 1 | 31,00 | 31,00 | | | |
| | | 1 | 12,00 | 12,00 | | | |
| | | | | | 43,00 | 175,00 | 7.525,00 |
| 04.07 | **ML CÁMARA BUFA PERIMETRAL** | | | | | | |
| | Ejecución de cámara bufa mediante fábrica de ladrillo perforado revestida de mortero, recrecido en el plano de apoyo de la cámara, de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, acabado bruñido, con una pendiente mínima del 5%, una pendiente máxima del 14% y un sumidero de 110 mm de diámetro mínimo cada 25 m² de muro, para la recogida del agua filtrada en los muros parcialmente estancos, con grado mínimo de impermeabilidad 1, según DB HS 1 Protección frente a la humedad (CTE) y posterior evacuación hasta la red de saneamiento del edificio. Incluso limpieza del soporte y aplicación en capas sucesivas, con rodillo o brocha, de un revestimiento elástico a base de copolímeros, sobre toda la superficie de la canaleta y sobre las caras interiores de la cámara, hasta una altura mínima de 30 cm. | | | | | | |
| | Sección aproximada de 50x50 cm. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro lineal. | | | | | | |
| | 0S2 | 2 | 7,20 | 14,40 | | | |
| | 0S4 | 2 | 7,60 | 15,20 | | | |
| | 0S5 | 1 | 9,00 | 9,00 | | | |
| | | 1 | 5,80 | 5,80 | | | |
| | área de escalera | 2 | 5,30 | 10,60 | | | |
| | | | | | 55,00 | 125,00 | 6.875,00 |
| 04.08 | **M2 TABLERO CERÁMICO** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de tablero de piezas cerámicas machihembradas, con las testas rectas, relleno de las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con mortero de cemento, industrial, M-2,5, apoyado sobre soporte continuo de fábrica; para formación de tapa de galería y cámara bufa. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GALERÍA TÉCNICA | | | | | | | |
| | 0S2 \| área de escalera | 1 | 31,00 | 1,10 | 34,10 | | | |
| | | 1 | 12,00 | 1,10 | 13,20 | | | |
| | CÁMARA BUFA | | | | | | | |
| | 0S2 | 2 | 7,20 | 0,60 | 8,64 | | | |
| | 0S4 | 2 | 7,60 | 0,60 | 9,12 | | | |
| | 0S5 | 1 | 9,00 | 0,60 | 5,40 | | | |
| | | 1 | 5,80 | 0,60 | 3,48 | | | |
| | área de escalera | 2 | 5,30 | 0,60 | 6,36 | | | |
| | | | | | | 80,30 | 37,68 | 3.025,70 |
| **04.09** | **PA CONEXIÓN CÁMARA BUFA RED SANEAMIENTO** | | | | | | | |
| | Partida alzada para la conexión de la cámara bufa perimetral a la la red de saneamiento y comprobar su correcta ventilación.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se presupuesta una partida alzada a justificar que deberá ser justificada durante la ejecución de la obra. | | | | | | | |
| | partida alzada | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 04 SOLERA** | | | | | | | **34.798,19** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA** | | | | | | |
| **05.01** | **PA ATIRANTADO MUROS TORREÓN** | | | | | | |
| | Partida alzada para el suministro y colocación de refuerzo metálico para el atirantado de los muros del torreón este tras la eliminación del forjado de techo de la planta bajo cubierta.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se presupuesta una partida alzada a justificar que deberá ser justificada durante la ejecución de la obra. | | | | | | |
| | partida alzada | 1 | | 1,00 | | | |
| | | | | | 1,00 | 4.202,40 | 4.202,40 |
| **05.02** | **PA ACTUACIÓN EN CUBIERTA PARA COLOCACIÓN ESCALERA** | | | | | | |
| | Partida alzada para la demolición parcial y posterior ejecución de la cubierta sobre el núcleo de comunicaciones para permitir el acceso de los tramos de la escalera metálica. Una vez finalizada la obra la cubierta deberá quedar en las mismas condiciones en que se encontraba antes del inicio de la obra. Se incluyen todos los trabajos de albañilería, estructura, etc.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se presupuesta una partida alzada a justificar que deberá ser justificada durante la ejecución de la obra. | | | | | | |
| | partida alzada | 1 | | 1,00 | | | |
| | | | | | 1,00 | 8.404,80 | 8.404,80 |
| **05.03** | **ML CORTE DE FORJADO ACTUAL** | | | | | | |
| | Ejecución de corte limpio o dejando las armaduras para posterior conexión en losa o forjado de hormigón, con corona diamantada de 52 mm de diámetro, previo levantado del pavimento y su base; incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, apuntalamiento provisional, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por metro lineal. | | | | | | |
| | TECHO PLANTA BAJA | | | | | | |
| | área escalera | 1 | 5,60 | 5,60 | | | |
| | TECHO PLANTA PRIMERA | | | | | | |
| | área escalera | 1 | 5,60 | 5,60 | | | |
| | | | | | 11,20 | 57,36 | 642,43 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04 | **M2 APERTURA DE HUECO EN LOSA** | | | | | | | | |
| | Apertura de hueco en losa o forjado de hormigón incluyendo la demolición de la vigas de canto si fuera necesario, para la ejecución de nuevo núcleo de comunicaciones, por medios manuales o mecánicos, incluso apeo y apuntalamiento, refuerzo perimetral, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero. En esta partida se incluyen las demoliciones y los refuerzos estructurales necesarios. | | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, apuntalamiento provisional, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | | | |
| | TECHO PLANTA BAJA | | | | | | | | |
| | área escalera | 1 | 5,60 | 4,70 | | 26,32 | | | |
| | TECHO PLANTA PRIMERA | | | | | | | | |
| | área escalera | 1 | 5,60 | 4,70 | | 26,32 | | | |
| | TECHO PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | | | |
| | 2.S1 | 1 | 9,20 | 5,90 | | 54,28 | | | |
| | | | | | | | 106,92 | 44,07 | 4.711,96 |
| 05.05 | **M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA** | | | | | | | | |
| | Suministro y vertido de hormigón en masa HL-150/P/40 (150kg/m3) elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación. incluso vertido por medios manuales y colocación. | | | | | | | | |
| | El acero para alambre y corrugados incluirá un mínimo del 29% de reciclaje o dispondrá de DAP. El cemento dispondrá de DAP propia o sectorial. | | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | | |
| | Se mide por metro cúbico. | | | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | | | |
| | foso ascensor | 1 | 3,60 | 2,80 | 0,10 | 1,01 | | | |
| | fábrica bloque | 1 | 5,60 | 0,60 | 0,10 | 0,34 | | | |
| | | | | | | | 1,35 | 58,33 | 78,75 |
| 05.06 | **M3 HA-25/B/20/XC2 EN VIGA CIMENTACIÓN** | | | | | | | | |
| | Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigón armado, HA-25/B/20/XC2 y con acero B-500, elaborado en central, en relleno de vigas de cimentación, junta de PVC incluida, con una cuantía según planos, encofrado y desencofrado lateral, hasta enrase superior de cimiento si fuese necesario, vertido con camión-bomba, vibrado y colocado, medido el volumen s/cotas definidas en planos, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p replanteo, mermas, juntas constructivas, dilatación y trabajo, nivelación acabado, vibrado, encofrado y desencofrado achicado de agua, completo, retirada de escombros a vertedero, y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. | | | | | | | | |
| | El acero para alambre y corrugados incluirá un mínimo del 29% de reciclaje o dispondrá de DAP. El cemento dispondrá de DAP propia o sectorial. | | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | | |
| | Se mide por metro cúbico. | | | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | | | |
| | fábrica bloque | 1 | 5,60 | 0,60 | 0,40 | 1,34 | | | |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1,34 | 194,01 | 259,97 |
| 05.07 | **M3 HA-25/B/20/XC2 EN LOSA CIMENTACIÓN** | | | | | | | |
| | Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigón armado, HA-25/B/20/XC2 y con acero B-500, elaborado en central, en relleno de losas de cimentación, junta de PVC incluida, con una cuantía según planos, encofrado y desencofrado lateral, hasta enrase superior de cimiento si fuese necesario, vertido con camión-bomba, vibrado y colocado, medido el volumen s/cotas definidas en planos, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p replanteo, mermas, juntas constructivas, dilatación y trabajo, nivelación acabado, vibrado, encofrado y desencofrado achicado de agua, completo, retirada de escombros a vertedero, y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. | | | | | | | |
| | El acero para alambre y corrugados incluirá un mínimo del 29% de reciclaje o dispondrá de DAP. El cemento dispondrá de DAP propia o sectorial. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Se mide por metro cúbico. | | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | | |
| | foso ascensor | 1 | 3,60 | 2,80 | 0,25 | 2,52 | | |
| | | | | | | 2,52 | 192,13 | 484,17 |
| 05.08 | **M3 HA-25/B/20/XC2 EN MURETES** | | | | | | | |
| | Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigón armado, HA-25/B/20/XC2 y con acero B-500-S, elaborado en central, en relleno de muretes, con una cuantía según planos, encofrado y desencofrado lateral si fuese necesario, hasta enrase superior de cimiento si fuese necesario, vertido con camión-bomba, vibrado y colocado, medido el volumen s/cotas definidas en planos, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p replanteo, mermas, juntas constructivas, dilatación y trabajo, nivelación acabado, vibrado, encofrado y desencofrado achicado de agua, completo, retirada de escombros a vertedero, y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. | | | | | | | |
| | El acero para alambre y corrugados incluirá un mínimo del 29% de reciclaje o dispondrá de DAP. El cemento dispondrá de DAP propia o sectorial. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Se mide por metro cúbico de hormigón. | | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | | |
| | foso ascensor | 2 | 3,60 | 0,20 | 1,00 | 1,44 | | |
| | | 2 | 3,40 | 0,20 | 1,00 | 1,36 | | |
| | | | | | | 2,80 | 407,25 | 1.140,30 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09 | **M2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 20 CM** | | | | | | |
| | Suministro y ejecución de fábrica armada de 20 cm de espesor de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel y armado verticalmente y horizontalmente con barras de 8 mm de acero corrugado. | | | | | | |
| | Se incluye la ejecución de zunchos de hormigón armado de 20 cm de altura al nivel de los forjados y en los puntos de apoyo de la estructura metálica de la escalera. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | |
| | área de escalera | 1 | 6,20 | 5,00 | 31,00 | | |
| | PLANTA PRIMERA | | | | | | |
| | área de escalera | 1 | 6,20 | 4,40 | 27,28 | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | |
| | área de escalera | 1 | 6,20 | 1,60 | 9,92 | | |
| | | | | | 68,20 | 54,04 | 3.685,53 |
| 05.10 | **KG ACERO EN ELEMENTOS METÁLICOS** | | | | | | |
| | Suministro y montaje de elementos de acero S275JR, en chapas, perfiles tubulares, elementos laminados, pletinas, llantas, etc., unidos entre sí mediante soldadura con electrodo básico, incluso aplicación de dos manos de esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano como protección para ambiente marino, para aplicar posteriormente pintura de acabado (incluida en el capítulo PINTURA), totalmente montado. Según: Código Estructural, CTE-SE-A. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según (UE) 305/2011. | | | | | | |
| | Se incluye en el precio la parte proporcional de barras roscadas en anclajes colocados en la estructura de hormigón, piezas especiales, placas de anclaje, chapas, pletinas, tornillos, soldaduras, despuntes, mecanizados, perforaciones para paso de instalaciones, uniones en muro, bandas de neopreno, mortero de nivelación y todo tipo elementos indicados en los planos de estructura, que por tanto no serán objeto de medición. | | | | | | |
| | Se consideran incluidos los anclajes, cartelas, chapones, castilletes de soporte provisional y demás elementos de apoyo, sujección o apeo necesarios para la ejecución de la estructura, que se considera cerrada en cuanto a la medición estimada de la misma, no admitiéndose reclamación alguna por incremento de estos conceptos. | | | | | | |
| | Se deberá presentar el certificado del porcentaje de acero reciclado de los perfiles. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos, montaje, izado, apeo provisional y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por kilogramo de acero, repercutiendo en el precio todo lo anteriormente mencionado. | | | | | | |
| | ESCALERA \| ASCENSOR | | | | | | |
| | pletinas 100.15 | 8 | 11,11 | 977,68 | | | |
| | | 6 | 1,65 | 108,90 | | | |
| | | 6 | 2,16 | 142,56 | | | |
| | | 4 | 2,10 | 92,40 | | | |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 0,90 | | 39,60 | | | |
| | viga superior 100.100.8 | 2 | 1,65 | | 72,60 | | | |
| | | 2 | 2,16 | | 4,32 | | | |
| | CUBIERTA TÉCNICA | | | | | | | |
| | pletinas 400.10 | 2 | 3,36 | | 213,16 | | | |
| | | 16 | 2,60 | | 1.319,55 | | | |
| | pletinas 100.10 | 2 | 3,36 | | 52,75 | | | |
| | LOSA MIXTA | | | | | | | |
| | vigas HEB200 | 4 | 5,20 | | 1.268,80 | 4.292,32 | | |
| | 10% piezas especiales | 0,1 | 4.292,32 | | 429,23 | | | |
| | | | | | | 4.721,55 | 4,03 | 19.027,85 |
| **05.11** | **M2 LOSA MIXTA CHAPA COLABORANTE** | | | | | | | |
| | Suministro u ejecución de losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 0,75 mm de espesor, 44 mm de altura de perfil y 172 mm de intereje, 10 conectores soldados de acero galvanizado, de 19 mm de diámetro y 81 mm de altura y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura metálica; apuntalamiento y desapuntalamiento de la losa. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | | |
| | TECHO PLANTA BAJO | | | | | | | |
| | CUBIERTA | | | | | | | |
| | 2.S1 | 1 | 9,20 | 5,90 | 54,28 | | | |
| | | | | | | 54,28 | 103,22 | 5.602,78 |
| **05.12** | **M2 REJILLA ELECTROSOLDADA** | | | | | | | |
| | Suministro y colocación de rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | | |
| | TECHO PLANTA BAJO | | | | | | | |
| | CUBIERTA | | | | | | | |
| | 2.S1 | 1 | 9,20 | 5,90 | 54,28 | | | |
| | | | | | | 54,28 | 73,28 | 3.977,64 |
| **05.13** | **UD ANCLAJE METÁLICO** | | | | | | | |
| | Suministro y colocación de anclaje compuesto por barra de acero A5.8 roscada de diámetro 20 y longitud 500 mm fijada mediante taladro de diámetro 24 mm con una profundidad de hasta 500 mm y relleno con resina HIT RE-500 en muro de fabrica de ladrillo o piedra. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos, montaje, izado, apeo provisional y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Medido por unidad. | | | | | | | |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | escalera | 20 | | 20,00 | | | |
| | | | | | 20,00 | 28,87 | 577,40 |
| 05.14 | **UD ESCALERA METÁLICA \| BARANDILLA** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de escalera metálica de planta baja a planta primera y de planta primera a planta bajo cubierta, formada por:<br><br>1. Peldaños formados por pisa y tabica de chapa de acero de 5 mm de espesor cortados con laser.<br>2. Vigas zancas mediante pletinas 200.10 mm recortadas con laser para que en su parte superior repliquen la geometría del peldañeado y en su parte inferior formen una línea recta.<br>3. Descansillos y formación de desembarco mediante chapa de acero de 5 mm de espesor.<br>4. Barandilla exterior formada por barillas de 12 mm de diámetro separadas una distancia máxima de 100 mm y pasamanos superior de pletina 40.10 mm.<br>5. Anclajes a cimentación, a perfiles verticales y a muros perimetrales.<br><br>Se incluye la aplicación de pintura de protección, pintura resistente al fuego R30 y pintura de acabado en color a elegir por la DF con aplicación de elemento de protección y antideslizante sobre las pisas y tabicas.<br><br>La escalera se fabricará en taller y se suministrará en obra por tramos que se soldarán en obra. Se incluye el repaso de todos los elementos soldados en obra.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, izado, apuntalamiento provisional, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide una unidad para todos los elementos que forman la escalera. | | | | | | |
| | escalera | 1 | | 1,00 | | | |
| | | | | | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 05.15 | **ML CABEZAL METÁLICO** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de cabezal metálico colgado del forjado o introducido en muros de fábrica de mampostería o de ladrillo, para la formación de huecos en muros para apertura de huecos o paso de instalaciones (mediante perfilería metálica para apoyo de fabrica de ladrillo macizo o mampostería) Se incluye el cabezal (de la seríe de perfiles HEB) así como toda la perfilería necesaria para arriostrarlo mediante tirantes, pintura de imprimación y dos manos de esmalte.<br><br>Se deberá presentar el certificado del porcentaje de acero reciclado de los perfiles.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos, montaje, izado, apeo provisional y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por metro lineal. | | | | | | |
| | previsión | 6 | 3,00 | 18,00 | | | |
| | | | | | 18,00 | 151,54 | 2.727,72 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | **ML PERFIL SOPORTE ASCENSOR** | | | | |
| | Suministro y colocación de perfil metálico HEB200 colgado del forjado o apoyado en muros perimetrales, como viga de cuelgue de maquinaria de ascensor. Se incluye el cabezal así como toda la perfilería necesaria para arriostrarlo mediante tirantes, pintura de imprimación y dos manos de esmalte. | | | | |
| | Se incluye el sistema que permita desplazar el perfil metálico fuera de la zona de seguridad, mediante apoyo en carriles laterales sobre los que deslice hacia el fondo del hueco. | | | | |
| | Se deberá presentar el certificado del porcentaje de acero reciclado de los perfiles. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos, montaje, izado, apeo provisional y medidas de seguridad. | | | | |
| | Se mide por metro lineal. | | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | |
| | ascensor 1 6,50 | 6,50 | | | |
| | | | 6,50 | 71,01 | 461,57 |
| 05.17 | **UD INTERVENCIÓN ELEMENTOS VARIOS** | | | | |
| | Intervención en elementos estructurales diversos no incluidos en las anteriores partidas. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | Se mide una unidad para toda la intervención. | | | | |
| | varios 1 | 1,00 | | | |
| | | | 1,00 | 5.253,00 | 5.253,00 |
| 05.18 | **UD ANÁLISIS ESTRUCTURA** | | | | |
| | Desarrollo de proyecto de estructuras, incluyendo cálculo y desarrollo gráfico de documentación (planos y 3D) tras la finalización de la fase de desmontados y demoliciones. La documentación de cálculo y gráfica se deberá presentar a la DF para su aprobación antes de proceder a la fabricación, suministro y colocación de cualquier elemento estructural. | | | | |
| | partida alzada 1 | 1,00 | | | |
| | | | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA** ..... | | | | **94.238,27** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 06 CUBIERTA TÉCNICA** | | | | | | |
| **06.01** | **M2 MORTERO AUTONIVELANTE 22 MM** | | | | | | |
| | Suministro y vertido de base para solera técnica, de 22 mm de espesor de mortero autonivelante de cemento, de fraguado rápido, NOVOPLAN MAXI MAPEI SPAIN, CT - C20 - F4 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora sobre instalación de suelo radiante, como integrante de un sistema de calefacción, preparada para recibir pavimento pétreo. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | |
| | sala técnica | 1 | 54,80 | 54,80 | | | |
| | | | | | 54,80 | 20,79 | 1.139,29 |
| **06.02** | **M2 GEOTEXTIL 700** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de capa separadora geotextil de polipropileno-polietileno resistente a la perforación tipo TERRAM 700 o equivalente. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | |
| | sala técnica | 1 | 54,80 | 54,80 | | | |
| | | | | | 54,80 | 7,66 | 419,77 |
| **06.03** | **M2 AISLAMIENTO ACÚSTICO RUIDO IMPACTO 30 MM** | | | | | | |
| | Suministro e instalación de aislamiento acústico a ruidos de impacto y ruido procedente de instalaciones mecánicas, a base de panel semirrígido de lana de roca hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles, con un espesor de 30 mm y 100 kg/m3, con una capa de polietileno protector del aislante en una de sus caras; en soleras flotantes de salas técnicas, colocado bajo solera de pavimento (no incluida en esta partida), incluso protección con film de polietileno. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | |
| | sala técnica | 1 | 54,80 | 54,80 | | | |
| | | | | | 54,80 | 14,82 | 812,14 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04 | **M2 AISLAMIENTO TÉRMICO 100 MM** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de aislamiento térmico de cubierta plana formado por panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-III I URSA IBÉRICA AISLANTES o equivalente, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión mayor de 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | |
| | sala técnica | 1 | 54,80 | 54,80 | | | |
| | | | | | 54,80 | 30,51 | 1.671,95 |
| 06.05 | **M2 GEOTEXTIL 1000** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de capa separadora geotextil de polipropileno-polietileno resistente a la perforación tipo TERRAM 1000 o equivalente. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | |
| | sala técnica | 2 | 54,80 | 109,60 | | | |
| | | | | | 109,60 | 8,20 | 898,72 |
| 06.06 | **M2 DOBLE LÁMINA ASFÁLTICA IMPERMEABLE** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de impermeabilización de doble lámina asfáltica formada por: | | | | | | |
| | 1. Lámina de betún bolimérico con doble armadura de polietileno coextrusionado, denominación UNE-EN LBM-40 PE+PE SUPERMORTERPLAS o equivalente. | | | | | | |
| | 2. Lámina de betún polimérico con doble armadura de fieltro poliester y polietileno coextrusionado, denominación UNE-EN LBM-40 FP+PE HIPERMORTERPLAS 4 Kg o equivalente. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | |
| | sala técnica | 1 | 54,80 | 54,80 | | | |
| | | | | | 54,80 | 27,91 | 1.529,47 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07 | **M2 SOLERA HORMIGÓN PULIDA 10 CM** | | | | | | |
| | Suministro y vertido de solera realizada con HA-25/P/20/IIa, de 10 cm de espesor, sobre aislamiento acústico (no incluido en esta partida), incluyendo la formación de pendientes y el acabado fratasado mecánico y tratamiento al cuarzo pulido gris en capa superior.<br><br>Se incluye armado con malla de reparto formada ME 15.15.6 B-500-T5x2 y con fibras, junta de 2 cm de poliestireno expandido en juntas de dilatación y encuentros con paramentos, curado y corte de juntas de retracción cada 6 m y relleno de las mismas con masilla elástica SIKAFLEX o similar. Se incluye el suministo y colocación de conectores entre solera y estructura si fuese necesario.<br><br>Se incluye la aplicación de curado, antipolvo y ejecución de juntas mediante la colocación de perfil en L de acero inoxidable, formando superficies menores de 35 m2.<br><br>El acero para alambre y corrugados incluirá un mínimo del 29% de reciclaje o dispondrá de DAP. El cemento dispondrá de DAP propia o sectorial.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | |
| | sala técnica | 1 | 54,80 | 54,80 | | | |
| | | | | | 54,80 | 16,97 | 929,96 |
| 06.08 | **M2 PINTURA EPOXI SOBRE SOLERA** | | | | | | |
| | Suministro y aplicación de pavimento continuo liso de 2 mm de espesor, mediante resina epoxi multiusos de dos componentes color a elegir por la DF y acabado antideslizante. Se incluye la preparación de la solera soporte, que deberá estar estar perfectamente limpia, sin grasas, aceites, salitre, polvo, grietas ni desconchaduras, presentándose compacta y seca. En caso contrario se procederá a realizar las reparaciones oportunas (incluidas en esta partida).<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | |
| | sala técnica | 1 | 54,80 | 54,80 | | | |
| | | | | | 54,80 | 36,04 | 1.974,99 |
| 06.09 | **M2 RASEO MORTERO HIDRÓFUGO** | | | | | | |
| | Suministro y aplicación de enfoscado de mortero de cemento hidrófugo de 15 mm de espesor, generando una capa estanca y hermética en la cara interior de cierres exteriores (muro de fábrica de mampostería o ladrillo).<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | |
| | sala técnica | 1 | 30,3000 | 4,7500 143,9250 | | | |
| | | | | | 143,93 | 10,01 | 1.440,74 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10 | **PA CONEXIÓN SUMIDERO RED DE SANEAMIENTO** | | | | | |
| | Partida alzada para la conexión a la red de saneamiento del sumidero de aguas pluviales de la cubierta, incluyendo el suministro e instalación de dos sumideros puntuales.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se presupuesta una partida alzada a justificar que deberá ser justificada durante la ejecución de la obra. | | | | | |
| | partida alzada | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06.11 | **PA CONEXIÓN CLIMATIZACIÓN \| VENTILACIÓN AULA MAGNA** | | | | | |
| | Partida alzada para la ejecución de la conexión desde la sala técnica de la cubierta hasta el aula magna dejando preparado el paso para la futura instalación de climatización y ventilación.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se presupuesta una partida alzada a justificar que deberá ser justificada durante la ejecución de la obra. | | | | | |
| | partida alzada | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06.12 | **PA ACTUACIÓN EN FALDÓN CUBIERTA TÉCNICA** | | | | | |
| | Partida alzada para la actuación en el perímetro del hueco abierto en el faldón de la cubierta técnica (torreón), incluyendo la formación del encuentro con la celosía metálica, colocación de teja, remates, etc.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se presupuesta una partida alzada a justificar que deberá ser justificada durante la ejecución de la obra. | | | | | |
| | partida alzada | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA TÉCNICA.....** | | | | | **16.817,03** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|

## CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA INTERIOR

**07.01 M2 REVESTIMIENTO HORMIGÓN DE CÁÑAMO**

Suministro y proyección de hormigón de cáñamo HEMPCRETE SPAIN o equivalente de 10 cm de espesor consiste en aplicar una mezcla de cañamiza fina de entre 1 y 2 mm de diámetro y 20 o 30 mm de longitud, cal NHL-2 y agua mediante una máquina de proyección continua, creando un aislamiento monolítico y sin juntas directamente sobre el paramento vertical interior. Clasificación de reacción al fuego Euroclase B-s1,d0. Se incluye la limpieza del soporte para garantizar una correcta adherencia.

El sistema requiere un mezclador secuencial y una máquina de proyección con bomba y lanza específica (Modelos como la Turbisol 164 o el EC3051 que permiten un flujo continuo de hasta 4 m³/h y mezclas homogéneas gracias a su doble hélice helicoidal). Igualmente se contará con profesionales cualificados para esta aplicación.

Se incluye el trabajo de acabado sobre el material proyectado para obtener un acabado rústico rugoso.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA BAJA | | | | | | | |
| 0S4 | 1 | 27,01 | 5,00 | 135,05 | | | |
| 0S5 | 1 | 29,68 | 5,00 | 148,40 | | | |
| | | | | | 283,45 | 43,48 | 12.324,41 |

**07.02 M2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE EI 120**

Suministro y colocación de trasdosado autoportante de cartón-yeso con resistencia al fuego EI-120, ejecutado conforme a sistema ensayado del fabricante PLACO SAINT GOBAIN o equivalente. El sistema estará compuesto por una estructura metálica independiente de acero galvanizado, formada por canales y montantes de 48 mm, anclados a suelo y forjado, con montantes separados cada 400 mm, incluso banda elástica perimetral. Revestimiento mediante tres placas de yeso laminado PLACO tipo PLACOFIRE BA o equivalente de 15 mm de espesor, atornilladas a la estructura conforme a las prescripciones técnicas del fabricante. Aislamiento interior mediante lana mineral ISOVER ARENA o equivalente de 40 mm de espesor, con densidad mínima de 40 kg/m³, colocada de forma continua entre montantes.

El conjunto tendrá una clasificación de resistencia al fuego EI-120, conforme a ensayo según UNE-EN 1364-1 y clasificación según UNE-EN 13501-2, cumpliendo las exigencias del CTE DB-SI.

Se incluye tornillería original, tratamiento de juntas con cinta y pasta, sellado perimetral con masilla elástica e intumescente, formación de encuentros, aristas, huecos y remates, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su completa terminación conforme a sistema ensayado del fabricante y documentación técnica del proyecto de ejecución.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLANTA BAJA | | | | |
| área de escalera | 1 | 5,6000 | 5,0000 | 28,0000 |
| PLANTA PRIMERA | | | | |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | área de escalera | 1 | 5,6000 | 4,4000 | 24,6400 | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | | |
| | área de escalera | 1 | 5,6000 | 4,6000 | 25,7600 | | | |
| | | | | | | 78,40 | 66,74 | 5.232,42 |
| 07.03 | **M2 TECHO SUSPENDIDO CARTÓN-YESO** | | | | | | | |
| | Suministro y colocación de techo suspendido continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado con bordes afinados en las cuatro caras (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q3, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería y juntas de estanqueidad. Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | | |
| | previsión | 1 | 10,00 | | 10,00 | | | |
| | | | | | | 10,00 | 46,24 | 462,40 |
| 07.04 | **M2 FORMACIÓN NICHO ALOJAMIENTO DE BIES O CUADROS ELÉCTRICOS** | | | | | | | |
| | Formación de nicho para alojamiento de BIEs o cuadros eléctricos formado por placas de cartón-yeso y pieza de encuentro de acero inoxidable ASI316 en forma de U en el perímetro. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | | |
| | 0S5 | 2 | 2,00 | 1,80 | 7,20 | | | |
| | varios | 3 | 1,50 | 1,50 | 6,75 | | | |
| | | | | | | 13,95 | 65,74 | 917,07 |
| 07.05 | **M2 LIMPIEZA MECÁNICA AGUA SOBRE HORMIGÓN** | | | | | | | |
| | Limpieza mecánica de elementos de hormigón tras la eliminación del revestimiento de mortero, eliminación no incluida en esta partida, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión, considerando un grado de complejidad alto. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | | |
| | TECHO PLANTA BAJA | | | | | | | |
| | losas \| vigas | 1 | 40,00 | 5,86 | 234,40 | | | |
| | | | | | | 234,40 | 10,01 | 2.346,34 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.06** | **M2 ABUJARDADO SOBRE HORMIGÓN** | | | | | | |
| | Preparación de superficie de hormigón estructural, para la posterior aplicación de productos reparadores y protectores, mediante abujardado con martillo eléctrico. Se incluye la elaboración de una muestra para determinar la textura. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado | | | | | | |
| | TECHO PLANTA BAJA | | | | | | |
| | losas \| vigas | 1 | 40,00 | 5,86 | 234,40 | | |
| | | | | | 234,40 | 20,68 | 4.847,39 |
| **07.07** | **M2 TRATAMIENTO HIDROFUGANTE SOBRE HORMIGÓN** | | | | | | |
| | Suministro y aplicación de hidrofugante y oleofugante incoloro TECNADIS PRS PERFORMANCE de TECNAN o equivalente, con el objetivo de convertir la superficie en no absorbente, previa limpieza del soporte y aplicación de consolidante de silicato de etilo TECNADIS SOLIDUS de TECNAN. Se incluye la elaboración de una muestra. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado | | | | | | |
| | TECHO PLANTA BAJA | | | | | | |
| | losas \| vigas | 1 | 40,00 | 5,86 | 234,40 | | |
| | | | | | 234,40 | 17,56 | 4.116,06 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|

**07.08 M2 PROYECCIÓN FIBRAS LANA ROCA FORJADO**

Suministro y colocación de revestimiento acústico para techo mediante proyección de fibras de lana de roca sobre paramento ROCKFON STRATA FIBRAS o equivalente, con ligante inorgánico base agua. Aplicación en una sola capa, incluyendo imprimación para mejorar la adherencia a la superficie. Terminación estética (desde acabado fibroso superficial texturizado por compresión de las fibras a liso mediante fibra comprimida, a decidir por la DF), en 40 mm de espesor y densidad comprendida entre 150 y 180 kg/m³.

La aplicación se realiza mediante proyección directa, permitiendo una ejecución rápida y flexible que se adapta a cualquier geometría de techo. Color de fibras a elegir por la DF.

Fabricado con lana de roca, material de altas prestaciones y durabilidad, compuesto por un mínimo del 50% de fibras recicladas. Producto 100% reciclable. Clasificado A+ en emisión de compuestos organicos volátiles, pendiente de obtención de declaraciones ambientales favorables. Absorción acústica hasta 0,95 alphaw (Clase A) según espesor. Reacción al fuego Euroclase A1, conforme a la norma EN 13051-1. El sistema es resistente al crecimiento de moho y bacterias.

Se incluye la colocación de un listón de madera de 20x40 mm para generar un fosa entre el revestimiento proyectado y las vigas de canto.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHO PLANTA BAJA | | | | | | | |
| 0S4 | 1 | 7,60 | 5,86 | 44,54 | | | |
| 0S5 | 1 | 8,73 | 5,86 | 51,16 | | | |
| | | | | | 95,70 | 88,50 | 8.469,45 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|

**07.09 M2 REVOCO MINERAL DE CAL TEXTURIZADO VERTICAL**

Suministro y aplicación de revoco mineral STIGNIA® de Saint Astier o equivalente, de cal de Saint Astier pura transpirable con certificado Excell Vert y clasificado con A+ (no emite contaminantes al aire interior) sobre paramentos verticales con un espesor de 15 a 20 mm, compuesto por cal de Saint Astier, áridos seleccionados con granulometría máxima de 1 mm y tierras naturales coloreadas (obtenidas de piedras idénticas a las que forman las fábricas del edificio), idóneo para terminación en enfoscado, previa limpieza del soporte estable y seco, preparación con batidor para su mezcla homogénea, aplicado a mano o máquina y terminación con fratás, esponja o llana dentada, dependiendo del aspecto final requerido por la DF.

Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Para un rendimiento de 1,6 kg/m2 por mm.

Se aplicará en dos pasadas, una primera pasada de un espesor entre 3 a 5 mm y después de 2 a 4 horas (dependiendo de las condiciones climáticas) se aplicará el acabado de 10 mm, siguiendo las prescripciones de aplicación de la ficha técnica del producto, incluyendo parte proporcional de colocación de malla en toda la superficie.

El revestimiento de mortero de cal incorporará un componente fotocatalítico para reducir los niveles de formaldehidos y COVs.

Se incluye la protección de los elementos contiguos para evitar su deterioro en el momento de aplicar el producto descrito en esta partida. Se incluye en el precio la elaboración de prototipo y de muestra para determinar el tipo de textura y el color.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA BAJA | | | | | | | |
| área de escalera | 1 | 20,14 | 5,00 | 100,70 | | | |
| | 1 | 6,20 | 5,00 | 31,00 | | | |
| zaguán | 1 | 20,89 | 4,93 | 102,99 | | | |
| PLANTA PRIMERA | | | | | | | |
| área de escalera | 1 | 20,14 | 4,40 | 88,62 | | | |
| | 1 | 6,20 | 4,40 | 27,28 | | | |
| PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | | |
| área de escalera | 1 | 17,70 | 1,70 | 30,09 | | | |
| | | | | | 380,68 | 36,72 | 13.978,57 |

**07.10 M2 PUENTE DE UNIÓN**

Aplicación manual de puente de unión mediante una imprimación de adherencia, a base de resina acrílica en base agua, previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos SIKATOP 50 o equivalente, garantizando la adherencia entre ambos. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie soporte.

Esta actuación se deberá llevar a cabo bajo la supervisión de un técnico restaurador. En el precio se incluye el seguimiento de restauración.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| previsión | 1 | 20,00 | | 20,00 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 20,00 | 9,31 | 186,20 |
| 07.11 | **M2 REVESTIMIENTO DE YESO ARTESANAL** | | | | | | |
| | Suministro y aplicación de manera artesanal, de revestimiento de yeso de Albarracín color blanco natural, de 15 mm. de espesor, aplicado manualmente siguiendo las técnicas tradicionales con llana corrida, ejecutado sin juntas de trabajo y terminación mediante la aplicación de aceite como acabado y protección sobre el revestimiento de yeso. Se recomienda mezclar los sacos de yeso para evitar cambios de tonalidad. | | | | | | |
| | Se realizarán muestras para determinar el tipo de textura y tonalidad. | | | | | | |
| | Esta actuación se deberá llevar a cabo bajo la supervisión de un técnico restaurador. En el precio se incluye el seguimiento de restauración. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | previsión | 1 | 20,00 | 20,00 | | | |
| | | | | | 20,00 | 28,11 | 562,20 |
| 07.12 | **ML FORMACIÓN DE CAJEADO PARA RODAPIÉ** | | | | | | |
| | Formación de cajeado para rodapié de 5 cm. Se cortará la segunda placa de cartón yeso de forma que se genere una fosa entre el pavimento y la tabiquería. Se incluye en la ejecución de los trasdosados y las tabiquerías de cartón-yeso. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro lineal. | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | |
| | 0S4 | 1 | 27,01 | 27,01 | | | |
| | 0S5 | 1 | 29,68 | 29,68 | | | |
| | | | | | 56,69 | 16,68 | 945,59 |
| 07.13 | **ML REPARACIÓN PERÍMETRO HUECO CUBIERTA** | | | | | | |
| | Reparación del perímetro del hueco abierto en la cubierta para la ventilación de la sala técnica, incluyendo todos los trabajos a realizar (reparación puntual de cubierta, revestimiento de mortero vertical, aplicación de pintura, repasos, etc.) dejando el perímetro preparado para la colocación de la estructura metálica. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro lineal. | | | | | | |
| | CUBIERTA | | | | | | |
| | sala técnica | 1 | 30,00 | 30,00 | | | |
| | | | | | 30,00 | 87,69 | 2.630,70 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.14 | **UD AYUDAS A INSTALACIONES** | | | | | |
| | Ayudas puntuales de albañilería a instalaciones de RED DE SANEAMIENTO, ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN, ACTIVIDAD Y CLASIFICADA y OTRAS INSTALACIONES, incluyendo trabajos de albañileria para:<br><br>1. Apertura de huecos y rozas, en muros de fábrica de ladrillo o de piedra, tabiquerías de cartón-yeso o forjados de hormigón.<br>2. Tapado de huecos y rozas.<br>3. Colocación y recibido de pasatubos, conexiones, etc.<br>4. Recibido de cajas y cuadros en todo tipo de tabiquerías y mamparas.<br>5. Suministro y colocación de andamios o cualquier medio auxiliar.<br>6. Ayudas en descargas, acopios y distribución de material por toda la obra.<br>7. Limpieza permanente de todas las zonas de trabajo.<br>8. Protección de pavimentos durante las obras.<br>9. Cualquier otra ayuda solicitada por las empresas de instalaciones.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | ayudas | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 07.15 | **UD LIMPIEZA FINAL** | | | | | |
| | Limpieza final de obra, por empresa especializada, dejando todos los locales preparados para equipar, ocupar el edificio y comenzar su uso.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se presupuesta una cantida fija. | | | | | |
| | limpieza | 1 | 1,0000 | | | |
| | | | | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA INTERIOR** | | | | | **61.818,80** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA DE MADERA** | | | | | |
| **08.01** | **UD MODIFICACIÓN VENTANA MADERA PARA PUERTA SALIDA** | | | | | |
| | Modificación de carpintería exterior (ventana) para adaptarla a las nuevas dimensiones del hueco tras realizar la apertura de la puerta de salida de emergencia (puerta P8). Se incluye el desmontado, traslado a taller, manipulación, suministro y colocación. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | |
| | P8 | 2 | 2,00 | | | |
| | | | | 2,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| **08.02** | **UD ACTUACIÓN EN FRISO PARA VENTILACIÓN** | | | | | |
| | Actuación en los cuarterones del friso de la cubierta del torreón para generar superficie de ventilación mediante la retirada del elemento de madera y la colocación de una chapa perforada de 1,5 mm de espesor y con un agujero cuadrado de 19 mm (superficie útil 73%) sobre el marco existente. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | | |
| | Chapa perforada 1,5 mm<br>Agujero cuadrado 19 mm,<br>73% util | | | | | |
| | CUBIERTA | | | | | |
| | torreón | 36 | 36,00 | | | |
| | | 50 | 50,00 | | | |
| | | | | 86,00 | 27,50 | 2.365,00 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|

**08.03 UD PUERTA P3 DOS HOJAS**

Suministro y colocación de puerta interior (servido en kit) practicable de doble hoja simétrica, enrasada con el marco a las dos caras, con fijo superior, formada por:

1. Hoja de spesor total 80 mm. Acabado con lamas de madera de roble acabado en aceite natural de 15 mm de espesor y anchos variables, canto perimetral de la hoja oculto de madera de roble.
2. Fijo superior enrasado con la hoja con forma de arco de altura 910 mm en el punto más alto y 1790 mm de ancho, con un galce, de madera de roble con lamas idénticas a la hoja, con burlete perimetral de goma.
3. Postigos interiores formados por lamas idénticas a la hoja.
4. Vidrio 33.1 | 16 | 33.1 en los huecos de los postigos.

Se incluyen los siguientes herrajes:

1. Tres bisagras ocultas por hoja.
2. Manilla y llave (cilindro incluido).
3. Contracerradura y fallebas ocultas.

Todos los elementos derivados de la madera deberán tener clasificación E1 según la UNE EN_13986_2006 y disponer de certificado de origen en cadena de custodia. Los tratamientos deberán estar libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. Los adhesivos y sellantes deberán contar con la clasificación EMICODE EC1 Plus.

Se presentará certificado que acredite su resistencia al fuego.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por unidad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA BAJA | | | | | |
| 0S1 | 1 | 1,00 | | | |
| 0S5 | 1 | 1,00 | | | |
| | | | 2,00 | 6.050,93 | 12.101,86 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04 | **UD PUERTA P5 DOS HOJAS EI45** | | | | |
| | Suministro y colocación de puerta interior (servido en kit) EI2-45 C5 practicable de doble hoja simétrica de HELETEC o equivalente, enrasada con el marco a las dos caras, con fijo superior, formada por: | | | | |
| | 1. Hojas de sspesor total 80 mm. Acabado con lamas de madera de roble acabado en aceite natural de 15 mm de espesor y anchos variables, canto perimetral de la hoja oculto de madera de roble.<br>2. Fijos laterales de 80x150 mm enrasados con la hoja, con un galce, de madera de roble con lamas idénticas a la hoja, con burlete perimetral de goma.<br>3. Fijo superior enrasado con la hoja con forma de arco de altura 1120 mm en el punto más alto y 1470 mm de ancho, con un galce, de madera de roble con lamas idénticas a la hoja, con burlete perimetral de goma. | | | | |
| | Se incluyen los siguientes herrajes: | | | | |
| | 1. Tres bisagras ocultas por hoja.<br>2. Cierre automático superior oculto DORMAKABA ITS 96 con selector de cierre.<br>3. Cerradura antipánico de golpe, manilla y llave (cilindro incluido).<br>4. Contracerradura y fallebas ocultas.<br>5. Barra antipánico de embutir TESA TOP en ambas hojas. | | | | |
| | Todos los elementos derivados de la madera deberán tener clasificación E1 según la UNE EN_13986_2006 y disponer de certificado de origen en cadena de custodia. Los tratamientos deberán estar libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. Los adhesivos y sellantes deberán contar con la clasificación EMICODE EC1 Plus. | | | | |
| | Se presentará certificado que acredite su resistencia al fuego. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | |
| | escalera 1 | 1,00 | | | |
| | | | 1,00 | 11.695,80 | 11.695,80 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05 | **UD PUERTA P6 UNA HOJA EI45** | | | | |
| | Suministro y colocación de puerta interior (servido en kit) EI2-45 C5 practicable de una hoja de HELETEC o equivalente, enrasada con el marco a las dos caras, formada por:<br><br>1. Hoja de spesor total 80 mm. Acabado con lamas de madera de roble acabado en aceite natural de 15 mm de espesor y anchos variables, canto perimetral de la hoja oculto de madera de roble.<br>2. Batientes de 80x50 mm enrasados con la hoja, con un galce, de madera de roble idéntica a la hoja, con burlete perimetral de goma.<br><br>Se incluyen los siguientes herrajes:<br><br>1. Tres bisagras ocultas por hoja.<br>2. Cierre automático superior oculto DORMAKABA ITS 96 con selector de cierre.<br>3. Cerradura antipánico de golpe, manilla y llave (cilindro incluido).<br>4. Barra antipánico de embutir TESA TOP en ambas hojas.<br><br>Todos los elementos derivados de la madera deberán tener clasificación E1 según la UNE EN_13986_2006 y disponer de certificado de origen en cadena de custodia. Los tratamientos deberán estar libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. Los adhesivos y sellantes deberán contar con la clasificación EMICODE EC1 Plus.<br><br>Se presentará certificado que acredite su resistencia al fuego.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por unidad. | | | | |
| | PLANTA PRIMERA | | | | |
| | escalera 1 | 1,00 | | | |
| | | | 1,00 | 9.188,58 | 9.188,58 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06 | **M2 EMPANELADO TABLERO CONTRACHAPADO ROBLE** | | | | |
| | Suministro y colocación de revestimiento de paredes mediante tablas de madera de roble de 19 mm de espesor, cepilladas a una cara, de anchura variable entre 20 y 30 cm, tratamiento mediante lasur o aceite bicomponente en tono natural (color a elegir por la DF) en las dos caras y en los cantos, con sujeción a rastreles metálicos o de madera, incluidos en esta partida, con tornillería de acero inoxidable oculta, formando encuentros entre las tablas a media madera y esquinas biseladas. | | | | |
| | Se incluye la apertura de huecos para colocación de rejillas de ventilación y climatización. | | | | |
| | Todos los elementos derivados de la madera deberán tener clasificación E1 según la UNE EN_13986_2006 y disponer de certificado de origen en cadena de custodia. Los tratamientos deberán estar libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. Los adhesivos y sellantes deberán contar con la clasificación EMICODE EC1 Plus. | | | | |
| | El revestimiento de paredes deberá tener una clase de reacción al fuego D-s2,d0. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | |
| | previsión | 1 1,00 | 1,00 | | |
| | | | 1,00 | 152,93 | 152,93 |
| 08.07 | **UD SEÑALES FOTOLUMINISCENTES AACC** | | | | |
| | Suministro y colocación de señales fotoluminiscentes de actividad clasificada, fabricadas según indicaciones de la DF, formadas por: | | | | |
| | 1. Base de metacrilato de dimensiones inferiores a la del rótulo, colocada atornillada a la pared de 10 mm de espesor.<br>2. Base de rótulo en DIBOND o PVC blanco de 2 mm de espesor adherido a la base de metacrilato y quedando separada de la pared 10 mm.<br>3. Rótulo impreso en color sobre lámina fotoluminiscente colocado adherido a la base de DIBOND o PVC. | | | | |
| | Dimensiones y diseño de símbolos a suministrar por la DF para señalización de BIEs, extintores, pulsadores, señalización de evacuación, etc. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | |
| | señalización | 20 | 20,00 | | |
| | | | 20,00 | 44,08 | 881,60 |
| 08.08 | **UD CERRADURA** | | | | |
| | Suministro y colocación de cerraduras con frente de acero inoxidable AISI316. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | |
| | puertas | 11 | 11,00 | | |
| | | | 11,00 | 40,92 | 450,12 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09 | **UD TOPE DE PUERTA** | | | | |
| | Suministro y colocación de tope de puerta adhesivo o fijo (compatible con suelo radiante) en suelo D-Line serie Knud Holscher Floor Tall Stop Door o equivalente colocado sobre cualquier tipo de pavimento. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | |
| | puertas 11 | 11,00 | | | |
| | | | 11,00 | 46,49 | 511,39 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA DE MADERA.....** | | | | **40.347,28** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE METAL** | | | | |
| **09.01** | **UD CARPINTERÍA METÁLICA P1** | | | | |
| | Suministro y colocación de puertas con perfiles de acero JANSEN de la serie JANISOL ARTE 2.0 formado por perfiles de acero calidad S250GD+ZF100RA-o, según la EN 10346 laminados, de 1,5 mm de espesor y 60 mm de profundidad en marco y hoja normal y 66 en hoja central e inversor en ventanas de dos hojas y tratamiento Sendzimir (zincado en caliente). Perfiles de hoja ancho y marco superior de 25 mm de cuerpo. Rotura de puente térmico de 30 mm entre elementos de perfil mediante almas continúas en material poliamida con fibra de vidrio. Junquillos de aluminio clipados sobre piezas metálicas que ocultan la fijación. Estanquidad del sistema mediante junta de EPDM de alta calidad fijada directamente al perfil y junta central de poliamida. Fabricación e instalación según método JANSTEEL. | | | | |
| | Puerta practicable de dos hojas con antipánico y selector de cierre, con fijo superior curvado. | | | | |
| | Se incluyen bisagras 3D (2 unidades por hoja), cerradura antipánico tipo B EN1125 con barra antipánico inoxidable interior en ambas hojas, manilla inoxidable exterior en la hoja activa y muelle cierrapuertas en ambas hojas. Se incluye perfil lateral de las hojas de mayor anchura para para poder colocar las barras antipánico. | | | | |
| | Se incluye el suministro y la colocación de vidrio 44.2 \| 16 \| 33.2. Se incluye el suministro y la colocación de todos los herrajes indicados en el Proyecto de Ejecución para esta puerta. Se incluye premarco, marco telescópico y juntas elásticas. | | | | |
| | Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | |
| | 0S1 | 2 | 2,00 | | |
| | | | | 2,00 | 11.681,28 | 23.362,56 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02 | **UD CARPINTERÍA METÁLICA P2** | | | | |
| | Suministro y colocación de carpintería foja con perfiles de acero JANSEN de la serie JANISOL ARTE 2.0 formado por perfiles de acero calidad S250GD+ZF100RA-o, según la EN 10346 laminados, de 1,5 mm de espesor y 60 mm de profundidad en marco y tratamiento Sendzimir (zincado en caliente). Perfiles de hoja ancho y marco superior de 25 mm de cuerpo. Rotura de puente térmico de 30 mm entre elementos de perfil mediante almas continúas en material poliamida con fibra de vidrio. Junquillos de aluminio clipados sobre piezas metálicas que ocultan la fijación. Estanquidad del sistema mediante junta de EPDM de alta calidad fijada directamente al perfil y junta central de poliamida. Fabricación e instalación según método JANSTEEL. | | | | |
| | Marco fijo con fijo superior curvado | | | | |
| | Se incluye el suministro y la colocación de vidrio 44.2 \| 16 \| 33.2. Se incluye premarco, marco telescópico y juntas elásticas. | | | | |
| | Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | |
| | 0S4 2 | 2,00 | | | |
| | | | 2,00 | 2.577,92 | 5.155,84 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|

**09.03** **UD CARPINTERÍA METÁLICA P4**

Suministro y colocación de puertas con perfiles de acero JANSEN de la serie JANISOL ARTE 2.0 formado por perfiles de acero calidad S250GD+ZF100RA-o, según la EN 10346 laminados, de 1,5 mm de espesor y 60 mm de profundidad en marco y hoja normal y 66 en hoja central e inversor en ventanas de dos hojas y tratamiento Sendzimir (zincado en caliente). Perfiles de hoja ancho y marco superior de 25 mm de cuerpo. Rotura de puente térmico de 30 mm entre elementos de perfil mediante almas continúas en material poliamida con fibra de vidrio. Junquillos de aluminio clipados sobre piezas metálicas que ocultan la fijación. Estanquidad del sistema mediante junta de EPDM de alta calidad fijada directamente al perfil y junta central de poliamida. Fabricación e instalación según método JANSTEEL.

Puerta practicable de dos hojas con fijo superior.

Se incluye apertura exterior DIN derecha, bisagras atornillables 3D (2 unidades por hoja referencia 557.319), cerradura de golpe y llave, manilla de acero inoxidabla a doble cara, cierre hoja pasiva con varillas, burlete automático y muelle cierrapuertas oculto hoja activa. Los perfiles de cruce y superior de hoja se valoran duplicados o anchos para alojar el herraje.

Se incluye el suministro y la colocación de vidrio 44.2 | 16 | 33.2. Se incluye el suministro y la colocación de todos los herrajes indicados en el Proyecto de Ejecución para esta puerta. Se incluye premarco, marco telescópico y juntas elásticas.

Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por unidad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA BAJA | | | | | |
| 0S4 \| 0S5 | 1 | 1,00 | | | |
| | | | 1,00 | 8.865,68 | 8.865,68 |

**09.04** **UD CARPINTERÍA METÁLICA P7**

Suministro y colocación de puerta metálica de una hoja, formada por doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (anclajes a muro incluidos). Según CTE-DB-HS 3.

Se incluye el suministro y la colocación de todos los herrajes indicados en el Proyecto de Ejecución para esta puerta. Se incluye premarco, marco telescópico y juntas elásticas.

Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por unidad.



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | |
| | escalera | 2 | 2,00 | | | |
| | | | | 2,00 | 511,24 | 1.022,48 |
| 09.05 | **UD CARPINTERÍA METÁLICA EMERGENCIA P8** | | | | | |
| | Suministro y colocación de puerta metálica de una hoja, formada por doble chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor y panel intermedio, sobre entramado interior formado por perfiles 40.40.5, con siete patillas para fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (anclajes a muro incluidos). Según CTE-DB-HS 3. Se incluye el suministro y la colocación de barra antipánico de acero inoxidable AISI316 de DORMA o equivalente. | | | | | |
| | Se incluye el suministro y la colocación de todos los herrajes indicados en el Proyecto de Ejecución para esta puerta. Se incluye premarco, marco telescópico y juntas elásticas. | | | | | |
| | Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | |
| | puertas salida emergencia | 2 | 2,00 | | | |
| | | | | 2,00 | 1.360,44 | 2.720,88 |
| 09.06 | **UD CAJA METÁLICA PUERTA SALIDA EMERGENCIA** | | | | | |
| | Fabricación, suministro y colocación de caja metálica para puerta de salida de emergencia de longitud total 1.300 mm, forrando paredes y techo en chapa de acero de 10 mm, incluyendo el rastrelado metálico estructural necesario, la fijación mecánica de la chapa sobre los rastreles, uniones soldadas, partes abatibles (con todos los herrajes necesarios), apertura de perforaciones para los sistemas de ventilación, impulsión o extraccion de aire y el suministro y la aplicación del tratamiento de acabado mediante barniz sobre las partes vistas de chapa. Se incluye el suplemento para la formación del alfeizar interior de la ventana consistente en un entramado formado por perfiles 60.60.4 y chapa de 2 mm de espesor. Elemento completamente terminado. | | | | | |
| | Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | Se mide por unidad de caja metálica, incluyendo todos los elementos necesarios para formarla. | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | |
| | puertas salida emergencia | 2 | 2,00 | | | |
| | | | | 2,00 | 5.293,34 | 10.586,68 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07 | **ML CHAPA METÁLICA TABICA PELDAÑO** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de chapa metálica de 10 mm de espesor y de 200 mm, colocada como tabica para peldaño. | | | | | | |
| | Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro lineal. | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | |
| | puertas salida emergencia | 2 | 1,20 | 2,40 | | | |
| | | | | | 2,40 | 163,23 | 391,75 |
| 09.08 | **ML CHAPA METÁLICA REMATE REVESTIMIENTO** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de remate perimetral de revestimiento formado por una chapa en forma de L de 120x100 mm para ejecutar el encuentro entre el revestimiento de mortero de las paredes y las superficies horizontales (suelo y techo), formando una fosa en línea recta, incluyendo el rasgado longitudinal para encastrar la chapa metálica. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se incluye en el precio la elaboración de prototipo y de muestra. | | | | | | |
| | Se mide por metro lineal. | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | |
| | 0S4 | 2 | 41,20 | 82,40 | | | |
| | 0S5 | 2 | 28,64 | 57,28 | | | |
| | | | | | 139,68 | 21,55 | 3.010,10 |
| 09.09 | **UD REJILLA INOXIDABLE PAVIMENTO 225X125 MM** | | | | | | |
| | Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero inoxidable de 225x125 mm, colocada enrasada con el pavimento. Incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y remates. Elaborada en taller, totalmente montada. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | |
| | 0S5 | 2 | | 2,00 | | | |
| | | | | | 2,00 | 185,36 | 370,72 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 | **UD BARRERA PLETINA METÁLICA** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de barrera de protección formada por perfil horizontal y vertical formados por pletina 40.10 soldados y colocados anclados al pavimento y al paramento. | | | | | | |
| | Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | |
| | escalera | 1 | | 1,00 | | | |
| | | | | | 1,00 | 448,52 | 448,52 |
| 09.11 | **UD SOPORTE ILUMINACIÓN** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de soporte de tira de LED para iluminación indirecta formado por tres chapas de 2 mm de espesor y 4.440 mm de longitud soldadas formando un pieza en forma de U anclada a pared mediante varios perfiles huecos circulares de 12 mm de diámetro empotrado sen el muro, sobre los que se alimentará la luminaria. | | | | | | |
| | Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | |
| | 0S1 | 2 | | 2,00 | | | |
| | | | | | 2,00 | 830,37 | 1.660,74 |
| 09.12 | **ML CINTA SELLADORA PERIMETRO DE HUECOS DE FACHADA POR EL INTERIOR** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de cinta de alto rendimiento hermética al aire con zona de enlucido para la unión hermética de forma permanente de marcos de ventanas y puertas de interior, diseñada con preplegado para adaptarse con precisión, resistencia a la difusión de vapor de sd mayor a 20m. El ancho de la cinta permitirá unir la vertical y la horizontal de las carpinterías hasta la fábrica de fachada. Tipo 15/85 de SIGA o similar. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro lineal. | | | | | | |
| | P1 | 2 | 3,00 | 6,00 | | | |
| | | 2 | 1,90 | 3,80 | | | |
| | P2 | 2 | 2,50 | 5,00 | | | |
| | | 2 | 1,20 | 2,40 | | | |
| | P4 | 2 | 3,30 | 6,60 | | | |
| | | 2 | 1,80 | 3,60 | | | |
| | P5 | 2 | 3,00 | 6,00 | | | |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 1,80 | 3,60 | | | |
| | P6 | 2 | 2,20 | 4,40 | | | |
| | | 2 | 1,20 | 2,40 | | | |
| | P3 | 2 | 3,00 | 6,00 | | | |
| | | 2 | 1,80 | 3,60 | | | |
| | | | | | 53,40 | 10,90 | 582,06 |
| 09.13 | **ML CINTA SELLADORA PERIMETRO DE HUECOS DE FACHADA POR EL EXTERIOR** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de cinta precomprimida de alto rendimiento hermética al aire con zona de enlucido para la unión hermética de forma permanente de marcos de ventanas y puertas de exterior, diseñada con preplegado para adaptarse con precisión, resistencia a la difusión de vapor de sd mayor a 2m. Tipo ISOBLOCO 600 30 5/12 o similar.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por metro lineal. | | | | | | |
| | P1 | 2 | 3,00 | 6,00 | | | |
| | | 2 | 1,90 | 3,80 | | | |
| | P2 | 2 | 2,50 | 5,00 | | | |
| | | 2 | 1,20 | 2,40 | | | |
| | P4 | 2 | 3,30 | 6,60 | | | |
| | | 2 | 1,80 | 3,60 | | | |
| | P5 | 2 | 3,00 | 6,00 | | | |
| | | 2 | 1,80 | 3,60 | | | |
| | P6 | 2 | 2,20 | 4,40 | | | |
| | | 2 | 1,20 | 2,40 | | | |
| | P3 | 2 | 3,00 | 6,00 | | | |
| | | 2 | 1,80 | 3,60 | | | |
| | | | | | 53,40 | 10,90 | 582,06 |
| 09.14 | **PA PERFILERÍA METÁLICA AUXILIAR** | | | | | | |
| | Partida alzada para el suministro y colocación de TODOS los remates, chapas, perfiles, etc., indicados en planos y que no se incluyan en las diferentes partidas del presupuesto. Los perfiles podrán ser de acero inoxidable, galvanizado o pintado (se incluye la pintura de imprimación y dos manos de esmalte si fuera necesario)<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se presupuesta una partida alzada a justificar que deberá ser justificada durante la ejecución de la obra. | | | | | | |
| | partida alzada | 1 | | 1,0000 | | | |
| | | | | | 1,00 | 7.879,50 | 7.879,50 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE METAL** | | | | | | **66.639,57** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|

## CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS

**10.01 M2 RECRECIDO 50 MM**

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 5 cm de espesor, elaborado mecánicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecánico, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, conforme a la norma UNE-EN 13813:2014.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA BAJA | | | | | |
| 0S1 | 1 | 29,35 | 29,35 | | |
| 0S2 | 1 | 44,50 | 44,50 | | |
| 0S4 | 1 | 44,89 | 44,89 | | |
| 0S5 | 1 | 52,57 | 52,57 | | |
| área escalera | 1 | 30,00 | 30,00 | | |
| | | | | 201,31 | 15,39 | 3.098,16 |

**10.02 M2 SUMINISTRO PAVIMENTO LOSA 4 CM**

Suministro de pavimento de piedra natural igual a la existente en el edificio, formado por losas de dimensiones variables (multiformato) y 4 cm de espesor. Se presupuesta acabado aserrado, ya que el tratamiento con el que finalmente se suministrará, se presupuesta en otra partida.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA BAJA | | | | | |
| 0S1 | 1 | 29,35 | 29,35 | | |
| 0S2 | 1 | 44,50 | 44,50 | | |
| 0S4 | 1 | 44,89 | 44,89 | | |
| 0S5 | 1 | 52,57 | 52,57 | | |
| área escalera | 1 | 30,00 | 30,00 | | |
| | | | | 201,31 | 49,64 | 9.993,03 |

**10.03 M2 COLOCACIÓN PAVIMENTO LOSA**

Colocación de pavimento de piedra formado por piezas de 100x50 de 4 cm de espesor; recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. Se incluye la ejecución de juntas de retracción según las indicaciones de la DF.

Se incluyen los medios auxiliares especiales para la manipulación de las piezas de gran peso y dimensión, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLANTA BAJA | | | |
| 0S1 | 1 | 29,35 | 29,35 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0S2 | 1 | 44,50 | 44,50 | | | |
| | 0S4 | 1 | 44,89 | 44,89 | | | |
| | 0S5 | 1 | 52,57 | 52,57 | | | |
| | área escalera | 1 | 30,00 | 30,00 | | | |
| | | | | | 201,31 | 43,64 | 8.785,17 |
| 10.04 | **M2 GRANALLADO \| CEPILLADO DE PIEDRA EN TALLER** | | | | | | |
| | Aplicación de acabado granallado 2400 y cepillado posterior, aplicado en taller sobre pavimento de losas de piedra. El pavimento se suministrará en obra con el tratamiento aplicado. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | previsión | 1 | 10,00 | 10,00 | | | |
| | | | | | 10,00 | 6,00 | 60,00 |
| 10.05 | **M2 FLAMEADO DE PIEDRA EN TALLER** | | | | | | |
| | Aplicación de acabado flameado mediante la aplicación de una llama a alta temperatura sobre la superficie de la piedra, aplicado en taller sobre pavimento de losas de piedra. El pavimento se suministrará en obra con el tratamiento aplicado. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | |
| | 0S1 | 1 | 29,35 | 29,35 | | | |
| | 0S2 | 1 | 44,50 | 44,50 | | | |
| | 0S4 | 1 | 44,89 | 44,89 | | | |
| | 0S5 | 1 | 52,57 | 52,57 | | | |
| | área escalera | 1 | 30,00 | 30,00 | | | |
| | | | | | 201,31 | 20,00 | 4.026,20 |
| 10.06 | **M2 TRATAMIENTO HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE** | | | | | | |
| | Suministro y aplicación de tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de alta porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable, TECNADIS PRS PERFORMANCE de TECNAN o equivalente; consistente en la aplicación de dos capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). | | | | | | |
| | No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (incluida en esta partida). | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se incluye en el precio la elaboración de prototipo y de muestra. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | |
| | 0S1 | 1 | 29,35 | 29,35 | | | |
| | 0S2 | 1 | 44,50 | 44,50 | | | |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0S4 | 1 | 44,89 | | 44,89 | | | |
| | 0S5 | 1 | 52,57 | | 52,57 | | | |
| | área escalera | 1 | 30,00 | | 30,00 | | | |
| | | | | | | 201,31 | 9,91 | 1.994,98 |
| 10.07 | **M2 REBANADO DE UMBRAL PIEDRA** | | | | | | | |
| | Ejecución de rebanado de umbral de piedra para generar un plano inclinado.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por metro cuadrado. | | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | | |
| | zaguán | 1 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | | | |
| | entrada | 1 | 2,00 | 0,80 | 1,60 | | | |
| | | | | | | 4,60 | 128,51 | 591,15 |
| 10.08 | **M2 RECOLOCACIÓN PAVIMENTO DE MADERA** | | | | | | | |
| | Suministro y colocación de entarimado tradicional de tablas de madera maciza de roble, obtenidas de las demoliciones, colocado a rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 75x25 mm, fijados mecánicamente al soporte y separados entre ellos 25 cm.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por metro cuadrado. | | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | | |
| | 0S2 | 2 | 44,50 | | 89,00 | | | |
| | | | | | | 89,00 | 53,87 | 4.794,43 |
| 10.09 | **M2 FELPUDO ENCASTRADO** | | | | | | | |
| | Suministro y colocación de felpudo con base de PVC, acabado superficial con fibras de coco de color gris de espesor total 20 mm, para uso interior y exterior, enrollable, colocado, encastrado en pavimento de manera que quede en el mismo plano que el resto de pavimentos. Se presentará una muestra que deberá ser aprobada por la DF.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por metro cuadrado. | | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | | |
| | previsión 0S4 | 1 | 5,60 | 1,00 | 5,60 | | | |
| | | | | | | 5,60 | 34,13 | 191,13 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS.....** | | | | | | | **33.534,25** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|

## CAPÍTULO 11 VIDRIO

**11.01 M2 VIDRIO FIJO LAMINAR ASCENSOR 88.2**

Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad en hueco de ascensor, compuesto por dos lunas de 8 mm de espesor unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre perfilería metálica con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCENSOR | | | | | | | |
| hueco | 2 | 2,41 | 11,15 | 53,74 | | | |
| | 1 | 1,85 | 10,20 | 18,87 | | | |
| | 1 | 1,85 | 12,00 | 22,20 | | | |
| | | | | | 94,81 | 135,71 | 12.866,67 |

**11.02 M2 SERIGRAFIA VINILO**

Suministro y colocación de lámina de vinilo decorativo sobre vidrio, formado por lámina de PVC semitransparente resistente al agua y a los rayos UV, colocado sobre elementos de vidrio y según diseño de la DF.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA BAJA | | | | | | | |
| previsión | 1 | 15,00 | | 15,00 | | | |
| | | | | | 15,00 | 36,99 | 554,85 |

**TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRIO..... 13.421,52**



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 12 PINTURA** | | | | | |
| **12.01** | **KG PINTURA INTUMESCENTE R60** | | | | | |
| | Suministro y aplicación de pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una resistencia al fuego mínima de sesenta minutos (R60), sobre elementos de estructura metálica (vigas, pilares, cerchas, etc.), con un espesor mínimo de 600 micras. Color a elegir por la DF.<br><br>La pintura intumescente será el acabado final de la estructura, por tanto deberá ponerse especial esmero en las zonas que queden vistas.<br><br>Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por kilogramo de perfil de todas las secciones. | | | | | |
| | idem kg acero | 1 | 4.721,55 | | | |
| | | | | 4.721,55 | 4,21 | 19.877,73 |
| **12.02** | **KG PINTURA TRATAMIENTO ACABADO ACERO EXTERIOR** | | | | | |
| | Tratamiento para acabado exterior, sobre todo tipo de perfiles o chapas metálicas, mediante la aplicación de una proteccion incolora para ambiente marino, una veladura con el objetivo de conseguir un aspecto heterogeneo y la aplicación de dos manos de barniz transparente y mate, o pintura imitación acero corten, previa limpieza y desengrasado.<br><br>Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por kilogramos de perfil de todas las secciones. | | | | | |
| | idem kg acero | 1 | 4.721,55 | | | |
| | | | | 4.721,55 | 4,74 | 22.380,15 |
| **12.03** | **M2 PINTURA LISO EN TECHOS** | | | | | |
| | Suministro y aplicación manual con pistola de dos manos de pintura de acabado mate con excelente poder de cubrición de la marca CAPAROL SEDA PREMIUM ELF o equivalente con tecnología de grafeno y función fotocatalítica, en color a elegir y textura lisa previa aplicación de una mano de imprimación y fondeado no orgánica, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado en techos. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. No se aceptará sobrecosto por color.<br><br>Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.<br><br>Se mide por metro cuadrado. | | | | | |
| | previsión | 1 | 25,0000 | 25,0000 | | |
| | | | | 25,00 | 11,23 | 280,75 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 | **M2 PINTURA LISO EN PAREDES** | | | | | | |
| | Suministro y aplicación manual con rodillo de dos manos de pintura de acabado mate con excelente poder de cubrición de la marca CAPAROL SEDA PREMIUM ELF o equivalente equivalente con tecnología de grafeno y función fotocatalítica, en color a elegir y textura lisa previa aplicación de una mano de imprimación y fondeado no orgánica con pistola, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado en paredes. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. No se aceptará sobrecosto por color. | | | | | | |
| | Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJO CUBIERTA | | | | | | |
| | sala técnica | 1 | 30,3000 | 4,7500 | 143,9250 | | |
| | | | | | 143,93 | 11,23 | 1.616,33 |
| 12.05 | **M2 PINTURA SOBRE HORMIGÓN** | | | | | | |
| | Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato efecto veladura, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 40% de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas; previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre elementos de hormigón. | | | | | | |
| | Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | TECHO PLANTA BAJA | | | | | | |
| | losas \| vigas | 1 | 40,00 | 5,86 | 234,40 | | |
| | | | | | 234,40 | 14,97 | 3.508,97 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURA.....** | | | | | | **47.663,93** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|

## CAPÍTULO 13 ASCENSOR

**13.01 UD ASCENSOR**

Suministro e instalación de ascensor de ORONA serie SMART o equivalente.

Nº personas / carga: 11 personas / 825 Kg.
Velocidad: 1.00 m/s con Var. Frec.
Paradas Accesos: 2 / 2
Recorrido Cabina: 5.0m.
Embarques: 1 Embarque
Tensión: 380V/ 220V - 50Hz
Maniobra: Selectiva en Bajada Simplex

CABINA
Gama: Acabado UNIQUE.
Dimensiones (a x f x h): 1100x1800x2200 mm
Pared Fondo: Pared de cristal-Pasamanos Inoxidable Superior Black - ST11
Pared Lateral con Botonera: Pared de cristal-Pasamanos Inoxidable Superior Black - ST11
Pared Lateral sin Botonera: Pared de cristal-Pasamanos Inoxidable Superior Black - ST11
Panel de mando: Acero Inoxidable Superior Black - ST11
Techo: Acero Inoxidable Superior Black - ST11
Iluminación: Iluminación eficiente con apagado automático UP47 Panel Led
Suelo: Piedra.
Frentes / embocadura: Acero Inox.(Base)
Rodapié: SK03 BLACK LACQUERED ALUMINIUM

PUERTAS
Tipo: Telescópica 2 Hojas.
Dimensiones: 900x2100 mm.
Hoja: Cristal total.

SEÑALIZACIÓN Cabina Pisos
Tipo pulsador: Electromecánico-Antivandálico Electromecánico-Antivandálico
Estética pulsador: O3G Series circular O3G Series circular
Indicador posición: Matriz de Puntos Planta principal-17SEG
Flechas direccionales: -- Si
Señal acústica: Gong --

OTRAS PRESTACIONES
Tipo de detector: Cortina Fotoeléctrica
Botón sonoro
Síntesis de voz
Gong en cabina
Pasamanos ergonómico
Espejo retrovisor
Lazo cerrado

Totalmente instalado con pruebas y ajustes según norma EN81-20 / EN80-50

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por unidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 41.943,10 | 0,00 | |

**TOTAL CAPÍTULO 13 ASCENSOR..... 0,00**



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO ARQUITECTÓNICO** | | | | | | |
| **14.01** | **UD MOSTRADOR ATENCIÓN AL PÚBLICO M1** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de mostrador para atención al público fabricado mediante un entramado de madera de roble revestido en todas sus caras por lamas de madera de roble de 15 mm de espesor y anchos variables, acabadas en aceite natural; elemento de dimensiones aproximadas 360x70 cm y 110 cm de altura. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | |
| | 0S5 | 1 | | 1,00 | | | |
| | | | | | 1,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| **14.02** | **UD DIVISIÓN ZONA PÚBLICA-PERSONAL M2** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de división entre zona pública y zona de trabajo fabricado mediante un entramado de madera de roble revestido en todas sus caras por lamas de madera de roble de 15 mm de espesor y anchos variables, acabadas en aceite natural, incluyendo la ejecución de los expositores, casilleros y armarios con puertas abatibles; elemento de dimensiones aproximadas 360x62 cm y 240 cm de altura. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | |
| | 0S5 | 1 | | 1,00 | | | |
| | | | | | 1,00 | 8.640,00 | 8.640,00 |
| **14.03** | **M2 ARMARIO INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN \| ELECTRICIDAD M3** | | | | | | |
| | Suministro y colocación de armario practicable formado por tablero contrachapado de chopo de 18 mm de espesor, revestido mediante tablas cepilladas a una cara, de anchura variable entre 20 y 30 cm, tratamiento mediante lasur o aceite bicomponente en tono natural (color a elegir por la DF) en las dos caras y en los cantos, incluyendo frente y repisa superior de 40 cm de anchura, colocado para ocultar el FANCOIL y los cuadros eléctricos, colocado bajo los huecos exteriores y las estanterías interiores, incluyendo los herrajes de acero inoxidable para su apertura y así proceder a su registro. | | | | | | |
| | Todos los elementos derivados de la madera deberán tener clasificación E1 según la UNE EN_13986_2006 y disponer de certificado de origen en cadena de custodia. Los tratamientos deberán estar libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. Los adhesivos y sellantes deberán contar con la clasificación EMICODE EC1 Plus. | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | |
| | 0S5 | 1 | 8,75 | 1,50 | 13,13 | | |
| | | 1 | 5,62 | 2,12 | 11,91 | | |
| | | | | | 25,04 | 250,00 | 6.260,00 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04 | **M2 MÓDULO INTERIOR ESTANTERÍAS M3** | | | | | | | |
| | Suministro y colocación de estantería interior con costados, laterales y traseras, con acabado interior revestido con melamina. | | | | | | | |
| | Se incluyen los estantes, contenedores multimedia y accesorios en chapa de acero lacado de 1 mm de espesor en color negro RAL 9005. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado. | | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | | |
| | 0S5 | 1 | 8,75 | 1,50 | 13,13 | | | |
| | | 1 | 5,62 | 2,12 | 11,91 | | | |
| | | | | | | 25,04 | 500,00 | 12.520,00 |
| 14.05 | **M2 APERTURA RANURAS CLIMATIZACIÓN M3** | | | | | | | |
| | Ejecución de ranuras lineales o perforaciones en repisa superior de armario para instalación de climatización, con el objetivo de garantizar la circulación del aire procedente del FANCOIL. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Se mide por metro cuadrado de superficie perforada. | | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | | |
| | 0S5 | 2 | 1,80 | 0,40 | 1,44 | | | |
| | | | | | | 1,44 | 85,00 | 122,40 |
| 14.06 | **UD MESA TRABAJO M4** | | | | | | | |
| | Suministro y colocación de mesa de trabajo fabricada mediante un tablero superior formado por lamas de madera de roble de 15 mm de espesor y anchos variables y seis patas de 50x50 mm, acabado todos las piezas en aceite natural; elemento de dimensiones aproximadas 250x120 cm y 72 cm de altura. | | | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | | | | |
| | 0S5 | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | 1,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07 | **UD PEANA ESTATUA M5** | | | | |
| | Suministro y colocación de peana formada por chapa metálica de 20 mm de espesor de 1.760x1.760 mm , colocada sobre un pedestal de 1.160x1.1600x120 mm formado por un entramado perfiles tubulares 40.40.10 revestido con una chapa metálica de 4 mm de espesor en todas sus caras. | | | | |
| | Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | Se mide por unidad. | | | | |
| | PLANTA BAJA | | | | |
| | 0S4 1 | 1,00 | | | |
| | | | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO ARQUITECTÓNICO** ..... | | | | **42.792,40** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 15 INSTALACIONES** | | | | |
| | **SUBCAPÍTULO 15.01 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN** | | | | |
| | **APARTADO 15.01.01 INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN CALOR/FRÍO** | | | | |
| **15.01.01.01** | **UD AEROTERMIA MONOBLOC KOSNER AQUARIS MX PRO 260 R32** | | | | |
| | Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica monobloque aire/agua marca Kosner modelo AQUARIS MX PRO 260 R-32 con tecnología FULL INVERTER en sus componentes para instalación en el exterior. Potencia frigorífica nominal 65,1kW con agua salida/entrada 18/23°C (temperatura exterior 35°C) y 48kW con agua salida/entrada 7/12°C (temperatura exterior 35°C) y potencia calorífica nominal 61,6kW con agua salida/entrada 35/30°C (temperatura exterior 7°C) y 59,7kW con agua salida/entrada 45/40°C (temperatura exterior 7°C). Clasificación energética A++/A+ , SEER 4,86 y SCOP 3,74. La serie PRO R-32 se suministra con los siguientes elementos hidráulicos incorporados que incluye: intercambiador de placas, grifo de servicio, interruptor de flujo, purgador automático de aire y válvula de seguridad (6 bar) a conectar a un sistema de recogida. Tipo de gas refrigerante R-32 cargado con 11,7 kG y circuito frigorífico con 2 compresores DC INVERTER tipo SCROLL, válvula de inversión de ciclo de 4 vías, válvula de expansión electrónica, separador de líquido, válvulas de inspección para el mantenimiento y el control, dispositivo de seguridad según la normativa PED (presostato de alta presión), transductores de presión para regular con precisión la presión de evaporación. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 1,00 | 19.679,20 | 19.679,20 |
| **15.01.01.02** | **UD RFX SEPARADOR LODOS ACERO EXDIRT D DN50 BRIDAS PN16** | | | | |
| | Suministro e instalación de separador de sedimentos y lodos de la firma Reflex, modelo Exdirt Acero DN50. Fabricado en acero, conexión embridada. Caudal máximo 12,5 m3/h. PN 10bar. Temperatura máxima 110ºC. Peso 9 Kg.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 1,00 | 973,46 | 973,46 |
| **15.01.01.03** | **UD RFX SEPARADOR MICROBURBUJAS ACERO EXVOID A DN50 BRIDAS PN16** | | | | |
| | Suministro e instalación de separador de microburbujas dela firma Reflex, modelo Exvoid Acero DN50. Fabricado en acero, conexión embridada. Caudal máximo 12,5 m3/h. PN 10bar. Temperatura máxima 110ºC. Peso 9 Kg.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 1,00 | 1.070,06 | 1.070,06 |
| **15.01.01.04** | **UD AISLAMIENTO REFLEX 30MM EXVOID/EXDIRT DN80 DN65** | | | | |
| | Suministro e instalación de aislamiento Reflex para separadores de microburbujas y separadores de lodos EXVOID/EXDIRT DN80 y DN65. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 2,00 | 46,80 | 93,60 |
| **15.01.01.05** | **UD VALVULA TULLER PALANCA HH 2** | | | | |
| | Suministro e instalación de válvula de esfera de palanca marca TULLER fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164. Con roscas hembra de 2". Presión nominal 30 bar. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23,00 | 36,24 | 833,52 |
| 15.01.01.06 | **UD JUNTA EXPANSION CON BRIDA EPDM DN50 2** | | | | |
| | Suministro e instalación de manguito antivibratorio elástico de simple onda de 2" marca Rubber. Formado por bridas de acero forjado cromado y cuerpo de EPDM con refuerzo interior de malla de nylon. Presión nominal de trabajo 10bar, presión de rotura 25bar, temperatura de trabajo -10ºC a 80ºC. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 2,00 | 34,50 | 69,00 |
| 15.01.01.07 | **UD FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 2 0-100ºC 16BAR** | | | | |
| | Suministro e instalación de filtro de malla en Y para circuitos de agua de 2" con doble malla de 0,25mm. Presión máxima de trabajo 16Bar y temperatura máxima 100ºC. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 1,00 | 41,90 | 41,90 |
| 15.01.01.08 | **UD VALVULA RETENCION YORK 2** | | | | |
| | Suministro e instalación de válvula de retención tipo York fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164. Con roscas hembra de 2". Con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable. Temperatura máxima 90ºC. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 1,00 | 27,40 | 27,40 |
| 15.01.01.09 | **UD TERMÓMETRO 120ºc POSTERIOR 10cm** | | | | |
| | Suministro e instalación de termómetro bimetálico de conexion posterior DN100mm y vaina 10cm. Rango de medida 0-120ºC, realizado en caja de acero zincado con anillo cromado. Incluye portavaina de latón con rosca 1/2". Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 15,00 | 17,14 | 257,10 |
| 15.01.01.10 | **UD MANOMETRO GLICERINA 10 BAR RADIAL Ø63** | | | | |
| | Ud. Manómetro glicerina 10bar, diámetro 63mm, incluso parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, probado y funcionando. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 4,00 | 12,74 | 50,96 |
| 15.01.01.11 | **UD PURGADOR AUTOMATICO AIRE 1** | | | | |
| | Suministro e instalación de purgador automático de aire WAFT. Conexión 1". Fabricado en latón EN 12165, con flotador de polímero de alta resistencia, conector en ABS, muelle en acero Inox AISI304 y junta NBR. PN 10bar, temperatura máxima 80ºC.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. . Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 6,00 | 50,40 | 302,40 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.01.12 | **UD VUN032F300 VALVULA ASIENTO 2 VIAS DN40 KVS 25**<br>Suministro e instalación de válvula de 2 vías de asiento roscada marca Sauter Saltoki RC modelo VUN040F300. Cuerpo de válvula en fundición de latón. PN16; DN32; Kvs=25m3/h; Carrera 8mm. Tmáx=150ºC. Caracteristica seleccionable. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 2,00 | 216,50 | 433,00 |
| 15.01.01.13 | **UD AVM115F120 SERVOMOTOR LINEAL 500N 2/3P 120SEG 230V**<br>Suministro e instalación de servomotor microprocesado paso a paso marca Sauter Saltoki RC modelo AVM115F120. Accionamiento 2 o 3 puntos. Fuerza 500 N. Carrera 8mm. Con tiempo de recorrido 120 seg. Alim 230 V. IP54. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 2,00 | 184,37 | 368,74 |
| 15.01.01.14 | **UD GH ACUMULADOR CARBONO DPAN/DI/C 1000 BN**<br>Suministro e instalación de Depósito de inercia Greenheiss modelo DPAN/DI de 855 litros de capacidad, fabricado en acero negro al carbono sin revestimiento interior, con aislamiento de poliuretano flexible de alto espesor 30 mm, libre de CFC y HCFC, y recubrimiento exterior en PVC flexible. Presión máxima de trabajo de 6 bar. Temperatura máxima de trabajo 95°C. Montaje apoyado en suelo. Diámetro exterior: 850 mm. Altura: 1975 mm. Peso: 190 Kg. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 2,00 | 2.027,88 | 4.055,76 |
| 15.01.01.15 | **UD VALVULA SEGURIDAD 3/4" 6 KGS**<br>Suministro e instalación de válvula de seguridad 3/4" de 6kgs. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 1,00 | 16,61 | 16,61 |
| 15.01.01.16 | **UD VASO DE EXPANSIÓN TMS 50/10 SEDICAL 50 LITROS**<br>Vaso de expansión de presión de membrana para sistemas de agua de calefacción y agua de refrigeración cerrados SEDICAL TMS 50/10 de 50 litros. Para el primario del circuitos de apoyo de mantenimiento de producción de ACS. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 2,00 | 456,74 | 913,48 |
| 15.01.01.17 | **UD VALVULA SEGURIDAD VASO EXPANS**<br>Ud. de válvula de seguridad para vaso de expanxión. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 2,00 | 59,00 | 118,00 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.01.18 | **UD KIT CONTADOR SHARKY 775 BI DN50 L270 QP15 PT500+PORTA 5M BRI**<br>Suministro e instalación de contador de energía térmica bifuncional (calefacción/climatización) compacto de Ultrasonidos GECONTA SHARKY 775 BI Mbus DN50, para la medida de energía y volumen de agua. Conexión brida DN50, longitud 270mm. Elevada precisión. Para agua caliente hasta 105ºC. Instalación horizontal, vertical o inclinada. Caudal nominal 15 m3/h, Presion Nominal 16bar, homologado segün MID 2, batería de tipo D-Cell hasta 16 años. Aprobado según Directiva 2014/32/UE y 2014/53/CE. Modulos de comunicacion disponibles: Mbus, Mbus RS232, Mbus RS485, Modbus RTU RS485, salidas analogicas 4-20mA, salidas y entradas impulsionales. IP65. Sondas de temperatura PT500, diámetro 5,2mm, 2m de cable. Incluso tarjeta interna M-Bus, 2 portasondas, par de sondas PT500.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 2,00 | 703,18 | 1.406,36 |
| 15.01.01.19 | **UD COLECTOR ACERO MW C-120/2F DN40**<br>Suministro e instalación de colector aislado para 2 circuitos C120/F. DN40 con conexiones a DN50. Presión máxima: 6bar, Temperatura máxima: 110ºC, Potencia máxima: 275kW. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 2,00 | 755,42 | 1.510,84 |
| 15.01.01.20 | **UD Bomba rotor húmedo para calefacción Wilo Stratos MAXO 30/0,5-12**<br>Tipo de producto:bomba circuladora<br>Marca:Wilo<br>Modelo:Stratos MAXO<br>Diámetro interior nominal: DN30<br>Altura de impulsión máx.: 16<br>Caudal de volumen nominal: 7,483<br>Longitud de montaje: 180<br>Conexión eléctrica (V): 1x230V<br>Conexiónes de la bomba: 2"<br>Diámetro de la conexión a la tubería: 1 1/4"<br>Presión nominal de la brida: PN6/10<br>Apto para solar: no<br>Mín. temperatura media (continuo): -10<br>Máx. temperatura media (continuo): 110<br>Con sensor de temperatura: sí<br>Tipo de rotor: rotor húmedo<br>Aplicación: calefacción<br><br>Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 2,00 | 1.481,42 | 2.962,84 |
| 15.01.01.21 | **UD MANG ANTIV F/NEOP ALMA AC 1 1/2"**<br>Ud. de manguito antivibratorio con fuelle de neopreno y alma de acero, incluso bridas, contrabridas, esparragos y tuercas de 1 1/2". Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 4,00 | 43,01 | 172,04 |
| 15.01.01.22 | **UD VAL COM BRON 16 ATM 1 1/2"**<br>Ud. de valvula de compuerta roscada de bronce PN16 de 1 1/2. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2,00 | 24,36 | 48,72 |
| 15.01.01.23 | **UD FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR**<br>Suministro e instalación de filtro de malla en Y para circuitos de agua de 1 1/2" con doble malla de 0,25mm. Presión máxima de trabajo 16Bar y temperatura máxima 100ºC. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 2,00 | 25,85 | 51,70 |
| 15.01.01.24 | **UD VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2**<br>Suministro e instalación de válvula de esfera de palanca marca TULLER fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164. Con roscas hembra de 1 1/2". Presión nominal 30 bar. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 8,00 | 37,91 | 303,28 |
| 15.01.01.25 | **UD VALVULA RETENCION EUROPA 11/2 PN25**<br>Suministro e instalación de válvula de retención tipo Europa fabricada en latón CW617N según UNE-EN 12165. Con roscas hembra de 1 1/2". Con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable 18/8. Temperatura máxima 90ºC. Peso 0,584 kg.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 2,00 | 15,54 | 31,08 |
| 15.01.01.26 | **UD SONDA TEMPERATURA INMERSION QAE-2120.010**<br>Ud. de sonda de temperatura de inmersión QAE-2120.010. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 10,00 | 71,23 | 712,30 |
| 15.01.01.27 | **UD BKR032F310FF VALVULA BOLA 3 VIAS DN32 KVS 16**<br>Suministro e instalación de válvula de regulación con obturador esférico (bola) marca Sauter Saltoki RC modelo BKR032F310FF. DN32, 3 vías, regulabilidad 500:1. Kvs 16 m3/h, PN 40. Conexión a proceso roscada s/n ISO 7/1 Rp 1 1/4" hembra. Coeficiente de fuga 0,001% del Kvs. Temperatura de proceso de -10 a 130ºC. Ángulo de rotación 90º. Motorizable con gama de servomotores AKM y AKF. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 2,00 | 141,80 | 283,60 |
| 15.01.01.28 | **UD AKM115SF132 SERVOMOTOR ROTATIVO 0-10V=2P/3P 35/60/120SEG 24V**<br>Suministro e instalación de servomotor rotativo con motorpaso a paso y tecnología SUT marca Sauter Saltoki RC modelo AKM115SF132 para válvulas de bola VKR/BKR. Caracteristica de la válvula ajustable a lineal/cuadrática/isoporcentual. Acoplamiento directo sin herramientas. Bloque de engranajes libre de mantenimiento. Embrague magnético con función shut-off . Alimentación 24V. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 2,00 | 219,53 | 439,06 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.01.29 | **UD SIS LLEN 2VALV 63mm+DESCON HIDR+FILT+TUB 63m** | | | | |
| | Ud. de sistema de llenado compuesto por dos valvulas de esfera de 63 mm, un desconector hidraúlico BA295-11/2A o similar, con conexión roscada, 1 filtro J.C. con cuerpo de fundicion y malla de acero inoxidable de 0.5 mm. de 63 mm, 2 manómetros en caja estanca con baño de glicerina, 1 contador de agua fria D15 mm. y tubería de polipropileno de 63 mm. Incluso mano de obra y costes indirectos.Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 1,00 | 277,44 | 277,44 |
| 15.01.01.30 | **UD PUNTO DE VACIADO DE RED 40 mm** | | | | |
| | Ud. de punto de vaciado formado por llave de esfera de 40mm y tuberia de polipropileno de 40mm para conducirlo a desagüe. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 5,00 | 34,44 | 172,20 |
| 15.01.01.31 | **UD PUESTA EN MARCHA KOSNER AQUARIS** | | | | |
| | Puesta en marcha quipo de aerotermia Kosner Aquaris. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| | **TOTAL APARTADO 15.01.01 INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN CALOR/FRÍO.....** | | | | **37.825,65** |
| | **APARTADO 15.01.02 INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN CALOR/FRIO** | | | | |
| 15.01.02.01 | **ML TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"** | | | | |
| | Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc). Conforme a RITE y CTE DB HS y HE. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 60,00 | 24,66 | 1.479,60 |
| 15.01.02.02 | **ML TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/4"** | | | | |
| | Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/4", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc). Conforme a RITE y CTE DB HS y HE. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 29,00 | 23,07 | 669,03 |
| 15.01.02.03 | **ML TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1"** | | | | |
| | Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc). Conforme a RITE y CTE DB HS y HE. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 28,00 | 20,89 | 584,92 |
| 15.01.02.04 | **ML TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=3/4"** | | | | |
| | Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3/4", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc). Conforme a RITE y CTE DB HS y HE. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 56,00 | 18,22 | 1.020,32 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.02.05 | **ML COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm SH/ARMAFLEX® - INTERI**<br>Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior máximo de 40 mm a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) SH/Armaflex®, para instalaciones de calefacción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 60,00 | 28,24 | 1.694,40 |
| 15.01.02.06 | **ML COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 24 mm D=32 mm SH/ARMAFLEX® - INTERI**<br>Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior máximo de 32 mm a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) SH/Armaflex®, para instalaciones de calefacción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 24 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 29,00 | 24,57 | 712,53 |
| 15.01.02.07 | **ML COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 24 mm D=25 mm SH/ARMAFLEX® - INTERI**<br>Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior máximo de 25 mm a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) SH/Armaflex®, para instalaciones de calefacción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 24 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 28,00 | 23,39 | 654,92 |
| 15.01.02.08 | **ML COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 24 mm D=20 mm SH/ARMAFLEX® - INTERI**<br>Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior máximo de 20 mm a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) SH/Armaflex®, para instalaciones de calefacción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 24 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 56,00 | 22,58 | 1.264,48 |
| | **TOTAL APARTADO 15.01.02 INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN CALOR/FRIO.....** | | | | **8.080,20** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **APARTADO 15.01.03 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN OFICINA TURISMO Y CAPILLA** | | | | |
| 15.01.03.01 | **UD CLIMA CANAL 13 4T L200-BNA -V5 -3 CONEX** | | | | |
| | Radiador Clima Canal marca JAGA, dimensiones (Altura x Long. x Ancho) 013x200x32 cm, compuesto por conducto en sendzimir galvanizado y lacado en color acero (RAL7024) con ajuste de altura y soporte para rejilla en acero inoxidable, rejilla aluminio anodizado, intercambiador de calor dinámico, para instalaciones 4 tubos, activador(es) térmico(s) tangencial(es) EC, latiguillos flexibles de inox 1/2", longitud 15 cm y preparado para montaje continuo de los equipos, con 3 conexiones para conductos de ventilación. Refrigeración (temperatura ambiente 27ºC) 16/18 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 1325. Refrigeración (temperatura ambiente 27ºC) 7/12 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 2742. Calefacción (temperatura ambiente 20ºC) 45/40 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 3493. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 2,00 | 3.548,59 | 7.097,18 |
| 15.01.03.02 | **UD CLIMA CANAL 13 4T L200-BNA -V5 -4 CONEX** | | | | |
| | Radiador Clima Canal marca JAGA, dimensiones (Altura x Long. x Ancho) 013x200x32 cm, compuesto por conducto en sendzimir galvanizado y lacado en color acero (RAL7024) con ajuste de altura y soporte para rejilla en acero inoxidable, rejilla aluminio anodizado, intercambiador de calor dinámico, para instalaciones 4 tubos, activador(es) térmico(s) tangencial(es) EC, latiguillos flexibles de inox 1/2", longitud 15 cm y preparado para montaje continuo de los equipos, con 4 conexiones para conductos de ventilación. Refrigeración (temperatura ambiente 27ºC) 16/18 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 1325. Refrigeración (temperatura ambiente 27ºC) 7/12 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 2742. Calefacción (temperatura ambiente 20ºC) 45/40 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 3493. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 4,00 | 3.562,84 | 14.251,36 |
| 15.01.03.03 | **UD CLIMA CANAL CONDUCTO VACIO H13 B32 L100 - BNA** | | | | |
| | Radiador Clima Canal marca JAGA, dimensiones (Altura x Long. x Ancho) 013x100x32 cm, para conducto vacio. Compuesto por conducto en sendzimir galvanizado y lacado en color acero (RAL7024) con ajuste de altura y soporte para rejilla en acero inoxidable, rejilla aluminio anodizado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 9,00 | 728,59 | 6.557,31 |
| 15.01.03.04 | **UD BRIZA 22 EMPOTRADO PARED L075 FT 4T (IZDA.)** | | | | |
| | Radiador Briza empotrado en pared, 4 tubos marca JAGA, tipo 22, dimensiones (Altura x Long.) 055x075 cm, compuesto por bandeja de condensados con desagüe, intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico, interior robusto de acero galvanizado electrolíticol, ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire, filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2). Refrigeración (temperatura ambiente 27ºC) 16/18 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 1372. Refrigeración (temperatura ambiente 27ºC) 7/12 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 3901. Calefacción (temperatura ambiente 20ºC) 45/40 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 4280. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 1,00 | 1.432,09 | 1.432,09 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.03.05 | **UD SET 301 BRIZA 22 3/4"X3/4" TERMOM- 24VDC Kv 3.4/2.5** | | | | |
| | Set de conexión eurocono 301 marca Jaga, 3/4", cabezal termostático 24, Kv máx. 3.4- 2.5, bitubo, para calefacción y refrigeración serie Briza 22 y 26 1º intercambiador de calor. Ref. CODY WA4 24 0. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 2,00 | 112,29 | 224,58 |
| 15.01.03.06 | **UD SET 298 BRIZA 22 1/2"X1/2" TERMOM- 24VDC Kv 3.4/2.6** | | | | |
| | Set de conexión eurocono 298 marca Jaga, 1/2", cabezal termostático 24, Kv máx. 3.4- sin preajuste, bitubo , latiguillos flexibles incluidos, para calefacción y refrigeración series Clima Canal H08/10, Clima Canal H13/19, Clima Beam. Ref. CODY WA4 24 4 (* Código de racor de conexión) Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 12,00 | 110,79 | 1.329,48 |
| 15.01.03.07 | **UD FUENTE ALIMENTACIÓN 24 VDC 150W H9 L10.3 D5.9** | | | | |
| | Fuente de alimentación carril DIN 150W, 6,25A, marca Jaga, apto para Briza 12, Freedom, Micro Canal, Clima Canal. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 2,00 | 144,70 | 289,40 |
| 15.01.03.08 | **UD TERMOSTATO RDG260T 24VDC 0...10V SUPERFICIE** | | | | |
| | Termostato RDG260T 24VDC 0... 10V de superficie, para calor/ frío. Incluye el cableado de alimentación y control hasta los emisores de calor/frío y unión a relé de agrupación deseñales de demanda hasta producción de calor/ frío. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 3,00 | 189,24 | 567,72 |
| | **TOTAL APARTADO 15.01.03 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN OFICINA TURISMO Y** | | | | **31.749,12** |
| | **APARTADO 15.01.04 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN** | | | | |
| 15.01.04.01 | **UD Recuperador de calor CADT-HE D 16 PRO/REG LH S&P** | | | | |
| | Recuperador de calor SOLER&PALAU serie CADT-HE D 16 PRO/REG LH de flujos a contra-corriente de media eficiencia, con by-pass parcial de serie con recuperador de calor compacto en configuración horizontal dotado de intercambiador estático de aluminio de flujo contra-corriente y carcasa de panel de acero galvanizado sándwich de espesor 25mm, aislado en espuma de poliuretano de densidad 42 Kg/m3 Caudal nominal de 1600 m3/h. Potencia 4.43 kw. Presión disponible 250Pa vencida pérdida de recuperador y filtro con saturación media. Ventiladores centrífugos, 230V con cuatro velocidades con un consumo máximo de ventiladores de 2x5.0A. Potencia sonora máxima Lw dB(A) 61.8. Rendimiento 85,3%. Dimensiones AnchoxLargoxAlto 1700x1050x425 mm. Peso 190 kg.<br>Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.<br>Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | A1 | 1 | 1,00 | | |
| | | | 1,00 | | |
| | | | 1,00 | 8.312,67 | 8.312,67 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.04.02 | **M2 Conducto chapa aislado CLIMAVER® STAR** | | | | |
| | m². Conducto rectangular para distribución de aire CLIMAVER® STAR constituido por paneles rígidos de lana de vidrio Isover de alta densidad, para uso en exteriores, revestidos por la cara exterior de un revestimiento de aluminio gofrado plastificado con barrera de vapor absoluta, impermeable con protección ultravioleta, y adherido al panel de lana mineral mediante un sistema de pegado resistente a ambientes exteriores; y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica, de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales con una conductividad térmica de 0,032 a 0,039 W / (m2K), clase de reacción al fuego B-s1, d0 y código de designación MW-EN 14303-T5-MV1. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto funcionamiento. Limpieza final.<br>Se mide por [m2]". Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 267,00 | 44,47 | 11.873,49 |
| 15.01.04.03 | **UD COMPUERTA REGULACIÓN CAUDAL EN 300x150 TROX** | | | | |
| | Unidad terminal VAC de de ejecución rectangular EN 300x150 TROX para impulsión y retorno de aire en instalaciones con caudal de aire constante. Para velocidades de aire de hasta 8 m/s. Automecánico. Ajuste de caudal de aire mediante escala exterior sin necesidad de herramientas adicionales. Elevada precisión de medición. Estanqueidad en cumplimiento con EN 1751, carcasa clase C. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 6,00 | 244,79 | 1.468,74 |
| 15.01.04.04 | **UD Rejilla de impulsión 350x075 mm** | | | | |
| | Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con lamas fijas con salida de aire a 0°, con compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante palanca, de 350x075 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RL000350075AKRT "AIRZONE", fijación con clips, montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.<br>Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | O.S5 | 1 | 1,00 | | |
| | O.S4 | 1 | 1,00 | | |
| | | | 2,00 | | |
| | | | 2,00 | 58,59 | 117,18 |
| 15.01.04.05 | **UD Rejilla de retorno 325x125 mm** | | | | |
| | Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.<br>Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | O.S5 | 1 | 1,00 | | |
| | O.S4 | 1 | 1,00 | | |
| | | | 2,00 | | |
| | | | 2,00 | 66,39 | 132,78 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.04.06 | **UD Rejilla de intemperie. TOMA AIRE 400x330mm** | | | | |
| | Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 1,00 | 172,91 | 172,91 |
| 15.01.04.07 | **UD CONECTOR 180º CONDUCTO OVAL A CLIMA CANAL** | | | | |
| | Conector 180º para conducto oval a Climacanal. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 22,00 | 18,59 | 408,98 |
| 15.01.04.08 | **UD REGULADOR CAUDAL A COLECTOR OVAL** | | | | |
| | Regulador de caudal a colector oval. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 22,00 | 11,54 | 253,88 |
| 15.01.04.09 | **UD ADAPTADOR OVAL M - 92mm H** | | | | |
| | Adaptador Oval M - 92mm H, para conexión de conducto sintetico de ventilacion a ClimaCanal. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 22,00 | 41,64 | 916,08 |
| 15.01.04.10 | **UD CONDUCTO SINTETICO FLEXIBLE AZUL 50m 92mm** | | | | |
| | Conducto de ventilación sintetico flexible color azul. Rollo de 50m. de 92mm. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 1,00 | 371,74 | 371,74 |
| | **TOTAL APARTADO 15.01.04 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN..... 24.028,45** | | | | |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|

## APARTADO 15.01.05 TRAMITACIONES

**15.01.05.01 UD TRAMITACION FIN DE OBRA-CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN**

Ud. Preparación de la Documentación final de obra de la instalación de Climatización y ventilación, según necesidades de la Propiedad e instrucciones de la D.F., que incluye: Planos finales de las instalaciones realmente ejecutadas, Certificados de las diferentes partes de la instalación, Presupuesto final con mediciones de las instalaciones realmente ejecutadas, especificaciones Técnicas, Homologaciones y documentación de conformidad a normas de los aparatos y elementos de la instalación, etc.
Coordinación con las compañías suministradoras de energía, Certificados de pruebas realizadas, Instrucciones de mantenimiento y actuación, formalización de contrato de Mantenimiento.
Tramitación y Legalización de las instalaciones específicas de forma individual, ante las diferentes Compañías, Dto. de Industria correspondiente, Ayuntamiento y los diferentes Organismos de Control autorizados intervinientes, presentación y seguimiento hasta disponer de las autorizaciones definitivas ante todos los Servicios Territoriales y Organismos intervinientes.
Tramites administrativos y abono de las Tasas correspondientes hasta la completa tramitación de todas las instalaciones y la obtención de los permisos y autorizaciones de los diferentes Organismos Oficiales, en la fecha prevista de apertura.
Se presentarán muestras ante la dirección facultativa y la propiedad de todos los aparatos y elementos de la instalación antes de ser instalados.
NOTA:
Las especificaciones que se desarrollan en este presupuesto contemplan el suministro, instalación, montaje, puesta en marcha y pruebas de todo el equipamiento de la instalación objeto de este proyecto, incluidos accesorios.
La ejecución de la instalación deberá cumplir con las exigencias de la reglamentación que les afecte en su última revisión.
Forman parte del proyecto para su valoración, todos los documentos del proyecto (memorias, cálculos, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y planos), donde se detalla el diseño y funcionamiento de la instalación, trazados, ubicaciones y cumplimiento de la normativa.
Se deben contrastar las mediciones que se adjuntan con los planos facilitados, de forma que no existan imprevistos ni precios complementarios en la adjudicación y posterior realización de la instalación.
Se deben tener en cuenta todas las ayudas de obra civil, equipos de elevación, transporte, etc.
Incluso tasas a percibir por los agentes que realizan el control externo de la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios en la Administración Pública correspondiente.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1,00 | 650,00 | 650,00 |

**TOTAL APARTADO 15.01.05 TRAMITACIONES..... 650,00**

**TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN..... 102.333,42**



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SUBCAPÍTULO 15.02 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES** | | | | |
| | **APARTADO 15.02.01 TRABAJOS EN INSTALACIÓN EXISTENTE** | | | | |
| 15.02.01.01 | **UD CAMBIO DE PROTECCIÓN EN CUADRO** | | | | |
| | Adaptación del actual cuadro/contador existente que alimenta la zona por un nuevo interruptor:<br>- NSXm100B 25kA AC 4P4R 80A TMD ELINK con bloque diferencial, regulado a 80A, ref. C11B44V100L.<br>Trabajos incluidos:<br>- Adaptación del cuadro<br>- Suministro e instalación del nuevo interruptor NSXm<br>Incluso mecanizado en cuadro existente para adaptación del nuevo interruptor si fuera necesario, P/P de pequeño material, terminales, conexiones,.....etc. para dejarlo en correcto funcionamiento.Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 1,00 | 774,48 | 774,48 |
| | **TOTAL APARTADO 15.02.01 TRABAJOS EN INSTALACIÓN EXISTENTE.....** | | | | **774,48** |
| | **APARTADO 15.02.02 ACOMETIDA** | | | | |
| 15.02.02.01 | **ML CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x35 mm2** | | | | |
| | Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 5x35 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 70,00 | 51,61 | 3.612,70 |
| 15.02.02.02 | **ML CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO D=50 mm** | | | | |
| | Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no propagador de la llama, indicado para instalaciones interiores, de diámetro 50 mm; fabricado conforme a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-2 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 70,00 | 3,97 | 277,90 |
| | **TOTAL APARTADO 15.02.02 ACOMETIDA.....** | | | | **3.890,60** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **APARTADO 15.02.03 CUADRO ELÉCTRICO** | | | | |
| **15.02.03.01** | **UD CUADRO OFICINA TURISMO** | | | | |
| | Suministro e instalación de CUADRO OFICINA TURISMO 600x550x200mm según esquema unifilar adjunto a proyecto, compuesto por bastidores metálicos desmontables marca Schneider según detalle en planos formado por estructuras autocoplantes con los laterales abiertos internamente dejando una previsión de 50% por posibles ampliaciones, panelados ciegos laterales al exterior con aberturas superiores e inferiores para ventilación de componentes interiores, con perfiles y rieles de fijación de componentes, pletinas de conexión y distribución, puerta transparente de vidrio IP 30, embarrados superiores y laterales, bornes de tierra, marcado de líneas y de elementos de protección, albergando en su interior todos los aparatos de protección y mando, interruptores automáticos y diferenciales con contactos asociados de estado, señalización de funcionamientos y alarmas.<br>Cableado y conexionado con terminales<br>Señalización de todos los terminales y líneas mediante anillas adecuadas, bornes de conexión con terminales adecuados al calibre de cable con código de colores, plano de esquema unifilar plastificado en interior de cuadro DIN A3, tomas de tierra en puertas y elementos metálicos con malla flexible, mano de obra completo y colocado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 1,00 | 1.577,68 | 1.577,68 |
| **15.02.03.02** | **UD CUADRO SALA INSTALACIONES** | | | | |
| | Suministro e instalación de CUADRO SALA INSTALACIONES 1000x550x200mm según esquema unifilar adjunto a proyecto, compuesto por bastidores metálicos desmontables marca Schneider según detalle en planos formado por estructuras autocoplantes con los laterales abiertos internamente dejando una previsión de 50% por posibles ampliaciones, panelados ciegos laterales al exterior con aberturas superiores e inferiores para ventilación de componentes interiores, con perfiles y rieles de fijación de componentes, pletinas de conexión y distribución, puerta transparente de vidrio IP 30, embarrados superiores y laterales, bornes de tierra, marcado de líneas y de elementos de protección, albergando en su interior todos los aparatos de protección y mando, interruptores automáticos y diferenciales con contactos asociados de estado, señalización de funcionamientos y alarmas.<br>Cableado y conexionado con terminales<br>Señalización de todos los terminales y líneas mediante anillas adecuadas, bornes de conexión con terminales adecuados al calibre de cable con código de colores, plano de esquema unifilar plastificado en interior de cuadro DIN A3, tomas de tierra en puertas y elementos metálicos con malla flexible, mano de obra completo y colocado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 1,00 | 1.777,68 | 1.777,68 |
| | **TOTAL APARTADO 15.02.03 CUADRO ELÉCTRICO.....** | | | | **3.355,36** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|

## APARTADO 15.02.04 LINEAS Y CIRCUITOS

**15.02.04.01** **ML CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x25 mm2**

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 5x25 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A CUADRO INSTALACIONES | 25 | 25,00 | | | |
| | | | 25,00 | | |
| | | | 25,00 | 28,79 | 719,75 |

**15.02.04.02** **ML CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x16 mm2**

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 5x16 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD EXTERIOR | 15 | 15,00 | | | |
| | | | 15,00 | | |
| | | | 15,00 | 19,73 | 295,95 |

**15.02.04.03** **ML CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x2,5 mm2**

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 5x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUADRO ASCENSOR | 15 | 15,00 | | | |
| | | | 15,00 | | |
| | | | 15,00 | 7,67 | 115,05 |

**15.02.04.04** **ML CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x2,5 mm2**

Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 3x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | |
|---|---|---|
| RECUPERADOR | 15 | 15,00 |
| FANCOIL | 15 | 15,00 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLIMA CANAL | 100 | | 100,00 | | | |
| | BOMBAS | 10 | 2,00 | 20,00 | | | |
| | | | | | 150,00 | | |
| | | | | | 150,00 | 6,72 | 1.008,00 |
| 15.02.04.05 | **ML CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x1,5 mm2** | | | | | | |
| | Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | CONTROL Y REGULACIÓN | 50 | | 50,00 | | | |
| | | | | | 50,00 | | |
| | | | | | 50,00 | 6,19 | 309,50 |
| 15.02.04.06 | **ML CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO D=16 mm** | | | | | | |
| | Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no propagador de la llama, indicado para instalaciones interiores, de diámetro 16 mm; fabricado conforme a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-2 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | CONTROL Y REGULACIÓN | 50 | | 50,00 | | | |
| | | | | | 50,00 | | |
| | | | | | 50,00 | 2,36 | 118,00 |
| 15.02.04.07 | **ML CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO D=20 mm** | | | | | | |
| | Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no propagador de la llama, indicado para instalaciones interiores, de diámetro 20 mm; fabricado conforme a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-2 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | BOMBAS | 10 | 2,00 | 20,00 | | | |
| | RECUPERADOR | 15 | | 15,00 | | | |
| | CLIMA CANAL | 100 | | 100,00 | | | |
| | FANCOIL | 15 | | 15,00 | | | |
| | | | | | 150,00 | | |
| | | | | | 150,00 | 2,40 | 360,00 |
| 15.02.04.08 | **ML CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO D=25 mm** | | | | | | |
| | Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no propagador de la llama, indicado para instalaciones interiores, de diámetro 25 mm; fabricado conforme a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-2 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | | |
| | CUADRO ASCENSOR | 15 | | 15,00 | | | |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15,00 | | |
| | | | 15,00 | 2,55 | 38,25 |
| 15.02.04.09 | **ML CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO D=50 mm** | | | | |
| | Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no propagador de la llama, indicado para instalaciones interiores, de diámetro 50 mm; fabricado conforme a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-2 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | A CUADRO INSTALACIONES 25 | 25,00 | | | |
| | UNIDAD EXTERIOR 15 | 15,00 | | | |
| | | | 40,00 | | |
| | | | 40,00 | 3,97 | 158,80 |
| 15.02.04.10 | **UD P/P CANALI ALU PVC FLEX BLIN / BAN (1,5)** | | | | |
| | Suministro e instalación de parte proporcional de canalización eléctrica (formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de de 3x1,5mm2, tubo, cajas de registro, etc) de aparato de alumbrado o bloque de emergencia bajo tubo de PVC flexible blindado o sobre bandeja (tubo y conductores desde cuadro).Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones, con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 10,00 | 11,05 | 110,50 |
| 15.02.04.11 | **UD P/P CAN TOM CORR I PVC FLEX BLIN/BAN (2,5mm2)** | | | | |
| | Suministro e instalación de parte proporcional de canalización eléctrica (formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x2,5 mm2, tubo, cajas de registro, etc) de toma de corriente de circuito monofasico (I+N+TT) en bandeja y bajo tubo de PVC flexible blindado (tubo y conductores desde cuadro). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones, con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 15,00 | 15,79 | 236,85 |
| 15.02.04.12 | **ML CANALETA BAJO SUELO 3 COMPARTIMENTOS AISLANTE** | | | | |
| | Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm, de material aislante, instalada, incluyendo elementos de fijación. Se mide por [criterio de medición]". Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 85,00 | 13,78 | 1.171,30 |
| 15.02.04.13 | **UD P/P CANALI ALU PVC FLEX BLIN / BAN (2,5)** | | | | |
| | Suministro e instalación de parte proporcional de canalización eléctrica (formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de de 5x2,5mm2, tubo, cajas de registro, etc) de aparato de alumbrado o bloque de emergencia bajo tubo de PVC flexible blindado o sobre bandeja (tubo y conductores desde cuadro).Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones, con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 2,00 | 26,97 | 53,94 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL APARTADO 15.02.04 LINEAS Y CIRCUITOS** ..... | | | | **4.695,89** |
| | **APARTADO 15.02.05 MECANISMOS** | | | | |
| **15.02.05.01** | **UD CAJA EMPOTRAR 2 MÓDULOS BLANCO ALPINO JUNG** | | | | |
| | Caja de empotrar con IP4X de 2 módulos compuesta por un marco con bastidores de 2 módulos en acabado blanco alpino de JUNG mod. LS990 o equivalente, 2 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado blanco. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1:2014. Totalmente montado e instalado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 2,00 | 118,98 | 237,96 |
| **15.02.05.02** | **UD CAJA EMPOTRAR 2 MÓDULOS BLANCO ALPINO JUNG** | | | | |
| | Caja de empotrar con IP4X de 2 módulos compuesta por un marco con bastidores de 2 módulos en acabado blanco alpino de JUNG mod. LS990 o equivalente, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado blanco y 1 placas planas de Voz y Datos con 1 conector RJ45 categoría 6A FTP, acabado grafito. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1:2014. Totalmente montado e instalado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 2,00 | 132,42 | 264,84 |
| **15.02.05.03** | **UD CAJA SUELO COMPLETA 3 MÓDULOS PAVIMENTO** | | | | |
| | Caja de suelo completa IP4X de 6 módulos para instalación en pavimento (profundidad regulable de 70 a 100) en acabado gris compuesta por 1 cubeta de plástico regulable de 6 módulos, 1 tapa embellecedora de enrasamiento en acabado gris, 6 marco portamecanimos de 2 módulo en acabado blanco (incluido), 2 base doble Schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado blanco, 2 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado rojo, indicador de línea de SAI y 2 placas inclinadas de Voz y Datos con 2 conector RJ45 Simon categoría 6A FTP, acabado blanco. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-2:2014. Producto marcado CE. Totalmente montado e instalado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | 1,00 | 287,42 | 287,42 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.05.04 | **UD PUESTO TRABAJO SIMON MOBILIARIO** | | | | |
| | Suministro e instalación de puesto de trabajo de 6 mecanismos útiles en acabado blanco con 1 placa de entrada de cables con retenedor incluido, 4 bases Schuko en acabado blanco y de embornamiento rápido, 1 bloque de conexión para multibases, 2 placas planas de Voz y Datos planas con 2 conectores Categoría 6 UTP, 1 soporte ofiblock para fijación sobremesa y un organizador de cableado. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1:2014. Totalmente montado e instalado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 1,00 | 300,25 | 300,25 |
| 15.02.05.05 | **UD PULSADOR ENCENDIDOS** | | | | |
| | Suministro e instalación de pulsador JUNG, mod. LS990 con acabado en blanco alpino o equivalente. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 3,00 | 37,47 | 112,41 |
| | **TOTAL APARTADO 15.02.05 MECANISMOS .....** | | | | **1.202,88** |
| | **APARTADO 15.02.06 ILUMINACIÓN** | | | | |
| 15.02.06.01 | **UD BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX NAOS N6 - 300 lm** | | | | |
| | Bloque autónomo de emergencia IP32 IK04, de superficie o semiempotrado, de 300 lm con fuente de luz LED (ILMLED). Carcasa en policarbonato blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | SALA INSTALACIONES | 2 | 2,00 | | |
| | | | 2,00 | | |
| | | | 2,00 | 99,63 | 199,26 |
| 15.02.06.02 | **UD BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX LINEAR N8A ACABADA EN COLOR** | | | | |
| | Luminaria con tecnología LED, con adaptador a carril electrificado trifásico acabada en color negro. Óptica antipánico y 400lm.. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | OFICINA TURISMO | 6 | 6,00 | | |
| | | | 6,00 | | |
| | | | 6,00 | 137,70 | 826,20 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.06.03 | **UD CARRIL ERCO 13824 ESPECIAL EN COLOR NEGRO TRAMO CARRIL HI-TRAC L** | | | | |
| | Tramo de l=2.000mm de carril electrificado trifñásico en color negro con sistema de iluminación indirecta provisto de LED de 13w 1.329lm (102lm/w) y 3.000ºK de temperatura de color, incluso parte proporcional de suspensiones, acometidas eléctricas, tapas, uniones, y drivers electronicos. Incluso cargo R.A.E.E. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | OFICINA TURISMO 6 | 6,00 | | | |
| | | | 6,00 | | |
| | | | 6,00 | 890,38 | 5.342,28 |
| 15.02.06.04 | **UD PROYECTOR ERCO A9001039 PROYECTOR MODELO OPTEC ACABADO EN COLOR** | | | | |
| | Proyector con adaptador a carril trifásico acabado en color negro provisto de LED con 19,6w de potencia y 1.649lm de flujo luminoso real de salida. Con 3.000ºK de temperatura de color y óptica de 28º. Driver electrónico con regulación en el mismo proyector. Incluso cargo R.A.E.E. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | 1 | 1,00 | | | |
| | | | 1,00 | | |
| | | | 1,00 | 643,46 | 643,46 |
| 15.02.06.05 | **UD PROYECTOR LEDSC4 35-A191-14-OS PROYECTOR MODELO ATOM TRACK COLOR** | | | | |
| | Proyector con adaptador a carril trifásico acabado en color negro provisto de LED con 21,3w de potencia y 1.837lm de flujo luminoso real de salida. Con 3.000ºK de temperatura de color y óptica de 35º. Driver electrónico con regulación en el mismo proyector. Incluso cargo R.A.E.E. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | OFICINA TURISMO 6 | 6,00 | | | |
| | CAPILLA 6 | 6,00 | | | |
| | | | 12,00 | | |
| | | | 12,00 | 161,74 | 1.940,88 |
| 15.02.06.06 | **UD PROYECTOS LEDSC4 35-A192-14-OSPROYECTOR MODELO ATOM TRACK COLOR** | | | | |
| | Proyector con adaptador a carril trifásico acabado en color negro provisto de LED con 21,3w de potencia y 1.782lm de flujo luminoso real de salida. Con 3.000ºK de temperatura de color y óptica de 43º. Driver electrónico con regulación incorporado en el adaptador.Incluso cargo R.A.E.E. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionadoSe mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | OFICINA TURISMO 11 | 11,00 | | | |
| | | | 11,00 | | |
| | | | 11,00 | 161,74 | 1.779,14 |
| 15.02.06.07 | **UD 71-6274-00-00 JUEGO DE LENTES ELÍPTICAS LEDSC4** | | | | |
| | Juego de 5 lentes para la tarnsformación de haces circulares en elípticos. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | OFICINA TURISMO 3 | 3,00 | | | |
| | | | 3,00 | | |
| | | | 3,00 | 15,17 | 45,51 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.06.08 | **ml METRO LINEAL DE TIRA DE LED LLURIA KE7-40 + PERFIL ALUMINIO ST4** | | | | | |
| | Metro lineal compuesto por tira de LED modelo KE7-40 con 7w/m y 3.000ºK de temperatura de color montada sobre perfil de aluminio modelo ST4 provisto de difusor mate y parte proporcional de tapas finales, clips de sujección en acero inoxidable y drivers electrónicos con regualción. Incluso CANON RAEE RD/208/2005, P/P de pequeño material para dejar la instalación en correcto funcionamiento. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | CABINA ASCENSOR | 80 | 80,00 | | | |
| | | | | 80,00 | | |
| | | | | 80,00 | 78,23 | 6.258,40 |
| 15.02.06.09 | **ml METRO LINEAL DE TIRA DE LED LLURIA MO28.8 + PERFIL ALUMINIO S** | | | | | |
| | Metro lineal compuesto por tira de LED modelo MO28.8-30 con 28,8w/m y 3.000ºK de temperatura de color montada sobre perfil de aluminio modelo ST6 provisto de difusor mate y parte proporcional de tapas finales, clips de sujección en acero inoxidable y drivers electrónicos con regualción. Flujo real de salida 3.195lm y 11lm/w. Incluso CANON RAEE RD/208/2005, P/P de pequeño material para dejar la instalación en correcto funcionamiento. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | HALL ENTRADA | 12 | 12,00 | | | |
| | | | | 12,00 | | |
| | | | | 12,00 | 125,23 | 1.502,76 |
| 15.02.06.10 | **UD EQUIPO DE ALIMENTACIÓN CON BATERIA DAISALUX MODELO LPS24-65** | | | | | |
| | Equipo centralizado de baja potencia con tensión de salida a 24v c.c. diseñados y construidos conforme a la norma EN50171 de tipo sin interrupción. P/P de pequeño material para dejar la instalación en correcto funcionamiento. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | CABINA ASCENSOR | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | | |
| | | | | 1,00 | 2.081,58 | 2.081,58 |
| 15.02.06.11 | **UD LUMINARIA ESTANCA 36W 3000K** | | | | | |
| | Suministro e instalación de regleta estanca de superficie. Potencia nominal 36W LED, temperatura del color 3000K, apertura 120º IP 65 IK10. Equipado con fuente de alimentación integrada, detector de presencia y caja de conexión rápida. Incluso cargo R.A.E.E. luminaria y mano de obra. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | SALA INSTALACIONES | 3 | 3,00 | | | |
| | | | | 3,00 | | |
| | | | | 3,00 | 85,10 | 255,30 |
| 15.02.06.12 | **ML METRO LINEAL CARRIL ELECTRIFICADO LEDSC4 TRIFÁSICO EN COLOR NEG** | | | | | |
| | Metro lineal de acrril electrificado trifásico para montaje en superficie, incluso parte proporcional de accesorios para su alimentación y fijación. incluso parte proporcional de suspensiones, acometidas eléctricas, tapas, uniones, y drivers electronicos. Incluso cargo R.A.E.E. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | | |
| | CAPILLA | 6 | 6,00 | | | |
| | | | | 6,00 | | |
| | | | | 6,00 | 66,74 | 400,44 |
| | **TOTAL APARTADO 15.02.06 ILUMINACIÓN.....** | | | | | **21.275,21** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **APARTADO 15.02.07 CABLEADO ESTRUCTURADO** | | | | |
| 15.02.07.01 | **ML CABLE MULTIFBRA 48 FIBRAS MONOMODO LSFH** | | | | |
| | Cable multifibra de 48 fibras ópticas monomodo de tipo G 657, categoria A2, según UIT-T G.657, con cubierta LSZH no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, para red de distribución vertical y horizontal en instalaciones de más de 15 PAU. Totalmente instalado y conexionado, según RD 436/2011. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 70,00 | 17,70 | 1.239,00 |
| 15.02.07.02 | **ML CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO D=20 mm** | | | | |
| | Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no propagador de la llama, indicado para instalaciones interiores, de diámetro 20 mm; fabricado conforme a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-2 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 70,00 | 2,40 | 168,00 |
| 15.02.07.03 | **UD ARMARIO RACK MURAL 19" 12 U 625x600x500 mm** | | | | |
| | Armario Rack mural de 19" de 625x600x500 mm de chapa de acero y puerta de cristal, dotada de cerradura, con aireación pasiva a través de ranuras de aireación, dorsal preparado para alojar un ventilador, con capacidad de 12 U, incluida patch panel, switchi 24 puertos, latiguillos Cat 6A UTP LSZH, fijaciones y bandeja fijación 409x500 mm. Totalmente montado e instalado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 1,00 | 1.256,63 | 1.256,63 |
| 15.02.07.04 | **UD CABLEADO TOMA SIMPLE RJ45 C6 UTP** | | | | |
| | Suministro e instalación completa de cableado aToma simple RJ45 categoría 6 UTP, realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada. Conforme ANSI/EIA/TIA 568-B.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2017. UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.<br>Formada por:<br>- P/P de cable UTP Cat 6a libre de halógenoa hasta el repartidor más próximo.<br>- P/P de tubo de 20mm desde bandeja de datos hasta la toma.<br>Incluye P/P de instalación y mano de obra certificada, como los elemntos necesarios para su correcto funcionamiento. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 6,00 | 100,61 | 603,66 |
| 15.02.07.05 | **UD KIT ORGANIZACIÓN VERTICAL DE CABLE** | | | | |
| | Suministro e instalación completa de kit de organización vertical de cable para rack.<br>Incluye parte proporcional de instalación y mano de obra. Asimismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correco funcionamiento. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 1,00 | 228,32 | 228,32 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|

**15.02.07.06** **UD CERTIFICACION INSTALACIÓN**

Unidad de certificación de instalación de red de datos realizada por un instalador homologado con obtención del certificado de garantía de 20 años para el usuario final. Incluso confección de informes en formatos FLW y PDF, y estadillos de comprobación con el estado de tomas, responsable de la misma, accesorios necesarios y mano de obra. Condicionantes:
- Se certifica la instalación en categoría 6 (Clase E); excepcionalmente y, sólo para traslados de puestos existentes, se podrá certificar en categoría 5e (Clase D).
- Las nuevas tomas y aquellas que hayan sido modificadas se deberán comprobar, como mínimo, con un comprobador de pares.
- La aceptación del cableado se realizará desde dirección de obra a menos que se indique lo contrario por parte de Nasertic.
- La empresa instaladora asumirá las reparaciones pertinentes, en los casos que la certificación no sea correcta.
- De la certificación final del cableado se encargará la dirección de obra junto a la empresa instaladora al finalizar el trabajo, con analizador homologado y calibrado.
- Al finalizar los trabajos se enviará a NASERTIC el archivo .FLW con las tomas certificadas. El nombre de las tomas en dicho archivo será idéntico a la etiquetación, sin ningún texto añadido.Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1.032,76 | 1.032,76 | |

**TOTAL APARTADO 15.02.07 CABLEADO ESTRUCTURADO ..... 4.528,37**

## APARTADO 15.02.08 INSTALACIONES ESPECIALES

**15.02.08.01** **UD INSTALACIÓN ANTIINTRUSIÓN**

Suministro e instalación de instalación antiintrusión consistente en:
- 2ud. detectores volumétricos
- Cableado y conexionado

Elementos compatibles con el sistema actual en funcionamiento en la instalación. Incluso P/P cableado, tubo PVC corrugado, mano de obra y auxiliares para dejar la nueva instalación en correcto funcionamiento implantado en la instalación actual. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 810,88 | 810,88 | |

**TOTAL APARTADO 15.02.08 INSTALACIONES ESPECIALES ..... 810,88**



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|

## APARTADO 15.02.09 TRAMITACIONES

**15.02.09.01 UD TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN INST. BAJA TENSIÓN CON PROYECTO**

Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en instalaciones que requieren proyecto.
Incluso:
Preparación de la Documentación final de obra de la instalación eléctrica, según necesidades de la Propiedad e instrucciones de la D.F., que incluye: Planos finales de las instalaciones realmente ejecutadas, Certificados de las diferentes partes de la instalación, Presupuesto final con mediciones de las instalaciones realmente ejecutadas, especificaciones Técnicas , Homologaciones y documentación de conformidad a normas de los aparatos y el0ementos de la instalación, etc.
Coordinación con las compañías suministradoras de energía, Certificados de pruebas realizadas, Instrucciones de mantenimiento y actuación, formalización de contrato de Mantenimiento.
NOTA:
Las especif icaciones que se desar rol lan en este presupuesto contemplan el suministro, instalación, montaje, puesta en marcha y pruebas de todo el equipamiento de la instalación objeto de este proyecto, incluidos accesorios.
La ejecución de la instalación deberá cumplir con las exigencias de la reglamentación que les afecte en su última revisión.
Forman parte del proyecto para su valoración, todos los documentos del proyecto (memorias, cálculos, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y planos), donde se detalla el diseño y funcionamiento de la instalación, trazados, ubicaciones y cumplimiento de la normativa.
Se deben contrastar las mediciones que se adjuntan con los planos facilitados, de forma que no existan imprevistos ni precios complementarios en la adjudicación y posterior realización de la instalación.
Se deben tener en cuenta todas las ayudas de obra civil, equipos de elevación, transporte, etc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

**TOTAL APARTADO 15.02.09 TRAMITACIONES..... 1.000,00**

**TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES..... 41.533,67**



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SUBCAPÍTULO 15.03 INCENDIOS** | | | | |
| | **APARTADO 15.03.01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ACTIVA** | | | | |
| **15.03.01.01** | **UD PLACA DE SEÑALIZACIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS** | | | | |
| | Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.<br>Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.<br>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.<br>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.<br>Se mide por [criterio de medición]". Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 5,00 | 15,34 | 76,70 |
| **15.03.01.02** | **UD PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN** | | | | |
| | Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm(10metross) o 420x420 (20metros). Incluso elementos de fijación.<br>Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.<br>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.<br>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.<br>Se mide por [criterio de medición]". Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 15,00 | 18,47 | 277,05 |
| **15.03.01.03** | **UD EXTINTOR ABC** | | | | |
| | Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.<br>Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.<br>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.<br>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.<br>Se mide por [criterio de medición]". Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 5,00 | 45,01 | 225,05 |
| | **TOTAL APARTADO 15.03.01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ACTIVA.....** | | | | **578,80** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **APARTADO 15.03.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PASIVA** | | | | |
| **15.03.02.01** | **UD PUERTA CORTAFUEGOS EI2 60-C5 800X2000 MM** | | | | |
| | Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.<br>Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.<br>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.<br>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.<br>Se mide por [criterio de medición]". Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | | |
| | | | 5,00 | 349,82 | 1.749,10 |
| **15.03.02.02** | **m² SELLADO INTUMESCENTE** | | | | |
| | Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones con revestimiento ignífugo formado por pasta acuosa, de alta elasticidad y ligeramente intumescente, de color blanco, aplicada en capa de 1 mm con espátula o pistola de alta presión, para evitar que un fuego se propague de un sector de incendio a otro a través del hueco por donde pasan los cables de las instalaciones. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte.<br>Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de las manos de revestimiento necesarias, mediante pistola o espátula, hasta conseguir el espesor solicitado.<br>Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.<br>Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. | | | | |
| | | | 10,00 | 51,02 | 510,20 |
| | **TOTAL APARTADO 15.03.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PASIVA.....** | | | | **2.259,30** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|

## APARTADO 15.03.03 TRAMITACIONES

**15.03.03.01 UD TRAMITACIONES FO**

Ud. Preparación de la Documentación final de obra de la instalación de PCI, según necesidades de la Propiedad e instrucciones de la D.F., que incluye:
Planos finales de las instalaciones realmente ejecutadas, Certificados de las diferentes partes de la instalación, Presupuesto final con mediciones de las instalaciones realmente ejecutadas, especificaciones Técnicas, Homologaciones y documentación de conformidad a normas de los aparatos y el0ementos de la instalación, etc.
Coordinación con las compañías suministradoras de energía, Certificados de pruebas realizadas, Instrucciones de mantenimiento y actuación, formalización de contrato de Mantenimiento.
Tramitación y Legalización de las instalaciones específicas de forma individual, ante las diferentes Compañías, Dto. de Industria correspondiente, Ayuntamiento y los diferentes Organismos de Control autorizados intervinientes, presentación y seguimiento hasta disponer de las autorizaciones definitivas ante todos los Servicios Territoriales y Organismos intervinientes.
Tramites administrativos y abono de las Tasas correspondientes hasta la completa tramitación de todas las instalaciones y la obtención de los permisos y autorizaciones de los diferentes Organismos Oficiales, en la fecha prevista de apertura.
Se presentarán muestras ante la dirección facultativa y la propiedad de todos los aparatos y elementos de la instalación antes de ser instalados.
NOTA:
No se incluyen las tasas de obtención de Licencia de apertura ante el Ayuntamiento. Las especificaciones que se desarrollan en este presupuesto contemplan el suministro, instalación, montaje, puesta en marcha y pruebas de todo el equipamiento de la instalación objeto de este proyecto, incluidos accesorios.
La ejecución de la instalación deberá cumplir con las exigencias de la reglamentación que les afecte en su última revisión.
Forman parte del proyecto para su valoración, todos los documentos del proyecto (memorias, cálculos, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y planos), donde se detalla el diseño y funcionamiento de la instalación, trazados, ubicaciones y cumplimiento de la normativa.
Se deben contrastar las mediciones que se adjuntan con los planos facilitados, de forma que no existan imprevistos ni precios complementarios en la adjudicación y posterior realización de la instalación.
Se deben tener en cuenta todas las ayudas de obra civil, equipos de elevación, transporte, etc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

**TOTAL APARTADO 15.03.03 TRAMITACIONES..... 1.000,00**

**TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 INCENDIOS..... 3.838,10**

**TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIONES..... 147.705,19**



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD** | | | | |
| **16.01** | **UD SEGURIDAD Y SALUD** | | | | |
| | Según presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Ejecución. | | | | |
| | seguridad y salud 1 | 1,00 | | | |
| | | | 1,00 | 18.456,75 | 18.456,75 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD.....** | | | | **18.456,75** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|

## CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS

**17.01** **M3 CLASIFICACIÓN EN OBRA DE RESIDUOS**

CLASIFICACIÓN EN OBRA DE RESIDUOS.

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente, incluso parte proporcional de limpieza diaria de todos los tajos, con retirada de todos los restos a las zonas de retirada de restos.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| residuos | 1 | 49,000 | 49,000 | | |
| | | | | 49,000 | |
| | | | | 49,00 | 4,84 | 237,16 |

**17.02** **M3 TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE MEZCLA DE RESIDUOS 7 M3**

TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE MEZCLA DE RESIDUOS 7 m³.

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.Incluso parte proporcional de limpieza diaria de todos los tajos, con retirada de todos los restos a las zonas de retirada de restos.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| residuos mezcla estimados | 1 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | |
| | | | | 49,00 | 5,23 | 256,27 |

**17.03** **UD TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE HORMIGÓN 7 M3**

TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE HORMIGÓN 7 m³.

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, incluso parte proporcional de limpieza diaria de todos los tajos, con retirada de todos los restos a las zonas de retirada de restos.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| residuos | 2 | | 2,000 | | |
| | | | | 2,000 | |
| | | | | 2,00 | 158,46 | 316,92 |

**17.04** **UD TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE MADERA 5 M3**

TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE MADERA 5 m³.

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.Incluso parte proporcional de limpieza diaria de todos los tajos, con retirada de todos los restos a las zonas de retirada de restos.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| residuos | 1 | | 1,000 | | |
| | | | | 1,000 | |
| | | | | 1,00 | 231,23 | 231,23 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | **UD TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE METAL 1,5 M3** | | | | |
| | TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE METAL 1,5 m³. | | | | |
| | Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.Incluso parte proporcional de limpieza diaria de todos los tajos, con retirada de todos los restos a las zonas de retirada de restos. | | | | |
| | residuos 0,52 | 0,520 | | | |
| | | | 0,520 | | |
| | | | 0,52 | 139,05 | 72,31 |
| 17.06 | **UD TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE PLÁSTICO 3,5 M3** | | | | |
| | TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE PLÁSTICO 3,5 m³. | | | | |
| | Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.Incluso parte proporcional de limpieza diaria de todos los tajos, con retirada de todos los restos a las zonas de retirada de restos. | | | | |
| | residuos 4 | 4,000 | | | |
| | | | 4,000 | | |
| | | | 4,00 | 185,39 | 741,56 |
| 17.07 | **UD TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE PLAPEL Y CARTÓN 4,2 M3** | | | | |
| | TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE PLAPEL Y CARTÓN 4,2 m³. | | | | |
| | Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.Incluso parte proporcional de limpieza diaria de todos los tajos, con retirada de todos los restos a las zonas de retirada de restos. | | | | |
| | residuos 1 | 1,000 | | | |
| | | | 1,000 | | |
| | | | 1,00 | 208,11 | 208,11 |
| 17.08 | **UD TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE ARIDOS Y PIEDRAS 1,0 M3** | | | | |
| | TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE ÁRIDOS Y PIEDRAS 1,00 m³. | | | | |
| | Transporte de residuos inertes de áridos y piedras, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.Incluso parte proporcional de limpieza diaria de todos los tajos, con retirada de todos los restos a las zonas de retirada de restos. | | | | |
| | residuos 1 | 1,00 | | | |
| | | | 1,00 | 167,03 | 167,03 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09 | **UD CANON DE ENTREGA DE CONTENEDOR DE MADERA** | | | | |
| | CANON DE ENTREGA DE CONTENEDOR DE MADERA 5 m³. | | | | |
| | Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.Incluso parte proporcional de limpieza diaria de todos los tajos, con retirada de todos los restos a las zonas de retirada de restos. | | | | |
| | residuos | 1 | 1,000 | | |
| | | | 1,000 | | |
| | | | 1,00 | 131,07 | 131,07 |
| 17.10 | **UD CANON DE ENTREGA DE CONTENEDOR DE METAL** | | | | |
| | CANON DE ENTREGA DE CONTENEDOR DE METAL 1,5 m³. | | | | |
| | Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.Incluso parte proporcional de limpieza diaria de todos los tajos, con retirada de todos los restos a las zonas de retirada de restos. | | | | |
| | residuos | 3 | 3,000 | | |
| | | | 3,000 | | |
| | | | 3,00 | 56,30 | 168,90 |
| 17.11 | **UD CANON DE ENTREGA DE CONTENEDOR DE PLÁSTICO** | | | | |
| | CANON DE ENTREGA DE CONTENEDOR DE PLÁSTICO 3,5 m³. | | | | |
| | Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.Incluso parte proporcional de limpieza diaria de todos los tajos, con retirada de todos los restos a las zonas de retirada de restos. | | | | |
| | residuos | 2 | 2,000 | | |
| | | | 2,000 | | |
| | | | 2,00 | 185,77 | 371,54 |
| 17.12 | **UD CANON DE ENTREGA DE CONTENEDOR DE PLAPEL Y CARTÓN** | | | | |
| | CANON DE ENTREGA DE CONTENEDOR DE PLAPEL Y CARTÓN 4,2 m³. | | | | |
| | Canon de vertido por entrega de contenedor de 4,2 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.Incluso parte proporcional de limpieza diaria de todos los tajos, con retirada de todos los restos a las zonas de retirada de restos. | | | | |
| | residuos | 2 | 2,000 | | |
| | | | 2,000 | | |
| | | | 2,00 | 104,84 | 209,68 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.13 | **M3 CANON DE ENTREGA DE CONTENEDOR DE MEZCLA DE RESIDUOS** | | | | |
| | CANON DE ENTREGA DE CONTENEDOR DE MEZCLA DE RESIDUOS 7 m³. | | | | |
| | Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.Incluso parte proporcional de limpieza diaria de todos los tajos, con retirada de todos los restos a las zonas de retirada de restos. | | | | |
| | residuos mezcla estimados 1 200,000 | 200,000 | 200,000 | | |
| | | | 200,00 | 6,05 | 1.210,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS.....** | | | | **4.321,78** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD** | | | | | |
| | **SUBCAPÍTULO 18.01 CARACTERIZACIÓN DE ESTRUCTURA** | | | | | |
| **18.01.01** | **UD CARACTERIZACIÓN DE FORJADOS** | | | | | |
| | Caracterización de forjados del edificio, incluyendo los armados, resistencia del hormigón y cuantías de forjados en nervios y ábacos.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida.<br><br>Se mide una unidad para toda la intervención. | | | | | |
| | caracterización | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **18.01.02** | **UD CARACTERIZACIÓN DE MUROS** | | | | | |
| | Caracterización de los muros incluyendo composición, espesor de las fábricas y resistencia.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida.<br><br>Se mide una unidad para toda la intervención. | | | | | |
| | caracterización | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **18.01.03** | **UD CATAS EN MUROS** | | | | | |
| | Ejecución de cata de 50x50 cm y 40 cm de profundidad, para inspección de muro actual de fábrica de ladrillo o de mampostería, con demolición previa del revestimiento o recubrimiento de cualquier tipo que pudiera haber hasta llegar al elemento resistente y dejar vista su composición; realizada mediante picado manual y martillo neumático. Incluso limpieza, acopio, carga y transporte a vertedero de escombros.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida.<br><br>Se mide por unidad de cata. | | | | | |
| | catas | 2 | 2,00 | | | |
| | | | | 2,00 | 50,09 | 100,18 |
| **18.01.04** | **UD CATAS EN LOSAS** | | | | | |
| | Ejecución de cata de 50x50 cm, para inspección de losas o forjados, con demolición previa del revestimiento o recubrimiento de cualquier tipo que pudiera haber hasta llegar al elemento resistente y dejar vista su composición; realizada mediante picado manual y martillo neumático. Incluso limpieza, acopio, carga y transporte a vertedero de escombros.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida.<br><br>Se mide por unidad de cata. | | | | | |
| | catas | 3 | 3,00 | | | |
| | | | | 3,00 | 37,57 | 112,71 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.05 | **UD CATAS EN CIMENTACIÓN** | | | | | |
| | Ejecución de cata de 50x50 cm, para inspección de cimentación, con demolición previa del revestimiento o recubrimiento de cualquier tipo que pudiera haber hasta llegar al elemento resistente y dejar vista su composición; realizada mediante picado manual y martillo neumático. Incluso limpieza, acopio, carga y transporte a vertedero de escombros. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | | |
| | Se mide por unidad de cata. | | | | | |
| | catas | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 75,14 | 75,14 |
| 18.01.06 | **UD EXTRACCIÓN TESTIGOS DE HORMIGÓN** | | | | | |
| | Ensayo destructivo consistente en la rotura a compresión de probeta testigo de hormigón endurecido de 20 mm de diámetro y 100 mm de longitud, extraída mediante sonda rotativa en pilar, losa o muro de hormigón. Incluso corte, curado y refrentado. Incluso limpieza, acopio, carga y transporte a vertedero de escombros. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | | |
| | Se mide una unidad para toda la intervención. | | | | | |
| | testigos | 2 | 2,00 | | | |
| | | | | 2,00 | 135,00 | 270,00 |
| 18.01.07 | **UD ENSAYO ESCLERÓMETRO** | | | | | |
| | Ensayo no destructivo consistente en la determinación del índice de rebote del hormigón en pilar, losa o muro de hormigón, mediante el uso de esclerómetro, para tratar de relacionar la dureza superficial del hormigón con su resistencia a compresión. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | | |
| | Se mide por unidad de ensayo | | | | | |
| | ensayo | 2 | 2,00 | | | |
| | | | | 2,00 | 8,00 | 16,00 |
| | **TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 CARACTERIZACIÓN DE ESTRUCTURA.....** | | | | | **3.074,03** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SUBCAPÍTULO 18.02 ENSAYOS** | | | | |
| 18.02.01 | **UD ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN** | | | | |
| | Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | |
| | Se mide una unidad para toda la intervención. | | | | |
| | cimentación ascensor 1 | 1,00 | | | |
| | | | 1,00 | 81,92 | 81,92 |
| 18.02.02 | **UD ENSAYO MECÁNICO PERFIL LAMINADO** | | | | |
| | Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, según UNE 36401-81, y el índice de resiliencia, según UNE 36403; incluso emisión del acta de resultados. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | |
| | Se mide una unidad para toda la intervención. | | | | |
| | estructura metálica 1 | 1,00 | | | |
| | | | 1,00 | 422,77 | 422,77 |
| 18.02.03 | **UD ENS.GEOMÉTRICO PERFIL LAMINADO** | | | | |
| | Ensayo para comprobación de la geometría de la sección de un perfil laminado, y la desviación de la masa, según NLE, incluso mecanización de la probeta y emisión del acta de resultados. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | |
| | Se mide una unidad para toda la intervención. | | | | |
| | estructura metálica 1 | 1,00 | | | |
| | | | 1,00 | 47,27 | 47,27 |
| 18.02.04 | **UD DOBLADO PERFILES LAMINADOS** | | | | |
| | Ensayo para comprobar la aptitud al doblado a 180º de probetas mecanizadas de perfiles de acero, S/UNE 7472. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | |
| | Se mide una unidad para toda la intervención. | | | | |
| | estructura metálica 1 | 1,00 | | | |
| | | | 1,00 | 73,41 | 73,41 |
| 18.02.05 | **UD RESIS.APLASTAMIENTO TUBOS ACERO** | | | | |
| | Ensayo para comprobar resistencia al aplastamiento de tubos de acero, S/UNE 7472. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | |
| | Se mide una unidad para toda la intervención. | | | | |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | estructura metálica | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 159,11 | 159,11 |
| 18.02.06 | **UD ESPESOR RECUBRIMIENTO ACEROS** | | | | | |
| | Ensayo para determinar el espesor de revestimientos no conductores aplicados sobre perfiles de acero. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | | |
| | Se mide una unidad para toda la intervención. | | | | | |
| | estructura metálica | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 13,93 | 13,93 |
| 18.02.07 | **UD ENS.C/LÍQUIDOS PENETR., SOLDAD.** | | | | | |
| | Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, según UNE 7419-78; incluso emisión del informe. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | | |
| | Se mide por unidad de ensayo. | | | | | |
| | estructura metálica | 4 | 4,00 | | | |
| | | | | 4,00 | 23,24 | 92,96 |
| 18.02.08 | **UD ENS.POR GAMMAGRAFÍA, SOLDADURAS** | | | | | |
| | Examen radiográfico de uniones soldadas, con preparación de bordes previa, realizada según UNE 7470-87, incluso emisión del informe. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | | |
| | Se mide por unidad de ensayo. | | | | | |
| | estructura metálica | 2 | 2,00 | | | |
| | | | | 2,00 | 393,99 | 787,98 |
| 18.02.09 | **UD CONTROL SOLDADURAS/EXAMEN VISUAL** | | | | | |
| | Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según UNE 7470; incluso emisión del informe. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | | |
| | Se mide por unidad de ensayo. | | | | | |
| | estructura metálica | 30 | 30,00 | | | |
| | | | | 30,00 | 11,42 | 342,60 |
| 18.02.10 | **UD HUMEDAD EN SOLERAS PAV.MADERA** | | | | | |
| | Comprobación del porcentaje de humedad en soleras de mortero de cemento para pegar pavimentos de madera, mediante lecturas con higrometro y sondas de profundidad. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | | |
| | Se mide por unidad de ensayo. | | | | | |
| | estructura metálica | 2 | 2,00 | | | |
| | | | | 2,00 | 18,71 | 37,42 |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.11 | **UD ENSAYO COMPLETO DE PIEDRA** | | | | | |
| | Ensayo completo de piedra para pavimento, con la determinación del peso específico aparente y la absorción de agua, según UNE 22182-85; la resistencia al desgaste,a las heladas y a compresión, según UNE 22183/4/5-85; incluso emisión del acta de resultados. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | | |
| | Se mide por unidad de ensayo. | | | | | |
| | pavimento | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 538,29 | 538,29 |
| 18.02.12 | **UD ENSAYO MECÁNICO DE PIEDRA** | | | | | |
| | Ensayo mecánico de piedra para pavimento, con la comprobación de la resistencia a compresión, según UNE 22185-85; la resistencia a flexión, según UNE 22186-85; el módulo elástico y la microdureza Knoop, según UNE 22187/8-85; incluso emisión del acta de resultados. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | | |
| | Se mide por unidad de ensayo. | | | | | |
| | pavimento | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 507,59 | 507,59 |
| 18.02.13 | **UD ENSAYO RESBALADICIDAD PAVIMENTO** | | | | | |
| | Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de pavimento pétreo o de madera, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: resistencia al deslizamiento en condiciones secas según UNE-EN 16165. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | | |
| | Se mide por unidad de ensayo. | | | | | |
| | pavimento | 2 | 2,00 | | | |
| | | | | 2,00 | 336,00 | 672,00 |
| 18.02.14 | **UD MEDICIÓN NIVEL DE RUIDO ASCENSOR** | | | | | |
| | Medición del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores. | | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | | |
| | Se mide una unidad para toda la intervención. | | | | | |
| | ascensor | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
| | **TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 ENSAYOS** ..... | | | | | **3.809,75** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SUBCAPÍTULO 18.03 VARIOS** | | | | |
| **18.03.01** | **UD SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO** | | | | |
| | Seguimiento por técnico especializado en arqueología de los trabajos de arqueología. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | |
| | Se mide una unidad para toda la intervención. | | | | |
| | seguimiento arqueológico 1 | 1,00 | | | |
| | | | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **18.03.02** | **UD SEGUIMIENTO AMBIENTAL** | | | | |
| | Seguimiento por técnico especializado de las condiciones de la intervención durante la ejecución de la obra, tales como la higrometría, emisiones de gases a la atmosfera, conservación del suelo, emisión de ruido y vibraciones, olores, paisaje, protección de fauna y flora, ahorro de energía y consumo de recursos naturales, medidas de protección contra el fuego, zonificación y medidas de protección en instalaciones auxiliares, delimitación de zonas de obra, accesos, e instalaciones auxiliares, acondicionamiento de zonas para el almacenamiento de residuos de obra y mantenimiento de orden y limpieza en obra. | | | | |
| | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | | |
| | Se mide una unidad para toda la intervención. | | | | |
| | seguimiento ambiental 1 | 1,00 | | | |
| | | | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | **TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 VARIOS** | | | | **5.000,00** |
| | **TOTAL CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD** | | | | **11.883,78** |
| | **TOTAL** | | | | **700.090,68** |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

# IV. PRECIOS DESCOMPUESTOS

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

### CAPÍTULO 02 TRABAJOS PREVIOS | PROTECCIONES

**02.01** **UD** **ACTUACIONES PREVIAS ACCESO OBRA**

Ejecución de las actuaciones previas sobre los elementos existentes en el área de intervención previas al comienzo de obra, necesarias para la implantación.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por unidad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | UD | ACTUACIONES PREVIAS ACCESO OBRA | 750,00 | 750,00 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 750,00 | 22,50 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 772,50 | 15,45 | |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **787,95** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

### CAPÍTULO 03 DEMOLICIONES | DESMONTADOS

**03.01** **M2** **DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO SIN RECUPERACIÓN**

Demolición de cualquier tipo de pavimento (piedra, madera, lámina sintética, moqueta, etc.) de cualquier dimensión y espesor, ubicado en el interior del edificio, con medios manuales o mecánicos, incluyendo la carga y transporte a vertedero. Se incluye el levantado de todas las capas que forman el pavimento hasta la solera base o cara superior del forjado.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,525 | H | PEÓN | 28,93 | 15,19 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 15,20 | 0,46 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 15,70 | 0,31 | |
| | | **TOTAL PARTIDA** | | | **15,96** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**03.02** **M2** **RETIRADA DE PAVIMENTO CON RECUPERACIÓN**

Retirada de cualquier tipo de pavimento (piedra, madera, lámina sintética, etc.) de cualquier dimensión y espesor, ubicado en el interior del edificio, con medios manuales o mecánicos, recuperando el material para su posterior colocación, incluyendo el paletizado y almacenamiento durante la ejecución de la obra y la carga y transporte a vertedero del material sobrante. Se incluye el levantado de todas las capas que forman el pavimento hasta la solera base o cara superior del forjado.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | H | PEÓN | 28,93 | 28,93 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 28,90 | 0,87 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 29,80 | 0,60 | |
| | | **TOTAL PARTIDA** | | | **30,40** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**03.03** **ML** **CAMBIO NIVEL UMBRAL PUERTAS**

Cambio de nivel en el umbral de los huecos actuales, levantando el umbral de piedra actual, ejecutando la obra puntual para bajar su nivel y posterior colocación. Se incluye el suministro de las piezas que se deterioren durante el proceso de cambio de nivel.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro lineal.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 | H | PEÓN | 28,93 | 115,72 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 115,70 | 3,47 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 119,20 | 2,38 | |
| | | **TOTAL PARTIDA** | | | **121,57** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.04** | | **ML** | **RETIRADA ZÓCALO PIEDRA SIN RECUPERACIÓN** | | | |
| | | | Retirada de zócalo de piedra, sin valor patrimonial, de cualquier dimensión y espesor, ubicado en el interior del edificio, con medios manuales o mecánicos, incluyendo la carga y transporte a vertedero. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro lineal. | | | |
| | 0,750 | H | PEÓN | 28,93 | 21,70 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 21,70 | 0,65 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 22,40 | 0,45 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **22,80** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.05** | | **M2** | **DEMOLICIÓN COMPLETA SOLERA** | | | |
| | | | Demolición completa de solera base de pavimento, de espesor y composición variable, hasta alcanzar el terreno natural, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga y transporte a vertedero. Se dejará la superficie preparada para la compactación del terreno. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,850 | H | PEÓN | 28,93 | 24,59 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 24,60 | 0,74 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 25,30 | 0,51 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **25,84** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.06** | | **M2** | **DEMOLICIÓN COMPLETA DE ESCALERA** | | | |
| | | | Demolición completa de cualquier tipo de losa o rosca de escalera, incluyendo el peldañeado, pavimento y barandilla de escalera por medios manuales o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, apuntalamiento provisional, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 3,000 | H | PEÓN | 28,93 | 86,79 | |
| | 0,250 | H | COMPRESOR | 0,44 | 0,11 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 86,90 | 2,61 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 89,50 | 1,79 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **91,30** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.07** | | **UD** | **LEVANTADO DE CARPINTERÍAS INTERIORES** | | | |
| | | | Levantado de carpintería interior de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas, vidrios, elementos fijos, accesorios, etc., por medios manuales o mecánicos de baja intensidad, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por unidad. | | | |
| | 0,400 | H | AYUDANTE | 31,23 | 12,49 | |
| | 0,300 | H | PEÓN | 28,93 | 8,68 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 21,20 | 0,64 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 21,80 | 0,44 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **22,25** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.08** | | **UD** | **LEVANTADO DE CARPINTERÍAS EXTERIORES** | | | |
| | | | Levantado manual (de manera cuidadosa evitando deteriorar la fachada) de carpintería exterior de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas, vidrios, elementos fijos, contraventanas, persianas, accesorios, etc, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por unidad. | | | |
| | 0,400 | H | AYUDANTE | 31,23 | 12,49 | |
| | 0,300 | H | PEÓN | 28,93 | 8,68 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 21,20 | 0,64 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 21,80 | 0,44 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **22,25** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.09** | | **M2** | **APERTURA HUECO EN FACHADA** | | | |
| | | | Apertura de hueco en muro de fachada de espesor variable, con compresor, incluso apuntalamientos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, apuntalamiento provisional, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 8,500 | H | PEÓN | 28,93 | 245,91 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 245,90 | 7,38 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 253,30 | 5,07 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **258,36** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.10** | | **M2** | **RASGADO HUECO EN FACHADA** | | | |
| | | | Rasgado de hueco existente en muro de fábrica de mampostería, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, apuntalamiento provisional, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 1,500 | H | OFICIAL | 32,23 | 48,35 | |
| | 1,500 | H | PEÓN | 28,93 | 43,40 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 91,80 | 2,75 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 94,50 | 1,89 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **96,39** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.11** | | **M2** | **DEMOLICIÓN CONTROLADA TABIQUERÍA \| TRASDOSADO \| MAMPARA** | | | |
| | | | Demolición controlada, para evitar daños colaterales, de tabique, trasdosado interior de ladrillo cerámico o cartón-yeso o mampara de separación, de espesor variable, por medios manuales y/o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero. | | | |
| | | | Se incluye la demolición de todos los elementos que forman el elemento a demoler: revestimientos, estructura soporte de aluminio, aislamiento térmico o acústico, rodapiés, dinteles, alfeizares, mochetas, cercos, instalaciones empotradas, etc. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, apuntalamiento provisional, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,750 | H | PEÓN | 28,93 | 21,70 | |
| | 0,500 | H | MARTILLO PICADOR | 0,77 | 0,39 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 22,10 | 0,66 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 22,80 | 0,46 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **23,21** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.12** | | **M2** | **DEMOLICIÓN CONTROLADA TECHOS** | | | |
| | | | Demolición controlada, para evitar daños colaterales, de techos continuos de placas de escayola, cartón-yeso o material similar, horizontales, curvos o quebrados, por medios manuales y/o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,650 | H | PEÓN | 28,93 | 18,80 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 18,80 | 0,56 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 19,40 | 0,39 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **19,75** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.13** | | **M2** | **PICADO REVESTIMIENTO PILARES \| VIGAS \| LOSAS** | | | |
| | | | Picado de revestimiento de yeso o mortero de cemento sobre elementos de hormigón interiores de cualquier sección, por medios manuales y/o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado (incluyendo el desarrollo de las vigas de canto). | | | |
| | 0,750 | H | PEÓN | 28,93 | 21,70 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 21,70 | 0,65 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 22,40 | 0,45 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **22,80** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.14** | | **M2** | **PICADO REVESTIMIENTO** | | | |
| | | | Picado de revestimiento de yeso o mortero de cemento en paramentos verticales y horizontales interiores, por medios manuales y/o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,250 | H | PEÓN | 28,93 | 7,23 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 7,20 | 0,22 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 7,50 | 0,15 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,60** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.15** | | **M2** | **APERTURA DE HUECO EN FALDÓN DE CUBIERTA** | | | |
| | | | Apertura de hueco en faldón de cubierta, retirando todas las capas que forman la cubierta y demoliendo, mediante un corte limpio perimetral, la losa de hormigón de la cubierta, para generar un hueco para la ventilación de la sala técnica. Ejecutado con medios manuales y mecánicos, incluso apuntalamientos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, apuntalamiento provisional, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 3,000 | H | OFICIAL | 32,23 | 96,69 | |
| | 1,500 | H | PEÓN | 28,93 | 43,40 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 140,10 | 4,20 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 144,30 | 2,89 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **147,18** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.21** | | **UD** | **DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS VARIOS** | | | |
| | | | Retirada completa de elementos diversos no incluidos en las anteriores partidas, incluyendo su gestión posterior (acopio, traslado a almacén, transporte a vertedero, etc.). | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide una unidad para toda la intervención. | | | |
| | 1,000 | UD | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS VARIOS | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 7.500,00 | 225,00 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 7.725,00 | 154,50 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **7.879,50** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

### CAPÍTULO 04 SOLERA

**04.01** **M3** **EXCAVACIÓN INTERIOR EN VACIADO**

Excavación en vacicado en el interior del edificio, en todo tipo de terrenos, por medios mecánicos de tamaño reducido (miniretroexcavadora) con extracción de todo tipo de tierras y capas por debajo de la solera, fuera de la excavación, incluyendo la carga y transporte a vertedero.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cúbico.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,600 | H | PEÓN | 28,93 | 17,36 | |
| 0,200 | H | RETRO PALA PARA INTERIOR | 23,08 | 4,62 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 22,00 | 0,66 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 22,60 | 0,45 | |
| | | **TOTAL PARTIDA** | | | **23,09** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**04.02** **M3** **ENCACHADO DE GRAVA**

Suministro, extendido y compactado de encachado de piedra caliza limpia de finos de 80 mm de diámetro y de 15 cm de espesor colocado sobre geotéxtil en contacto con el terreno. El encachado deberá ser rasanteado, humectado y compactado vibratoriamente por tongadas uniformes. El encachado se ejecutada sobre el terreno natural y de relleno previamente compactado (se incluye la compactación del terreno en esta partida).

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cúbico.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,450 | H | PEÓN | 28,93 | 13,02 | |
| 1,150 | M3 | GRAVA 40 / 80 MM | 6,95 | 7,99 | |
| 1,050 | M2 | GEOTEXTIL | 1,20 | 1,26 | |
| 0,500 | H | PISÓN VIBRANTE | 1,97 | 0,99 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 23,30 | 0,70 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 24,00 | 0,48 | |
| | | **TOTAL PARTIDA** | | | **24,44** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**04.03** **M2** **SOLERA HORMIGÓN ARMADO 10 CM**

Suministro y vertido de solera de hormigón de 10 cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/IIb, consistencia blanda, elaborado en central, incluso aditivos y anticongelante en caso necesario, vertido, extendido, nivelado y regleado del hormigón, mallazo superficial 15.15.4 colocado en la parte superior, incluso armaduras auxiliares de sujeción, p.p. de juntas de trabajo, dilatación y contracción, con sellado de las mismas con masilla de poliuretano.

El acero para alambre y corrugados incluirá un mínimo del 29% de reciclaje o dispondrá de DAP. El cemento dispondrá de DAP propia o sectorial.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,080 | H | OFICIAL | 32,23 | 2,58 | |
| 0,040 | H | PEÓN | 28,93 | 1,16 | |
| 0,010 | H | OFICIAL FERRALLISTA | 32,23 | 0,32 | |
| 0,010 | H | AYUDANTE FERRALLISTA | 31,23 | 0,31 | |
| 0,090 | H | VIBRADOR | 2,03 | 0,18 | |
| 0,100 | M3 | HORMIGÓN HA-25 SOLERA | 53,03 | 5,30 | |
| 1,250 | M2 | MALLAZO 15X15 A Ø 6-6 B500T 6X2.2 | 2,47 | 3,09 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 12,90 | 0,39 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 13,30 | 0,27 | |
| | | **TOTAL PARTIDA** | | | **13,60** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.04** | | **M2** | **ENCOFRADO BASE SOLERA 50 CM** | | | |
| | | | Suministro y colocación de encofrado base para la solera de hormigón mediante la colocación de cúpulas de plástico reciclado, tipo CUPOLEX o equivalente de 50 cm de altura, colocados sobre solera de hormigón (medida en la partida anterior), incluso nivelación, colocación de cúpulas con sus piezas especiales, macizados y tapas, preparado para el vertido de la solera de hormigón. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,500 | H | PEÓN | 28,93 | 14,47 | |
| | 1,150 | M2 | CASETÓN MODULAR PLÁSTICO POLIPROPILENO 50X50X40 CM | 5,21 | 5,99 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 20,50 | 0,62 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 21,10 | 0,42 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **21,50** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.05** | | **M2** | **SOLERA HORMIGÓN ARMADO 10 CM** | | | |
| | | | Suministro y vertido de solera de hormigón de 10 cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/IIb, consistencia blanda, elaborado en central, incluso aditivos y anticongelante en caso necesario, vertido, extendido, nivelado y regleado del hormigón, mallazo superficial 15.15.4 colocado en la parte superior, incluso armaduras auxiliares de sujeción, de juntas de trabajo, dilatación y contracción, con sellado de las mismas con masilla de poliuretano. | | | |
| | | | El acero para alambre y corrugados incluirá un mínimo del 29% de reciclaje o dispondrá de DAP. El cemento dispondrá de DAP propia o sectorial. | | | |
| | | | La solera del interior del edificio se ejecutará sobre el encofrado de cúpulas de plástico. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,080 | H | OFICIAL | 32,23 | 2,58 | |
| | 0,040 | H | PEÓN | 28,93 | 1,16 | |
| | 0,010 | H | OFICIAL FERRALLISTA | 32,23 | 0,32 | |
| | 0,010 | H | AYUDANTE FERRALLISTA | 31,23 | 0,31 | |
| | 0,090 | H | VIBRADOR | 2,03 | 0,18 | |
| | 0,100 | M3 | HORMIGÓN HA-25 SOLERA | 53,03 | 5,30 | |
| | 1,250 | M2 | MALLAZO 15X15 A Ø 6-6 B500T 6X2.2 | 2,47 | 3,09 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 12,90 | 0,39 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 13,30 | 0,27 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **13,60** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.08** | | **M2** | **TABLERO CERÁMICO** | | | |
| | | | Suministro y colocación de tablero de piezas cerámicas machihembradas, con las testas rectas, relleno de las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con mortero de cemento, industrial, M-2,5, apoyado sobre soporte continuo de fábrica; para formación de tapa de galería y cámara bufa. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,400 | H | OFICIAL | 32,23 | 12,89 | |
| | 0,200 | H | AYUDANTE | 31,23 | 6,25 | |
| | 10,000 | UD | TABLERO CERÁMICO | 0,20 | 2,00 | |
| | 0,080 | M3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 183,99 | 14,72 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 35,90 | 1,08 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 36,90 | 0,74 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **37,68** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

### CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA

**05.01** **PA** **ATIRANTADO MUROS TORREÓN**

Partida alzada para el suministro y colocación de refuerzo metálico para el atirantado de los muros del torreón este tras la eliminación del forjado de techo de la planta bajo cubierta.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se presupuesta una partida alzada a justificar que deberá ser justificada durante la ejecución de la obra.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | UD | ATIRANTADO MUROS TORREÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 4.000,00 | 120,00 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 4.120,00 | 82,40 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **4.202,40** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**05.02** **PA** **ACTUACIÓN EN CUBIERTA PARA COLOCACIÓN ESCALERA**

Partida alzada para la demolición parcial y posterior ejecución de la cubierta sobre el núcleo de comunicaciones para permitir el acceso de los tramos de la escalera metálica. Una vez finalizada la obra la cubierta deberá quedar en las mismas condiciones en que se encontraba antes del inicio de la obra. Se incluyen todos los trabajos de albañilería, estructura, etc.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se presupuesta una partida alzada a justificar que deberá ser justificada durante la ejecución de la obra.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | UD | ACTUACIÓN EN CUBIERTA PARA SUMINISTRO DE ESCALERA | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 8.000,00 | 240,00 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 8.240,00 | 164,80 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **8.404,80** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**05.03** **ML** **CORTE DE FORJADO ACTUAL**

Ejecución de corte limpio o dejando las armaduras para posterior conexión en losa o forjado de hormigón, con corona diamantada de 52 mm de diámetro, previo levantado del pavimento y su base; incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero.

Se incluyen los medios auxiliares, apuntalamiento provisional, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro lineal.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,250 | H | PEÓN | 28,93 | 36,16 | |
| 1,050 | ML | CORTE FORJADO | 17,56 | 18,44 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 54,60 | 1,64 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 56,20 | 1,12 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **57,36** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.04** | | **M2** | **APERTURA DE HUECO EN LOSA** | | | |
| | | | Apertura de hueco en losa o forjado de hormigón incluyendo la demolición de la vigas de canto si fuera necesario, para la ejecución de nuevo núcleo de comunicaciones, por medios manuales o mecánicos, incluso apeo y apuntalamiento, refuerzo perimetral, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero. En esta partida se incluyen las demoliciones y los refuerzos estructurales necesarios. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, apuntalamiento provisional, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 1,450 | H | PEÓN | 28,93 | 41,95 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 42,00 | 1,26 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 43,20 | 0,86 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **44,07** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.05** | | **M3** | **HORMIGÓN DE LIMPIEZA** | | | |
| | | | Suministro y vertido de hormigón en masa HL-150/P/40 (150kg/m3) elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación. incluso vertido por medios manuales y colocación. | | | |
| | | | El acero para alambre y corrugados incluirá un mínimo del 29% de reciclaje o dispondrá de DAP. El cemento dispondrá de DAP propia o sectorial. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cúbico. | | | |
| | 0,060 | H | OFICIAL PRIMERA ESTRUCTURISTA | 32,23 | 1,93 | |
| | 0,060 | H | AYUDANTE ESTRUCTURISTA | 31,23 | 1,87 | |
| | 1,000 | M3 | HM-20/B/40/IIA FABRICADO EN CENTRAL, SUMINISTRADO Y VERTIDO | 51,72 | 51,72 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 55,50 | 1,67 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 57,20 | 1,14 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **58,33** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.06** | | **M3** | **HA-25/B/20/XC2 EN VIGA CIMENTACIÓN** | | | |
| | | | Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigón armado, HA-25/B/20/XC2 y con acero B-500, elaborado en central, en relleno de vigas de cimentación, junta de PVC incluida, con una cuantía según planos, encofrado y desencofrado lateral, hasta enrase superior de cimiento si fuese necesario, vertido con camión-bomba, vibrado y colocado, medido el volumen s/cotas definidas en planos, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p replanteo, mermas, juntas constructivas, dilatación y trabajo, nivelación acabado, vibrado, encofrado y desencofrado achicado de agua, completo, retirada de escombros a vertedero, y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. | | | |
| | | | El acero para alambre y corrugados incluirá un mínimo del 29% de reciclaje o dispondrá de DAP. El cemento dispondrá de DAP propia o sectorial. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cúbico. | | | |
| | 0,150 | H | OFICIAL PRIMERA ESTRUCTURISTA | 32,23 | 4,83 | |
| | 0,150 | H | AYUDANTE ESTRUCTURISTA | 31,23 | 4,68 | |
| | 1,100 | M3 | HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, SUMINISTRADO Y VERTIDO | 67,87 | 74,66 | |
| | 0,600 | M2 | SISTEMA ENCOFRADO CIMENTACIÓN | 40,80 | 24,48 | |
| | 40,000 | KG | FERRALLA ELABORADA EN TALLER Y SUMINISTRADA B-500-S | 1,88 | 75,20 | |
| | 0,100 | M3 | MATERIAL AUXILIAR CIMENTACIÓN | 8,16 | 0,82 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 184,70 | 5,54 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 190,20 | 3,80 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **194,01** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.07** | | **M3** | **HA-25/B/20/XC2 EN LOSA CIMENTACIÓN** | | | |
| | | | Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigón armado, HA-25/B/20/XC2 y con acero B-500, elaborado en central, en relleno de losas de cimentación, junta de PVC incluida, con una cuantía según planos, encofrado y desencofrado lateral, hasta enrase superior de cimiento si fuese necesario, vertido con camión-bomba, vibrado y colocado, medido el volumen s/cotas definidas en planos, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p replanteo, mermas, juntas constructivas, dilatación y trabajo, nivelación acabado, vibrado, encofrado y desencofrado achicado de agua, completo, retirada de escombros a vertedero, y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. | | | |
| | | | El acero para alambre y corrugados incluirá un mínimo del 29% de reciclaje o dispondrá de DAP. El cemento dispondrá de DAP propia o sectorial. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cúbico. | | | |
| | 0,250 | H | OFICIAL PRIMERA ESTRUCTURISTA | 32,23 | 8,06 | |
| | 0,250 | H | AYUDANTE ESTRUCTURISTA | 31,23 | 7,81 | |
| | 1,100 | M3 | HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, SUMINISTRADO Y VERTIDO | 67,87 | 74,66 | |
| | 0,400 | M2 | SISTEMA ENCOFRADO CIMENTACIÓN | 40,80 | 16,32 | |
| | 40,000 | KG | FERRALLA ELABORADA EN TALLER Y SUMINISTRADA B-500-S | 1,88 | 75,20 | |
| | 0,100 | M3 | MATERIAL AUXILIAR CIMENTACIÓN | 8,16 | 0,82 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 182,90 | 5,49 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 188,40 | 3,77 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **192,13** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.08** | | **M3** | **HA-25/B/20/XC2 EN MURETES** | | | |
| | | | Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigón armado, HA-25/B/20/XC2 y con acero B-500-S, elaborado en central, en relleno de muretes, con una cuantía según planos, encofrado y desencofrado lateral si fuese necesario, hasta enrase superior de cimiento si fuese necesarío, vertido con camión-bomba, vibrado y colocado, medido el volumen s/cotas definidas en planos, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p replanteo, mermas, juntas constructivas, dilatación y trabajo, nivelación acabado, vibrado, encofrado y desencofrado achicado de agua, completo, retirada de escombros a vertedero, y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. | | | |
| | | | El acero para alambre y corrugados incluirá un mínimo del 29% de reciclaje o dispondrá de DAP. El cemento dispondrá de DAP propia o sectorial. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cúbico de hormigón. | | | |
| | 0,100 | H | OFICIAL PRIMERA ESTRUCTURISTA | 32,23 | 3,22 | |
| | 0,100 | H | AYUDANTE ESTRUCTURISTA | 31,23 | 3,12 | |
| | 1,000 | M3 | HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, SUMINISTRADO Y VERTIDO | 67,87 | 67,87 | |
| | 0,750 | M2 | SISTEMA ENCOFRADO CIMENTACIÓN | 40,80 | 30,60 | |
| | 150,000 | KG | FERRALLA ELABORADA EN TALLER Y SUMINISTRADA B-500-S | 1,88 | 282,00 | |
| | 0,100 | M3 | MATERIAL AUXILIAR CIMENTACIÓN | 8,16 | 0,82 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 387,60 | 11,63 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 399,30 | 7,99 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **407,25** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.09** | | **M2** | **FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 20 CM** | | | |
| | | | Suministro y ejecución de fábrica armada de 20 cm de espesor de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel y armado verticalmente y horizontalmente con barras de 8 mm de acero corrugado. | | | |
| | | | Se incluye la ejecución de zunchos de hormigón armado de 20 cm de altura al nivel de los forjados y en los puntos de apoyo de la estructura metálica de la escalera. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,500 | H | OFICIAL | 32,23 | 16,12 | |
| | 0,250 | H | PEÓN | 28,93 | 7,23 | |
| | 13,000 | UD | BLOQUE HORMIGÓN 20 CM | 0,91 | 11,83 | |
| | 1,000 | UD | ARMADURA INTERIOR FÁBRICA BLOQUE | 10,00 | 10,00 | |
| | 0,034 | M3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 183,99 | 6,26 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 51,40 | 1,54 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 53,00 | 1,06 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **54,04** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

**05.10** **KG** **ACERO EN ELEMENTOS METÁLICOS**

Suministro y montaje de elementos de acero S275JR, en chapas, perfiles tubulares, elementos laminados, pletinas, llantas, etc., unidos entre sí mediante soldadura con electrodo básico, incluso aplicación de dos manos de esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano como protección para ambiente marino, para aplicar posteriormente pintura de acabado (incluida en el capítulo PINTURA), totalmente montado. Según: Código Estructural, CTE-SE-A. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según (UE) 305/2011.

Se incluye en el precio la parte proporcional de barras roscadas en anclajes colocados en la estructura de hormigón, piezas especiales, placas de anclaje, chapas, pletinas, tornillos, soldaduras, despuntes, mecanizados, perforaciones para paso de instalaciones, uniones en muro, bandas de neopreno, mortero de nivelación y todo tipo elementos indicados en los planos de estructura, que por tanto no serán objeto de medición.

Se consideran incluidos los anclajes, cartelas, chapones, castilletes de soporte provisional y demás elementos de apoyo, sujección o apeo necesarios para la ejecución de la estructura, que se considera cerrada en cuanto a la medición estimada de la misma, no admitiéndose reclamación alguna por incremento de estos conceptos.

Se deberá presentar el certificado del porcentaje de acero reciclado de los perfiles.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos, montaje, izado, apeo provisional y medidas de seguridad.

Se mide por kilogramo de acero, repercutiendo en el precio todo lo anteriormente mencionado.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0,020 | H | OFICIAL CERRAJERO | 32,23 | 0,64 |
| 0,020 | H | AYUDANTE CERRAJERO | 31,23 | 0,62 |
| 1,000 | KG | ACERO PERFIL \| LLANTA | 1,76 | 1,76 |
| 1,000 | KG | TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN PARA POSTERIOR PINTADO | 0,47 | 0,47 |
| 0,350 | UD | PEQUEÑO MATERIAL | 1,00 | 0,35 |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 3,80 | 0,11 |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 4,00 | 0,08 |

**TOTAL PARTIDA..... 4,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

**05.11** **M2** **LOSA MIXTA CHAPA COLABORANTE**

Suministro u ejecución de losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 0,75 mm de espesor, 44 mm de altura de perfil y 172 mm de intereje, 10 conectores soldados de acero galvanizado, de 19 mm de diámetro y 81 mm de altura y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura metálica; apuntalamiento y desapuntalamiento de la losa. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0,650 | H | OFICIAL | 32,23 | 20,95 |
| 0,650 | H | PEÓN | 28,93 | 18,80 |
| 1,000 | M2 | MATERIAL LOSA MIXTA CHAPA COLABORANTE | 58,50 | 58,50 |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 98,30 | 2,95 |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 101,20 | 2,02 |

**TOTAL PARTIDA..... 103,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.12** | | **M2** | **REJILLA ELECTROSOLDADA** | | | |
| | | | Suministro y colocación de rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,300 | H | OFICIAL | 32,23 | 9,67 | |
| | 0,200 | H | PEÓN | 28,93 | 5,79 | |
| | 1,050 | M2 | REJILLA ELECTROSOLDADA | 51,70 | 54,29 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 69,80 | 2,09 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 71,80 | 1,44 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **73,28** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.13** | | **UD** | **ANCLAJE METÁLICO** | | | |
| | | | Suministro y colocación de anclaje compuesto por barra de acero A5.8 roscada de diámetro 20 y longitud 500 mm fijada mediante taladro de diámetro 24 mm con una profundidad de hasta 500 mm y relleno con resina HIT RE-500 en muro de fabrica de ladrillo o piedra. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos, montaje, izado, apeo provisional y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Medido por unidad. | | | |
| | 0,094 | H | OFICIAL CERRAJERO | 32,23 | 3,03 | |
| | 0,094 | H | AYUDANTE CERRAJERO | 31,23 | 2,94 | |
| | 1,000 | UD | ANCLAJE METÁLICO TIPO 5 | 21,50 | 21,50 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 27,50 | 0,83 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 28,30 | 0,57 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **28,87** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.15** | | **ML** | **CABEZAL METÁLICO** | | | |
| | | | Suministro y colocación de cabezal metálico colgado del forjado o introducido en muros de fábrica de mampostería o de ladrillo, para la formación de huecos en muros para apertura de huecos o paso de instalaciones (mediante perfilería metálica para apoyo de fabrica de ladrillo macizo o mampostería) Se incluye el cabezal (de la serie de perfiles HEB) así como toda la perfilería necesaria para arriostrarlo mediante tirantes, pintura de imprimación y dos manos de esmalte. | | | |
| | | | Se deberá presentar el certificado del porcentaje de acero reciclado de los perfiles. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos, montaje, izado, apeo provisional y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro lineal. | | | |
| | 0,700 | H | OFICIAL CERRAJERO | 32,23 | 22,56 | |
| | 65,000 | KG | ACERO PERFIL \| LLANTA | 1,76 | 114,40 | |
| | 0,250 | KG | MINIO ELECTROLÍTICO | 10,91 | 2,73 | |
| | 0,250 | KG | ESMALTE MATE SOBRE METAL | 8,92 | 2,23 | |
| | 3,738 | UD | PEQUEÑO MATERIAL | 0,62 | 2,32 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 144,20 | 4,33 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 148,60 | 2,97 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **151,54** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.16** | | **ML** | **PERFIL SOPORTE ASCENSOR** | | | |
| | | | Suministro y colocación de perfil metálico HEB200 colgado del forjado o apoyado en muros perimetrales, como viga de cuelgue de maquinaria de ascensor. Se incluye el cabezal así como toda la perfilería necesaria para arriostrarlo mediante tirantes, pintura de imprimación y dos manos de esmalte. | | | |
| | | | Se incluye el sistema que permita desplazar el perfil metálico fuera de la zona de seguridad, mediante apoyo en carriles laterales sobre los que deslice hacia el fondo del hueco. | | | |
| | | | Se deberá presentar el certificado del porcentaje de acero reciclado de los perfiles. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos, montaje, izado, apeo provisional y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro lineal. | | | |
| | 0,700 | H | OFICIAL CERRAJERO | 32,23 | 22,56 | |
| | 21,450 | KG | ACERO PERFIL \| LLANTA | 1,76 | 37,75 | |
| | 0,250 | KG | MINIO ELECTROLÍTICO | 10,91 | 2,73 | |
| | 0,250 | KG | ESMALTE MATE SOBRE METAL | 8,92 | 2,23 | |
| | 3,738 | UD | PEQUEÑO MATERIAL | 0,62 | 2,32 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 67,60 | 2,03 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 69,60 | 1,39 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **71,01** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.17** | | **UD** | **INTERVENCIÓN ELEMENTOS VARIOS** | | | |
| | | | Intervención en elementos estructurales diversos no incluidos en las anteriores partidas. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide una unidad para toda la intervención. | | | |
| | 1,000 | UD | INTERVENCIÓN ELEMENTOS VARIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 5.000,00 | 150,00 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 5.150,00 | 103,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **5.253,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

### CAPÍTULO 06 CUBIERTA TÉCNICA

**06.01** **M2** **MORTERO AUTONIVELANTE 22 MM**

Suministro y vertido de base para solera técnica, de 22 mm de espesor de mortero autonivelante de cemento, de fraguado rápido, NOVOPLAN MAXI MAPEI SPAIN, CT - C20 - F4 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora sobre instalación de suelo radiante, como integrante de un sistema de calefacción, preparada para recibir pavimento pétreo. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,100 | H | OFICIAL | 32,23 | 3,22 | |
| 0,100 | H | AYUDANTE | 31,23 | 3,12 | |
| 0,220 | M3 | RECRECIDO MORTERO AUTONIVELANTE | 61,12 | 13,45 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 19,80 | 0,59 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 20,40 | 0,41 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **20,79** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**06.02** **M2** **GEOTEXTIL 700**

Suministro y colocación de capa separadora geotextil de polipropileno-polietileno resistente a la perforación tipo TERRAM 700 o equivalente.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,090 | H | OFICIAL | 32,23 | 2,90 | |
| 0,090 | H | AYUDANTE | 31,23 | 2,81 | |
| 1,050 | M2 | GEOTEXTIL 700 | 1,50 | 1,58 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 7,30 | 0,22 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 7,50 | 0,15 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **7,66** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**06.03** **M2** **AISLAMIENTO ACÚSTICO RUIDO IMPACTO 30 MM**

Suministro e instalación de aislamiento acústico a ruidos de impacto y ruido procedente de instalaciones mecánicas, a base de panel semirrígido de lana de roca hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles, con un espesor de 30 mm y 100 kg/m3, con una capa de polietileno protector del aislante en una de sus caras; en soleras flotantes de salas técnicas, colocado bajo solera de pavimento (no incluida en esta partida), incluso protección con film de polietileno.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,050 | H | OFICIAL | 32,23 | 1,61 | |
| 0,050 | H | AYUDANTE | 31,23 | 1,56 | |
| 1,060 | M2 | AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO 30 MM | 10,32 | 10,94 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 14,10 | 0,42 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 14,50 | 0,29 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **14,82** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06.04** | | **M2** | **AISLAMIENTO TÉRMICO 100 MM** | | | |
| | | | Suministro y colocación de aislamiento térmico de cubierta plana formado por panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-III I URSA IBÉRICA AISLANTES o equivalente, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión mayor de 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,080 | H | OFICIAL | 32,23 | 2,58 | |
| | 0,080 | H | AYUDANTE | 31,23 | 2,50 | |
| | 1,060 | M2 | AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 100 MM | 22,60 | 23,96 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 29,00 | 0,87 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 29,90 | 0,60 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **30,51** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06.05** | | **M2** | **GEOTEXTIL 1000** | | | |
| | | | Suministro y colocación de capa separadora geotextil de polipropileno-polietileno resistente a la perforación tipo TERRAM 1000 o equivalente. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,090 | H | OFICIAL | 32,23 | 2,90 | |
| | 0,090 | H | AYUDANTE | 31,23 | 2,81 | |
| | 1,050 | M2 | GEOTEXTIL 1000 | 2,00 | 2,10 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 7,80 | 0,23 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 8,00 | 0,16 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,20** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06.06** | | **M2** | **DOBLE LÁMINA ASFÁLTICA IMPERMEABLE** | | | |
| | | | Suministro y colocación de impermeabilización de doble lámina asfáltica formada por: | | | |
| | | | 1. Lámina de betún bolimérico con doble armadura de polietileno coextrusionado, denominación UNE-EN LBM-40 PE+PE SUPERMORTERPLAS o equivalente. | | | |
| | | | 2. Lámina de betún polimérico con doble armadura de fieltro poliester y polietileno coextrusionado, denominación UNE-EN LBM-40 FP+PE HIPERMORTERPLAS 4 Kg o equivalente. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,220 | H | OFICIAL | 32,23 | 7,09 | |
| | 0,220 | H | AYUDANTE | 31,23 | 6,87 | |
| | 2,100 | M2 | LÁMINA ASFÁLTICA IMPERMEABLE | 6,00 | 12,60 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 26,60 | 0,80 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 27,40 | 0,55 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **27,91** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

**06.07** **M2** **SOLERA HORMIGÓN PULIDA 10 CM**

Suministro y vertido de solera realizada con HA-25/P/20/IIa, de 10 cm de espesor, sobre aislamiento acústico (no incluido en esta partida), incluyendo la formación de pendientes y el acabado fratasado mecánico y tratamiento al cuarzo pulido gris en capa superior.

Se incluye armado con malla de reparto formada ME 15.15.6 B-500-T5x2 y con fibras, junta de 2 cm de poliestireno expandido en juntas de dilatación y encuentros con paramentos, curado y corte de juntas de retracción cada 6 m y relleno de las mismas con masilla elástica SIKAFLEX o similar. Se incluye el suministo y colocación de conectores entre solera y estructura si fuese necesario.

Se incluye la aplicación de curado, antipolvo y ejecución de juntas mediante la colocación de perfil en L de acero inoxidable, formando superficies menores de 35 m2.

El acero para alambre y corrugados incluirá un mínimo del 29% de reciclaje o dispondrá de DAP. El cemento dispondrá de DAP propia o sectorial.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,080 | H | OFICIAL | 32,23 | 2,58 | |
| 0,040 | H | PEÓN | 28,93 | 1,16 | |
| 0,010 | H | OFICIAL FERRALLISTA | 32,23 | 0,32 | |
| 0,010 | H | AYUDANTE FERRALLISTA | 31,23 | 0,31 | |
| 0,090 | H | VIBRADOR | 2,03 | 0,18 | |
| 0,100 | M3 | HORMIGÓN HA-25 SOLERA | 53,03 | 5,30 | |
| 1,250 | M2 | MALLAZO 15X15 A Ø 6-6 B500T 6X2.2 | 2,47 | 3,09 | |
| 1,060 | M2 | PULIDO Y ACABADO SOLERA | 3,03 | 3,21 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 16,20 | 0,49 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 16,60 | 0,33 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **16,97** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**06.08** **M2** **PINTURA EPOXI SOBRE SOLERA**

Suministro y aplicación de pavimento continuo liso de 2 mm de espesor, mediante resina epoxi multiusos de dos componentes color a elegir por la DF y acabado antideslizante. Se incluye la preparación de la solera soporte, que deberá estar estar perfectamente limpia, sin grasas, aceites, salitre, polvo, grietas ni desconchaduras, presentándose compacta y seca. En caso contrario se procederá a realizar las reparaciones oportunas (incluidas en esta partida).

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,250 | H | OFICIAL | 32,23 | 8,06 | |
| 0,250 | H | AYUDANTE | 31,23 | 7,81 | |
| 0,250 | H | PEÓN | 28,93 | 7,23 | |
| 0,500 | KG | PINTURA EPOXI | 8,32 | 4,16 | |
| 1,000 | KG | MORTERO EPOXI E-2 | 6,96 | 6,96 | |
| 0,300 | KG | ARIDO SILICEO 0,1-0,3 SECADO AL HORNO | 0,26 | 0,08 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 34,30 | 0,69 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 35,00 | 1,05 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **36,04** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06.09** | | **M2** | **RASEO MORTERO HIDRÓFUGO** | | | |
| | | | Suministro y aplicación de enfoscado de mortero de cemento hidrófugo de 15 mm de espesor, generando una capa estanca y hermética en la cara interior de cierres exteriores (muro de fábrica de mampostería o ladrillo). | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,100 | H | OFICIAL | 32,23 | 3,22 | |
| | 0,100 | H | AYUDANTE | 31,23 | 3,12 | |
| | 0,020 | M3 | MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-5 | 159,15 | 3,18 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 9,50 | 0,29 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 9,80 | 0,20 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **10,01** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

### CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA INTERIOR

**07.01** **M2** **REVESTIMIENTO HORMIGÓN DE CÁÑAMO**

Suministro y proyección de hormigón de cáñamo HEMPCRETE SPAIN o equivalente de 10 cm de espesor consiste en aplicar una mezcla de cañamiza fina de entre 1 y 2 mm de diámetro y 20 o 30 mm de longitud, cal NHL-2 y agua mediante una máquina de proyección continua, creando un aislamiento monolítico y sin juntas directamente sobre el paramento verticale interior. Clasificación de reacción al fuego Euroclase B-s1,d0. Se incluye la limpieza del soporte para garantizar una correcta adherencia.

El sistema requiere un mezclador secuencial y una máquina de proyección con bomba y lanza específica (Modelos como la Turbisol 164 o el EC3051 que permiten un flujo continuo de hasta 4 m³/h y mezclas homogéneas gracias a su doble hélice helicoidal). Igualmente se contará con profesionales cualificados para esta aplicación.

Se incluye el trabajo de acabado sobre el material proyectado para obtener un acabado rústico rugoso.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,400 | H | OFICIAL | 32,23 | 12,89 | |
| 0,400 | H | AYUDANTE | 31,23 | 12,49 | |
| 0,100 | M3 | CAÑIZO | 90,00 | 9,00 | |
| 0,100 | M3 | CAL NHL-2 | 70,00 | 7,00 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 41,40 | 0,83 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 42,20 | 1,27 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **43,48** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

**07.02** **M2** **TRASDOSADO AUTOPORTANTE EI 120**

Suministro y colocación de trasdosado autoportante de cartón-yeso con resistencia al fuego EI-120, ejecutado conforme a sistema ensayado del fabricante PLACO SAINT GOBAIN o equivalente. El sistema estará compuesto por una estructura metálica independiente de acero galvanizado, formada por canales y montantes de 48 mm, anclados a suelo y forjado, con montantes separados cada 400 mm, incluso banda elástica perimetral. Revestimiento mediante tres placas de yeso laminado PLACO tipo PLACOFIRE BA o equivalente de 15 mm de espesor, atornilladas a la estructura conforme a las prescripciones técnicas del fabricante. Aislamiento interior mediante lana mineral ISOVER ARENA o equivalente de 40 mm de espesor, con densidad mínima de 40 kg/m³, colocada de forma continua entre montantes.

El conjunto tendrá una clasificación de resistencia al fuego EI-120, conforme a ensayo según UNE-EN 1364-1 y clasificación según UNE-EN 13501-2, cumpliendo las exigencias del CTE DB-SI.

Se incluye tornillería original, tratamiento de juntas con cinta y pasta, sellado perimetral con masilla elástica e intumescente, formación de encuentros, aristas, huecos y remates, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su completa terminación conforme a sistema ensayado del fabricante y documentación técnica del proyecto de ejecución.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,500 | H | OFICIAL | 32,23 | 16,12 | |
| 0,500 | H | AYUDANTE | 31,23 | 15,62 | |
| 1,100 | M2 | SISTEMA TRASDOSADO COMPLETO EI 120 | 20,00 | 22,00 | |
| 1,100 | M2 | PEQUEÑO MATERIAL TABIQUERÍA | 8,89 | 9,78 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 63,50 | 1,91 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 65,40 | 1,31 | |
| | | **TOTAL PARTIDA** | | | **66,74** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**07.03** **M2** **TECHO SUSPENDIDO CARTÓN-YESO**

Suministro y colocación de techo suspendido continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado con bordes afinados en las cuatro caras (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q3, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería y juntas de estanqueidad. Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,300 | H | OFICIAL | 32,23 | 9,67 | |
| 0,300 | H | AYUDANTE | 31,23 | 9,37 | |
| 1,050 | M2 | PLACA YESO LAMINADO 15 MM | 10,35 | 10,87 | |
| 3,000 | ML | PERFILERÍA PORTANTE | 4,70 | 14,10 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 44,00 | 1,32 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 45,30 | 0,91 | |
| | | **TOTAL PARTIDA** | | | **46,24** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.04** | | **M2** | **FORMACIÓN NICHO ALOJAMIENTO DE BIES O CUADROS ELÉCTRICOS** | | | |
| | | | Formación de nicho para alojamiento de BIEs o cuadros eléctricos formado por placas de cartón-yeso y pieza de encuentro de acero inoxidable ASI316 en forma de U en el perímetro. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,500 | H | OFICIAL | 32,23 | 16,12 | |
| | 0,500 | H | AYUDANTE | 31,23 | 15,62 | |
| | 1,000 | M2 | SISTEMA TABIQUERÍA PARA NICHO | 17,79 | 17,79 | |
| | 1,100 | M2 | PEQUEÑO MATERIAL TABIQUERÍA | 11,85 | 13,04 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 62,60 | 1,88 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 64,50 | 1,29 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **65,74** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.05** | | **M2** | **LIMPIEZA MECÁNICA AGUA SOBRE HORMIGÓN** | | | |
| | | | Limpieza mecánica de elementos de hormigón tras la eliminación del revestimiento de mortero, eliminación no incluida en esta partida, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión, considerando un grado de complejidad alto. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,150 | H | OFICIAL | 32,23 | 4,83 | |
| | 0,150 | H | AYUDANTE | 31,23 | 4,68 | |
| | 0,009 | M3 | AGUA | 0,97 | 0,01 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 9,50 | 0,29 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 9,80 | 0,20 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **10,01** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.06** | | **M2** | **ABUJARDADO SOBRE HORMIGÓN** | | | |
| | | | Preparación de superficie de hormigón estructural, para la posterior aplicación de productos reparadores y protectores, mediante abujardado con martillo eléctrico. Se incluye la elaboración de una muestra para determinar la textura. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado | | | |
| | 0,300 | H | OFICIAL | 32,23 | 9,67 | |
| | 0,300 | H | AYUDANTE | 31,23 | 9,37 | |
| | 0,250 | H | MARTILLO BUJARDA | 2,55 | 0,64 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 19,70 | 0,59 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 20,30 | 0,41 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **20,68** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

**07.07** **M2** **TRATAMIENTO HIDROFUGANTE SOBRE HORMIGÓN**

Suministro y aplicación de hidrofugante y oleofugante incoloro TECNADIS PRS PERFORMANCE de TECNAN o equivalente, con el objetivo de convertir la superficie en no absorbente, previa limpieza del soporte y aplicación de consolidante de silicato de etilo TECNADIS SOLIDUS de TECNAN. Se incluye la elaboración de una muestra.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,300 | H | OFICIAL | 32,23 | 9,67 | |
| 0,250 | L | HIDROFUGANTE | 28,21 | 7,05 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 16,70 | 0,50 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 17,20 | 0,34 | |
| | | **TOTAL PARTIDA** | | | **17,56** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**07.08** **M2** **PROYECCIÓN FIBRAS LANA ROCA FORJADO**

Suministro y colocación de revestimiento acústico para techo mediante proyección de fibras de lana de roca sobre paramento ROCKFON STRATA FIBRAS o equivalente, con ligante inorgánico base agua. Aplicación en una sola capa, incluyendo imprimación para mejorar la adherencia a la superficie. Terminación estética (desde acabado fibroso superficial texturizado por compresión de las fibras a liso mediante fibra comprimida, a decidir por la DF), en 40 mm de espesor y densidad comprendida entre 150 y 180 kg/m³.

La aplicación se realiza mediante proyección directa, permitiendo una ejecución rápida y flexible que se adapta a cualquier geometría de techo. Color de fibras a elegir por la DF.

Fabricado con lana de roca, material de altas prestaciones y durabilidad, compuesto por un mínimo del 50% de fibras recicladas. Producto 100% reciclable. Clasificado A+ en emisión de compuestos organicos volátiles, pendiente de obtención de declaraciones ambientales favorables. Absorción acústica hasta 0,95 alphaw (Clase A) según espesor. Reacción al fuego Euroclase A1, conforme a la norma EN 13051-1. El sistema es resistente al crecimiento de moho y bacterias.

Se incluye la colocación de un listón de madera de 20x40 mm para generar un fosa entre el revestimiento proyectado y las vigas de canto.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,500 | H | OFICIAL | 32,23 | 16,12 | |
| 0,500 | H | AYUDANTE | 31,23 | 15,62 | |
| 1,050 | M2 | FIBRAS LANA ROCA AGLUTINANTE PROYECTADO 40 MM | 50,00 | 52,50 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 84,20 | 1,68 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 85,90 | 2,58 | |
| | | **TOTAL PARTIDA** | | | **88,50** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

**07.09** **M2** **REVOCO MINERAL DE CAL TEXTURIZADO VERTICAL**

Suministro y aplicación de revoco mineral STIGNIA® de Saint Astier o equivalente, de cal de Saint Astier pura transpirable con certificado Excell Vert y clasificado con A+ (no emite contaminantes al aire interior) sobre paramentos verticales con un espesor de 15 a 20 mm, compuesto por cal de Saint Astier, áridos seleccionados con granulometría máxima de 1 mm y tierras naturales coloreadas (obtenidas de piedras idénticas a las que forman las fábricas del edificio), idóneo para terminación en enfoscado, previa limpieza del soporte estable y seco, preparación con batidor para su mezcla homogénea, aplicado a mano o máquina y terminación con fratás, esponja o llana dentada, dependiendo del aspecto final requerido por la DF.

Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Para un rendimiento de 1,6 kg/m2 por mm.

Se aplicará en dos pasadas, una primera pasada de un espesor entre 3 a 5 mm y después de 2 a 4 horas (dependiendo de las condiciones climáticas) se aplicará el acabado de 10 mm, siguiendo las prescripciones de aplicación de la ficha técnica del producto, incluyendo parte proporcional de colocación de malla en toda la superficie.

El revestimiento de mortero de cal incorporará un componente fotocatalítico para reducir los niveles de formaldehidos y COVs.

Se incluye la protección de los elementos contiguos para evitar su deterioro en el momento de aplicar el producto descrito en esta partida. Se incluye en el precio la elaboración de prototipo y de muestra para determinar el tipo de textura y el color.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,450 | H | OFICIAL | 32,23 | 14,50 | |
| 0,450 | H | AYUDANTE | 31,23 | 14,05 | |
| 16,000 | KG | REVOCO MINERAL DE CAL TEXTURIZADO | 0,40 | 6,40 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 35,00 | 0,70 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 35,70 | 1,07 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **36,72** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**07.10** **M2** **PUENTE DE UNIÓN**

Aplicación manual de puente de unión mediante una imprimación de adherencia, a base de resina acrílica en base agua, previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos SIKATOP 50 o equivalente, garantizando la adherencia entre ambos. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie soporte.

Esta actuación se deberá llevar a cabo bajo la supervisión de un técnico restaurador. En el precio se incluye el seguimiento de restauración.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,100 | H | OFICIAL | 32,23 | 3,22 | |
| 0,100 | H | PEÓN | 28,93 | 2,89 | |
| 1,100 | M2 | PUENTE DE UNIÓN YESO | 2,50 | 2,75 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 8,90 | 0,27 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 9,10 | 0,18 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **9,31** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.11** | | **M2** | **REVESTIMIENTO DE YESO ARTESANAL** | | | |
| | | | Suministro y aplicación de manera artesanal, de revestimiento de yeso de Albarracín color blanco natural, de 15 mm. de espesor, aplicado manualmente siguiendo las técnicas tradicionales con llana corrida, ejecutado sin juntas de trabajo y terminación mediante la aplicación de aceite como acabado y protección sobre el revestimiento de yeso. Se recomienda mezclar los sacos de yeso para evitar cambios de tonalidad. | | | |
| | | | Se realizarán muestras para determinar el tipo de textura y tonalidad. | | | |
| | | | Esta actuación se deberá llevar a cabo bajo la supervisión de un técnico restaurador. En el precio se incluye el seguimiento de restauración. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,250 | H | OFICIAL APLICADOR YESO ALBARRACÍN | 32,23 | 8,06 | |
| | 1,100 | M2 | MATERIAL REVESTIMIENTO YESO ALBARRACÍN | 17,00 | 18,70 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 26,80 | 0,80 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 27,60 | 0,55 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **28,11** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.12** | | **ML** | **FORMACIÓN DE CAJEADO PARA RODAPIÉ** | | | |
| | | | Formación de cajeado para rodapié de 5 cm. Se cortará la segunda placa de cartón yeso de forma que se genere una fosa entre el pavimento y la tabiquería. Se incluye en la ejecución de los trasdosados y las tabiquerías de cartón-yeso. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro lineal. | | | |
| | 0,250 | H | OFICIAL | 32,23 | 8,06 | |
| | 0,250 | H | AYUDANTE | 31,23 | 7,81 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 15,90 | 0,48 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 16,40 | 0,33 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **16,68** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.13** | | **ML** | **REPARACIÓN PERÍMETRO HUECO CUBIERTA** | | | |
| | | | Reparación del perímetro del hueco abierto en la cubierta para la ventilación de la sala técnica, incluyendo todos los trabajos a realizar (reparación puntual de cubierta, revestimiento de mortero vertical, aplicación de pintura, repasos, etc.) dejando el perímetro preparado para la colocación de la estructura metálica. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro lineal. | | | |
| | 1,000 | H | OFICIAL | 32,23 | 32,23 | |
| | 1,000 | H | AYUDANTE | 31,23 | 31,23 | |
| | 1,000 | UD | MATERIALES VARIOS PERÍMETRO CUBIERTA | 20,00 | 20,00 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 83,50 | 2,51 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 86,00 | 1,72 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **87,69** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

### CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA DE MADERA

**08.03** **UD** **PUERTA P3 DOS HOJAS**

Suministro y colocación de puerta interior (servido en kit) practicable de doble hoja simétrica, enrasada con el marco a las dos caras, con fijo superior, formada por:

1. Hoja de spesor total 80 mm. Acabado con lamas de madera de roble acabado en aceite natural de 15 mm de espesor y anchos variables, canto perimetral de la hoja oculto de madera de roble.
2. Fijo superior enrasado con la hoja con forma de arco de altura 910 mm en el punto más alto y 1790 mm de ancho, con un galce, de madera de roble con lamas idénticas a la hoja, con burlete perimetral de goma.
3. Postigos interiores formados por lamas idénticas a la hoja.
4. Vidrio 33.1 | 16 | 33.1 en los huecos de los postigos.

Se incluyen los siguientes herrajes:

1. Tres bisagras ocultas por hoja.
2. Manilla y llave (cilindro incluido).
3. Contracerradura y fallebas ocultas.

Todos los elementos derivados de la madera deberán tener clasificación E1 según la UNE EN_13986_2006 y disponer de certificado de origen en cadena de custodia. Los tratamientos deberán estar libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. Los adhesivos y sellantes deberán contar con la clasificación EMICODE EC1 Plus.

Se presentará certificado que acredite su resistencia al fuego.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por unidad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | H | OFICIAL CARPINTERO | 32,23 | 161,15 | |
| 5,000 | H | AYUDANTE CARPINTERO | 31,23 | 156,15 | |
| 1,000 | UD | PRECERCO PUERTA | 200,00 | 200,00 | |
| 1,000 | UD | PUERTA DOS HOJAS POSTIGOS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1,000 | UD | HERRAJES PUERTA | 242,19 | 242,19 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 5.759,50 | 172,79 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 5.932,30 | 118,65 | |

**TOTAL PARTIDA..... 6.050,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

**08.04** **UD** **PUERTA P5 DOS HOJAS EI45**

Suministro y colocación de puerta interior (servido en kit) EI2-45 C5 practicable de doble hoja simétrica de HELETEC o equivalente, enrasada con el marco a las dos caras, con fijo superior, formada por:

1. Hojas de sspesor total 80 mm. Acabado con lamas de madera de roble acabado en aceite natural de 15 mm de espesor y anchos variables, canto perimetral de la hoja oculto de madera de roble.
2. Fijos laterales de 80x150 mm enrasados con la hoja, con un galce, de madera de roble con lamas idénticas a la hoja, con burlete perimetral de goma.
3. Fijo superior enrasado con la hoja con forma de arco de altura 1120 mm en el punto más alto y 1470 mm de ancho, con un galce, de madera de roble con lamas idénticas a la hoja, con burlete perimetral de goma.

Se incluyen los siguientes herrajes:

1. Tres bisagras ocultas por hoja.
2. Cierre automático superior oculto DORMAKABA ITS 96 con selector de cierre.
3. Cerradura antipánico de golpe, manilla y llave (cilindro incluido).
4. Contracerradura y fallebas ocultas.
5. Barra antipánico de embutir TESA TOP en ambas hojas.

Todos los elementos derivados de la madera deberán tener clasificación E1 según la UNE EN_13986_2006 y disponer de certificado de origen en cadena de custodia. Los tratamientos deberán estar libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. Los adhesivos y sellantes deberán contar con la clasificación EMICODE EC1 Plus.

Se presentará certificado que acredite su resistencia al fuego.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por unidad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | H | OFICIAL CARPINTERO | 32,23 | 161,15 | |
| 5,000 | H | AYUDANTE CARPINTERO | 31,23 | 156,15 | |
| 1,000 | UD | PRECERCO PUERTA | 200,00 | 200,00 | |
| 1,000 | UD | PUERTA DOS HOJAS EI45 | 10.373,00 | 10.373,00 | |
| 1,000 | UD | HERRAJES PUERTA | 242,19 | 242,19 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 11.132,50 | 333,98 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 11.466,50 | 229,33 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **11.695,80** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.05** | | **UD** | **PUERTA P6 UNA HOJA EI45** | | | |

Suministro y colocación de puerta interior (servido en kit) EI2-45 C5 practicable de una hoja de HELETEC o equivalente, enrasada con el marco a las dos caras, formada por:

1. Hoja de spesor total 80 mm. Acabado con lamas de madera de roble acabado en aceite natural de 15 mm de espesor y anchos variables, canto perimetral de la hoja oculto de madera de roble.
2. Batientes de 80x50 mm enrasados con la hoja, con un galce, de madera de roble idéntica a la hoja, con burlete perimetral de goma.

Se incluyen los siguientes herrajes:

1. Tres bisagras ocultas por hoja.
2. Cierre automático superior oculto DORMAKABA ITS 96 con selector de cierre.
3. Cerradura antipánico de golpe, manilla y llave (cilindro incluido).
4. Barra antipánico de embutir TESA TOP en ambas hojas.

Todos los elementos derivados de la madera deberán tener clasificación E1 según la UNE EN_13986_2006 y disponer de certificado de origen en cadena de custodia. Los tratamientos deberán estar libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. Los adhesivos y sellantes deberán contar con la clasificación EMICODE EC1 Plus.

Se presentará certificado que acredite su resistencia al fuego.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por unidad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 | H | OFICIAL CARPINTERO | 32,23 | 128,92 | |
| 4,000 | H | AYUDANTE CARPINTERO | 31,23 | 124,92 | |
| 1,000 | UD | PRECERCO PUERTA | 200,00 | 200,00 | |
| 1,000 | UD | PUERTA UNA HOJA EI45 | 8.050,00 | 8.050,00 | |
| 1,000 | UD | HERRAJES PUERTA | 242,19 | 242,19 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 8.746,00 | 262,38 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 9.008,40 | 180,17 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **9.188,58** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

**08.06** **M2** **EMPANELADO TABLERO CONTRACHAPADO ROBLE**

Suministro y colocación de revestimiento de paredes mediante tablas de madera de roble de 19 mm de espesor, cepilladas a una cara, de anchura variable entre 20 y 30 cm, tratamiento mediante lasur o aceite bicomponente en tono natural (color a elegir por la DF) en las dos caras y en los cantos, con sujeción a rastreles metálicos o de madera, incluidos en esta partida, con tornillería de acero inoxidable oculta, formando encuentros entre las tablas a media madera y esquinas biseladas.

Se incluye la apertura de huecos para colocación de rejillas de ventilación y climatización.

Todos los elementos derivados de la madera deberán tener clasificación E1 según la UNE EN_13986_2006 y disponer de certificado de origen en cadena de custodia. Los tratamientos deberán estar libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. Los adhesivos y sellantes deberán contar con la clasificación EMICODE EC1 Plus.

El revestimiento de paredes deberá tener una clase de reacción al fuego D-s2,d0.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,750 | H | OFICIAL CARPINTERO | 32,23 | 24,17 | |
| 0,750 | H | AYUDANTE CARPINTERO | 31,23 | 23,42 | |
| 1,050 | M2 | PANEL CONTRACHAPADO HPL | 84,64 | 88,87 | |
| 3,000 | ML | RASTREL | 1,11 | 3,33 | |
| 1,600 | ML | REMATES PERIMETRALES | 3,31 | 5,30 | |
| 1,000 | UD | MATERIAL AUXILIAR EMPANELADO | 0,47 | 0,47 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 145,60 | 2,91 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 148,50 | 4,46 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **152,93** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**08.07** **UD** **SEÑALES FOTOLUMINISCENTES AACC**

Suministro y colocación de señales fotoluminiscentes de actividad clasificada, fabricadas según indicaciones de la DF, formadas por:

1. Base de metacrilato de dimensiones inferiores a la del rótulo, colocada atornillada a la pared de 10 mm de espesor.
2. Base de rótulo en DIBOND o PVC blanco de 2 mm de espesor adherido a la base de metacrilato y quedando separada de la pared 10 mm.
3. Rótulo impreso en color sobre lámina fotoluminiscente colocado adherido a la base de DIBOND o PVC.

Dimensiones y diseño de símbolos a suministrar por la DF para señalización de BIEs, extintores, pulsadores, señalización de evacuación, etc.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por unidad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,250 | H | OFICIAL | 32,23 | 8,06 | |
| 0,125 | H | AYUDANTE | 31,23 | 3,90 | |
| 1,000 | UD | SEÑAL FOTOLUMINISCENTE DISEÑO | 30,00 | 30,00 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 42,00 | 1,26 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 43,20 | 0,86 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **44,08** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.08** | | **UD** | **CERRADURA** | | | |
| | | | Suministro y colocación de cerraduras con frente de acero inoxidable AISI316. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por unidad. | | | |
| | 0,250 | H | OFICIAL CARPINTERO | 32,23 | 8,06 | |
| | 0,100 | H | AYUDANTE CARPINTERO | 31,23 | 3,12 | |
| | 1,000 | UD | CERRADURA PUERTA | 27,77 | 27,77 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 39,00 | 1,17 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 40,10 | 0,80 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **40,92** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.09** | | **UD** | **TOPE DE PUERTA** | | | |
| | | | Suministro y colocación de tope de puerta adhesivo o fijo (compatible con suelo radiante) en suelo D-Line serie Knud Holscher Floor Tall Stop Door o equivalente colocado sobre cualquier tipo de pavimento. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por unidad. | | | |
| | 0,050 | H | AYUDANTE CARPINTERO | 31,23 | 1,56 | |
| | 1,000 | UD | TOPE DE PUERTA | 42,69 | 42,69 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 44,30 | 1,33 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 45,60 | 0,91 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **46,49** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

### CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE METAL

**09.01** **UD** **CARPINTERÍA METÁLICA P1**

Suministro y colocación de puertas con perfiles de acero JANSEN de la serie JANISOL ARTE 2.0 formado por perfiles de acero calidad S250GD+ZF100RA-o, según la EN 10346 laminados, de 1,5 mm de espesor y 60 mm de profundidad en marco y hoja normal y 66 en hoja central e inversor en ventanas de dos hojas y tratamiento Sendzimir (zincado en caliente). Perfiles de hoja ancho y marco superior de 25 mm de cuerpo. Rotura de puente térmico de 30 mm entre elementos de perfil mediante almas continúas en material poliamida con fibra de vidrio. Junquillos de aluminio clipados sobre piezas metálicas que ocultan la fijación. Estanquidad del sistema mediante junta de EPDM de alta calidad fijada directamente al perfil y junta central de poliamida. Fabricación e instalación según método JANSTEEL.

Puerta practicable de dos hojas con antipánico y selector de cierre, con fijo superior curvado.

Se incluyen bisagras 3D (2 unidades por hoja), cerradura antipánico tipo B EN1125 con barra antipánico inoxidable interior en ambas hojas, manilla inoxidable exterior en la hoja activa y muelle cierrapuertas en ambas hojas. Se incluye perfil lateral de las hojas de mayor anchura para para poder colocar las barras antipánico.

Se incluye el suministro y la colocación de vidrio 44.2 | 16 | 33.2. Se incluye el suministro y la colocación de todos los herrajes indicados en el Proyecto de Ejecución para esta puerta. Se incluye premarco, marco telescópico y juntas elásticas.

Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por unidad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 | H | OFICIAL CERRAJERO | 32,23 | 257,84 | |
| 8,000 | H | AYUDANTE CERRAJERO | 31,23 | 249,84 | |
| 1,000 | UD | CARPINTERÍA METÁLICA P1 COMPLETA | 10.611,00 | 10.611,00 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 11.118,70 | 333,56 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 11.452,20 | 229,04 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **11.681,28** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.02** | | **UD** | **CARPINTERÍA METÁLICA P2** | | | |
| | | | Suministro y colocación de carpintería foja con perfiles de acero JANSEN de la serie JANISOL ARTE 2.0 formado por perfiles de acero calidad S250GD+ZF100RA-o, según la EN 10346 laminados, de 1,5 mm de espesor y 60 mm de profundidad en marco y tratamiento Sendzimir (zincado en caliente). Perfiles de hoja ancho y marco superior de 25 mm de cuerpo. Rotura de puente térmico de 30 mm entre elementos de perfil mediante almas continúas en material poliamida con fibra de vidrio. Junquillos de aluminio clipados sobre piezas metálicas que ocultan la fijación. Estanquidad del sistema mediante junta de EPDM de alta calidad fijada directamente al perfil y junta central de poliamida. Fabricación e instalación según método JANSTEEL. | | | |
| | | | Marco fijo con fijo superior curvado | | | |
| | | | Se incluye el suministro y la colocación de vidrio 44.2 \| 16 \| 33.2. Se incluye premarco, marco telescópico y juntas elásticas. | | | |
| | | | Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por unidad. | | | |
| | 6,000 | H | OFICIAL CERRAJERO | 32,23 | 193,38 | |
| | 6,000 | H | AYUDANTE CERRAJERO | 31,23 | 187,38 | |
| | 1,000 | UD | CARPINTERÍA METÁLICA P2 COMPLETA | 2.073,00 | 2.073,00 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 2.453,80 | 73,61 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 2.527,40 | 50,55 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **2.577,92** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

**09.03** **UD** **CARPINTERÍA METÁLICA P4**

Suministro y colocación de puertas con perfiles de acero JANSEN de la serie JANISOL ARTE 2.0 formado por perfiles de acero calidad S250GD+ZF100RA-o, según la EN 10346 laminados, de 1,5 mm de espesor y 60 mm de profundidad en marco y hoja normal y 66 en hoja central e inversor en ventanas de dos hojas y tratamiento Sendzimir (zincado en caliente). Perfiles de hoja ancho y marco superior de 25 mm de cuerpo. Rotura de puente térmico de 30 mm entre elementos de perfil mediante almas continúas en material poliamida con fibra de vidrio. Junquillos de aluminio clipados sobre piezas metálicas que ocultan la fijación. Estanquidad del sistema mediante junta de EPDM de alta calidad fijada directamente al perfil y junta central de poliamida. Fabricación e instalación según método JANSTEEL.

Puerta practicable de dos hojas con fijo superior.

Se incluye apertura exterior DIN derecha, bisagras atornillables 3D (2 unidades por hoja referencia 557.319), cerradura de golpe y llave, manilla de acero inoxidabla a doble cara, cierre hoja pasiva con varillas, burlete automático y muelle cierrapuertas oculto hoja activa. Los perfiles de cruce y superior de hoja se valoran duplicados o anchos para alojar el herraje.

Se incluye el suministro y la colocación de vidrio 44.2 | 16 | 33.2. Se incluye el suministro y la colocación de todos los herrajes indicados en el Proyecto de Ejecución para esta puerta. Se incluye premarco, marco telescópico y juntas elásticas.

Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por unidad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 | H | OFICIAL CERRAJERO | 32,23 | 257,84 | |
| 8,000 | H | AYUDANTE CERRAJERO | 31,23 | 249,84 | |
| 1,000 | UD | CARPINTERÍA METÁLICA P4 COMPLETA | 7.931,00 | 7.931,00 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 8.438,70 | 253,16 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 8.691,80 | 173,84 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **8.865,68** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.04** | | **UD** | **CARPINTERÍA METÁLICA P7** | | | |
| | | | Suministro y colocación de puerta metálica de una hoja, formada por doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (anclajes a muro incluidos). Según CTE-DB-HS 3. | | | |
| | | | Se incluye el suministro y la colocación de todos los herrajes indicados en el Proyecto de Ejecución para esta puerta. Se incluye premarco, marco telescópico y juntas elásticas. | | | |
| | | | Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por unidad. | | | |
| | 0,340 | H | OFICIAL CERRAJERO | 32,23 | 10,96 | |
| | 0,400 | H | AYUDANTE CERRAJERO | 31,23 | 12,49 | |
| | 1,000 | UD | PUERTA METÁLICA P7 COMPLETA | 450,00 | 450,00 | |
| | 0,080 | UD | PEQUEÑO MATERIAL | 164,57 | 13,17 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 486,60 | 14,60 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 501,20 | 10,02 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **511,24** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.05** | | **UD** | **CARPINTERÍA METÁLICA EMERGENCIA P8** | | | |
| | | | Suministro y colocación de puerta metálica de una hoja, formada por doble chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor y panel intermedio, sobre entramado interior formado por perfiles 40.40.5, con siete patillas para fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (anclajes a muro incluidos). Según CTE-DB-HS 3. Se incluye el suministro y la colocación de barra antipánico de acero inoxidable AISI316 de DORMA o equivalente. | | | |
| | | | Se incluye el suministro y la colocación de todos los herrajes indicados en el Proyecto de Ejecución para esta puerta. Se incluye premarco, marco telescópico y juntas elásticas. | | | |
| | | | Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por unidad. | | | |
| | 0,500 | H | OFICIAL CERRAJERO | 32,23 | 16,12 | |
| | 0,500 | H | AYUDANTE CERRAJERO | 31,23 | 15,62 | |
| | 1,000 | UD | PUERTA METÁLICA P8 COMPLETA | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| | 0,080 | UD | PEQUEÑO MATERIAL | 164,57 | 13,17 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 1.294,90 | 38,85 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 1.333,80 | 26,68 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **1.360,44** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.06** | | **UD** | **CAJA METÁLICA PUERTA SALIDA EMERGENCIA** | | | |
| | | | Fabricación, suministro y colocación de caja metálica para puerta de salida de emergencia de longitud total 1.300 mm, forrando paredes y techo en chapa de acero de 10 mm, incluyendo el rastrelado metálico estructural necesario, la fijación mecánica de la chapa sobre los rastreles, uniones soldadas, partes abatibles (con todos los herrajes necesarios), apertura de perforaciones para los sistemas de ventilación, impulsión o extraccion de aire y el suministro y la aplicación del tratamiento de acabado mediante barniz sobre las partes vistas de chapa. Se incluye el suplemento para la formación del alfeizar interior de la ventana consistente en un entramado formado por perfiles 60.60.4 y chapa de 2 mm de espesor. Elemento completamente terminado. | | | |
| | | | Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por unidad de caja metálica, incluyendo todos los elementos necesarios para formarla. | | | |
| | 40,000 | H | OFICIAL CERRAJERO | 32,23 | 1.289,20 | |
| | 40,000 | H | AYUDANTE CERRAJERO | 31,23 | 1.249,20 | |
| | 1,000 | UD | CAJA METÁLICA PUERTA EMERGENCIA | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 5.038,40 | 151,15 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 5.189,60 | 103,79 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **5.293,34** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.07** | | **ML** | **CHAPA METÁLICA TABICA PELDAÑO** | | | |
| | | | Suministro y colocación de chapa metálica de 10 mm de espesor y de 200 mm, colocada como tabica para peldaño. | | | |
| | | | Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro lineal. | | | |
| | 0,750 | H | OFICIAL CERRAJERO | 32,23 | 24,17 | |
| | 0,750 | H | AYUDANTE CERRAJERO | 31,23 | 23,42 | |
| | 1,000 | ML | CHAPA METÁLICA TABICA PELDAÑO | 78,35 | 78,35 | |
| | 1,000 | UD | PEQUEÑO MATERIAL METALISTERÍA | 29,43 | 29,43 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 155,40 | 4,66 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 160,00 | 3,20 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **163,23** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.08** | | **ML** | **CHAPA METÁLICA REMATE REVESTIMIENTO** | | | |
| | | | Suministro y colocación de remate perimetral de revestimiento formado por una chapa en forma de L de 120x100 mm para ejecutar el encuentro entre el revestimiento de mortero de las paredes y las superficies horizontales (suelo y techo), formando una fosa en línea recta, incluyendo el rasgado longitudinal para encastrar la chapa metálica. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se incluye en el precio la elaboración de prototipo y de muestra. | | | |
| | | | Se mide por metro lineal. | | | |
| | 0,150 | H | OFICIAL CERRAJERO | 32,23 | 4,83 | |
| | 0,150 | H | AYUDANTE CERRAJERO | 31,23 | 4,68 | |
| | 1,000 | M | REMATE CHAPA PERIMETRAL L LACADA | 8,00 | 8,00 | |
| | 1,000 | UD | MATERIAL AUXILIAR REMATE PERIMETRAL | 3,00 | 3,00 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 20,50 | 0,62 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 21,10 | 0,42 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **21,55** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.09** | | **UD** | **REJILLA INOXIDABLE PAVIMENTO 225X125 MM** | | | |
| | | | Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero inoxidable de 225x125 mm, colocada enrasada con el pavimento. Incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y remates. Elaborada en taller, totalmente montada. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por unidad. | | | |
| | 0,200 | H | OFICIAL CERRAJERO | 32,23 | 6,45 | |
| | 0,400 | H | AYUDANTE CERRAJERO | 31,23 | 12,49 | |
| | 1,050 | UD | REJILLA INOX | 150,00 | 157,50 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 176,40 | 5,29 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 181,70 | 3,63 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **185,36** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.10** | | **UD** | **BARRERA PLETINA METÁLICA** | | | |
| | | | Suministro y colocación de barrera de protección formada por perfil horizontal y vertical formados por pletina 40.10 soldados y colocados anclados al pavimento y al paramento. | | | |
| | | | Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por unidad. | | | |
| | 2,000 | H | OFICIAL CERRAJERO | 32,23 | 64,46 | |
| | 2,000 | H | AYUDANTE CERRAJERO | 31,23 | 62,46 | |
| | 1,000 | UD | BARRERA PLETINA METÁLICA 40.10 | 300,00 | 300,00 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 426,90 | 12,81 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 439,70 | 8,79 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **448,52** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

**09.11** **UD** **SOPORTE ILUMINACIÓN**

Suministro y colocación de soporte de tira de LED para iluminación indirecta formado por tres chapas de 2 mm de espesor y 4.440 mm de longitud soldadas formando un pieza en forma de U anclada a pared mediante varios perfiles huecos circulares de 12 mm de diámetro empotrado sen el muro, sobre los que se alimentará la luminaria.

Se incluye la aplicación de pintura epoxi polimerizada al horno (color y textura a elegir por la DF). Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por unidad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000 | H | OFICIAL CERRAJERO | 32,23 | 96,69 | |
| 3,000 | H | AYUDANTE CERRAJERO | 31,23 | 93,69 | |
| 1,000 | UD | SOPORTE ILUMINACIÓN CHAPA 2 MM | 600,00 | 600,00 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 790,40 | 23,71 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 814,10 | 16,28 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **830,37** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**09.12** **ML** **CINTA SELLADORA PERIMETRO DE HUECOS DE FACHADA POR EL INTERIOR**

Suministro y colocación de cinta de alto rendimiento hermética al aire con zona de enlucido para la unión hermética de forma permanente de marcos de ventanas y puertas de interior, diseñada con preplegado para adaptarse con precisión, resistencia a la difusión de vapor de sd mayor a 20m. El ancho de la cinta permitirá unir la vertical y la horizontal de las carpinterías hasta la fábrica de fachada. Tipo 15/85 de SIGA o similar.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro lineal.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,025 | H | OFICIAL | 32,23 | 0,81 | |
| 0,025 | H | AYUDANTE | 31,23 | 0,78 | |
| 1,050 | ML | CINTA SELLADORA HUECOS | 8,37 | 8,79 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 10,40 | 0,31 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 10,70 | 0,21 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **10,90** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**09.13** **ML** **CINTA SELLADORA PERIMETRO DE HUECOS DE FACHADA POR EL EXTERIOR**

Suministro y colocación de cinta precomprimida de alto rendimiento hermética al aire con zona de enlucido para la unión hermética de forma permanente de marcos de ventanas y puertas de exterior, diseñada con preplegado para adaptarse con precisión, resistencia a la difusión de vapor de sd mayor a 2m. Tipo ISOBLOCO 600 30 5/12 o similar.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro lineal.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,025 | H | OFICIAL | 32,23 | 0,81 | |
| 0,025 | H | AYUDANTE | 31,23 | 0,78 | |
| 1,050 | ML | CINTA SELLADORA HUECOS | 8,37 | 8,79 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 10,40 | 0,31 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 10,70 | 0,21 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **10,90** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.14** | | **PA** | **PERFILERÍA METÁLICA AUXILIAR** | | | |
| | | | Partida alzada para el suministro y colocación de TODOS los remates, chapas, perfiles, etc., indicados en planos y que no se incluyan en las diferentes partidas del presupuesto. Los perfiles podrán ser de acero inoxidable, galvanizado o pintado (se incluye la pintura de imprimación y dos manos de esmalte si fuera necesario) | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se presupuesta una partida alzada a justificar que deberá ser justificada durante la ejecución de la obra. | | | |
| | 1,000 | UD | PERFILERÍA METÁLICA AUXILIAR | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 7.500,00 | 225,00 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 7.725,00 | 154,50 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **7.879,50** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

### CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS

**10.01** **M2** **RECRECIDO 50 MM**

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 5 cm de espesor, elaborado mecánicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecánico, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, conforme a la norma UNE-EN 13813:2014.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,190 | H | OFICIAL | 32,23 | 6,12 | |
| 0,190 | H | PEÓN | 28,93 | 5,50 | |
| 0,025 | M3 | MORTERO CEMENTO M-15 | 121,14 | 3,03 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 14,70 | 0,44 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 15,10 | 0,30 | |
| | | **TOTAL PARTIDA** | | | **15,39** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**10.02** **M2** **SUMINISTRO PAVIMENTO LOSA 4 CM**

Suministro de pavimento de piedra natural igual a la existente en el edificio, formado por losas de dimensiones variables (multiformato) y 4 cm de espesor. Se presupuesta acabado aserrado, ya que el tratamiento con el que finalmente se suministrará, se presupuesta en otra partida.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,050 | M2 | PIEZA PIEDRA MUTILFORMATO 4 CM | 45,00 | 47,25 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 47,30 | 1,42 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 48,70 | 0,97 | |
| | | **TOTAL PARTIDA** | | | **49,64** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

**10.03** **M2** **COLOCACIÓN PAVIMENTO LOSA**

Colocación de pavimento de piedra formado por piezas de 100x50 de 4 cm de espesor; recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. Se incluye la ejecución de juntas de retracción según las indicaciones de la DF.

Se incluyen los medios auxiliares especiales para la manipulación de las piezas de gran peso y dimensión, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0,350 | H | OFICIAL | 32,23 | 11,28 |
| 0,350 | H | OFICIAL | 32,23 | 11,28 |
| 0,350 | H | PEÓN | 28,93 | 10,13 |
| 0,020 | M3 | ARENA RIO | 21,19 | 0,42 |
| 0,050 | M3 | MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RÍO-MIGA | 90,86 | 4,54 |
| 0,001 | M3 | LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N | 111,04 | 0,11 |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 37,80 | 1,13 |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 38,90 | 0,78 |
| 10,000 | % | MEDIOS AUXILIARES PIEZAS GRAN DIMENSIÓN Y PESO | 39,70 | 3,97 |

**TOTAL PARTIDA**..... **43,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**10.06** **M2** **TRATAMIENTO HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE**

Suministro y aplicación de tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de alta porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable, TECNADIS PRS PERFORMANCE de TECNAN o equivalente; consistente en la aplicación de dos capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.).

No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (incluida en esta partida).

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se incluye en el precio la elaboración de prototipo y de muestra.

Se mide por metro cuadrado.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0,100 | H | OFICIAL | 32,23 | 3,22 |
| 0,100 | H | AYUDANTE | 31,23 | 3,12 |
| 0,170 | L | HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE CON NANOPARTÍCULAS TECNADIS PRS PERFO | 18,20 | 3,09 |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 9,40 | 0,19 |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 9,60 | 0,29 |

**TOTAL PARTIDA**..... **9,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.07** | | **M2** | **REBANADO DE UMBRAL PIEDRA** | | | |
| | | | Ejecución de rebanado de umbral de piedra para generar un plano inclinado. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 2,000 | H | OFICIAL | 32,23 | 64,46 | |
| | 2,000 | H | PEÓN | 28,93 | 57,86 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 122,30 | 3,67 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 126,00 | 2,52 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **128,51** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.08** | | **M2** | **RECOLOCACIÓN PAVIMENTO DE MADERA** | | | |
| | | | Suministro y colocación de entarimado tradicional de tablas de madera maciza de roble, obtenidas de las demoliciones, colocado a rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 75x25 mm, fijados mecánicamente al soporte y separados entre ellos 25 cm. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 1,300 | H | OFICIAL CARPINTERO | 32,23 | 41,90 | |
| | 0,300 | H | AYUDANTE CARPINTERO | 31,23 | 9,37 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 51,30 | 1,54 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 52,80 | 1,06 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **53,87** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.09** | | **M2** | **FELPUDO ENCASTRADO** | | | |
| | | | Suministro y colocación de felpudo con base de PVC, acabado superficial con fibras de coco de color gris de espesor total 20 mm, para uso interior y exterior, enrollable, colocado, encastrado en pavimento de manera que quede en el mismo plano que el resto de pavimentos. Se presentará una muestra que deberá ser aprobada por la DF. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,030 | H | OFICIAL | 32,23 | 0,97 | |
| | 0,030 | H | AYUDANTE | 31,23 | 0,94 | |
| | 1,000 | M2 | FELPUDO PVC COCO | 30,58 | 30,58 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 32,50 | 0,65 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 33,10 | 0,99 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **34,13** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 11 VIDRIO** | | | | | | |
| **11.01** | | **M2** | **VIDRIO FIJO LAMINAR ASCENSOR 88.2** | | | |
| | | | Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad en hueco de ascensor, compuesto por dos lunas de 8 mm de espesor unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre perfilería metálica con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 1,300 | H | OFICIAL CRISTALERO | 32,23 | 41,90 | |
| | 1,060 | M2 | VIDRIO LAMINAR 88.2 | 77,01 | 81,63 | |
| | 4,000 | M2 | PEQUEÑO MATERIAL VIDRIO | 1,41 | 5,64 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 129,20 | 3,88 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 133,10 | 2,66 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **135,71** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## CAPÍTULO 12 PINTURA

**12.01** **KG** **PINTURA INTUMESCENTE R60**

Suministro y aplicación de pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una resistencia al fuego mínima de sesenta minutos (R60), sobre elementos de estructura metálica (vigas, pilares, cerchas, etc.), con un espesor mínimo de 600 micras. Color a elegir por la DF.

La pintura intumescente será el acabado final de la estructura, por tanto deberá ponerse especial esmero en las zonas que queden vistas.

Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por kilogramo de perfil de todas las secciones.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,006 | H | OFICIAL PINTOR | 32,23 | 0,19 | |
| 0,003 | L | IMPRIM.ANTIOXIDANTE(POLIURETANO) | 12,61 | 0,04 | |
| 0,040 | L | PINTURA INTUMESCENTE | 12,20 | 0,49 | |
| 0,020 | UD | PEQUEÑO MATERIAL | 164,57 | 3,29 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 4,00 | 0,12 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 4,10 | 0,08 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **4,21** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**12.02** **KG** **PINTURA TRATAMIENTO ACABADO ACERO EXTERIOR**

Tratamiento para acabado exterior, sobre todo tipo de perfiles o chapas metálicas, mediante la aplicación de una proteccion incolora para ambiente marino, una veladura con el objetivo de conseguir un aspecto heterogeneo y la aplicación de dos manos de barniz transparente y mate, o pintura imitación acero corten, prevía limpieza y desengrasado.

Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por kilogramos de perfil de todas las secciones.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,018 | H | OFICIAL PINTOR | 32,23 | 0,58 | |
| 0,030 | L | PINTURA PERFIL ACERO AMBIENTE MARINO | 7,00 | 0,21 | |
| 0,015 | L | VELADURA SOBRE METAL | 5,50 | 0,08 | |
| 0,030 | L | BARNIZ PARA CHAPA NEGRA | 11,50 | 0,35 | |
| 0,020 | UD | PEQUEÑO MATERIAL | 164,57 | 3,29 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 4,50 | 0,14 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 4,70 | 0,09 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **4,74** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.03** | | **M2** | **PINTURA LISO EN TECHOS** | | | |
| | | | Suministro y aplicación manual con pistola de dos manos de pintura de acabado mate con excelente poder de cubrición de la marca CAPAROL SEDA PREMIUM ELF o equivalente con tecnología de grafeno y función fotocatalítica, en color a elegir y textura lisa previa aplicación de una mano de imprimación y fondeado no orgánica, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado en techos. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. No se aceptará sobrecosto por color. | | | |
| | | | Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,150 | H | OFICIAL PINTOR | 32,23 | 4,83 | |
| | 0,150 | H | AYUDANTE PINTOR | 31,23 | 4,68 | |
| | 0,100 | KG | FONDO PLÁSTICO | 2,33 | 0,23 | |
| | 0,400 | KG | PINTURA PLÁSTICA LISO MATE | 2,38 | 0,95 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 10,70 | 0,32 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 11,00 | 0,22 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **11,23** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.04** | | **M2** | **PINTURA LISO EN PAREDES** | | | |
| | | | Suministro y aplicación manual con rodillo de dos manos de pintura de acabado mate con excelente poder de cubrición de la marca CAPAROL SEDA PREMIUM ELF o equivalente equivalente con tecnología de grafeno y función fotocatalítica, en color a elegir y textura lisa previa aplicación de una mano de imprimación y fondeado no orgánica con pistola, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado en paredes. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. No se aceptará sobrecosto por color. | | | |
| | | | Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,150 | H | OFICIAL PINTOR | 32,23 | 4,83 | |
| | 0,150 | H | AYUDANTE PINTOR | 31,23 | 4,68 | |
| | 0,100 | KG | FONDO PLÁSTICO | 2,33 | 0,23 | |
| | 0,400 | KG | PINTURA PLÁSTICA LISO MATE | 2,38 | 0,95 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 10,70 | 0,32 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 11,00 | 0,22 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **11,23** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.05** | | **M2** | **PINTURA SOBRE HORMIGÓN** | | | |
| | | | Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato efecto veladura, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 40% de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas; previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre elementos de hormigón. | | | |
| | | | Todas las pinturas y barnices de acabado estarán libres de COVs, con una concentración máxima de un tercio respecto a los exigidos al RD 227/2006. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | | | Se mide por metro cuadrado. | | | |
| | 0,150 | H | OFICIAL PINTOR | 32,23 | 4,83 | |
| | 0,150 | H | AYUDANTE PINTOR | 31,23 | 4,68 | |
| | 0,200 | L | IMPRIMACIÓN REGULADORA DE ABSORCIÓN | 16,00 | 3,20 | |
| | 0,140 | L | PINTURA SILICATO VELADURA | 11,00 | 1,54 | |
| | 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 14,30 | 0,43 | |
| | 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 14,70 | 0,29 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **14,97** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## CAPÍTULO 13 ASCENSOR

**13.01** **UD** **ASCENSOR**

Suministro e instalación de ascensor de ORONA serie SMART o equivalente.

Nº personas / carga: 11 personas / 825 Kg.
Velocidad: 1.00 m/s con Var. Frec.
Paradas Accesos: 2 / 2
Recorrido Cabina: 5.0m.
Embarques: 1 Embarque
Tensión: 380V/ 220V - 50Hz
Maniobra: Selectiva en Bajada Simplex

CABINA
Gama: Acabado UNIQUE.
Dimensiones (a x f x h): 1100x1800x2200 mm
Pared Fondo: Pared de cristal-Pasamanos Inoxidable Superior Black - ST11
Pared Lateral con Botonera: Pared de cristal-Pasamanos Inoxidable Superior Black - ST11
Pared Lateral sin Botonera: Pared de cristal-Pasamanos Inoxidable Superior Black - ST11
Panel de mando: Acero Inoxidable Superior Black - ST11
Techo: Acero Inoxidable Superior Black - ST11
Iluminación: Iluminación eficiente con apagado automático UP47 Panel Led
Suelo: Piedra.
Frentes / embocadura: Acero Inox.(Base)
Rodapié: SK03 BLACK LACQUERED ALUMINIUM

PUERTAS
Tipo: Telescópica 2 Hojas.
Dimensiones: 900x2100 mm.
Hoja: Cristal total.

SEÑALIZACIÓN Cabina Pisos
Tipo pulsador: Electromecánico-Antivandálico Electromecánico-Antivandálico
Estética pulsador: O3G Series circular O3G Series circular
Indicador posición: Matriz de Puntos Planta principal-17SEG
Flechas direccionales: -- Si
Señal acústica: Gong --

OTRAS PRESTACIONES
Tipo de detector: Cortina Fotoeléctrica
Botón sonoro
Síntesis de voz
Gong en cabina
Pasamanos ergonómico
Espejo retrovisor
Lazo cerrado

Totalmente instalado con pruebas y ajustes según norma EN81-20 / EN80-50

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

Se mide por unidad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | H | OFICIAL | 32,23 | 1.611,50 | |
| 50,000 | H | AYUDANTE | 31,23 | 1.561,50 | |
| 1,000 | UD | ASCENSOR | 36.750,00 | 36.750,00 | |
| 3,000 | % | COSTES INDIRECTOS (SOBRE EL TOTAL) | 39.923,00 | 1.197,69 | |
| 2,000 | % | MEDIOS AUXILIARES (SOBRE EL TOTAL) | 41.120,70 | 822,41 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **41.943,10** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

### CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO ARQUITECTÓNICO



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## CAPÍTULO 15 INSTALACIONES

## SUBCAPÍTULO 15.01 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

## APARTADO 15.01.01 INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN CALOR/FRÍO

**15.01.01.01** **UD** **AEROTERMIA MONOBLOC KOSNER AQUARIS MX PRO 260 R32**

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica monobloque aire/agua marca Kosner modelo AQUARIS MX PRO 260 R-32 con tecnología FULL INVERTER en sus componentes para instalación en el exterior. Potencia frigorífica nominal 65,1kW con agua salida/entrada 18/23°C (temperatura exterior 35°C) y 48kW con agua salida/entrada 7/12°C (temperatura exterior 35°C) y potencia calorífica nominal 61,6kW con agua salida/entrada 35/30°C (temperatura exterior 7°C) y 59,7kW con agua salida/entrada 45/40°C (temperatura exterior 7°C). Clasificación energética A++/A+ , SEER 4,86 y SCOP 3,74. La serie PRO R-32 se suministra con los siguientes elementos hidraúlicos incorporados que incluye: intercambiador de placas, grifo de servicio, interruptor de flujo, purgador automático de aire y válvula de seguridad (6 bar) a conectar a un sistema de recogida. Tipo de gas refrigerante R-32 cargado con 11,7 kG y circuito frigorífico con 2 compresores DC INVERTER tipo SCROLL, válvula de inversión de ciclo de 4 vías, válvula de expansión electrónica, separador de líquido, válvulas de inspección para el mantenimiento y el control, dispositivo de seguridad según la normativa PED (presostato de alta presión), transductores de presión para regular con precisión la presión de evaporación. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | U | BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA AEROTERMIA MONOBLOC KOSNER AQUARIS 260 | 18.299,60 | 18.299,60 |
| 1,000 | U | MODULO GESTION INSTALACION GI MX PRO R32 | 515,00 | 515,00 |
| 1,000 | U | PUESTA EN MARCHA KOSNER AQUARIS PRO | 230,00 | 230,00 |
| 10,000 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 322,30 |
| 10,000 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 312,30 |

**TOTAL PARTIDA..... 19.679,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**15.01.01.02** **UD** **RFX SEPARADOR LODOS ACERO EXDIRT D DN50 BRIDAS PN16**

Suministro e instalación de separador de sedimentos y lodos de la firma Reflex, modelo Exdirt Acero DN50. Fabricado en acero, conexión embridada. Caudal máximo 12,5 m3/h. PN 10bar. Temperatura máxima 110ºC. Peso 9 Kg.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | U | SEPARADOR DE LODOS REFLEX EXDIRT D ACERO BRIDA DN50 | 910,00 | 910,00 |
| 1,000 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 32,23 |
| 1,000 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 31,23 |

**TOTAL PARTIDA..... 973,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**15.01.01.03** **UD** **RFX SEPARADOR MICROBURBUJAS ACERO EXVOID A DN50 BRIDAS PN16**

Suministro e instalación de separador de microburbujas dela firma Reflex, modelo Exvoid Acero DN50. Fabricado en acero, conexión embridada. Caudal máximo 12,5 m3/h. PN 10bar. Temperatura máxima 110ºC. Peso 9 Kg.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | U | RFX SEPARADOR MICROBURBUJAS ACERO EXVOID A DN50 BRIDAS PN16 | 1.006,60 | 1.006,60 |
| 1,000 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 32,23 |
| 1,000 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 31,23 |

**TOTAL PARTIDA..... 1.070,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

**15.01.01.04** **UD** **AISLAMIENTO REFLEX 30MM EXVOID/EXDIRT DN80 DN65**

Suministro e instalación de aislamiento Reflex para separadores de microburbujas y separadores de lodos EXVOID/EXDIRT DN80 y DN65. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | | RFX AISLAMIENTO EXISO 80-114,3 | 34,10 | 34,10 |
| 0,200 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 6,45 |
| 0,200 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 6,25 |

**TOTAL PARTIDA**..... **46,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**15.01.01.05** **UD** **VALVULA TULLER PALANCA HH 2**

Suministro e instalación de válvula de esfera de palanca marca TULLER fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164. Con roscas hembra de 2". Presión nominal 30 bar. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | | VALVULA TULLER PALANCA HH 2 PN30 | 29,90 | 29,90 |
| 0,100 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 3,22 |
| 0,100 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 3,12 |

**TOTAL PARTIDA**..... **36,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**15.01.01.06** **UD** **JUNTA EXPANSION CON BRIDA EPDM DN50 2**

Suministro e instalación de manguito antivibratorio elástico de simple onda de 2" marca Rubber. Formado por bridas de acero forjado cromado y cuerpo de EPDM con refuerzo interior de malla de nylon. Presión nominal de trabajo 10bar, presión de rotura 25bar, temperatura de trabajo -10ºC a 80ºC. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | | JUNTA EXPANSION CON BRIDA EPDM DN50 2 | 21,80 | 21,80 |
| 0,200 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 6,45 |
| 0,200 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 6,25 |

**TOTAL PARTIDA**..... **34,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**15.01.01.07** **UD** **FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 2 0-100ºC 16BAR**

Suministro e instalación de filtro de malla en Y para circuitos de agua de 2" con doble malla de 0,25mm. Presión máxima de trabajo 16Bar y temperatura máxima 100ºC. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | | FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 2 0-140ºC 16BAR | 29,20 | 29,20 |
| 0,200 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 6,45 |
| 0,200 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 6,25 |

**TOTAL PARTIDA**..... **41,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**15.01.01.08** **UD** **VALVULA RETENCION YORK 2**

Suministro e instalación de válvula de retención tipo York fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164. Con roscas hembra de 2". Con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable. Temperatura máxima 90ºC. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | | VALVULA RETENCION YORK 2 | 14,70 | 14,70 |
| 0,200 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 6,45 |
| 0,200 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 6,25 |

**TOTAL PARTIDA**..... **27,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.09** | | **UD** | **TERMÓMETRO 120ºc POSTERIOR 10cm** | | | |
| | | | Suministro e instalación de termómetro bimetálico de conexion posterior DN100mm y vaina 10cm. Rango de medida 0-120ºC, realizado en caja de acero zincado con anillo cromado. Incluye porta-vaina de latón con rosca 1/2". Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | TERMÓMETRO 120ºC POSTERIOR 10CM | 10,80 | 10,80 | |
| | 0,100 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 3,22 | |
| | 0,100 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 3,12 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **17,14** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.10** | | **UD** | **MANOMETRO GLICERINA 10 BAR RADIAL Ø63** | | | |
| | | | Ud. Manómetro glicerina 10bar, diámetro 63mm, incluso parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, probado y funcionando. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | MANOMETRO GLICERINA 10 BAR RADIAL Ø63 | 6,40 | 6,40 | |
| | 0,100 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 3,22 | |
| | 0,100 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 3,12 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **12,74** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.11** | | **UD** | **PURGADOR AUTOMATICO AIRE 1** | | | |
| | | | Suministro e instalación de purgador automático de aire WAFT. Conexión 1". Fabricado en latón EN 12165, con flotador de polímero de alta resistencia, conector en ABS, muelle en acero Inox AISI304 y junta NBR. PN 10bar, temperatura máxima 80ºC.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. . Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | PURGADOR AUTOMATICO AIRE 1 | 37,70 | 37,70 | |
| | 0,200 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 6,45 | |
| | 0,200 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 6,25 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **50,40** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.12** | | **UD** | **VUN032F300 VALVULA ASIENTO 2 VIAS DN40 KVS 25** | | | |
| | | | Suministro e instalación de válvula de 2 vías de asiento roscada marca Sauter Saltoki RC modelo VUN040F300. Cuerpo de válvula en fundición de latón. PN16; DN32; Kvs=25m3/h; Carrera 8mm. Tmáx=150ºC. Caracteristica seleccionable. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | VUN032F300 VALVULA ASIENTO 2 VIAS DN32 KVS 16 | 184,76 | 184,76 | |
| | 0,500 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 16,12 | |
| | 0,500 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 15,62 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **216,50** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.13** | | **UD** | **AVM115F120 SERVOMOTOR LINEAL 500N 2/3P 120SEG 230V** | | | |
| | | | Suministro e instalación de servomotor microprocesado paso a paso marca Sauter Saltoki RC modelo AVM115F120. Accionamiento 2 o 3 puntos. Fuerza 500 N. Carrera 8mm. Con tiempo de recorrido 120 seg. Alim 230 V. IP54. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | AVM115F120 SERVOMOTOR LINEAL 500N 2/3P 120SEG 230V | 152,63 | 152,63 | |
| | 0,500 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 16,12 | |
| | 0,500 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 15,62 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **184,37** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.14** | | **UD** | **GH ACUMULADOR CARBONO DPAN/DI/C 1000 BN** | | | |
| | | | Suministro e instalación de Depósito de inercia Greenheiss modelo DPAN/DI de 855 litros de capacidad, fabricado en acero negro al carbono sin revestimiento interior, con aislamiento de poliuretano flexible de alto espesor 30 mm, libre de CFC y HCFC, y recubrimiento exterior en PVC flexible. Presión máxima de trabajo de 6 bar. Temperatura máxima de trabajo 95°C. Montaje apoyado en suelo. Diámetro exterior: 850 mm. Altura: 1975 mm. Peso: 190 Kg. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | U | DEPÓSITO DE INERCIA GREENHEISS DPAN/DI CLIMA 1000 ACERO 6BAR 855 | 1.837,50 | 1.837,50 | |
| | 3,000 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 96,69 | |
| | 3,000 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 93,69 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2.027,88** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.15** | | **UD** | **VALVULA SEGURIDAD 3/4" 6 KGS** | | | |
| | | | Suministro e instalación de válvula de seguridad 3/4" de 6kgs. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | VALVULA SEGURIDAD 3/4 6 KGS | 10,27 | 10,27 | |
| | 0,100 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 3,22 | |
| | 0,100 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 3,12 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **16,61** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.16** | | **UD** | **VASO DE EXPANSIÓN TMS 50/10 SEDICAL 50 LITROS** | | | |
| | | | Vaso de expansión de presión de membrana para sistemas de agua de calefacción y agua de refrigeración cerrados SEDICAL TMS 50/10 de 50 litros. Para el primario del circuitos de apoyo de mantenimiento de producción de ACS. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | VASO EXPANSIÓN TMS 50/10 SEDICAL 50 LITROS | 425,00 | 425,00 | |
| | 0,500 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 16,12 | |
| | 0,500 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 15,62 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **456,74** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.18** | | **UD** | **KIT CONTADOR SHARKY 775 BI DN50 L270 QP15 PT500+PORTA 5M BRI** | | | |
| | | | Suministro e instalación de contador de energía térmica bifuncional (calefacción/climatización) compacto de Ultrasonidos GECONTA SHARKY 775 BI Mbus DN50, para la medida de energía y volumen de agua. Conexión brida DN50, longitud 270mm. Elevada precisión. Para agua caliente hasta 105ºC. Instalación horizontal, vertical o inclinada. Caudal nominal 15 m3/h, Presion Nominal 16bar, homologado según MID 2, batería de tipo D-Cell hasta 16 años. Aprobado según Directiva 2014/32/UE y 2014/53/CE. Modulos de comunicacion disponibles: Mbus, Mbus RS232, Mbus RS485, Modbus RTU RS485, salidas analogicas 4-20mA, salidas y entradas impulsionales. IP65. Sondas de temperatura PT500, diámetro 5,2mm, 2m de cable. Incluso tarjeta interna M-Bus, 2 portasondas, par de sondas PT500.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | U | CONTADOR DE CALORÍAS GECONTA SHARKY 775 BI MBUS BRIDA DN50 15M3H | 607,98 | 607,98 | |
| | 1,500 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 48,35 | |
| | 1,500 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 46,85 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **703,18** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.19** | | **UD** | **COLECTOR ACERO MW C-120/2F DN40** | | | |
| | | | Suministro e instalación de colector aislado para 2 circuitos C120/F. DN40 con conexiones a DN50. Presión máxima: 6bar, Temperatura máxima: 110ºC, Potencia máxima: 275kW. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | COLECTOR ACERO MW C-120/2F DN50 | 628,50 | 628,50 | |
| | 2,000 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 64,46 | |
| | 2,000 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 62,46 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **755,42** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.20** | | **UD** | **Bomba rotor húmedo para calefacción Wilo Stratos MAXO 30/0,5-12** | | | |
| | | | Tipo de producto:bomba circuladora<br>Marca:Wilo<br>Modelo:Stratos MAXO<br>Diámetro interior nominal: DN30<br>Altura de impulsión máx.: 16<br>Caudal de volumen nominal: 7,483<br>Longitud de montaje: 180<br>Conexión eléctrica (V): 1x230V<br>Conexiónes de la bomba: 2"<br>Diámetro de la conexión a la tubería: 1 1/4"<br>Presión nominal de la brida: PN6/10<br>Apto para solar: no<br>Mín. temperatura media (continuo): -10<br>Máx. temperatura media (continuo): 110<br>Con sensor de temperatura: sí<br>Tipo de rotor: rotor húmedo<br>Aplicación: calefacción<br><br>Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | BOMBA ROTOR HÚMEDO PARA CALEFACCIÓN WILO STRATOS MAXO 30/0,5-12 | 1.354,50 | 1.354,50 | |
| | 2,000 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 64,46 | |
| | 2,000 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 62,46 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **1.481,42** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.21** | | **UD** | **MANG ANTIV F/NEOP ALMA AC 1 1/2"** | | | |
| | | | Ud. de manguito antivibratorio con fuelle de neopreno y alma de acero, incluso bridas, contrabridas, esparragos y tuercas de 1 1/2". Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | MANG ANTIV F/NEOP ALMA AC 1 1/2" | 30,31 | 30,31 | |
| | 0,200 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 6,45 | |
| | 0,200 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 6,25 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **43,01** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.22** | | **UD** | **VAL COM BRON 16 ATM 1 1/2"** | | | |
| | | | Ud. de valvula de compuerta roscada de bronce PN16 de 1 1/2. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | VAL COM BRON 16 ATM 1 1/2" | 11,66 | 11,66 | |
| | 0,200 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 6,45 | |
| | 0,200 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 6,25 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **24,36** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.23** | | **UD** | **FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR** | | | |
| | | | Suministro e instalación de filtro de malla en Y para circuitos de agua de 1 1/2" con doble malla de 0,25mm. Presión máxima de trabajo 16Bar y temperatura máxima 100ºC. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-140ºC 16BAR | 19,51 | 19,51 | |
| | 0,100 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 3,22 | |
| | 0,100 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 3,12 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **25,85** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.24** | | **UD** | **VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2** | | | |
| | | | Suministro e instalación de válvula de esfera de palanca marca TULLER fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164. Con roscas hembra de 1 1/2". Presión nominal 30 bar. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2 PN30 | 31,57 | 31,57 | |
| | 0,100 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 3,22 | |
| | 0,100 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 3,12 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **37,91** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.25** | | **UD** | **VALVULA RETENCION EUROPA 11/2 PN25** | | | |
| | | | Suministro e instalación de válvula de retención tipo Europa fabricada en latón CW617N según UNE-EN 12165. Con roscas hembra de 1 1/2". Con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable 18/8. Temperatura máxima 90ºC. Peso 0,584 kg.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | VALVULA RETENCION EUROPA 11/2 PN25 | 9,20 | 9,20 | |
| | 0,100 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 3,22 | |
| | 0,100 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 3,12 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **15,54** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.26** | | **UD** | **SONDA TEMPERATURA INMERSION QAE-2120.010** | | | |
| | | | Ud. de sonda de temperatura de inmersión QAE-2120.010. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,000 | UD | SONDA TEMPERATURA INMERSION QAE-2120.010 | 64,89 | 64,89 | |
| | 0,100 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 3,22 | |
| | 0,100 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 3,12 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **71,23** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**15.01.01.27** **UD** **BKR032F310FF VALVULA BOLA 3 VIAS DN32 KVS 16**

Suministro e instalación de válvula de regulación con obturador esférico (bola) marca Sauter Saltoki RC modelo BKR032F310FF. DN32, 3 vías, regulabilidad 500:1. Kvs 16 m3/h, PN 40. Conexión a proceso roscada s/n ISO 7/1 Rp 1 1/4" hembra. Coeficiente de fuga 0,001% del Kvs. Temperatura de proceso de -10 a 130ºC. Ángulo de rotación 90º. Motorizable con gama de servomotores AKM y AKF. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,000 | U | VÁLVULA DE CONTROL TRES VÍAS SAUTER BKR Ø32MM DN32 DE LATÓN PN40 | 110,06 | 110,06 | |
| | 0,500 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 16,12 | |
| | 0,500 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 15,62 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **141,80** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**15.01.01.28** **UD** **AKM115SF132 SERVOMOTOR ROTATIVO 0-10V=2P/3P 35/60/120SEG 24V**

Suministro e instalación de servomotor rotativo con motorpaso a paso y tecnología SUT marca Sauter Saltoki RC modelo AKM115SF132 para válvulas de bola VKR/BKR. Caracteristica de la válvula ajustable a lineal/cuadrática/isoporcentual. Acoplamiento directo sin herramientas. Bloque de engranajes libre de mantenimiento. Embrague magnético con función shut-off . Alimentación 24V. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,000 | U | SERVOMOTOR ELÉCTRICO SAUTER AKM 0-10 V 24 V AC AKM115SF132 | 187,79 | 187,79 | |
| | 0,500 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 16,12 | |
| | 0,500 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 15,62 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **219,53** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**15.01.01.29** **UD** **SIS LLEN 2VALV 63mm+DESCON HIDR+FILT+TUB 63m**

Ud. de sistema de llenado compuesto por dos valvulas de esfera de 63 mm, un desconector hidraúlico BA295-11/2A o similar, con conexión roscada, 1 filtro J.C. con cuerpo de fundicion y malla de acero inoxidable de 0.5 mm. de 63 mm, 2 manómetros en caja estanca con baño de glicerina, 1 contador de agua fria D15 mm. y tubería de polipropileno de 63 mm. Incluso mano de obra y costes indirectos.Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,000 | UD | VAL ESF BRONCE 10 ATM 1 1/2" | 6,95 | 13,90 | |
| | 5,000 | M. | TUB ACERO DN40 | 6,18 | 30,90 | |
| | 1,000 | UD | DESCON HIDRAUL BA295-11/2A CONEXION ROSC | 147,28 | 147,28 | |
| | 1,000 | UD | FILT CUER FUND MALLA 0,5 1 1/4" | 5,20 | 5,20 | |
| | 1,000 | UD | CONT A/F D=15 +V 1" CONTAG | 6,50 | 6,50 | |
| | 2,000 | UD | MANOM 06 KG/CM2 522 MARTINMART | 5,10 | 10,20 | |
| | 1,000 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 32,23 | |
| | 1,000 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 31,23 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **277,44** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.01.30** | | **UD** | **PUNTO DE VACIADO DE RED 40 mm** | | | |
| | | | Ud. de punto de vaciado formado por llave de esfera de 40mm y tuberia de polipropileno de 40mm para conducirlo a desagüe. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | UD | VAL ESF BRONCE 10 ATM 1 1/4" | 5,74 | 5,74 | |
| | 10,000 | | TUB POLIBUTIL E=3,7MM, D=40MM TERRAIN | 1,60 | 16,00 | |
| | 0,200 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 6,45 | |
| | 0,200 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 6,25 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **34,44** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### APARTADO 15.01.02 INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN CALOR/FRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.02.01** | | **ML** | **TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"** | | | |
| | | | Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc). Conforme a RITE y CTE DB HS y HE. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | M | TUBO ACERO NEGRO SOLDAR 1 1/2" DIN 2440 | 11,96 | 11,96 | |
| | 0,200 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 6,45 | |
| | 0,200 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 6,25 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **24,66** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.02.02** | | **ML** | **TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/4"** | | | |
| | | | Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/4", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc). Conforme a RITE y CTE DB HS y HE. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | M | TUBO ACERO NEGRO SOLDAR 1 1/4" DIN 2440 | 10,37 | 10,37 | |
| | 0,200 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 6,45 | |
| | 0,200 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 6,25 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **23,07** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.02.03** | | **ML** | **TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1"** | | | |
| | | | Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc). Conforme a RITE y CTE DB HS y HE. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | M | TUBO ACERO NEGRO SOLDAR 1" DIN 2440 | 8,19 | 8,19 | |
| | 0,200 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 6,45 | |
| | 0,200 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 6,25 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **20,89** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.02.04** | | **ML** | **TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=3/4"** | | | |
| | | | Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3/4", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc). Conforme a RITE y CTE DB HS y HE. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | M | TUBO ACERO NEGRO SOLDAR 3/4" DIN 2440 | 5,52 | 5,52 | |
| | 0,200 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 6,45 | |
| | 0,200 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 6,25 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **18,22** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.02.05** | | **ML** | **COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm SH/ARMAFLEX® - INTERI** | | | |
| | | | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior máximo de 40 mm a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) SH/Armaflex®, para instalaciones de calefacción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | M | COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 40 MM SH/ARMAFLEX SH-30X040 | 12,73 | 12,73 | |
| | 0,300 | U | ADHESIVO ARMAFLEX 520 1 LITRO | 19,99 | 6,00 | |
| | 0,150 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 4,83 | |
| | 0,150 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 4,68 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **28,24** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.02.06** | | **ML** | **COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 24 mm D=32 mm SH/ARMAFLEX® - INTERI** | | | |
| | | | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior máximo de 32 mm a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) SH/Armaflex®, para instalaciones de calefacción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 24 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | M | COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 32 MM SH/ARMAFLEX SH-24X032 | 9,06 | 9,06 | |
| | 0,300 | U | ADHESIVO ARMAFLEX 520 1 LITRO | 19,99 | 6,00 | |
| | 0,150 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 4,83 | |
| | 0,150 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 4,68 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **24,57** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.02.07** | | **ML** | **COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 24 mm D=25 mm SH/ARMAFLEX® - INTERI** | | | |
| | | | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior máximo de 25 mm a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) SH/Armaflex®, para instalaciones de calefacción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 24 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | M | COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 25 MM SH/ARMAFLEX SH-24X025 | 7,88 | 7,88 | |
| | 0,300 | U | ADHESIVO ARMAFLEX 520 1 LITRO | 19,99 | 6,00 | |
| | 0,150 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 4,83 | |
| | 0,150 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 4,68 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **23,39** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.02.08** | | **ML** | **COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 24 mm D=20 mm SH/ARMAFLEX® - INTERI** | | | |
| | | | Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior máximo de 20 mm a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) SH/Armaflex®, para instalaciones de calefacción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 24 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | M | COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 20 MM SH/ARMAFLEX SH-24X020 | 7,07 | 7,07 | |
| | 0,300 | U | ADHESIVO ARMAFLEX 520 1 LITRO | 19,99 | 6,00 | |
| | 0,150 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 4,83 | |
| | 0,150 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 4,68 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **22,58** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

### APARTADO 15.01.03 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN OFICINA TURISMO Y CAPILLA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.03.01** | | **UD** | **CLIMA CANAL 13 4T L200-BNA -V5 -3 CONEX** | | | |
| | | | Radiador Clima Canal marca JAGA, dimensiones (Altura x Long. x Ancho) 013x200x32 cm, compuesto por conducto en sendzimir galvanizado y lacado en color acero (RAL7024) con ajuste de altura y soporte para rejilla en acero inoxidable, rejilla aluminio anodizado, intercambiador de calor dinámico, para instalaciones 4 tubos, activador(es) térmico(s) tangencial(es) EC, latiguillos flexibles de inox 1/2", longitud 15 cm y preparado para montaje continuo de los equipos, con 3 conexiones para conductos de ventilación. Refrigeración (temperatura ambiente 27ºC) 16/18 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 1325. Refrigeración (temperatura ambiente 27ºC) 7/12 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 2742. Calefacción (temperatura ambiente 20ºC) 45/40 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 3493. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | CLIMA CANAL 13 4T L200-BNA -V5 -3 CONEX | 3.294,75 | 3.294,75 | |
| | 4,000 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 128,92 | |
| | 4,000 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 124,92 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **3.548,59** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.03.02** | | **UD** | **CLIMA CANAL 13 4T L200-BNA -V5 -4 CONEX** | | | |
| | | | Radiador Clima Canal marca JAGA, dimensiones (Altura x Long. x Ancho) 013x200x32 cm, compuesto por conducto en sendzimir galvanizado y lacado en color acero (RAL7024) con ajuste de altura y soporte para rejilla en acero inoxidable, rejilla aluminio anodizado, intercambiador de calor dinámico, para instalaciones 4 tubos, activador(es) térmico(s) tangencial(es) EC, latiguillos flexibles de inox 1/2", longitud 15 cm y preparado para montaje continuo de los equipos, con 4 conexiones para conductos de ventilación. Refrigeración (temperatura ambiente 27ºC) 16/18 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 1325. Refrigeración (temperatura ambiente 27ºC) 7/12 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 2742. Calefacción (temperatura ambiente 20ºC) 45/40 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 3493. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | CLIMA CANAL 13 4T L200-BNA -V5 -4 CONEX | 3.309,00 | 3.309,00 | |
| | 4,000 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 128,92 | |
| | 4,000 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 124,92 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **3.562,84** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.03.03** | | **UD** | **CLIMA CANAL CONDUCTO VACIO H13 B32 L100 - BNA** | | | |
| | | | Radiador Clima Canal marca JAGA, dimensiones (Altura x Long. x Ancho) 013x100x32 cm, para conducto vacio. Compuesto por conducto en sendzimir galvanizado y lacado en color acero (RAL7024) con ajuste de altura y soporte para rejilla en acero inoxidable, rejilla aluminio anodizado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | CLIMA CANAL CONDUCTO VACIO H13 B32 L100 - BNA | 474,75 | 474,75 | |
| | 4,000 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 128,92 | |
| | 4,000 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 124,92 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **728,59** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.03.04** | | **UD** | **BRIZA 22 EMPOTRADO PARED L075 FT 4T (IZDA.)** | | | |
| | | | Radiador Briza empotrado en pared, 4 tubos marca JAGA, tipo 22, dimensiones (Altura x Long.) 055x075 cm, compuesto por bandeja de condensados con desagüe, intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico, interior robusto de acero galvanizado electrolíticol, ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire, filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2). Refrigeración (temperatura ambiente 27ºC) 16/18 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 1372. Refrigeración (temperatura ambiente 27ºC) 7/12 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 3901. Calefacción (temperatura ambiente 20ºC) 45/40 W, emisión medida de acuerdo a EN16430: 4280. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | BRIZA 22 EMPOTRADO PARED L075 FT 4T (IZDA.) | 1.178,25 | 1.178,25 | |
| | 4,000 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 128,92 | |
| | 4,000 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 124,92 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1.432,09** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.03.05** | | **UD** | **SET 301 BRIZA 22 3/4"X3/4" TERMOM- 24VDC Kv 3.4/2.5** | | | |
| | | | Set de conexión eurocono 301 marca Jaga, 3/4", cabezal termostático 24, Kv máx. 3.4- 2.5, bitubo, para calefacción y refrigeración serie Briza 22 y 26 1º intercambiador de calor. Ref. CODY WA4 24 0. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | SET 301 BRIZA 22 3/4"X3/4" TERMOM- 24VDC KV 3.4/2.5 | 93,25 | 93,25 | |
| | 0,300 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 9,67 | |
| | 0,300 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 9,37 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **112,29** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.03.06** | | **UD** | **SET 298 BRIZA 22 1/2"X1/2" TERMOM- 24VDC Kv 3.4/2.6** | | | |
| | | | Set de conexión eurocono 298 marca Jaga, 1/2", cabezal termostático 24, Kv máx. 3.4- sin preajuste, bitubo , latiguillos flexibles incluidos, para calefacción y refrigeración series Clima Canal H08/10, Clima Canal H13/19, Clima Beam. Ref. CODY WA4 24 4 (* Código de racor de conexión) Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | SET 298 BRIZA 22 1/2"X1/2" TERMOM- 24VDC KV 3.4/2.6 | 91,75 | 91,75 | |
| | 0,300 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 9,67 | |
| | 0,300 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 9,37 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **110,79** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.03.07** | | **UD** | **FUENTE ALIMENTACIÓN 24 VDC 150W H9 L10.3 D5.9** | | | |
| | | | Fuente de alimentación carril DIN 150W, 6,25A, marca Jaga, apto para Briza 12, Freedom, Micro Canal, Clima Canal. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | FUENTE ALIMENTACIÓN 24 VDC 150W H9 L10.3 D5.9 | 132,00 | 132,00 | |
| | 0,200 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 6,45 | |
| | 0,200 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 6,25 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **144,70** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.03.08** | | **UD** | **TERMOSTATO RDG260T 24VDC 0...10V SUPERFICIE** | | | |
| | | | Termostato RDG260T 24VDC 0... 10V de superficie, para calor/ frío. Incluye el cableado de alimentación y control hasta los emisores de calor/frío y unión a relé de agrupación deseñales de demanda hasta producción de calor/ frío. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | TERMOSTATO RDG260T 24VDC 0...10V SUPERFICIE | 157,50 | 157,50 | |
| | 0,500 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 16,12 | |
| | 0,500 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 15,62 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **189,24** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

### APARTADO 15.01.04 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.04.01** | | **UD** | **Recuperador de calor CADT-HE D 16 PRO/REG LH S&P** | | | |
| | | | Recuperador de calor SOLER&PALAU serie CADT-HE D 16 PRO/REG LH de flujos a contra-corriente de media eficiencia, con by-pass parcial de serie con recuperador de calor compacto en configuración horizontal dotado de intercambiador estático de aluminio de flujo contra-corriente y carcasa de panel de acero galvanizado sándw ich de espesor 25mm, aislado en espuma de poliuretano de densidad 42 Kg/m3 Caudal nominal de 1600 m3/h. Potencia 4.43 kw . Presión disponible 250Pa vencida pérdida de recuperador y filtro con saturación media. Ventiladores centrífugos, 230V con cuatro velocidades con un consumo máximo de ventiladores de 2x5.0A. Potencia sonora máxima Lw dB(A) 61.8. Rendimiento 85,3%. Dimensiones AnchoxLargoxAlto 1700x1050x425 mm. Peso 190 kg.<br>Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.<br>Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | UD | RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, MODELO HRH 40 "LMF CLIMA", CAUDA | 7.408,00 | 7.408,00 | |
| | 1,000 | UD | PLENUM PARA DESCARGA MEDIANTE EMBOCADURAS TUBULARES, MODELO PLM | 786,00 | 786,00 | |
| | 1,870 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 60,27 | |
| | 1,870 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 58,40 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8.312,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.04.02** | | **M2** | **Conducto chapa aislado CLIMAVER® STAR** | | | |
| | | | m². Conducto rectangular para distribución de aire CLIMAVER® STAR constituido por paneles rígidos de lana de vidrio Isover de alta densidad, para uso en exteriores, revestidos por la cara exterior de un revestimiento de aluminio gofrado plastificado con barrera de vapor absoluta, impermeable con protección ultravioleta, y adherido al panel de lana mineral mediante un sistema de pegado resistente a ambientes exteriores; y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica, de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales con una conductividad térmica de 0,032 a 0,039 W / (m2K), clase de reacción al fuego B-s1, d0 y código de designación MW-EN 14303-T5-MV1. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto funcionamiento. Limpieza final. Se mide por [m2]". Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,150 | M² | PANEL DE LANA DE VIDRIO DE ANTA DENSIDAD CLIMAVER® STAR 3000X121 | 33,40 | 38,41 | |
| | 0,900 | U | SOPORTE METÁLICO ACERO GALVANIZADO SUJECIÓN A FORJADO | 3,30 | 2,97 | |
| | 1,500 | M | CINTA CLIMAVER® STAR, 50M X 75MM | 2,00 | 3,00 | |
| | 0,010 | U | COLA CLIMAVER® 360 STAR | 9,20 | 0,09 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **44,47** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.04.03** | | **UD** | **COMPUERTA REGULACIÓN CAUDAL EN 300x150 TROX** | | | |
| | | | Unidad terminal VAC de de ejecución rectangular EN 300x150 TROX para impulsión y retorno de aire en instalaciones con caudal de aire constante. Para velocidades de aire de hasta 8 m/s. Automecánico. Ajuste de caudal de aire mediante escala exterior sin necesidad de herramientas adicionales. Elevada precisión de medición. Estanqueidad en cumplimiento con EN 1751, carcasa clase C. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | COMPUERTA REGULACIÓN CAUDAL EN 300X200 TROX | 180,00 | 180,00 | |
| | 0,100 | UD | REPERCUSIÓN, POR M², DE MATERIAL AUXILIAR PARA FIJACIÓN Y CONFEC | 13,30 | 1,33 | |
| | 1,000 | H | OFICIAL CONDUCTOS CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 32,23 | |
| | 1,000 | H | AYUDANTE CONDUCTOS CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 31,23 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **244,79** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.04.04** | | **UD** | **Rejilla de impulsión 350x075 mm** | | | |
| | | | Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con lamas fijas con salida de aire a 0°, con compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante palanca, de 350x075 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RL000350075AKRT "AIRZONE", fijación con clips, montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | UD | REJILLA DE IMPULSIÓN DE ALUMINIO EXTRUIDO, CON LAMAS FIJAS CON S | 34,00 | 34,00 | |
| | 2,000 | UD | LARGUERO DE CHAPA GALVANIZADA PARA FORMACIÓN DE MARCO DE MONTAJE | 3,00 | 6,00 | |
| | 2,000 | UD | LARGUERO DE CHAPA GALVANIZADA PARA FORMACIÓN DE MARCO DE MONTAJE | 2,00 | 4,00 | |
| | 0,230 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 7,41 | |
| | 0,230 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 7,18 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **58,59** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.04.05** | | **UD** | **Rejilla de retorno 325x125 mm** | | | |
| | | | Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. | | | |
| | | | Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | UD | REJILLA DE RETORNO, DE ALUMINIO EXTRUIDO, ANODIZADO COLOR NATURA | 51,15 | 51,15 | |
| | 0,240 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 7,74 | |
| | 0,240 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 7,50 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **66,39** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.04.06** | | **UD** | **Rejilla de intemperie. TOMA AIRE 400x330mm** | | | |
| | | | Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. | | | |
| | | | Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | UD | REJILLA DE INTEMPERIE PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN, MARCO F | 151,33 | 151,33 | |
| | 0,340 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 10,96 | |
| | 0,340 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 10,62 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **172,91** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.04.07** | | **UD** | **CONECTOR 180º CONDUCTO OVAL A CLIMA CANAL** | | | |
| | | | Conector 180º para conducto oval a Climacanal. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | CONECTOR 180º CONDUCTO OVAL A CLIMA CANAL | 12,25 | 12,25 | |
| | 0,100 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 3,22 | |
| | 0,100 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 3,12 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **18,59** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.04.08** | | **UD** | **REGULADOR CAUDAL A COLECTOR OVAL** | | | |
| | | | Regulador de caudal a colector oval. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | REGULADOR CAUDAL A COLECTOR OVAL | 5,20 | 5,20 | |
| | 0,100 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 3,22 | |
| | 0,100 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 3,12 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **11,54** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.04.09** | | **UD** | **ADAPTADOR OVAL M - 92mm H** | | | |
| | | | Adaptador Oval M - 92mm H, para conexión de conducto sintetico de ventilacion a ClimaCanal. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | ADAPTADOR OVAL M - 92MM H | 35,30 | 35,30 | |
| | 0,100 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 3,22 | |
| | 0,100 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 3,12 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **41,64** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.01.04.10** | | **UD** | **CONDUCTO SINTETICO FLEXIBLE AZUL 50m 92mm** | | | |
| | | | Conducto de ventilación sintetico flexible color azul. Rollo de 50m. de 92mm. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | | CONDUCTO SINTETICO FLEXIBLE AZUL ROLLO 50M 92MM | 340,00 | 340,00 | |
| | 0,500 | H | OFICIAL CLIMATIZACIÓN | 32,23 | 16,12 | |
| | 0,500 | H | AYUDANTE CLIMATIZACIÓN | 31,23 | 15,62 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **371,74** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## APARTADO 15.01.05 TRAMITACIONES

## SUBCAPÍTULO 15.02 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

## APARTADO 15.02.01 TRABAJOS EN INSTALACIÓN EXISTENTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.01.01** | | **UD** | **CAMBIO DE PROTECCIÓN EN CUADRO** | | | |
| | | | Adaptación del actual cuadro/contador existente que alimenta la zona por un nuevo interruptor:<br>- NSXm100B 25kA AC 4P4R 80A TMD ELINK con bloque diferencial, regulado a 80A, ref. C11B44V100L.<br>Trabajos incluidos:<br>- Adaptación del cuadro<br>- Suministro e instalación del nuevo interruptor NSXm<br>Incluso mecanizado en cuadro existente para adaptación del nuevo interruptor si fuera necesario, P/P de pequeño material, terminales, conexiones,.....etc. para dejarlo en correcto funcionamiento.Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | U | NSXM100B 25KA AC 4P4R 80A TMD REF.C11B44V100L | 266,80 | 266,80 | |
| | 8,000 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 257,84 | |
| | 8,000 | H | AYUDANTE ELECTRICISTA | 31,23 | 249,84 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **774,48** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

### APARTADO 15.02.02 ACOMETIDA

**15.02.02.01** **ML** **CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x35 mm2**

Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 5x35 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0,080 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 2,58 |
| 0,080 | H | AYUDANTE ELECTRICISTA | 31,23 | 2,50 |
| 1,000 | M | CABLE CU 0,6/1KV RZ1-K (AS) B2CA-S1B,D1,A1 - 5X35 MM2 | 46,53 | 46,53 |

**TOTAL PARTIDA**..... **51,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**15.02.02.02** **ML** **CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO D=50 mm**

Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no propagador de la llama, indicado para instalaciones interiores, de diámetro 50 mm; fabricado conforme a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-2 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0,030 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 0,97 |
| 0,030 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 0,94 |
| 1,080 | M | TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M50 MM | 1,91 | 2,06 |

**TOTAL PARTIDA**..... **3,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

### APARTADO 15.02.03 CUADRO ELÉCTRICO

**15.02.03.01** **UD** **CUADRO OFICINA TURISMO**

Suministro e instalación de CUADRO OFICINA TURISMO 600x550x200mm según esquema unifilar adjunto a proyecto, compuesto por bastidores metálicos desmontables marca Schneider según detalle en planos formado por estructuras autocoplantes con los laterales abiertos internamente dejando una previsión de 50% por posibles ampliaciones, panelados ciegos laterales al exterior con aberturas superiores e inferiores para ventilación de componentes interiores, con perfiles y rieles de fijación de componentes, pletinas de conexión y distribución, puerta transparente de vidrio IP 30, embarrados superiores y laterales, bornes de tierra, marcado de líneas y de elementos de protección, albergando en su interior todos los aparatos de protección y mando, interruptores automáticos y diferenciales con contactos asociados de estado, señalización de funcionamientos y alarmas.
Cableado y conexionado con terminales
Señalización de todos los terminales y líneas mediante anillas adecuadas, bornes de conexión con terminales adecuados al calibre de cable con código de colores, plano de esquema unifilar plastificado en interior de cuadro DIN A3, tomas de tierra en puertas y elementos metálicos con malla flexible, mano de obra completo y colocado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8,000 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 257,84 |
| 8,000 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 249,84 |
| 1,000 | | CUADRO | 1.070,00 | 1.070,00 |

**TOTAL PARTIDA**..... **1.577,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.03.02** | | **UD** | **CUADRO SALA INSTALACIONES** | | | |
| | | | Suministro e instalación de CUADRO SALA INSTALACIONES 1000x550x200mm según esquema unifilar adjunto a proyecto, compuesto por bastidores metálicos desmontables marca Schneider según detalle en planos formado por estructuras autocoplantes con los laterales abiertos internamente dejando una previsión de 50% por posibles ampliaciones, panelados ciegos laterales al exterior con aberturas superiores e inferiores para ventilación de componentes interiores, con perfiles y rieles de fijación de componentes, pletinas de conexión y distribución, puerta transparente de vidrio IP 30, embarrados superiores y laterales, bornes de tierra, marcado de líneas y de elementos de protección, albergando en su interior todos los aparatos de protección y mando, interruptores automáticos y diferenciales con contactos asociados de estado, señalización de funcionamientos y alarmas. | | | |
| | | | Cableado y conexionado con terminales | | | |
| | | | Señalización de todos los terminales y líneas mediante anillas adecuadas, bornes de conexión con terminales adecuados al calibre de cable con código de colores, plano de esquema unifilar plastificado en interior de cuadro DIN A3, tomas de tierra en puertas y elementos metálicos con malla flexible, mano de obra completo y colocado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 8,000 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 257,84 | |
| | 8,000 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 249,84 | |
| | 1,000 | | CUADRO | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1.777,68** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

### APARTADO 15.02.04 LINEAS Y CIRCUITOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.04.01** | | **ML** | **CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x25 mm2** | | | |
| | | | Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 5x25 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,080 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 2,58 | |
| | 0,080 | H | AYUDANTE ELECTRICISTA | 31,23 | 2,50 | |
| | 1,050 | M | CABLE CU 0,6/1KV RZ1-K (AS) B2CA-S1B,D1,A1 - 5X25 MM2 | 22,58 | 23,71 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **28,79** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.04.02** | | **ML** | **CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x16 mm2** | | | |
| | | | Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 5x16 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,080 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 2,58 | |
| | 0,080 | H | AYUDANTE ELECTRICISTA | 31,23 | 2,50 | |
| | 1,050 | M | CABLE CU 0,6/1KV RZ1-K (AS) B2CA-S1B,D1,A1 - 5X16 MM2 | 13,95 | 14,65 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **19,73** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.04.03** | | **ML** | **CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x2,5 mm2** | | | |
| | | | Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 5x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,080 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 2,58 | |
| | 0,080 | H | AYUDANTE ELECTRICISTA | 31,23 | 2,50 | |
| | 1,050 | M | CABLE CU 0,6/1KV RZ1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 - 5X2,5 MM2 | 2,47 | 2,59 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **7,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.04.04** | | **ML** | **CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x2,5 mm2** | | | |
| | | | Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 3x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,080 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 2,58 | |
| | 0,080 | H | AYUDANTE ELECTRICISTA | 31,23 | 2,50 | |
| | 1,050 | M | CABLE CU 0,6/1KV RZ1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 - 3X2,5 MM2 | 1,56 | 1,64 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **6,72** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.04.05** | | **ML** | **CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x1,5 mm2** | | | |
| | | | Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,080 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 2,58 | |
| | 0,080 | H | AYUDANTE ELECTRICISTA | 31,23 | 2,50 | |
| | 1,050 | M | CABLE CU 0,6/1KV RZ1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 - 3X1,5 MM2 | 1,06 | 1,11 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **6,19** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.04.06** | | **ML** | **CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO D=16 mm** | | | |
| | | | Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no propagador de la llama, indicado para instalaciones interiores, de diámetro 16 mm; fabricado conforme a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-2 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,030 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 0,97 | |
| | 0,030 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 0,94 | |
| | 1,080 | M | TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M16 MM | 0,42 | 0,45 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **2,36** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.04.07** | | **ML** | **CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO D=20 mm** | | | |
| | | | Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no propagador de la llama, indicado para instalaciones interiores, de diámetro 20 mm; fabricado conforme a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-2 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,030 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 0,97 | |
| | 0,030 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 0,94 | |
| | 1,080 | M | TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M20 MM | 0,45 | 0,49 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2,40** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.04.08** | | **ML** | **CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO D=25 mm** | | | |
| | | | Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no propagador de la llama, indicado para instalaciones interiores, de diámetro 25 mm; fabricado conforme a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-2 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,030 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 0,97 | |
| | 0,030 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 0,94 | |
| | 1,080 | M | TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M25 MM | 0,59 | 0,64 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2,55** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.04.09** | | **ML** | **CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO D=50 mm** | | | |
| | | | Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no propagador de la llama, indicado para instalaciones interiores, de diámetro 50 mm; fabricado conforme a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-2 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,030 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 0,97 | |
| | 0,030 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 0,94 | |
| | 1,080 | M | TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M50 MM | 1,91 | 2,06 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **3,97** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.04.10** | | **UD** | **P/P CANALI ALU PVC FLEX BLIN / BAN (1,5)** | | | |
| | | | Suministro e instalación de parte proporcional de canalización eléctrica (formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de de 3x1,5mm2, tubo, cajas de registro, etc) de aparato de alumbrado o bloque de emergencia bajo tubo de PVC flexible blindado o sobre bandeja (tubo y conductores desde cuadro).Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones, con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 20,000 | ML | CONDUC CU 0,6/1, 0HAL, 1X1,5MM2 | 0,38 | 7,60 | |
| | 10,000 | ML | TUBO DE PVC FLEXIB BLIN IP7 D=16 | 0,30 | 3,00 | |
| | 0,030 | H | ACCESORIOS | 15,00 | 0,45 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **11,05** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.04.11** | | **UD** | **P/P CAN TOM CORR I PVC FLEX BLIN/BAN (2,5mm2)** | | | |
| | | | Suministro e instalación de parte proporcional de canalización eléctrica (formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x2,5 mm2, tubo, cajas de registro, etc) de toma de corriente de circuito monofasico (I+N+TT) en bandeja y bajo tubo de PVC flexible blindado (tubo y conductores desde cuadro). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones, con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 26,000 | ML | CONDUC CU 0,6/1, 0HAL, 1X2,5MM2 | 0,43 | 11,18 | |
| | 13,000 | ML | TUBO DE PVC FLEXI BLINDADO D=20 | 0,32 | 4,16 | |
| | 0,030 | H | ACCESORIOS | 15,00 | 0,45 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **15,79** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.04.12** | | **ML** | **CANALETA BAJO SUELO 3 COMPARTIMENTOS AISLANTE** | | | |
| | | | Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm, de material aislante, instalada, incluyendo elementos de fijación. Se mide por [criterio de medición]". Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,100 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 3,22 | |
| | 0,100 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 3,12 | |
| | 1,000 | M | CANAL AISLANTE 150X28 3 COMPARTIMENTOS | 7,16 | 7,16 | |
| | 0,200 | U | PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN | 1,40 | 0,28 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **13,78** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.04.13** | | **UD** | **P/P CANALI ALU PVC FLEX BLIN / BAN (2,5)** | | | |
| | | | Suministro e instalación de parte proporcional de canalización eléctrica (formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de de 5x2,5mm2, tubo, cajas de registro, etc) de aparato de alumbrado o bloque de emergencia bajo tubo de PVC flexible blindado o sobre bandeja (tubo y conductores desde cuadro).Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones, con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 52,000 | ML | CONDUC CU 0,6/1, 0HAL, 1X2,5MM2 | 0,43 | 22,36 | |
| | 13,000 | ML | TUBO DE PVC FLEXI BLINDADO D=20 | 0,32 | 4,16 | |
| | 0,030 | H | ACCESORIOS | 15,00 | 0,45 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **26,97** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

### APARTADO 15.02.05 MECANISMOS

**15.02.05.01** **UD** **CAJA EMPOTRAR 2 MÓDULOS BLANCO ALPINO JUNG**

Caja de empotrar con IP4X de 2 módulos compuesta por un marco con bastidores de 2 módulos en acabado blanco alpino de JUNG mod. LS990 o equivalente, 2 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado blanco. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1:2014. Totalmente montado e instalado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,300 | H | OFICIAL PRIMERA | 32,23 | 41,90 | |
| 0,600 | H | AYUDANTE | 31,23 | 18,74 | |
| 1,000 | U | CAJETÍN DE EMPOTRAR 3 MÓDULOS S/MARCO | 11,54 | 11,54 | |
| 1,000 | U | MARCO C/TAPA P/CAJETÍN EMPOTRAR 3 MÓDULOS BLANCO NIEVE | 16,65 | 16,65 | |
| 2,000 | U | DOBLE SCHUKO BLANCO NIEVE | 14,88 | 29,76 | |
| 0,280 | U | PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN | 1,40 | 0,39 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **118,98** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**15.02.05.02** **UD** **CAJA EMPOTRAR 2 MÓDULOS BLANCO ALPINO JUNG**

Caja de empotrar con IP4X de 2 módulos compuesta por un marco con bastidores de 2 módulos en acabado blanco alpino de JUNG mod. LS990 o equivalente, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado blanco y 1 placas planas de Voz y Datos con 1 conector RJ45 categoría 6A FTP, acabado grafito. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1:2014. Totalmente montado e instalado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,300 | H | OFICIAL PRIMERA | 32,23 | 41,90 | |
| 0,600 | H | AYUDANTE | 31,23 | 18,74 | |
| 1,000 | U | CAJETÍN DE EMPOTRAR 3 MÓDULOS S/MARCO | 11,54 | 11,54 | |
| 1,000 | U | MARCO C/TAPA P/CAJETÍN EMPOTRAR 3 MÓDULOS BLANCO NIEVE | 16,65 | 16,65 | |
| 1,000 | U | DOBLE SCHUKO BLANCO NIEVE | 14,88 | 14,88 | |
| 1,000 | U | PLACA V&D 2 CONECTORES RJ45 CAT.6 UTP BLANCO NIEVE | 28,32 | 28,32 | |
| 0,280 | U | PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN | 1,40 | 0,39 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **132,42** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.05.03** | | **UD** | **CAJA SUELO COMPLETA 3 MÓDULOS PAVIMENTO** | | | |
| | | | Caja de suelo completa IP4X de 6 módulos para instalación en pavimento (profundidad regulable de 70 a 100) en acabado gris compuesta por 1 cubeta de plástico regulable de 6 módulos, 1 tapa embellecedora de enrasamiento en acabado gris, 6 marco portamecanimos de 2 módulo en acabado blanco (incluido), 2 base doble Schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado blanco, 2 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado rojo, indicador de línea de SAI y 2 placas inclinadas de Voz y Datos con 2 conector RJ45 Simon categoría 6A FTP, acabado blanco. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-2:2014. Producto marcado CE. Totalmente montado e instalado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,400 | H | OFICIAL PRIMERA | 32,23 | 45,12 | |
| | 0,600 | H | AYUDANTE | 31,23 | 18,74 | |
| | 1,000 | U | CAJA DE SUELO 70 MM P/PAVIMENTO 3 MÓDULOS GRIS | 50,39 | 50,39 | |
| | 2,000 | U | CUBETA PLÁSTICA PARA CAJA DE SUELO 3 MÓDULOS | 24,21 | 48,42 | |
| | 1,000 | U | TAPA ENRASAMIENTO P/CAJA SUELO 3 MÓD.GRIS | 6,80 | 6,80 | |
| | 2,000 | U | DOBLE SCHUKO BLANCO NIEVE | 14,88 | 29,76 | |
| | 2,000 | U | DOBLE SCHUKO ROJO | 15,31 | 30,62 | |
| | 2,000 | U | PLACA INCLINADA V&D 2 CONECTORES RJ45 CAT.6 UTP BLANCO NIEVE | 28,59 | 57,18 | |
| | 0,280 | U | PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN | 1,40 | 0,39 | |
| | | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **287,42** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.05.04** | | **UD** | **PUESTO TRABAJO SIMON MOBILIARIO** | | | |
| | | | Suministro e instalación de puesto de trabajo de 6 mecanismos útiles en acabado blanco con 1 placa de entrada de cables con retenedor incluido, 4 bases Schuko en acabado blanco y de embornamiento rápido, 1 bloque de conexión para multibases, 2 placas planas de Voz y Datos planas con 2 conectores Categoría 6 UTP, 1 soporte ofiblock para fijación sobremesa y un organizador de cableado. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1:2014. Totalmente montado e instalado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | U | OFIBLOCK | 200,00 | 200,00 | |
| | 6,000 | U | MECANISMOS | 6,00 | 36,00 | |
| | 1,400 | H | OFICIAL PRIMERA | 32,23 | 45,12 | |
| | 0,600 | H | AYUDANTE | 31,23 | 18,74 | |
| | 0,280 | U | PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN | 1,40 | 0,39 | |
| | | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **300,25** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.05.05** | | **UD** | **PULSADOR ENCENDIDOS** | | | |
| | | | Suministro e instalación de pulsador JUNG, mod. LS990 con acabado en blanco alpino o equivalente. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,250 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 8,06 | |
| | 0,250 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 7,81 | |
| | 1,000 | U | CAJA MECANISMO EMPOTRAR | 0,24 | 0,24 | |
| | 1,000 | U | MARCO INDIVIDUAL MECANISMO GAMA ALTA | 2,74 | 2,74 | |
| | 1,000 | U | INTERRUPTOR / CONMUTADOR CON LUZ GAMA ALTA | 18,62 | 18,62 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **37,47** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## APARTADO 15.02.06 ILUMINACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.06.01** | | **UD** | **BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX NAOS N6 - 300 lm** | | | |
| | | | Bloque autónomo de emergencia IP32 IK04, de superficie o semiempotrado, de 300 lm con fuente de luz LED (ILMLED). Carcasa en policarbonato blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,200 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 6,45 | |
| | 0,200 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 6,25 | |
| | 1,000 | U | BLOQUE AUTÓN. EMERGENCIA DAISALUX N6 - 300 LM | 86,93 | 86,93 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **99,63** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.06.02** | | **UD** | **BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX LINEAR N8A ACABADA EN COLOR** | | | |
| | | | Luminaria con tecnología LED, con adaptador a carril electrificado trifásico acabada en color negro. Óptica antipánico y 400lm.. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,200 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 6,45 | |
| | 0,200 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 6,25 | |
| | 1,000 | U | LINEAR N8A | 125,00 | 125,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **137,70** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.06.03** | | **UD** | **CARRIL ERCO 13824 ESPECIAL EN COLOR NEGRO TRAMO CARRIL HI-TRAC L** | | | |
| | | | Tramo de l=2.000mm de carril electrificado trifñásico en color negro con sistema de iluminación indirecta provisto de LED de 13w 1.329lm (102lm/w ) y 3.000ºK de temperatura de color, incluso parte proporcional de suspensiones, acometidas eléctricas, tapas, uniones, y drivers electronicos. Incluso cargo R.A.E.E. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 3,000 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 96,69 | |
| | 3,000 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 93,69 | |
| | 1,000 | U | CARRIL ELECTRIFICADO TRIFÁSICO CON ALUMBRADO INDIRECTO | 700,00 | 700,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **890,38** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.06.04** | | **UD** | **PROYECTOR ERCO A9001039 PROYECTOR MODELO OPTEC ACABADO EN COLOR** | | | |
| | | | Proyector con adaptador a carril trifásico acabado en color negro provisto de LED con 19,6w de potencia y 1.649lm de flujo luminoso real de salida. Con 3.000ºK de temperatura de color y óptica de 28º. Driver electrónico con regulación en el mismo proyector. Incluso cargo R.A.E.E. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 32,23 | |
| | 1,000 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 31,23 | |
| | 1,000 | U | FOCOS | 580,00 | 580,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **643,46** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.06.05** | | **UD** | **PROYECTOR LEDSC4 35-A191-14-OS PROYECTOR MODELO ATOM TRACK COLOR** | | | |
| | | | Proyector con adaptador a carril trifásico acabado en color negro provisto de LED con 21,3w de potencia y 1.837lm de flujo luminoso real de salida. Con 3.000ºK de temperatura de color y óptica de 35º. Driver electrónico con regulación en el mismo proyector. Incluso cargo R.A.E.E. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,500 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 16,12 | |
| | 0,500 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 15,62 | |
| | 1,000 | H | PROYECTOR LEDSC4 | 130,00 | 130,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **161,74** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.06.06** | | **UD** | **PROYECTOS LEDSC4 35-A192-14-OSPROYECTOR MODELO ATOM TRACK COLOR** | | | |
| | | | Proyector con adaptador a carril trifásico acabado en color negro provisto de LED con 21,3w de potencia y 1.782lm de flujo luminoso real de salida. Con 3.000ºK de temperatura de color y óptica de 43º. Driver electrónico con regulación incorporado en el adaptador.Incluso cargo R.A.E.E. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionadoSe mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,500 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 16,12 | |
| | 0,500 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 15,62 | |
| | 1,000 | UD | PROYECTOR LEDSC4 | 130,00 | 130,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **161,74** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.06.07** | | **UD** | **71-6274-00-00 JUEGO DE LENTES ELÍPTICAS LEDSC4** | | | |
| | | | Juego de 5 lentes para la tarnsformación de haces circulares en elípticos. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,050 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 1,61 | |
| | 0,050 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 1,56 | |
| | 1,000 | U | 71-6274-00-00 JUEGO DE LENTES ELÍPTICAS | 12,00 | 12,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **15,17** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.06.08** | | **ML** | **METRO LINEAL DE TIRA DE LED LLURIA KE7-40 + PERFIL ALUMINIO ST4** | | | |
| | | | Metro lineal compuesto por tira de LED modelo KE7-40 con 7w/m y 3.000ºK de temperatura de color montada sobre perfil de aluminio modelo ST4 provisto de difusor mate y parte proporcional de tapas finales, clips de sujección en acero inoxidable y drivers electrónicos con regualción. Incluso CANON RAEE RD/208/2005, P/P de pequeño material para dejar la instalación en correcto funcionamiento. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 32,23 | |
| | 1,000 | U | TIRA LED | 45,00 | 45,00 | |
| | 1,000 | UD | PEQUEÑO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **78,23** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.06.09** | | **ML** | **METRO LINEAL DE TIRA DE LED LLURIA MO28.8 + PERFIL ALUMINIO S** | | | |
| | | | Metro lineal compuesto por tira de LED modelo MO28.8-30 con 28,8w/m y 3.000ºK de temperatura de color montada sobre perfil de aluminio modelo ST6 provisto de difusor mate y parte proporcional de tapas finales, clips de sujección en acero inoxidable y drivers electrónicos con regualción. Flujo real de salida 3.195lm y 11lm/w. Incluso CANON RAEE RD/208/2005, P/P de pequeño material para dejar la instalación en correcto funcionamiento. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 32,23 | |
| | 1,000 | U | TIRA LED | 92,00 | 92,00 | |
| | 1,000 | UD | PEQUEÑO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **125,23** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.06.10** | | **UD** | **EQUIPO DE ALIMENTACIÓN CON BATERIA DAISALUX MODELO LPS24-65** | | | |
| | | | Equipo centralizado de baja potencia con tensión de salida a 24v c.c. diseñados y construidos conforme a la norma EN50171 de tipo sin interrupción. P/P de pequeño material para dejar la instalación en correcto funcionamiento. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 2,500 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 80,58 | |
| | 1,000 | U | EQUIPO ALIMENTACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 1,000 | UD | PEQUEÑO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2.081,58** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.06.11** | | **UD** | **LUMINARIA ESTANCA 36W 3000K** | | | |
| | | | Suministro e instalación de regleta estanca de superficie. Potencia nominal 36W LED, temperatura del color 3000K, apertura 120º IP 65 IK10. Equipado con fuente de alimentación integrada, detector de presencia y caja de conexión rápida. Incluso cargo R.A.E.E. luminaria y mano de obra. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | UD | LUMINARIA LEDVANCE 32W | 80,00 | 80,00 | |
| | 1,000 | UD | 1CARGO R.A.E.E. LUMINARIA | 0,30 | 0,30 | |
| | 1,000 | UD | CARGO R.A.E.E LAMPARA | 0,30 | 0,30 | |
| | 0,300 | H | ACCESORIOS | 15,00 | 4,50 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **85,10** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.06.12** | | **ML** | **METRO LINEAL CARRIL ELECTRIFICADO LEDSC4 TRIFÁSICO EN COLOR NEG** | | | |
| | | | Metro lineal de acrril electrificado trifásico para montaje en superficie, incluso parte proporcional de accesorios para su alimentación y fijación. incluso parte proporcional de suspensiones, acometidas eléctricas, tapas, uniones, y drivers electronicos. Incluso cargo R.A.E.E. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,500 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 16,12 | |
| | 0,500 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 15,62 | |
| | 1,000 | ML | ML CARRIL LEDSC4 | 35,00 | 35,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **66,74** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### APARTADO 15.02.07 CABLEADO ESTRUCTURADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.07.01** | | **ML** | **CABLE MULTIFBRA 48 FIBRAS MONOMODO LSFH** | | | |
| | | | Cable multifibra de 48 fibras ópticas monomodo de tipo G 657, categoria A2, según UIT-T G.657, con cubierta LSZH no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, para red de distribución vertical y horizontal en instalaciones de más de 15 PAU. Totalmente instalado y conexionado, según RD 436/2011. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,060 | H | OFICIAL TELECOMUNICACIONES | 32,23 | 1,93 | |
| | 0,060 | H | AYUDANTE TELECOMUNICACIONES | 31,23 | 1,87 | |
| | 1,000 | M | CABLE MULTIFIBRA 48 F MONOMODO G657 A2 LSFH LSFH | 13,76 | 13,76 | |
| | 0,100 | U | PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN | 1,40 | 0,14 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **17,70** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.07.02** | | **ML** | **CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO D=20 mm** | | | |
| | | | Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no propagador de la llama, indicado para instalaciones interiores, de diámetro 20 mm; fabricado conforme a UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-2 y UNE-EN 60423, con resistencia a compresión de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-21. Se mide por [ml]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,030 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 0,97 | |
| | 0,030 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 0,94 | |
| | 1,080 | M | TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M20 MM | 0,45 | 0,49 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2,40** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.07.03** | | **UD** | **ARMARIO RACK MURAL 19" 12 U 625x600x500 mm** | | | |
| | | | Armario Rack mural de 19" de 625x600x500 mm de chapa de acero y puerta de cristal, dotada de cerradura, con aireación pasiva a través de ranuras de aireación, dorsal preparado para alojar un ventilador, con capacidad de 12 U, incluida patch panel, switchi 24 puertos, latiguillos Cat 6A UTP LSZH, fijaciones y bandeja fijación 409x500 mm. Totalmente montado e instalado. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,250 | H | OFICIAL TELECOMUNICACIONES | 32,23 | 8,06 | |
| | 0,250 | H | AYUDANTE TELECOMUNICACIONES | 31,23 | 7,81 | |
| | 1,000 | U | RACK MURAL 19" 12 U 625X600X500 MM | 228,78 | 228,78 | |
| | 1,000 | | PDU REGLETA ELÉCTRICA PROFESIONAL 8 TOMAS SCHUKO CON INTERRUPTO | 58,00 | 58,00 | |
| | 1,000 | | PANEL GUÍA CABLES HORIZONTAL CON 4 LIRAS PLÁSTICAS (1 U) | 24,00 | 24,00 | |
| | 1,000 | | BANDEJA FIJA 2 U O | 48,00 | 48,00 | |
| | 100,000 | | CONJUNTO DE FIJACIÓN (TUERCA, TORNILLO Y ARANDELA) (UNIDAD DE EM | 0,68 | 68,00 | |
| | 4,000 | | LATIGUILLO CAT. 6A UTP LSZH 0,5 M | 8,75 | 35,00 | |
| | 1,000 | | LATIGUILLO CAT. 6A UTP LSZH 1 M | 9,10 | 9,10 | |
| | 1,000 | | SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 CON 4 SLOTS SFP+ 10GB MONTABLE EN | 580,00 | 580,00 | |
| | 1,000 | | PATCH PANEL 1 U 24 PUERTOS CAT 6A UTP, MODELO GIGALAN 500+ | 125,00 | 125,00 | |
| | 1,000 | U | BANDEJA FIJACIÓN 409X500 MM | 63,48 | 63,48 | |
| | 1,000 | U | PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN | 1,40 | 1,40 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **1.256,63** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.07.04** | | **UD** | **CABLEADO TOMA SIMPLE RJ45 C6 UTP** | | | |
| | | | Suministro e instalación completa de cableado aToma simple RJ45 categoría 6 UTP, realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada. Conforme ANSI/EIA/TIA 568-B.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2017. UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.<br>Formada por:<br>- P/P de cable UTP Cat 6a libre de halógenoa hasta el repartidor más próximo.<br>- P/P de tubo de 20mm desde bandeja de datos hasta la toma.<br>Incluye P/P de instalación y mano de obra certificada, como los elemntos necesarios para su correcto funcionamiento. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 0,200 | H | OFICIAL TELECOMUNICACIONES | 32,23 | 6,45 | |
| | 0,200 | H | AYUDANTE TELECOMUNICACIONES | 31,23 | 6,25 | |
| | 1,000 | U | RÓTULO PARA TOMA | 0,51 | 0,51 | |
| | 50,000 | M | CABLE HORIZONTAL CATEGORÍA 6 UTP(4 PARES) PVC | 0,60 | 30,00 | |
| | 1,000 | U | PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN | 1,40 | 1,40 | |
| | 50,000 | M | TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO M20 MM LIBRE HALÓGENOS | 1,12 | 56,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **100,61** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.07.05** | | **UD** | **KIT ORGANIZACIÓN VERTICAL DE CABLE** | | | |
| | | | Suministro e instalación completa de kit de organización vertical de cable para rack. Incluye parte proporcional de instalación y mano de obra. Asimismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correco funcionamiento. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 2,000 | H | OFICIAL TELECOMUNICACIONES | 32,23 | 64,46 | |
| | 2,000 | H | AYUDANTE TELECOMUNICACIONES | 31,23 | 62,46 | |
| | 1,000 | U | PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN | 1,40 | 1,40 | |
| | 1,000 | U | KIT ORGANIZACIÓN CABLE | 100,00 | 100,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **228,32** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.02.07.06** | | **UD** | **CERTIFICACION INSTALACIÓN** | | | |
| | | | Unidad de certificación de instalación de red de datos realizada por un instalador homologado con obtención del certificado de garantía de 20 años para el usuario final. Incluso confección de informes en formatos FLW y PDF, y estadillos de comprobación con el estado de tomas, responsable de la misma, accesorios necesarios y mano de obra. Condicionantes:<br>- Se certifica la instalación en categoría 6 (Clase E); excepcionalmente y, sólo para traslados de puestos existentes, se podrá certificar en categoría 5e (Clase D).<br>- Las nuevas tomas y aquellas que hayan sido modificadas se deberán comprobar, como mínimo, con un comprobador de pares.<br>- La aceptación del cableado se realizará desde dirección de obra a menos que se indique lo contrario por parte de Nasertic.<br>- La empresa instaladora asumirá las reparaciones pertinentes, en los casos que la certificación no sea correcta.<br>- De la certificación final del cableado se encargará la dirección de obra junto a la empresa instaladora al finalizar el trabajo, con analizador homologado y calibrado.<br>- Al finalizar los trabajos se enviará a NASERTIC el archivo .FLW con las tomas certificadas. El nombre de las tomas en dicho archivo será idéntico a la etiquetación, sin ningún texto añadido.Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 1,000 | U | PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN | 1,40 | 1,40 | |
| | 32,000 | H | OFICIAL TELECOMUNICACIONES | 32,23 | 1.031,36 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **1.032,76** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **APARTADO 15.02.08 INSTALACIONES ESPECIALES** | | | | | | |
| **15.02.08.01** | | **UD** | **INSTALACIÓN ANTIINTRUSIÓN** | | | |
| | | | Suministro e instalación de instalación antiintrusión consistente en:<br>- 2ud. detectores volumétricos<br>- Cableado y conexionado<br>Elementos compatibles con el sistema actual en funcionamiento en la instalación. Incluso P/P cableado, tubo PVC corrugado, mano de obra y auxiliares para dejar la nueva instalación en correcto funcionamiento implantado en la instalación actual. Se mide por [ud]. Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. | | | |
| | 8,000 | H | OFICIAL ELECTRICISTA | 32,23 | 257,84 | |
| | 8,000 | H | AYUDANTE ELETRICISTA | 31,23 | 249,84 | |
| | 2,000 | U | DETECTOR VOLUMÉTRICO | 76,00 | 152,00 | |
| | 20,000 | M | TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO D16 MM | 0,25 | 5,00 | |
| | 20,000 | M | CABLE FLEXIBLE COBRE 450/750V H07V-K ECA - 1X1,5 MM2 | 0,31 | 6,20 | |
| | 100,000 | U | PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN | 1,40 | 140,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **810,88** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **APARTADO 15.02.09 TRAMITACIONES** | | | | | | |
| **15.02.09.01** | | **UD** | **TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN INST. BAJA TENSIÓN CON PROYECTO** | | | |
| | | | Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en instalaciones que requieren proyecto.<br>Incluso:<br>Preparación de la Documentación final de obra de la instalación eléctrica, según necesidades de la Propiedad e instrucciones de la D.F., que incluye: Planos finales de las instalaciones realmente ejecutadas, Certificados de las diferentes partes de la instalación, Presupuesto final con mediciones de las instalaciones realmente ejecutadas, especificaciones Técnicas , Homologaciones y documentación de conformidad a normas de los aparatos y el0ementos de la instalación, etc.<br>Coordinación con las compañías suministradoras de energía, Certificados de pruebas realizadas, Instrucciones de mantenimiento y actuación, formalización de contrato de Mantenimiento.<br>NOTA:<br>Las especif icaciones que se desar rol lan en este presupuesto contemplan el suministro, instalación, montaje, puesta en marcha y pruebas de todo el equipamiento de la instalación objeto de este proyecto, incluidos accesorios.<br>La ejecución de la instalación deberá cumplir con las exigencias de la reglamentación que les afecte en su última revisión.<br>Forman parte del proyecto para su valoración, todos los documentos del proyecto (memorias, cálculos, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y planos), donde se detalla el diseño y funcionamiento de la instalación, trazados, ubicaciones y cumplimiento de la normativa.<br>Se deben contrastar las mediciones que se adjuntan con los planos facilitados, de forma que no existan imprevistos ni precios complementarios en la adjudicación y posterior realización de la instalación.<br>Se deben tener en cuenta todas las ayudas de obra civil, equipos de elevación, transporte, etc. | | | |
| | 1,000 | U | TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO INSTALACIONES BT C/PROYECTO | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **1.000,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

### SUBCAPÍTULO 15.03 INCENDIOS

### APARTADO 15.03.01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ACTIVA

**15.03.01.01** **UD** **PLACA DE SEÑALIZACIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS**

Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Se mide por [criterio de medición]". Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | UD | PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, DE PVC FOTOLU | 5,79 | 5,79 | |
| 0,330 | H | PEÓN | 28,93 | 9,55 | |
| | | **TOTAL PARTIDA** | | | **15,34** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**15.03.01.02** **UD** **PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN**

Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm(10metross) o 420x420 (20metros). Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Se mide por [criterio de medición]". Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | UD | PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN, DE PVC FOTOLUMINI | 8,92 | 8,92 | |
| 0,330 | H | PEÓN | 28,93 | 9,55 | |
| | | **TOTAL PARTIDA** | | | **18,47** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**15.03.01.03** **UD** **EXTINTOR ABC**

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Se mide por [criterio de medición]". Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | UD | EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, CO | 41,83 | 41,83 | |
| 0,110 | H | PEÓN | 28,93 | 3,18 | |
| | | **TOTAL PARTIDA** | | | **45,01** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

### APARTADO 15.03.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PASIVA

**15.03.02.01** **UD** **PUERTA CORTAFUEGOS EI2 60-C5 800X2000 MM**

Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Se mide por [criterio de medición]". Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | UD | PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, SEGÚN UNE-EN | 225,56 | 225,56 | |
| 1,000 | UD | CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO DE PUERTA CORTAFUEGOS DE UNA HOJ | 92,52 | 92,52 | |
| 0,500 | H | OFICIAL | 32,23 | 16,12 | |
| 0,500 | H | AYUDANTE | 31,23 | 15,62 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **349,82** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**15.03.02.02** **M²** **SELLADO INTUMESCENTE**

Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones con revestimiento ignífugo formado por pasta acuosa, de alta elasticidad y ligeramente intumescente, de color blanco, aplicada en capa de 1 mm con espátula o pistola de alta presión, para evitar que un fuego se propague de un sector de incendio a otro a través del hueco por donde pasan los cables de las instalaciones. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de las manos de revestimiento necesarias, mediante pistola o espátula, hasta conseguir el espesor solicitado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,800 | KG | PAS.ACU.,DE ALTA ELA.Y LIG.INT.,DE COL.BL... | 22,35 | 40,23 | |
| 0,170 | H | OFICIAL | 32,23 | 5,48 | |
| 0,170 | H | AYUDANTE | 31,23 | 5,31 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | **51,02** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD

## SUBCAPÍTULO 18.01 CARACTERIZACIÓN DE ESTRUCTURA

## SUBCAPÍTULO 18.02 ENSAYOS

**18.02.01** **UD** **ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN**

Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida.

Se mide una unidad para toda la intervención.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2,000 | UD | CONSIST.CONO ABRAMS,HORMIGÓN | 8,92 | 17,84 |
| 1,000 | UD | RESIST.COMPR.4 PROBETAS,HORMIGÓN | 64,08 | 64,08 |

**TOTAL PARTIDA..... 81,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**18.02.02** **UD** **ENSAYO MECÁNICO PERFIL LAMINADO**

Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, según UNE 36401-81, y el índice de resiliencia, según UNE 36403; incluso emisión del acta de resultados.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida.

Se mide una unidad para toda la intervención.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | UD | CARACT.MECÁNIC.TRACCIÓN,A.LÁMINA | 166,40 | 166,40 |
| 1,000 | UD | ALARAG.DE ROTURA,PERFIL LAMINADO | 109,83 | 109,83 |
| 1,000 | UD | ÍNDICE RESILENCIA,PERF. LAMINADO | 146,54 | 146,54 |

**TOTAL PARTIDA..... 422,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**18.02.03** **UD** **ENS.GEOMÉTRICO PERFIL LAMINADO**

Ensayo para comprobación de la geometría de la sección de un perfil laminado, y la desviación de la masa, según NLE, incluso mecanización de la probeta y emisión del acta de resultados.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida.

Se mide una unidad para toda la intervención.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | UD | GEOMETRÍA Y MASA, ACERO LAMINADO | 47,27 | 47,27 |

**TOTAL PARTIDA..... 47,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**18.02.04** **UD** **DOBLADO PERFILES LAMINADOS**

Ensayo para comprobar la aptitud al doblado a 180º de probetas mecanizadas de perfiles de acero, S/UNE 7472.

Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida.

Se mide una unidad para toda la intervención.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | UD | DOBLADO A 180º, PERFIL LAMINADO | 73,41 | 73,41 |

**TOTAL PARTIDA..... 73,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.02.05** | | **UD** | **RESIS.APLASTAMIENTO TUBOS ACERO** | | | |
| | | | Ensayo para comprobar resistencia al aplastamiento de tubos de acero, S/UNE 7472. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | |
| | | | Se mide una unidad para toda la intervención. | | | |
| | 1,000 | UD | RESIST.APLASTAMIENTO,TUBOS ACERO | 159,11 | 159,11 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **159,11** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.02.06** | | **UD** | **ESPESOR RECUBRIMIENTO ACEROS** | | | |
| | | | Ensayo para determinar el espesor de revestimientos no conductores aplicados sobre perfiles de acero. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | |
| | | | Se mide una unidad para toda la intervención. | | | |
| | 1,000 | UD | ESPESOR RECUBRIMIENTO,ALUMINIO | 13,93 | 13,93 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **13,93** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.02.07** | | **UD** | **ENS.C/LÍQUIDOS PENETR., SOLDAD.** | | | |
| | | | Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, según UNE 7419-78; incluso emisión del informe. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | |
| | | | Se mide por unidad de ensayo. | | | |
| | 1,000 | UD | ENSAYO SOLDADURA LÍQU.PENETRANTE | 19,36 | 19,36 | |
| | 20,000 | % | MEDIOS AUXILIARES | 19,40 | 3,88 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **23,24** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.02.08** | | **UD** | **ENS.POR GAMMAGRAFÍA, SOLDADURAS** | | | |
| | | | Examen radiográfico de uniones soldadas, con preparación de bordes previa, realizada según UNE 7470-87, incluso emisión del informe. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | |
| | | | Se mide por unidad de ensayo. | | | |
| | 1,000 | UD | ENSAYO SOLDADURA POR GAMMAGRAFÍA | 328,33 | 328,33 | |
| | 20,000 | % | MEDIOS AUXILIARES | 328,30 | 65,66 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **393,99** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.02.09** | | **UD** | **CONTROL SOLDADURAS/EXAMEN VISUAL** | | | |
| | | | Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según UNE 7470; incluso emisión del informe. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | |
| | | | Se mide por unidad de ensayo. | | | |
| | 1,000 | UD | EXAMEN VISUAL CORDÓN SOLDADURA | 11,09 | 11,09 | |
| | 3,000 | % | MEDIOS AUXILIARES | 11,10 | 0,33 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **11,42** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.02.10** | | **UD** | **HUMEDAD EN SOLERAS PAV.MADERA** | | | |
| | | | Comprobación del porcentaje de humedad en soleras de mortero de cemento para pegar pavimentos de madera, mediante lecturas con higrometro y sondas de profundidad. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | |
| | | | Se mide por unidad de ensayo. | | | |
| | 1,000 | UD | HUMEDAD CON HIGRÓMETRO, MORTEROS | 18,71 | 18,71 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **18,71** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.02.11** | | **UD** | **ENSAYO COMPLETO DE PIEDRA** | | | |
| | | | Ensayo completo de piedra para pavimento, con la determinación del peso específico aparente y la absorción de agua, según UNE 22182-85; la resistencia al desgaste,a las heladas y a compresión, según UNE 22183/4/5-85; incluso emisión del acta de resultados. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | |
| | | | Se mide por unidad de ensayo. | | | |
| | 1,000 | UD | ABSORCIÓN DE AGUA, MÁRMOLES | 60,88 | 60,88 | |
| | 1,000 | UD | PESO ESPECÍFICO APARENTE, MÁRMOL | 49,67 | 49,67 | |
| | 1,000 | UD | RESIS. AL DESGASE, MÁRMOLES | 160,93 | 160,93 | |
| | 1,000 | UD | RESISTENCIA HELADAS, MÁRMOLES | 157,15 | 157,15 | |
| | 1,000 | UD | RESISTENCIA A COMPRESIÓN, MÁRMOL | 109,66 | 109,66 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **538,29** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.02.12** | | **UD** | **ENSAYO MECÁNICO DE PIEDRA** | | | |
| | | | Ensayo mecánico de piedra para pavimento, con la comprobación de la resistencia a compresión, según UNE 22185-85; la resistencia a flexión, según UNE 22186-85; el módulo elástico y la microdureza Knoop, según UNE 22187/8-85; incluso emisión del acta de resultados. | | | |
| | | | Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida. | | | |
| | | | Se mide por unidad de ensayo. | | | |
| | 1,000 | UD | RESISTENCIA A COMPRESIÓN, MÁRMOL | 109,66 | 109,66 | |
| | 1,000 | UD | RESISTENCIA A FLEXIÓN, MÁRMOLES | 112,93 | 112,93 | |
| | 1,000 | UD | MÓDULO ELÁSTICO, MÁRMOLES | 144,87 | 144,87 | |
| | 1,000 | UD | MICRODUREZA KNOOP, MÁRMOLES | 140,13 | 140,13 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **507,59** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.02.14** | | **UD** | **MEDICIÓN NIVEL DE RUIDO ASCENSOR**<br>Medición del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores.<br><br>Se incluyen los medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad necesarios para la completa ejecución de la partida.<br><br>Se mide una unidad para toda la intervención. | | | |
| | 0,500 | H. | EQUIPO TÉCNICO LABORATORIO | 65,00 | 32,50 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **32,50** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 18.03 VARIOS



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKONda4f8e39-3696-4583-8c87-c625c2c21466
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks