RESÚMEN TOTAL

		Importe
1	Aldeacueva	15.187,77 €
2	Arabuste	35.955,88 €
3	La Cerca	26.505,78 €
4	Manzaneda de Biañez	16.890,63 €
	Total:	**94.540,06 €**

Asciende el presupuesto a NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON SEIS EUROS

En Karrantza a 05 de Febrero de 2026

Garazi Zabalbeitia Gómez
Arquitecta Técnica Municipal

OFICINA TECNICA AYUNTAMIENTO KARRANTZA

Fecha:
2026.02.09
12:57:32 +01'00'

Localización: **1**
ALDEACUEVA

		Concepto	Medición	Precio		Total
Capítulo	**1**	**ACTUACIONES PREVIAS**				2.231,88 €
Partida	1,1	Tm. Relleno extendido y compactado de zahorras por medios mecánicos hasta conseguir un grado de compactación del 95% del próctor normal con p.p de medios auxiliares	84	26,57 €	2.231,88 €	
Capítulo	**2**	**TAREAS DE REPOSICIÓN DEL FIRME**				10.170,00 €
Partida	2,1	m2. Solera de hormigón armado mediante mallazo de 20x20x6mm y de 15 cm de espesor realizado en hormigón HA-25, encofrado, nivelado, armado y maestreado, incluso rematado con firme existente listo para su uso. Se tratan de 90ml de 3,5m de anchura	315	30,00 €	9.450,00 €	
Partida	2,2	ml. Actuaciones de matado de aristas en ambos laterales en toda la actuación.	180	4,00 €	720,00 €	
Capítulo	**3**	**MEDIOS AUXILIARES**				150,00 €
Partida	3,1	PA. Medios auxiliares necesarios para la realización de la actuación. Incluso señalización de seguridad en vial	1	150,00 €	150,00 €	

Resumen

Total ejecución material	12.551,88 €
21% iva	2.635,89 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**15.187,77 €**

Localización: **2**
ARABUSTE

		Concepto	Medición	Precio		Total
Capítulo	**1**	**ACTUACIONES PREVIAS**				2.125,60 €
Partida	1,1	Tm. Relleno extendido y compactado de zahorras por medios mecánicos hasta conseguir un grado de compactación del 95% del próctor normal con p.p de medios auxiliares	80,00	26,57 €	2.125,60 €	
Capítulo	**2**	**TAREAS DE REPOSICIÓN DEL FIRME**				27.290,00 €
Partida	2,1	m2. Solera de hormigón armado mediante mallazo de 20x20x6mm y de 15 cm de espesor realizado en hormigón HA-25, encofrado, nivelado, armado y maestreado. Totalmente rematado y realizando medias cañas con hormigón de remate en las entradas al terreno. Sumatorio de los dos tramos definidos en memoria. Totalmente rematado con el firme colindante, teriminado y listo para su uso.	851	30,00 €	25.530,00 €	
Partida	2,2	ml. Actuaciones de matado de aristas en ambos laterales	440	4,00 €	1.760,00 €	
Capítulo	**3**	**MEDIOS AUXILIARES**				300,00 €
Partida	3,1	PA. Medios auxiliares necesarios para la realización de la actuación. Incluso señalización de seguridad en vial	2	150,00 €	300,00 €	

Resumen

Total ejecución material	29.715,60 €
21% iva	6.240,28 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**35.955,88 €**

Localización: **4**
LA CERCA

		Concepto	Medición	Precio		Total
Capítulo	**1**	**ACTUACIONES PREVIAS**				2.125,60 €
Partida	1,1	Tm. Relleno extendido y compactado de zahorras por medios mecánicos hasta conseguir un grado de compactación del 95% del próctor normal con p.p de medios auxiliares	80,00	26,57 €	2.125,60 €	
Capítulo	**2**	**TAREAS DE REPOSICIÓN DEL FIRME**				19.580,00 €
Partida	2,1	m2. Solera de hormigón armado mediante mallazo de 20x20x6mm y de 15 cm de espesor realizado en hormigón HA-25, encofrado, nivelado, armado y maestreado. Totalmente rematado y realizando medias cañas con hormigón de remate en las entradas al terreno. 160ml de longitud y 3,5m de anchura además de la zona de entronque con la carretera con forma de paralelogramo de mayor anchura. Totalmente rematado con el firme colindante, teriminado y listo para su uso.	610	30,00 €	18.300,00 €	
Partida	2,2	ml. Actuaciones de matado de aristas en ambos laterales	320	4,00 €	1.280,00 €	
Capítulo	**3**	**MEDIOS AUXILIARES**				200,00 €
Partida	3,1	PA. Medios auxiliares necesarios para la realización de la actuación. Incluso señalización de seguridad en vial	1	200,00 €	200,00 €	

Resumen

Total ejecución material	21.905,60 €
21% iva	4.600,18 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**26.505,78 €**

Localización: **5**
MANZANEDA DE BIAÑEZ

		Concepto	Medición	Precio		Total
Capítulo	**1**	**ACTUACIONES PREVIAS**				1.594,20 €
Partida	1,1	Tm. Relleno extendido y compactado de zahorras por medios mecánicos hasta conseguir un grado de compactación del 95% del próctor normal con p.p de medios auxiliares	60	26,57 €	1.594,20 €	
Capítulo	**2**	**TAREAS DE REPOSICIÓN DEL FIRME**				11.865,00 €
Partida	2,1	m2. Solera de hormigón armado mediante mallazo de 20x20x6mm y de 15 cm de espesor realizado en hormigón HA-25, encofrado, nivelado, armado y maestreado. Totalmente rematado y realizando medias cañas con hormigón de remate en las entradas al terreno. 105ml de longitud y 3,5m de anchura además de la zona de entronque con la carretera con forma de paralelogramo de mayor anchura y además, remate de hormigón en entrada a la nave en unos 30ml aproximadamente Totalmente rematado con el firme colindante, teriminado y listo para su uso.	367,5	30,00 €	11.025,00 €	
Partida	2,2	ml. Actuaciones de matado de aristas en ambos laterales	210	4,00 €	840,00 €	
Capítulo	**3**	**MEDIOS AUXILIARES**				500,00 €
Partida	3,1	PA. Medios auxiliares necesarios para la realización de la actuación. Incluso señalización de seguridad en vial. Incluso gestión de los residuos de obra.	1	500,00 €	500,00 €	

Resumen

Total ejecución material	13.959,20 €
21% iva	2.931,43 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**16.890,63 €**