ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN ESCENARIO CUBIERTO Y CERRADO ADAPTADO A LA PLAZA DE ESPAÑA

REQUISITOS TÉCNICOS

Fecha de fin de montaje: 24 de julio (montaje de equipos la tarde del 24 de julio)
Previsión de uso mínima (orientativo): 24 de julio, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de agosto
Fecha de inicio desmontaje: 10 de agosto
Ubicación: Plaza de España, delante de la Casa Consistorial

Dimensiones mínimas:

-Boca: 12'42 metros
-fondo: 8'28 metros
-Contrafuertes laterales de 2,07x8'28
-backwall 12'42x2'07 metros
-de escenario a parte más baja del techo: 6 metros
-de plaza a suelo de escenario: 1,4 m. (máximo 1,9 m.)
-carga en suelo: 750 kg./m2
-carga volada de techo en vigas IPN: 2000 kg. repartida uniformemente en 3 trusses para iluminación (boca-cenital-fondo)
-carga volada de contrafuertes laterales en vigas IPN: 2000 kg. (1Tn. En cada contrafuerte) para sonido

El precio incluye:

Alquiler de escenario.
Transporte del material.
Carga y descarga.
Montaje y desmontaje.
Certificado de homologación.
Certificado de solidez.
Certificado de fin de obra.
Asistencia técnica durante la vigencia del contrato.
Maquinaria (camión, grúa, plataformas elevadoras, etc.).
Personal de montaje, con formación en trabajos en altura.
Vigas IPN para volado de P.A. en laterales 1000 kg. por lado, posible en contrafuertes
Cierres laterales y de fondo, incluida la cubierta
Vigas IPN para volado de trusses (boca-cenital-fondo)
Descarga in situ. Espacio de trabajo cerrado con valla por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Requisitos:

-Todos los materiales serán completamente homologados por la C.E., de acuerdo con la normativa vigente, debiéndose aportar junto con la oferta los certificados de homologación correspondientes, así como el certificado de fabricación y resistencia. Ofrecerá unas correctas condiciones estéticas y de pulcritud.
-Deberá presentarse documentación gráfica del escenario junto con la oferta (como mínimo, un modelo en 3D).
-Una vez montado, deberá cumplir la normativa de seguridad vigente.
-el sistema será multidireccional.
-Contará con las bases de apoyo y arriostramientos necesarios para soportar las acciones dinámicas previstas debidas al viento, movimiento de personas, etc.
-Dispondrá de pavimento hidrófugo e ignífugo, antideslizante y con resistencia de carga mínima de 750 kilogramos/m2, petos y barandillas laterales y traseras con barrotes de seguridad verticales. En caso necesario deberá disponer de puntales en cantidad suficiente para reforzar aquellas zonas que se estimen oportunas por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
-El techo del escenario será a 2 aguas y deberá soportar, aparte de los toldos y del propio peso de la estructura, un mínimo de 2.000 kg adicionales del equipo de iluminación. Estará adecuadamente dimensionado para que se realicen con absoluta seguridad la elevación y

Iker Donoso Gallego
Tco. Medios Audiovisuales
✉ Goiuri Jauregia - Palacio de Villa Suso • Aihotz plaza, z/g - Plaza del Machete, s/n • 01001 Vitoria-Gasteiz
☎ 945 16 12 78 / 650 800 512 • Fax: 945 16 12 76 • e-mail: idonoso@vitoria-gasteiz.org

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	DONOSO GALLEGO, IKER (Técnico/a Especialista En Medios Audiovisuales Del Departamento De Cultura)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LLDJIW4QJIVL656DQEN5UARFH4	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	07/03/2022 15:50:35
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	1/2

LLDJIW4QJIVL656DQEN5UARFH4

suspensión de cargas sobre personas (Rigging). Se acordará, antes de la fecha de montaje, la instalación de puntos de “pre-rigging” antes de la elevación del techo.
-Cada contrafuerte lateral y el backwall tendrán la posibilidad de crear 2 espacios diáfanos para alojar elementos necesarios, como el control de monitores, set de backliner, cambio rápido, batería sobre tarima con ruedas,…
-Contará con una rampa de ancho mínimo 2 metros y 6 metros de largo, que posibilite la carga y descarga de material con ruedas. Será antideslizante, con barandilla que muera a la misma altura del escenario y con sistema de cierre para evitar el acceso indeseado.
-La empresa aspirante presentará el certificado de homologación de los materiales incluidos en la oferta, quedando excluida del proceso en caso de no hacerlo.
-Todos aquellos materiales no metálicos deberán ser de material hidrófugo e ignífugo (mínimo M-2) y cumplirán con las condiciones de protección contra incendios, incluidos certificados de resistencia al fuego de materiales, con indicación de las medidas que sean de obligado cumplimiento.
-Deberá contar con cubrimientos laterales y trasero, que cumplirán también como mínimo la normativa M-2.
-La empresa adjudicataria presentará, al menos 24 horas antes del comienzo de la utilización, un Certificado de Seguridad y Montaje de las instalaciones, expedido por el técnico competente y capacitado (Técnico Universitario Medio o Superior, Grado o Master en Ingeniera o Arquitectura) y visado por el Colegio profesional correspondiente, así como el certificado M-2 de los cubrimientos.
-Las dimensiones del escenario y la distribución de los elementos de apoyo se adaptarán al lugar donde habitualmente ha sido colocado por el personal municipal de mantenimiento urbano, no descartándose otras posibles ubicaciones que deberán contar con el visto bueno del Servicio de Cultura. Se hace hincapié en la existencia de un banco corrido que coincide en parte con la planta del escenario,
-El equipo de montaje estará formado por, al menos, 6 personas cualificadas, con curso de formación en altura.
-La empresa adjudicataria se comprometerá a contar con material de sustitución, para solventar posibles incidencias, almacenado a una distancia inferior a 200 Km. De Vitoria-Gasteiz, con el fin de agilizar las posibles reparaciones que puedan ser necesarias para el correcto desarrollo de los eventos.
-Deberá tener carteles que informen de la prohibición de acceder a los mismos en euskara y castellano, colocados en lugares visibles.
-Dispondrá de toma de tierra.
-En ningún caso se admitirán anclajes al pavimento.
-El adjudicador se reserva el derecho de poder incluir publicidad en la celebración de los eventos y/o dar autorización a la empresa adjudicataria para que lo hiciere bajo la supervisión de aquel.

Iker Donoso Gallego
Tco. Medios Audiovisuales
✉ Goiuri Jauregia - Palacio de Villa Suso • Aihotz plaza, z/g - Plaza del Machete, s/n • 01001 Vitoria-Gasteiz
☎ 945 16 12 78 / 650 800 512 • Fax: 945 16 12 76 • e-mail: idonoso@vitoria-gasteiz.org

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	DONOSO GALLEGO, IKER (Técnico/a Especialista En Medios Audiovisuales Del Departamento De Cultura)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LLDJIW4QJIVL656DQEN5UARFH4	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	07/03/2022 15:50:35
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	2/2

LLDJIW4QJIVL656DQEN5UARFH4