Azpeitiko Udala

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS MARQUESINAS PARA LA PARADA DE BUS DEL BARRIO DE SANJUANDEGI DE AZPEITIA (539K)

Esp erref: **2025PROY0178**

1.-El objeto del contrato es el suministro e instalación de 2 marquesinas para la parada de autobuses de Sanjuandegi Auzoa en Azpeitia.

2.-Las prescripciones técnicas son las siguientes.

Suministro y colocacion de marquesina SHARP Suministro de marquesina SHARP de la firma Urbadis-TEam Tejbrant, ref S.s.4 iguales a las colocadas en todo el centro urbano. Suministro y colocación de marquesina de 4 tramos de 1465mm con dos laterales de 1580mm, ocupando una area total de 9,43m2, y una altura de 248mm; estructura de perfil de extrusion de aluminio de sección cuadrada de 115mm acorde a ENAW6063-T, color a definir por DF (igual a las colocadas en zona urbana de Azpeitia) con tratamiento externo en polvo de polyester BS6496; techo en panel sandwich enmarcado con perfil de aluminio de 125mm; aguas puviales canalizadas a traves de postes a nivel del suelo con desgües detras de la marquesina, Iluminacion mediante dos luminarias LED integradas en el techo y vitrina de informacion. Conducto de distribución para conectar el cableado de alimentacio; vidrios templados de 8mm con doble lineas fresadas, fijaciones en acero inoxidable clase A2, ajustados mediante goma de alta presión integrada sobre perfil de aluminio antivandalico.

Se adjunta el proyecto de obra civil como anexo I para tener más información sobre la zona a instalar las marquesinas.

En Azpeitia, a la fecha de la firma digital.

Técnica del departamento de urbanismo y medioambiente.