

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 DEMOLICIONES

01.01 UD DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes en el local por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Se contemplan todos los trabajos necesarios para la ejecución completa de los trabajos de forma segura.
Medida la unidad ejecutada.

1	1,00		
	1,00	1.825,35	1.825,35

01.02 M2 LEVANTADO DE REVESTIMIENTO DE MADERA

Levantado de revestimiento de paneles de madera clavada sobre rastreles en paramentos interiores, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Se contemplan todos los trabajos necesarios para la ejecución completa de los trabajos de forma segura.
Incluye: Levantado del elemento completo. El arrancado de los rastreles. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada
Medida la superficie realmente demolida.

Planta primera				
zona superior	1	35,16	2,30	80,87
	2	4,05	2,30	18,63
zona inferior	1	15,75	2,30	36,23
	1	14,15	1,50	21,23
	1	2,65	2,30	6,10
	1	2,00	2,30	4,60
	1	5,20	3,50	18,20
	1	5,20	2,30	11,96
			197,82	5,23
				1.034,60

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

I340043F002

CSV

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion egiaztagarria

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA
BIZKAIA

COYN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

01.03 UD DESMONTADO INST. ELÉCTRICA INTERIOR

Desmontado de instalación eléctrica existente en el local con una superficie de 317 m2, con retirada de todos los elementos que conforman la instalación: cuadros, cajas, tubos, cableado, mecanismos y luminarias de cualquier tipo, etc. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Se incluye la retirada de elementos especiales como lámparas fluorescentes, cuadros especiales, etc, que serán retirados y tratados según exija la normativa para dichos materiales. También quedan incluidos los medios de elevación necesarios para la retirada de la instalación en altura.
Medida la unidad ejecutada.

1

1,00

1,00

888,01

888,01

01.04 UD DESMONTADO INST. FONTANERÍA INTERIOR

Desmontado de instalación de fontanería y saneamiento existente en el local con una superficie de 317 m2, con retirada de todos los elementos que conforman la instalación: tuberías, llaves, desagües, aparatos sanitarios, etc y todos los elementos que la configuren, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Se incluye la retirada de elementos especiales de dicha instalación que precisen de un tratamiento específico que serán retirados y tratados según exija la normativa para dichos materiales. También quedan incluidos los medios de elevación necesarios para la retirada de la instalación en altura.
Medida la unidad ejecutada.

1

1,00

1,00

966,81

966,81

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

CSV

I340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE BILBAO

COLEGIADO

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARRO OFIZIALA

BIZKAIA

VISADO

BISATUA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

01.05 UD DESMONTADO INST. CALEFACCIÓN/VENTILACIÓN INTERIOR

Desmontado de instalación de calefacción y ventilación existente en el local con una superficie de 317 m2, con retirada de todos los elementos, tuberías, radiadores, conductos de cualquier tipo, ventiladores, maquinaria, calderas, etc y todos los elementos que la configuren, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Se incluye la retirada de elementos especiales de dicha instalación que precisen de un tratamiento específico que serán retirados y tratados según exija la normativa para dichos materiales. También quedan incluidos los medios de elevación necesarios para la retirada de la instalación en altura.

Medida la unidad ejecutada.

1

1,00

1,00

840,74

840,74

01.06 UD DESMONTADO INST. PROTECCIÓN INCENDIOS INTERIOR

Desmontado de instalación de protección de incendios existente en el local con una superficie de 317 m2, con retirada de todos los elementos, tuberías, Bies, detectores e instalación, extintores, y todos los elementos que la configuren, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Se incluye la retirada de elementos especiales de dicha instalación que precisen de un tratamiento específico que serán retirados y tratados según exija la normativa para dichos materiales. También quedan incluidos los medios de elevación necesarios para la retirada de la instalación por tratarse de locales de gran altura.

Medida la unidad ejecutada.

1

1,00

1,00

459,19

459,19

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

1340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS Y ARQUITECTAS DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

01.07	UD DESMONTADO UNIDAD EXTERIOR CUBIERTA							
	Desmontaje de unidad centralizada exterior de refrigeración o bomba de calor y sus componentes y conductos en cubierta, instalada en el exterior (cubierta), con medios manuales y mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Se incluye la retirada de elementos especiales de dicha instalación que precisen de un tratamiento específico que serán retirados y tratados según exija la normativa para dichos materiales. También quedan incluidos los medios de elevación necesarios para la retirada de la instalación de la cubierta. Medida la unidad ejecutada.							
		4				4,00		
						4,00	203,88	815,52

01.08	UD LEVANTADO DE PAVIMENTO LAMINADO							
	Levantado de pavimento laminado existente en el interior del local, de lamas ensambladas con cola, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Se contemplan todos los trabajos necesarios para la ejecución completa de los trabajos de forma segura. Incluye: Levantado del elemento y complementos (lámina base, rodapie, juntas, etc). Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada. Medida la superficie realmente demolida.							
	PL. primera	1	265,00			265,00		
						265,00	4,53	1200,45

1340043F002

CSV

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOKEN ELKARGO OFIZIALA

COAVN

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egiaztagarria

VISADO BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

01.09	UD DEMOLICIÓN FALSO TECHO SIN/RECUPERACIÓN							
	Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situados a una altura menor de 4 m., con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Se contemplan todos los trabajos necesarios para la ejecución completa de los trabajos de forma segura. Incluye: La demolición de la placa. La demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada Medida la superficie realmente demolida.							
	local	1	317,00				317,00	
							317,00	11,49
								3.642,33

01.10	M2 DEMOLICIÓN DE TABIQUE FÁBRICA REVESTIDA							
	Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Se contemplan todos los trabajos necesarios para la ejecución completa de los trabajos de forma segura. El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada Medida la superficie realmente demolida.							
	pl. primera	1	8,00	2,50		20,00		
		1	4,05	2,50		10,13		
		1	1,50	2,50		3,75		
						33,88	13,85	469,24

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

CSV

Verificable en www.cobvn.org/verificacion
www.cobvn.org/verificacion egiaztagarria

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS
DE EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA
BIZKAIA

COBVN

469,24

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.13	M2 LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO							
	Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes, incluidos todos los elementos que conforman la mampara (perfilería, cerramientos, puertas, ventanas, mecanismos, etc), incluida retirada previa del vidrio existente con separación de materiales para su correcta gestión, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección.							
	Medida la superficie ejecutada.							
	ENTREPLANTA	1	5,22		1,50	7,83		
	BAÑOS	1	1,50		2,00	3,00		
		1	1,20		2,00	2,40		
						13,23	11,02	145,79
01.14	UD LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES INTERIORES							
	Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, incluso retirada de precerco, por medios manuales y mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección.							
	Medida la unidad ejecutada.							
		3				3,00		
						3,00	25,86	77,58
01.15	M2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO							
	Demolición de alicatado de paredes cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección.							
	Medida la superficie ejecutada.							
	BAÑOS	1	7,10		3,20	22,72		
						22,72	23,05	523,70

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.16	M2 DEMOLICIÓN DE RECRECIDOS BASE DE PAVIMENTOS							
Demolición de base de pavimento de mortero armado existente en el interior del edificio, de hasta 8 cm de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección.								
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada.								
Medida la superficie realmente demolida.								
	PL BAJA	1	25,00			25,00		
	PL. 1ª	1	24,50			24,50		
						49,50	16,04	793,98

01.17	M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSAS DE CEMENTO							
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de cemento, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.								
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada.								
Medida la superficie realmente demolida.								
		1	25,00			25,00		
						25,00	12,41	310,25

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion agiatagarria

COVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

VISADO BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.18	M2 LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR							
Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada. Medida la superficie realmente demolida.								
		1	4,05		2,50	10,13		
		1	1,90		2,00	3,80		
						13,93	9,24	128,71

01.19 M LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA

Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en el local y escaleras y fijada, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada. Medida la longitud realmente demolida.

1	1,75	1,75
1	7,00	7,00
1	10,00	10,00
1	6,35	6,35
1	4,00	4,00
		29,10
		10,48
		304,97

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

1340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiztagarria

CSV

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS
DE EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA
BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

01.20	UD DESMONTAJE DE PERSIANA METÁLICA EN FACHADA							
	Desmontaje de cierre metálico enrollable, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. El precio incluye el desmontaje de los mecanismos y de los accesorios. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada.							
	Medida la unidad ejecutada.							
		1				1,00		
						1,00	97,53	97,53

01.21	UD DEMOLICIÓN DE FORJADO METÁLICO+SUELO VIDRIO							
	Demolición de forjado de viguetas metálicas y tablero de vidrio, realizado equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento de vidrio. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección.							
	Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Levantado del pavimento de vidrio. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada.							
	Medida la unidad ejecutada.							
		1				1,00		
						1,00	704,25	704,25

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

1340043F002

CSV

EXP B2025A1958

FECHA DATA 28/11/2025

Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion

VISADO BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.22	UD DEMOLICIÓN DE ENTREPLANTA + ESCALERA						
Demolición de entreplanta y escalera de estructura metálica y forjado de tablero de madera, realizado equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento madera. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Incluye la demolición del armario inferior de madera bajo la escalera. Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Levantado del pavimento. Levantado de base de pavimento. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada. Medida la unidad ejecutada.							
		1			1,00		
					1,00	1.067,07	1.067,07

01.23	UD DEMOLICIÓN DE ESCALERA METÁLICA						
Demolición de escalera ejecutada con estructura metálica, formada por piezas simples de perfiles laminados, peldaños de madera y barandilla de acero, con equipo de oxicorte. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada. Medida la unidad ejecutada.							
		1			1,00		
					1,00	709,02	709,02

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

B40043F002

CSV

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion egiaztagarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS Y ARQUITECTAS DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COYN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.24	UD	DEMOLICIÓN DE ESCALERA DE FÁBRICA REVESTIDA								
Demolición de escalera de fábrica, formada por fábrica de ladrillo perforado, forro peldaños de madera y barandilla de acero, por medios manuales. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada. Medida la unidad ejecutada.										
			1				1,00			
							1,00	629,52		629,52
01.25	M2	DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO DE FACHADA DE BLOQUES DE VIDRIO								
Demolición de cerramiento de fachada formado por fábrica de bloques de vidrio moldeado de 100 mm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada. Medida la superficie ejecutada.										
			7	0,50		1,00	3,50			
							3,50	21,94		76,79
01.26	UD	DESMONTAJE DE LETRERO MURAL								
Desmontaje de letrero luminoso mural de menos de 3 m² de superficie, situado en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada. Medida la unidad ejecutada.										
			1				1,00			

1340043F002

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOKEN
ELKARGO ORZAILA

VISADO
BISATUA

EXP

FECHA
DATA

B2025A1958

28/11/2025

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

1340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion agiztagarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						1,00	84,62	84,62
01.27	M2 LEVANTADO DE ESCAPARATE							
	Levantado de escaparate formado por carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada o interior, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.							
	Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada. Medida la superficie realmente demolida.							
	Interior	1	4,75		2,00	9,50		
		1	1,90		2,50	4,75		
		1	2,15		2,50	5,38		
						19,63	22,84	448,35
01.28	M2 APERTURA DE HUECO EN FORJADO PARA PASO INSTALACIONES							
	Apertura de hueco en forjado de cubierta para paso de instalaciones, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base incluido, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Apuntalamiento. Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada. Medida la superficie ejecutada.							
		1	2,00			2,00		
		1	0,50			0,50		
						2,50	149,82	374,55
01.29	UD EJECUCIÓN DE CATA EN TABIQUE O FORJADO							
	Ejecución de cata en tabique o forjado para ver composición real del mismo.							
	Medida la unidad ejecutada.							
		5				5,00		
						5,00	49,48	247,40

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

CSV

Verificable en www.cobvn.org/verificacion
www.cobvn.org/verificacion egiaztagarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS Y ARQUITECTAS DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

COBVN

247,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

01.30	M2 PICADO PERÍMETRO INTERIOR DE VENTANAS							
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Picado de perímetro de ventana para encajar el aislamiento, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, , y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Medida la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

4	4,00	0,25	4,00
8	2,00	0,25	4,00
2	3,50	0,25	1,75
4	3,50	0,25	3,50

13,25	36,98	489,99
-------	-------	--------

01.31	UD LEVANTADO DE TOLDOS DE FACHADA							
-------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Levantado de toldos existentes en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. El precio incluye el levantado completo de los toldos y todos sus elementos y anclajes.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada. Medida la superficie realmente demolida.

1

1,00	204,53	204,53
------	--------	--------

TOTAL 01.....

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

I340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

VISADO BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 ESTRUCTURA

02.01 ESTRUCTURA HORMIGÓN

02.01.01 M2 DEMOLICIÓN DE SOLERA

Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo neumático y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Medida la superficie realmente demolida.

1	2,79	1,40	3,91		
			3,91	25,43	99,43

02.01.02 M3 ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, y el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Medido el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1	2,79	1,40	0,65	2,54	
				2,54	297,75 756,29

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

I340043F002

CSV

Verificable en www.cobvn.org/verificacion
www.cobvn.org/verificacion agiatagarria

VISADO BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01.03	M3 ZUNCHO HORMIGÓN ARMADO	Zuncho de borde de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y separadores. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Medido el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.						
		4	2,00	0,30	0,50	1,20		
						1,20	864,01	1.036,81
	TOTAL 02.01.....							1.892,53

02.02 ESTRUCTURA METÁLICA

02.02.01 KG ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en elementos estructurales formados por piezas simples de perfiles huecos laminados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, dos manos de imprimación con pintura antioxidante. Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. Según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

l/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución.

Medido el peso nominal teórico.

A1 250.150.8	1	4,85	46,50	225,53
A2 PERFIL H	1	4,85	93,60	453,96
B 200.100.6	2	1,45	26,40	76,56
	2	3,56	26,40	187,97
	2	3,81	26,40	201,17
	2	0,45	26,40	23,76
T 100.50.10	3	1,00	16,40	49,20

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

I340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion agiatagarria

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
DE LA COMUNIDAD
VASCAS
EUSKAL HERIKO
ARKITEKTEN
ELKARTEGIA
BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PERFIL	1	120,00			120,00		
						1.338,15	3,60	4.817,34
02.02.02	M2 ESCALERA CHAPA LAGRIMADA							
	Escalera de chapa lagrimada, (resbaladicidad 3), formada por peldaños, mesetas y zancas, de acero UNE-EN 10025 S235JR, de 5 mm de espesor nominal y de 7 mm de espesor total, masa nominal 42 kg/m², ejecutada según detalles de proyecto, con uniones atornilladas o remachada a elementos portantes (D) de las zancas. Incluso replanteo, colocación y fijación de los peldaños, la meseta y las zancas, soldadura, dos manos de imprimación con pintura antioxidante y limpieza final. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la superficie en desarrollo realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.							
	ESCALERA	1	3,44	1,20		4,13		
		1	2,00	1,20		2,40		
		16	1,20	0,18		3,46		
						9,99	187,69	1.875,02
02.02.03	KG ACERO S-275 PLACAS BASES C/HILTI							
	Acero en placas de anclaje a estructura de hormigón, tipo S275JR, incluso corte y elaboración, montaje, p.p. de elementos de unión y soldadura, con 4 anclajes químicos por placa M12 ac galvanizado Hilti HIT-V varilla roscada con HIT-HY 200 resina de inyección 150 mm. de empotramiento, o mecánicos HSA M8 70 mm, según especificaciones de proyecto. Incluso limpieza, chorreado/granallado y aplicación de imprimación tipo Epoxi compatible con acabado, con repaso en obra de daños, golpes, rozaduras y oxidaciones, anclajes y resinado. Cosntruido según normas EAE, CTE DB SE-A. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medido el peso nominal teórico.							
	placa 300.380.15	2	13,42			26,84		
	PLACA 150.380.15	3	6,71			20,13		
	PLACA 300.300.30	2	21,19			42,38		
						89,35	5,46	487,85

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

1340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egiztagarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.04 M2 FORJADO CHAPA COLABORANTE

Losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con forma grecada Perfil Hiansa MT-60 o equivalente, de 0,80 mm de espesor, 76 mm de altura de perfil y 293 mm de intereje, hormigón armado realizado con hormigón HLE25-F-10-XC3, fabricado en central, y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una armadura por valle de redondo de 12 mm., malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura metálica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. Incluso apuntalamiento en zonas donde la chapa no sea continua.

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, y apuntalamiento según indicaciones del proyecto.

Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijación de las chapas y resolución de los apoyos. Fijación de los conectores a las chapas, mediante soldadura. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón.

Medida la superficie ejecutada.

entreplanta	1	4,85	1,71	8,29			
				8,29	81,76		677,79

02.02.05 KG PINTURA INTUMESCENTE R-90

Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un espesor mínimo de película seca de 1780 micras y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico. Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos.

Medido por kg de estructura metálica protegida.

ESTRUCTURA	1	1.338,15		1.338,15			
PLACAS	1	89,35		89,35			
ESCALERA	9,99	50,09		500,40			
FORJADO	8,29	50,29		416,90			
				2.344,80	0,57		1.336,54

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

CSV

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion agiztagarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL

DE ARQUITECTOS

DE EUSKAL

HERRIKO

ARKITEKTEN

ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COYN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

02.02.06 KG PROTECCIÓN Y PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA

Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos componentes de alta resistencia, previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y con superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de dos manos de la impirmación antioxidante epoximastic de dos componentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos y dos manos de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución.

Medido por kg de estructura metálica protegida.

ESTRUCTURA	1	1.338,15	1.338,15
PLACAS	1	89,35	89,35
ESCALERA	9,99	50,09	500,40
FORJADO	8,29	50,29	416,90

2.344,80	0,43	1.008,26
----------	------	----------

02.02.07 M3 MORTERO TIPO GROUT PARA RELLENO DE APOYOS ESTRUCTURALES

Mortero cementoso fluido de altas prestaciones mecánicas y de retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 60 N/mm², compuesto de cemento, aditivos especiales y áridos seleccionados, para uso general, utilizado en el relleno por vertido de apoyos estructurales. Incluye: Replanteo. Limpieza de la zona de aplicación. Preparación de la mezcla. Vertido del mortero en capas sucesivas. Curado del mortero. Limpieza de los restos generados.

Medido el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

placa 300.380.15	2	0,30	0,38	0,50	0,11
PLACA 150.380.15	3	0,15	0,38	0,50	0,09
PLACA 300.300.30	2	0,30	0,30	0,50	0,09

0,29	206,97	60,02
------	--------	-------

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

CSV

Verificable en www.cobav.org/verificacion
www.cobav.org/verificacion agiatagarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA REGIÓN DE ALAVA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

02.02.08 M2 PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS CON MORTERO PROYECTADO

Sistema de protección pasiva contra incendios de estructura metálica, protegida en sus 4 caras, mediante proyección neumática de mortero Igniver o equivalente, compuesto por una base de yeso, vermiculita y aditivos especiales, reacción al fuego clase A1, hasta formar un espesor mínimo de 23 mm y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico. Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyección. Proyección mecánica del mortero.

Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.

	1	30,00	0,80	24,00		
	1	10,00		10,00		
	1	9,00		9,00		
				43,00	21,77	936,11
TOTAL 02.02.....						11.198,93
TOTAL 02.....						13.091,46

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS
DE EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

1340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA
DATA

VISADO
BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 ALBAÑILERÍA Y PARTICIONES YESO LAMINADO

03.01 M2 TABIQUE YESO LAMINADO (12,5 BA+12,5N/48-LR/12,5BA+12,5W) e=98 mm./400

Tabique múltiple sistema 98 (48-35) MW (1 foníc + 1 estándar + 1 foníc+ 1 con baja absorción superficial de agua), de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo foníc y una placa tipo estándar en una cara y una placa tipo foníc y una placa tipo con baja absorción superficial de agua en la otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 50 mm, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva ; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel.

El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.

Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

baños	2	6,75	3,15	42,53		
	4	2,82	3,15	35,53		
				78,06	70,31	5.488,40

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiatzagarria

CSV

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EUSKAL HERIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

VISADO BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.02	M2 TABIQUE YESO LAMINADO (12,5BA+12,5N/48-LR/12,5N+12,5BA) e=98 mm./400 Tabique múltiple sistema 98 (48-35) MW (1 foníc + 1 estándar + 1 estándar + 1 foníc), de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo foníc y una placa tipo estándar en una cara y una placa tipo estándar y una placa tipo foníc en la otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 50 mm, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva ; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.							
		1	7,00	3,15		22,05		
						22,05	68,81	1517,26

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

CSV

1340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

COAVN

VISADO BISATUA

GAZTELEKU ALGORTA

COAVN COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS Y VECOSOMINARIOS DE LA CIUDAD DE ARTISTEX TON EL MARCO BIZKAIA	VISADO BISATUA	1.28	0	CSV 1340043F002	EXP B2025A1958
	FECHA DATA 28/11/2025				

erific
www.

1.289.53

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCOS-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA

COVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

03.04 M2 TABIQUE DOBLE YESO LAMINADO
(12,5W+12,5BA/48-LR/CÁMARA/48-LR/12,5BA+12,5W) e=200 mm./400

Tabique especial sistema 146/400 (48-35+e+48-35) 2MW (2 con baja absorción superficial de agua+ 2 placas fonico), para grandes alturas, de 200 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura doble arriostada de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48-35 + 48-35 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo con baja absorción superficial de agua y una placa tipo fonico en una cara y una placa tipo fonico y una placa tipo con baja absorción superficial de agua en la otra cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 50 mm, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálica y pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel.El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye refuerzo para colocación de cisternas empotradas.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.

Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

baños	1	2,85	3,15	8,98		8,98	89,52	803,89
-------	---	------	------	------	--	------	-------	--------

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

CSV

I340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiatzagarria

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COAVN

VISADO

BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.05 M2 TRASDOSADO AUT. PLACAS YESO LAM 48C/40 AT LR-50/1X12,5N+ 1X12,5BA

Trasdosado autoportante, sistema 73 (48-35) MW, de 83 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado normal tipo N de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo fonc de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical creando una cámara de aire de 10 mm de espesor mínimo. Aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 50 mm, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel.El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.

Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	1	41,45		4,40	182,38
	1	5,00		4,40	22,00
	1	2,80		3,15	8,82
	1	3,60		3,15	11,34
	1	24,60		1,20	29,52
a deducir carpintería	-4	4,00		2,00	-32,00
perímetro carpinterías	4	4,00	0,25	2,00	8,00
	4	2,00	0,25	2,00	4,00

234,06 43,95 10.286,94

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiztagarria

VISADO

BISATIA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.06	M2 TRASDOSADO AUT. PLACAS YESO LAM 48C/40 AT LR-50/1X12,5BA+ 1X12,5W							
	Trasdosado autoportante, sistema 73 (48-35) MW, de 83 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo estándar de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo estándar de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical creando una cámara de aire de 10 mm de espesor mínimo. Aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 50 mm, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.							
	Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.							
	Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.							
		1	10,00	3,15		31,50		
		1	2,58	3,15		8,13		
						39,63	45,46	1801,58

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

VISADO BISATUA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.07 M2 TRASDOSADO AUT. PLACAS YESO LAM 48C/40 AT LR-50/3X12,5 F (EI-90)

Trasdosado autoportante, con resistencia al fuego EI 90, sistema 93 (48-35) MW, de 103 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo con resistencia al fuego de 15 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo con resistencia al fuego de 15 mm de espesor y una placa tipo con resistencia al fuego de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical creando una cámara de aire de 10 mm de espesor mínimo. Aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 50 mm, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.

Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	1	4,00		3,15	12,60
	1	9,50		7,67	72,87
	1	3,85		3,15	12,13
	1	5,40		4,40	23,76
a deducir carpintería	-2	3,50		2,00	-14,00
	1	38,95		3,15	122,69
perímetro carpinterías	2	3,50	0,25	2,00	3,50
	2	2,00	0,25	2,00	2,00

235,55 70,64

03.08 M2 REFUERZO DE MADERA PARA TABIQUE DE PLADUR

Refuerzo de madera maciza de abeto para mayor robustez a la hora de instalar accesorios y objetos más pesados en el tabique, como muebles o electrodomésticos.

Incluye: Replanteo de las piezas. Fijación de los tableros al soporte base.

Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	1	2,38	1,00	2,38
	1	5,35	0,50	2,68
	1	1,40	0,50	0,70

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion agiatagarria

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
DE ALZATEA
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARTEGIA

COAVN

6341A

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	1,65	0,50		0,83		
		1	1,75	0,50		0,88		
		1	2,00	0,50		1,00		
						8,47	25,46	215,65

03.09 M2 FORRADO DE CONDUCTO PARA INSTALACIONES EN CUBIERTA C/TAPA ALUMINIO

Forrado de conductos para instalaciones, en cubierta plana, de 1 m de altura, realizado con fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5, con cierre de albañilería y tapa superior de chapa de aluminio color a definir con formación de pendientes.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza. Enfoscado de la superficie. Ejecución de tapa superior con rasillón, formación de pendientes.

Medida la superficie ejecutada.

2	1,50	1,00	3,00		
2	1,50	1,00	3,00		
4	0,50	0,80	1,60		
			7,60	237,93	1.808,27

03.10 M2 CIERRE BLOQUE DE VIDRIO (PAVÉS) EI-90

Partición interior de fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado, fire resistant glass block de Dakota, EI-90, tamaño 190x190x160 mm, recibidos con adhesivo cementoso, color blanco, compuesto por cemento blanco de alta resistencia, áridos especiales de granulometría seleccionada y aditivos plastificantes, y varillas de acero galvanizado, con juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor mínimo, con banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura. Incluso crucetas de PVC para la colocación de bloques de vidrio moldeado, silicona para sellado perimetral.

Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las bandas de dilatación inferior y laterales. Colocación de adhesivo cementoso en la junta perimetral inferior. Colocación de los bloques por hiladas a nivel y de las crucetas entre bloques. Colocación de las varillas. Colocación de la banda de dilatación superior antes de la colocación de la última hilada de bloques. Rejuntado de los bloques. Sellado de juntas perimetrales. Repaso y limpieza de juntas.

Medida la superficie ejecutada.

5	1,80	0,40	3,60		
			3,60	3.582,69	12.897,68

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

I340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion agiztagarria

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

VISADO BISATUA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.11 M2 BARRERA FÓNICA YESO LAMINADO

Ejecución de barrera fónica sobre mamparas o puertas, formada por cuelgue de tabique múltiple sistema 98 (48-35) MW (2x estándar + 2x estándar), de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo estándar en una cara y dos placas tipo estándar en la otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 50 mm, en el alma. Incluso banda estanca auto-adhesiva ; tornillería para la fijación de las placas; cinta micro-perforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel.

El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.

Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

FV1	1	2,10	2,10		
FV2	1	4,18	4,18		
FV3	1	3,10	3,10		
FV4	1	0,88	0,88		
FV6	1	3,26	3,26		
	1	2,05	2,05		
	1	1,41	1,41		
FV8	1	1,46	1,46		
			18,44	98,10	808,96
TOTAL 03.....					57,41

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

CSV

I340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAYS BASQUE

COVN

ELKARGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

04.01	M2 AISLAMIENTO TÉRMICO EN SUELOS POLIESTIRENO EXTRUIDO 5 CM. Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film de polietileno. Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	280,50	280,50		
				280,50	14,64	4.106,52

04.02	M2 AISLAMIENTO TÉRMICO EN SUELOS POLIESTIRENO EXTRUIDO 8 CM. Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film de polietileno. Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	26,15	26,15		
				26,15	20,16	527,18

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

CSV

I340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion agiatazgarria

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE BILBAO EUSKAL HERIKO ARKITEKTEN ELKARGO OIZALA

COAVN

BIZKAIA

VISADO BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.03	M2 AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO BAJO FORJADO LANA ROCA CON VELO DE 8 CM. Aislamiento termo-acústico a ruido aéreo bajo forjado, con panel semirrígido de lana de roca, de 80 mm de espesor, revestido por una de sus caras con un velo mineral negro, resistencia térmica 1,16 m²K/W, conductividad térmica 0,043 W/(mK), densidad 40 kg/m³, calor específico 840 J/kgK, coeficiente de absorción acústica medio 0,8 para una frecuencia de 500 Hz y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3. Y con fijaciones mecánicas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.							

1	44,00	9,15	402,60		
1	34,45	0,75	25,84		
4	34,45	0,50	68,90		
			497,34	24,80	12.334,03

04.04	M2 SUSTITUCIÓN LÁMINA IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTA Sustitución de capa de impermeabilización deteriorada, en cubierta plana, no transitable, autoprotegida, por impermeabilización bicapa adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, POLITABER COMBI 30, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, POLITABER COMBI 40/G, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 160 g/m², con autoprotección mineral de color rojo, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas. Incluye: Replanteo. Retirada de la lámina deteriorada. Acopio del material retirado. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material retirado y restos de obra sobre camión o contenedor. Medida la superficie ejecutada.							
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

perímetros chimeneas	4	1,50	1,50	9,00				
	4	0,50	1,50	3,00				
			12,00	45,59	547,08			

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

I340043F002

CSV

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion egiaztagarria

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
DE EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA
BIZKAIA

CCOYN

20 noviembre 2025

31

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

04.05	M2 BARRERA VAPOR POR INTERIOR DE FACHADA y TECHO							
	Barrera de vapor con estanqueidad al aire, de polietileno, de 0,20 mm de espesor y 188 g/m ² , de 145 m de espesor de aire equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según UNE-EN 1931, permeabilidad al aire 0,03 m ³ /h·m ² a 50 Pa, Euroclase E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1. En techos de lamas será de color negro. Colocación en obra: con solapes, por el interior del cerramiento vertical. Incluso grapas y cinta autoadhesiva para sellado de juntas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y preparación. Fijación. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado. Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.							
	TRASDOSADOS	1	602,00			602,00		
	TECHOS	1	497,34			497,34		
						1.099,34	5,23	5.749,55

04.06	UD IMPERMEABILIZACIÓN DE BAÑO ADAPTADO							
	Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de baño adaptado de obra con sumidero, sistema Dry50 "RE-VESTTECH" o equivalente, compuesta por, kit Dry50 Sumi Luxe 025, formado por lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC de 500x500 mm compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m ² , según UNE-EN 13956, con unión termosellada a el sumidero sifónico de PVC de 82 mm de altura, salida horizontal de 40 mm de diámetro, con rejilla para empotrar de acero inoxidable de 110x110 mm, y lámina impermeabilizante flexible tipo CPE, Ecody50 30, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster reciclado no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m ² , fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado, deformable y tixotrópico, C2 TE S1. Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales "REVESTTECH" para la resolución de ángulos internos (Ecody Cornerin), resolución de uniones y sellado de juntas elásticas (puntos de penetración de tuberías en el revestimiento, encuentros entre el paramento y la ducha de obra, etc.), con adhesivo Seal Plus. Incluye: Corte y preparación de las láminas de poliolefinas. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. Colocación y fijación del kit. Ejecución de refuerzos en puntos singulares. Resolución de uniones. Sellado de juntas elásticas. Colocación de la rejilla. Medido el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.							
	baño adaptado	1				1,00		
						1,00	439,08	439,08

EXP
B2025A1958

FECHA
DATA
28/11/2025

1340043F002

CSV

Verificable en www.cobv.org/verificacion
www.cobv.org/verificacion

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS
DE EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA
BIZKAIA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL 04.....								23.703,44



COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

1340043F002

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

VISADO
BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05 FALSOS TECHOS

05.01 M2 FALSO TECHO REGISTRABLE LAMAS ALUMINIO

Falso techo metálico abierto a base de lamas rectangulares de 30 mm. de ancho, modelo Italia 30 de Thuc Ceiling Solutions o equivalente, lamas fabricadas con aluminio prelacado de 0,45 mm. de espesor más recubrimientos conformados por laminación en frío, lamas prelacadas en poliéster con un espesor de capa de 20 micras en ambas caras en color blanco, encajadas en rastreles troquelados de acero galvanizado pintado en color negro suspendidos del techo mediante varillas roscadas, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución.
Medida la superficie deduciendo huecos.

1	16,20	16,20
1	15,70	15,70
1	15,60	15,60
1	15,67	15,67
1	12,33	12,33
1	9,28	9,28
1	147,80	147,80
1	23,20	23,20
	255,78	80,24

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

I340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
DE EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA
BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

05.02 M2 FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO

Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema T-45/600 / 1x15 N (15+18,3), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de perfiles primarios T-45, de 45 mm de anchura y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y suspendidos del forjado o elemento soporte de hormigón con horquillas de cuelgue T-45 y varillas cada 1000 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, estándar N o W en cuartos húmedos, Euro-clase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Incluso banda estanca autoadhesiva, canales Clip, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel "PLADUR" y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.

Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1	8,61	8,61
1	13,45	13,45
1	8,45	8,45
1	8,31	8,31

38,82	25,47	988,75
-------	-------	--------

B2025A1958	28/11/2025
------------	------------

05.03 M2 PINTURA COLOR NEGRO INSTALACIONES

Pintura plástica lisa mate color negro, sobre techos e instalaciones , para quedar visto a través de falsos techos registrables, dos manos, incluso mano de imprimación donde sea preciso, realizado a pistola, con andamiaje y medios auxiliares necesarios. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección facultativa.

Medida la superficie ejecutada.

1	255,78	255,78
		255,78

7,91	2.023,22
------	----------

EXP	FECHA
1340043F002	28/11/2025
CSV	
VISADO BISATUA	
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA	
COAVN	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.04	ML FOSEADO PARA LED Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de escayola y el paramento vertical, mediante la formación de un foseado perimetral de escayola de 5 cm; dejando una separación mínima de 5 mm entre las placas y el paramento. Incluso pasta de escayola para la fijación de las piezas y el relleno de las juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Presentación y corte de las piezas. Humectación de la base de fijación. Extendido de la pasta de agarre. Colocación y rejuntado de las piezas. Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.							
		1	7,40			7,40		
		1	6,62			6,62		
		1	9,55			9,55		
		1	5,00			5,00		
						28,57	12,83	366,55
05.05	ML CORTINERO EN FALSO TECHO DE YESO LAMINADO Cortinero en L de escayola, de 18x9,5x118,5 cm, para solución perimetral de techo, recibido con cola para escayola. Incluso accesorios de fijación. Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situación del cortinero. Presentación y corte de las piezas. Humectación de la base de fijación. Extendido de la cola. Colocación y rejuntado de las piezas. Repasos de encuentros entre piezas, esquinas y rincones. Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.							
		1	43,00			43,00		
						43,00	9,78	420,54
05.06	UD REGISTRO DE YESO LAMINADO Trampilla de registro gama Básica, Plus 2x12,5, sistema E102.b , de 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado (2 impregnada (H1), de 12,5 mm de espesor cada placa), para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla. Resolución de encuentros y puntos singulares. Medido el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.							
		7				7,00		
						7,00	75,76	530,32
TOTAL 05.....								24.853,17

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

1340043F002

CSV

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL

DE ARQUITECTOS

DE EUSKAL HERRIKO

ARKITEKTEN

ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COYN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06 PAVIMENTOS

06.01	M2	RECRECIDO AUTONIVELANTE DE 7 CM. CON FIBRAS							
Base para pavimento interior, de 70 mm de espesor, de mortero autonivelante, CT - C15 - F3 según UNE-EN 13813, armado con fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR) V13-MO 1 kg/ m2, para prevenir fisuras por retracción, en mortero autonivelante. Vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Aplicación de fibras. Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del agente filmógeno. Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.									
			1	306,65		306,65			
						306,65	17,34		5.317,31

06.02	M2	FELPUDO ALUMINIO ALTO TRÁNSITO (S1)							
Felpudo de entrada al edificio, Topwewll 22 mm. o equivalente, capaz de soportar cargas normales y pesadas (alto tránsito), con capacidad de retención de partículas gruesas de suciedad existente en el calzado, formado por perfiles de aluminio anodizado, acabado natural, de 22 mm de altura, 27 mm de anchura , unidos por cable de acero inoxidable y separados por anillos intermedios de caucho, con acabado textil en moqueta negra. Ejecutado a medida. COLOCACIÓN: sobre cajeadado en pavimento incluido en esta partida. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo. Colocación. Bastidor y porte. Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.									
			1	13,40		13,40			
						13,40	352,06		4.717,60

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

I340043F002

CSV

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion agiztagarria

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

COAVN

VISADO BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.03 M2 PAV. ALTRO ANTIDESLIZANTE clase 2 (S4)

Suministro e instalación de Pavimento VINILICO Altro Cantata de 2.4 mm de espesor o equivalente, colocado sobre capa nivelador previa incluida. El pavimento permite su instalación SIN ADHESIVO permanente, se suministrará por parte de Altro la cinta adhesiva de doble cara específica que se instalará en juntas y perímetro de la zona. Conformado a base de vinilo sobre membrana everlay antihumedad (hasta 97 HR), capa fónica integrada de absorción acústica de 14dB, este pavimento se presenta en rollos de 2 m x20 m de largo. Pavimento de alto tránsito y resistencia (Clase 34-42) según la norma EN ISO 10874 y grupo T máximo de abrasión según la EN 660-2. Capa de uso de 0,70mm según la EN ISO 24340. Tipo W en resistencia a sillas de ruedas según la EN 425. Buena resistencia a las agresiones químicas según la EN ISO 26987, antiestático permanente según EN 1815. Resistencia al deslizamiento R10. Clasificación a la resbaladidad CLASE 3 según la Norma UNE-ENV:12633: 2003 del CTE, en su Documento Básico de Seguridad de Utilización (DBSUA). Pavimento de alto nivel bacteriostático y Clase CfIS1 de reacción al fuego según la Norma EN 13501-1. Apto para el uso con calefacción radiante (EN 12524). Tratamiento Easyclean que facilita la limpieza del producto y evita el decapado y encerado del mismo. Color a definir por la DF.En cuanto a la sostenibilidad, el producto obtiene A+ en la certificación BRE, está certificado como Floorscore asegurando la calidad del aire interior, Certificado GOLD según Eurofins. Su fabricación está libre de Phtalatos y se fabrica utilizando bio-plastificantes.Incluso todos los remates y quiebros, encuentro con paramentos verticales mediante formador de curva , subida de 15 cm formando un rodapié y soldadura de remate con el revestimiento vertical y encuentros termo-soldados con cordón Altro de sellado. Incluida p.p. de ayudas, limpieza, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos y cualquier medio necesario para su ejecución. Incluso perfil de remate entre diferentes suelos de acero inoxidable. Se incluye la preparación previa del pavimento existente mediante la aplicación de capa niveladora. Medida la superficie en proyección horizontal ejecutada.

almacén	1	8,77	8,77
estar superior	1	80,69	80,69
aseo 1	1	3,50	3,50
aseo 2	1	3,02	3,02
aseo adaptado	1	6,87	6,87
sala máquinas	1	2,40	2,40
estar inferior	1	123,16	123,16
paso	1	20,74	20,74
oficina	1	8,35	8,35
			257,50
			53,72
			13.832,90

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

CSV

1340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion agiatazgarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

COAVN

GAZTELEKU ALGORTA

COAVN
 COLEGIO OFICIAL
 DE ARQUITECTOS
 VASCO-NAVARRO
 ARKITEKTEN
 ELKARTEGIA
 ELKARSO OFIZIALA

CSV: 13400043F002 EXP: B2025A1958

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion_egitazgarria

FECHA DATA: 28/11/2025

BIZKAIA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.06 M2 PAVIMETO DE GRES BAJO FELPUDO

Pavimento interior de piezas de gres esmaltado, de 300x300x10 mm, gama básica, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE-EN 16165 y resbaladizidad clase 1 según CTE. SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 2 mm de espesor.

Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las piezas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	1,00	13,40	13,40		
			13,40	33,19	444,75
TOTAL 06.....					255,84,42

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

I340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07	REVESTIMIENTOS							
07.01	M2 ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO (P2)							
	Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado, combinación de piezas de diferentes medidas, de pequeña dimensión y color a definir por DF, recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico , sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/suministro y colocación, rejuntado con mortero tapajuntas contrastado color a elegir por DF, y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.							
	Aseos	2	1,40	2,35	6,58			
		2	2,50	2,35	11,75			
		2	1,65	2,35	7,76			
		2	2,50	2,35	11,75			
		2	3,00	2,35	14,10			
		2	2,50	2,35	11,75			
	a deducir puertas	-3	0,90	2,10	-5,67			
						58,02	43,13	2.502,40
07.02	M2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE LAV. MÁX.CALID VERTICAL ANTIMOH. (P1)							
	Pintura plástica antimoho (Classidur con mezcla antimoho, fungicida y bactericida), en varios colores a elegir por DF y lisa en techos, ejecutándose con esmero y cuidado, a base de limpieza del soporte, bandas de velo en esquinas según CTE, mano de fondo de preparación de la superficie con un primer baño de selladora, plastecido general, lijado, parcheo y plastecido con selladora. A continuación se darán el segundo y tercer baños de terminación de plástico, del color elegido por la Dirección Facultativa.							
	Se colocará un tira de velo especial de una anchura de 10 cm. en todas las juntas de piezas de escayola, y previamente a la pintura, se prepararán estas superficies.							
	La pintura se aplicará con rodillo de lana y cada baño se darán de diferente color, cuando estén secos los anteriores.							
	Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y medidas de protección.							
	Se medirá la superficie realmente pintada en proyección, sin aumentos por molduras y deduciendo cajas de persiana, descontándose todo tipo de huecos.							
	Cuarto inst	2	1,10	2,50	5,50			
		2	2,15	2,50	10,75			
		-1	0,80	2,10	-1,68			
	oficina	1	12,00	2,60	31,20			
	almacén	1	13,00	2,40	31,20			
	acceso	1	7,40	3,00	22,20			
		1	4,70	7,00	32,90			
						132,07	8,55	1.129,20

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

CSV

I340043F002

Verificable en www.cca.vn.org/verificacion
www.cca.vn.org/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARTEGIA OFIZIALA BIZKAIA

VISADO BISATUA

CAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.03	M2 ESPEJO NATURAL LAMINAR 3+3 mm (P3)							
	Espejo plateado realizado con dos vidrios Planilux de 3+3 mm. plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros, incluso base de tablero contrachapado de madera de pino insigne (Pinus radiata), para uso exterior, según UNE-EN 636, de 18 mm de espesor, con bordes canteados, fijado con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono, inclinado en aseos según proyecto. /pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección facultativa. Medida la superficie ejecutada.							
	aseo	1	1,40		1,30	1,82		
		1	1,85		1,30	2,41		
		1	1,73		1,30	2,25		
	paredes	1	4,45		2,35	10,46		
		1	4,20		1,86	7,81		
						24,75	97,65	2.416,84
07.04	M2 REVESTIMIENTO MURAL CON PAPEL VINÍLICO (P5)							
	Revestimiento mural con papel de vinilo expandido, de 270 g/m ² . Colocación en obra: con cola celulósica, soluble en agua. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparación del revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación del revestimiento. Limpieza del adhesivo sobrante y paso del rodillo aplastajuntas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.							
		1	32,00		3,60	115,20		
						115,20	21,61	489,47
07.05	M2 PINTURA ESMALTE BRILLO (P6)							
	Aplicación manual de dos manos de pintura esmalte, acabado brillo, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de más de 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.							
	pilares	5	1,57		2,40	18,84		
	pasillo	1	25,00		2,40	60,00		
						78,84	10,52	829,40

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

CSV

Verificable en www.ebaon.org/verificacion

www.ebaon.org/verificacion

VISADO BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

07.06	M2 TABLERO CONTRACHAPADO ABEDUL BARNIZADO (P4) Tablero contrachapado de abedul barnizado, de 18 mm de espesor, con bordes canteados, fijado a la estructura de madera con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono. Incluye: Replanteo de las piezas. Fijación de los tableros al soporte base. Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	4	0,40			1,60		
		1,5	1,50			2,25		
						3,85	29,24	112,57

07.07	ML FORRO PERÍMETRO VENTANA TABLERO CONTRACHAPADO ABEDUL BARNIZADO Forro perímetro ventana con tablero contrachapado de abedul barnizado, de 18 mm de espesor, con bordes canteados, fijado a la estructura de madera con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono. Incluye: Replanteo de las piezas. Fijación de los tableros al soporte base. Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	4	4,00	0,25		4,00		
		8	2,00	0,25		4,00		
		2	3,50	0,25		1,75		
		4	3,50	0,25		3,50		
						13,25	31,97	423,60

07.08	M2 GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA VERTICAL REMATES Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpiezas/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	4	4,00	0,25		4,00		
		8	2,00	0,25		4,00		
		2	3,50	0,25		1,75		
		4	3,50	0,25		3,50		
	PERIMETRO VENTANAS	1	10,00			10,00		
						23,25	27,61	641,93

07.09	M2 PINTURA FACHADAS ACRÍL.MATE LISA B. RESINA PLIOLITE FACH. HORM. Pintura en fachada mate transpirable e impermeable de baja tensión superficial lista al uso, a base de resina de Pliolite para fachadas, aplicado en dos o tres manos a un consumo total aproximado de 250 a 300 ml/m2 según ficha técnica del producto sobre paramentos a base mortero hidráulico de cemento u hormigón o soporte pintado. Medida la superficie ejecutada.	1	20,00	3,00		60,00		
						60,00	14,08	844,80

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion agiatazgarria

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS Y ARQUITECTAS DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

VISADO BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.10	UD P.A. GRAFFITI EN ESCALERA							
	Ejecución de graffiti en escaleras: diseño, aprobación diseño, ejecución, medios auxiliares.							
	Totalmente terminado.							
		1				1,00		
						1,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL 07.....								13.390,21

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

1340043F002

CSV

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA
DATA

VISADO
BISATUA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08 CARPINTERÍA INTERIOR

08.01 M2 MAMPARA MONOVIDRIO 6+6

Suministro e instalación de mampara Impuls T o equivalente, fabricada con perfil estructural oculto de acero galvanizado según UNE EN 10162/2005, en forma de omega mecanizado en cantos y frentes cada 32mm y con pasacables cada 160mm, sección de 20x60mm y de 1 mm de espesor; con neopreno acústico en frentes, base de zócalo y base de coronación; pies regulables para absorción de desniveles suelo - techo ± 15mm.

Paneladas , hasta techo, con vidrio laminar de seguridad de 6+6 mm con butiral transparente. Union vertical de los vidrios realizada mediante cinta de doble cara TESA ACX Plus transparente. .Estructura enmarcada en todo su perimetro con perfil visto en aluminio acabado lacado, fabricado con aleación de aluminio según norma EN AW 6063 (T5) de 2 mm de espesor y con sección de 100x20mm.

Estructura enmarcada en todo su perimetro con perfil visto en aluminio acabado lacado, fabricado con aleación de aluminio según norma EN AW 6063 (T5) de 2mm de espesor y con sección de 100x20mm.

Gomas de sujección de vidrios y aislamiento acústico colocadas en todo el perímetro. Aislamiento acústico de 42dB según certificado UNE-EN ISO 717-1:1997 y CTE-DB-HR.

Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y medidas de protección.

Medida la unidad realmente ejecutada.

FV1	1	2,10	2,35	4,94		
FV2	1	4,18	2,35	9,82		
FV3	1	3,10	2,35	7,29		
FV4	1	0,88	2,35	2,07		
				24,12	219,48	293,86

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

I340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD FORAL DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COAVN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

08.02 M2 MAMPARA MIXTA MONOVIDRIO 6+6

Suministro e instalación de mampara Impuls T o equivalente, fabricada con perfil estrutural oculto de acero galvanizado según UNE EN 10162/2005, en forma de omega mecanizado en cantos y frentes cada 32mm y con pasacables cada 160mm, sección de 20x60mm y de 1 mm de espesor; con neopreno acústico en frentes, base de zócalo y base de coronación; pies regulables para absorción de desniveles suelo - techo $\pm 15\text{mm}$.

Paneladas en parte inferior con tablero decorativo a base de aglomerado revestida de un papel decorativo impregnado de resina melamínica según norma EN 14323 en ambas caras, de 19 mm de espesor canteado en PVC de 2 mm. Fijado de los paneles mediante clip metálico con efecto muelle que permite el fácil desmontaje y acceso a instalaciones interiores. Cámara de aire rellena de lana mineral ISOVER ARENA BASIC como aislante térmico y acústico, constituido por un panel semirrígido de lana mineral arena ISOVER, no hidrófilo, sin revestimiento de 45mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN

13162-T3-WS-MU1-AFr5. Entrecalle entre paneles de 4mm. Sellado de juntas por medio de neopreno para garantizar un perfecto sellado e insonorización. Y parte superior, hasta techo, con vidrio laminar de seguridad de 6+6 mm con butiral transparente. Union vertical de los vidrios realizada mediante cinta de doble cara TESA ACX Plus transparente. Estructura enmarcada en todo su perimetro con perfil visto en aluminio acabado lacado, fabricado con aleación de aluminio según norma EN AW 6063 (T5) de 2 mm de espesor y con sección de 100x20mm.

Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y medidas de protección.

Medida la unidad realmente ejecutada.

FV6	1	3,26	3,52	11,48
	1	2,05	3,52	7,22
	1	1,41	3,52	4,96
FV8	1	1,46	3,52	5,14
				<u>28,80</u>

COAVN 6.840,86	COLEGIO OFICIAL DE ASESORES FISCAL VASCO-NAVARRO EUSKAL HERRIKO ARTEKTE TOEN ELKARGO ORZULUA BIZKAIA	1340043F002 CSV	EXP B2025A1958
	VISADO BISATUA	FECHA DATA 28/11/2025	Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.05

UD PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA

Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de 100x210 cm y dos hojas fijas de 120x210 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno.

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Instalación del cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia. Colocación de los perfiles y de los elementos de acabado. Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de las hojas de vidrio. Montaje de las hojas. Conexiónado eléctrico. Conexión con central de incendios para apertura automática en caso de emergencia. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha. Medido el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1

1,00

1,00

5.571,90

5.571,90

08.06

M2 CIERRE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD

Cierre de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería formada por perfiles de acero inoxidable en U, embutidos en paredes, suelos o techos, con acñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte.

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1

2,55

1,55

3,95

1

3,50

0,65

2,28

1

3,50

0,65

2,28

8,51

112,46

957,03

COAVN	COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE VASCO-NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA	BIZKAIA	VISADO BISATUA	1340043F002	EXP	FECHA DATA	B2025A1958	28/11/2025
Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion egiaztagarria								

1958

B2025A

28/11/2025

EXP

FECHA DATA

1340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

CSV

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

VISADO BISATUA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.07	UD	PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO LACADA RF-45						
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 45-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso frecuente. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Medido el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			1	1,00				
				1,00	493,68		493,68	
08.08	UD	ARMAZÓN METÁLICO PARA PUERTA CORREDERA						
Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 90x235 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja; colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas. Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado. Medido el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			1	1,00				
				1,00	401,22		401,22	
08.09	ML	ENCIMERA SINTÉTICA 50+15 EN BAÑOS						
Encimera para lavabos ejecutada en una pieza con lavabo incluido tipo Durian modelo Ferrara o equivalente ,formado por un material sintético compuesto por 1/3 de resina críalicay 2/3 de hidróxido de aluminio, con un ancho de 50 cm., un faldón de 20 cm. y lavabo con 15 cm. de profundidad (10 cm en aseo adaptado), con perforaciones a medida para grifería y dosificador de jabón, realizada en una sola pieza, fijada a pared mediante estructura portante oculta de acero inoxidable calculada y diseñada para fin propuesto, montada. Incluso sifón recto cromado para lavabo incluido en partida. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud de encimera montada.								
			1	1,40			1,40	
			1	1,84			1,84	
			1	1,73			1,73	

1340043F002

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

CSV

COLEGIO OFICIAL
VASCOS
VASCOS-NAVARRO
EUSKAL-HERRIKO
ARKITEKTAK
ELKARTEGIA
BIZKAIA

COAVN

VISADO
BISATUA

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion

www.ccoyn.org/verificacion

CSV

1340043F002

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion

www.ccoyn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA REGIÓN DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COYN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.10	UD CERRADURA ELECTRONICA 1 Suministro y montaje de pequeño lector de anillo de luz personalizable de Ælement Fusion de Salto o equivalente, incluidos todos los elementos que conforman el sistema. Software de gestion + Kit de gestion + 20 tarjetas. Instalación y programación. Medida la unidad instalada funcionando.					4,97	787,19	3.912,33
		3				3,00		
08.11	UD CERRADURA ELECTRONICA 2 Suministro y montaje de cilindro Salto Neo europeo, especialmente diseñado para adaptarse a la mayoría de las puertas Euro que están equipadas con una cerradura de embutir de cilindro de perfil europeo. incluidos todos los elementos que conforman el sistema Software de gestion + Kit de gestion + 20 tarjetas. Instalación y programación. Medida la unidad instalada funcionando.					3,00	521,00	1.563,00
		1				1,00		
08.12	Ud FRENTE AUXILIAR ASEOS + PUERTAS (FM1) Suministro e instalación de mobiliario a medida fabricado en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32 mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resistente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas según descripción de proyecto. Revestimiento pared aseos incluso puertas del mismo (2 puertas abatibles (PM3)+ 1 puerta corredera (PM2) + 1 puerta abatible hacia el exterior (PM1) . Ejecutada según diseño de proyecto mueble tipo FM1. Herrajes y manillas de acero inoxidable PM1: apertura hacia el exterior y cerradura electrónica PM2: Condena y cilindro electrónico con batería PM3: condena. Geometría, detalles y definición de elementos singulares según planos ACI. Incluido suministro y montaje. Medida la unidad ejecutada.					1,00	721,00	721,00
		1				1,00		
						1,00	7.128,78	7.128,78



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.13 Ud MUEBLE FRENTE TV (FM2)

Suministro e instalación de mobiliario a medida fabricado en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32 mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resistente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas según descripción de proyecto.

Zona TV, puertas plegables cubre TV (PM5) y puerta paso almacén enrasada de suelo a techo (PM4). Ejecutada según diseño de proyecto mueble tipo FM2.

PM5: Sistema plegable mediante guía superior tipo klein. Cerradura electrónica con batería. Tiradores de acero inoxidable.

PM4: Cerradura electrónica con batería.

Geometría, detalles y definición de elementos singulares según planos ACI.

Incluido suministro y montaje.

Medida la unidad ejecutada.

1

1,00

1,00 4.993,21

4.993,21

08.14 Ud LATERAL ALMACÉN-GRADAS (FM3)

Suministro e instalación de mobiliario a medida fabricado en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32 mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resistente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas según descripción de proyecto.

Revestimiento lateral de almacén y gradas, con formación de asiento y costillas para formación de banco. Ejecutada según diseño de proyecto mueble tipo FM3

Geometría, detalles y definición de elementos singulares según planos ACI.

Incluido suministro y montaje.

Medida la unidad ejecutada.

1

1,00

1,00 3.766,86

3.766,86

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

1340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.15 Ud MUEBLES HAL ACCESO (FM4 Y FM5)

Suministro e instalación de mobiliario a medida fabricado en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32 mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resistente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas según descripción de proyecto.

Revestimiento paredes laterales Hall escalera con nicho para tablón de anuncios y frente antepecho oficina.. Ejecutada según diseño de proyecto mueble tipo FM4 Y FM5.

Geometría, detalles y definición de elementos singulares según planos ACI.

Incluido suministro y montaje.

Medida la unidad ejecutada.

1 1,00 8.179,38 8.179,38

08.16 Ud MUEBLE GRADA (M1)

Suministro e instalación de mobiliario a medida fabricado en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32 mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resistente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas según descripción de proyecto.

Zona grada, composición de grada, incluida subestructura de tablero contrachapado, grada, estar y refugio con parte proporcional de revestimiento vertical.. Ejecutada según diseño de proyecto mueble tipo M1.

Geometría, detalles y definición de elementos singulares según planos ACI.

Incluido suministro y montaje.

Medida la unidad ejecutada.

1 1,00 20.140,93 20.140,93

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

I340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion agiztagarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARTEA

BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

08.17	Ud MUEBLE TAQUILLAS (M2)							
-------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Suministro e instalación de mobiliario a medida fabricado en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32 mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resistente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas según descripción de proyecto.

Mueble bajo con zona estantes, mesa de trabajo ordenadores y zona taquillas, cajones inferiores.. Ejecutada según diseño de proyecto mueble tipo M2.

Incluso herrajes de acero inoxidable. Uñeros de apertura del mismo material según detalle.

Geometría, detalles y definición de elementos singulares según planos ACI.

Incluido suministro y montaje.

Medida la unidad ejecutada.

1	1,00		
	1,00	15.938,53	15.938,53

08.18	Ud MUEBLE ZONA LECTURA Y ESCALERA (M2b)							
-------	---	--	--	--	--	--	--	--

Suministro e instalación de mobiliario a medida fabricado en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32 mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resistente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas según descripción de proyecto.

Zona lectura con estantería, escalera acceso a zona alta y armario baja la misma.. Ejecutada según diseño de proyecto mueble tipo M2b.

Incluso herrajes de acero inoxidable. Uñeros de apertura del mismo material según detalle.

Geometría, detalles y definición de elementos singulares según planos ACI.

Incluido suministro y montaje.

Medida la unidad ejecutada.

1	1,00		
	1,00	22.654,72	22.654,72

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

1340043F002

CSV

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

COYN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.19 Ud MUEBLE OFICINA (M4)

Suministro e instalación de mobiliario a medida fabricado en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32 mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resistente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas según descripción de proyecto.

Ud. Mueble bajo oficina de 273x60x97 con alojamiento para rack y 2 muebles con 2 puertas cada uno. Encimera.. Ejecutada según diseño de proyecto mueble tipo M4.

Incluso herrajes de acero inoxidable. Uñeros de apertura del mismo material según detalle.

Geometría, detalles y definición de elementos singulares según planos ACI.

Incluido suministro y montaje.

Medida la unidad ejecutada.

1	1,00		
	1,00	1.461,28	1.461,28

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS
EUSKAL-HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

1340043F002

CSV

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA
DATA

VISADO
BISATUA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

08.20	Ud MOBILIARIO + ELECTRODOMÉSTICOS COCINA (M3)							
-------	---	--	--	--	--	--	--	--

Suministro e instalación de mobiliario a medida fabri-
cado en tablero contrachapado acabado Abedul de
18mm y 32 mm de grueso, con acabado barnizado na-
tural mate resistente a la humedad.

Ejecutada según diseño de proyecto mueble cocina
M3 y forrado de pilar adyacente. Incluso encimera y
contraencimera tipo silestone de 12 mm de espesor

Incluidos los siguientes electrodomésticos:

- Lavavajillas integrable Fagor 4LVF635IT o equivalente.
- Nevera bajo encimera integrable Fagor 3FIS844 o
equivalente
- Placa inducción Fagor 3 Zonas 4IF-30BC o equivalen-
te
- Extractor integrado CATA ARMONIA 60 645M3/H o
equivalente
- Fregadero bajo encimera en inox con grifo mono-
mando BET 5040 o equivalente
- Horno multifunción pirolítico 9H-755AX o equivalen-
te

Incluso herrajes de acero inoxidable. Uñeros de apertura del
mismo material según detalle.

Incluido suministro y montaje.

Medida la unidad ejecutada.

1	1,00			
	1,00	12.681,67		
TOTAL 08.....			127.661,95	

EXP
B2025A1958

FECHA
DATA
28/11/2025

1340043F002

Verificable en www.ccavn.org/verificacion
www.ccavn.org/verificacion egiztagarria

CSV

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA
BIZKAIA

COAVN

VISADO

BISATUA

127.661,95

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09	CARPINTERÍA EXTERIOR						
09.01	Ud CARPINTERÍA EXTERIOR FIJO ALUMINIO C/VIDRIO (FV1)						
	Ventanal fijo de aluminio, dimensiones 3650x2400 mm, fijo de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal Next 65 Hoja Oculta "TECHNAL" o equivalente, con rotura de puente térmico mediante varillas de poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, dimensiones 1400x2250 mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,0 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 42 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, con premarco. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. TSAC. Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 66.2/16 argón 90%/55.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior STADIP de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 5 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo; 27 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Medido el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
FV1		1			1,00		
					1,00	3.999,76	3.999,76

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE LAS PROVINCIAS DE ALAVA, GIPUZKOA, NAFARROA, VIZCAYA, BIZKAIA

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

CSV

I340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

CSV

I340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion agiatagarria

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ENGENGIARJEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

VISADO BISATUA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.02 Ud CARPINTERÍA EXTER.+PUERTA DE ENTRADA A LOCAL DE ALUMINIO C/VIDRIO (FV2)

Ventanal fijo de aluminio con puerta de aluminio, parte fija de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal Next 65 Hoja Oculta "TECHNAL" o equivalente, y puerta Titam 65, con rotura de puente térmico, una hoja practicable, con apertura hacia el interior y bisagra oculta, dimensiones 1000x2400 mm, acabado lacado ral, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, con rotura de puente térmico mediante varillas de poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, dimensiones 1400x2250 mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m}$ = desde 2,0 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 42 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, con premarco. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. TSAC. Incluso tirador exterior e interior de acero inox mate de 2,40 m. y muelle cierra puertas.

Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio.

Doble acristalamiento 44.2 BE/16 argón 90%/44.2 AC, conjunto formado por vidrio exterior STADIP de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT ACde 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas AC incoloras de butiral de polivinilo; 24 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Medido el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1	1,00		
	1,00	3.821,82	3.821,82

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

CSV

I340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion agiztagarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.03	M2 ESMALTE SOBRE CARPINTERÍA EXTERIOR Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color a definir, acabado brillante o mate, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alcídicas modificadas y fosfato de zinc, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,087 l/m²), sobre ventana de acero. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una cara, incluyendo los tapajuntas.							
		2	3,50		2,00	14,00		
		4	4,00		2,00	32,00		
						46,00	35,33	1.625,18
09.04	UD ESTOR ENROLLABLE MOTORIZADO 1 Estor enrollable, sistema S80-PRO MOTOR, de 4000 mm de anchura y 2000 mm de altura, con tejido eliana 1% (color a determinar). Motorizado con motor SIMU 50 diámetro 16N, emisor 16 multic. radio Hz Blanco; fijado en la pared con anclajes mecánicos. Incluso herrajes y accesorios. Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje del estor enrollable. Montaje de motorización y de los accesorios del accionamiento. Medido el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.							
		4				4,00		
						4,00	925,29	3.701,16
09.05	UD ESTOR ENROLLABLE MOTORIZADO 2 Estor enrollable, sistema S80-PRO MOTOR, de 4000 mm de anchura y 2000 mm de altura, con tejido eliana 1% (color a determinar). Motorizado con motor SIMU 50 diámetro 16N, emisor 16 multic. radio Hz Blanco; fijado en la pared con anclajes mecánicos. Incluso herrajes y accesorios. Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje del estor enrollable. Montaje de motorización y de los accesorios del accionamiento. Medido el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.							
		2				2,00		
						2,00	865,41	1.730,82
09.06	Ud SUSTITUCIÓN DE MANILLA VENANAS EXISTENTE A MANILLA CON LLAVE Sustitución de manilla de ventana existente por manilla con llave. Medido el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.							
		FV1	10			10,00		
						10,00	120,35	1.203,50

B2025A1958

28/11/2025

EXP

FECHA

1340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificaciog
www.coavn.org/verificaciog

CSV

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL

DE ARQUITECTOS

DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

EN LA ESPECIALIDAD DE

ARQUITECTURA

ELABORADO POR

EL MARGO OFICIAL

BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL 09.....								16.082,24



COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA
BIZKAIA

1340043F002

CSV

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA
DATA

VISADO
BISATUA


Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10	HERRERÍA							
10.01	M BARANDILLA 1 ESCALERA ACERO PINTADO							
	Barandilla metálica formada por pasamanos y montantes de llanta de acero de 50.10 mm. y barrotes verticales de d12 mm. cada 9 cm., de 95 cm de altura, con doble pasamanos a 70 cm. , para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso patillas de anclaje para anclaje en escalera metálica soldada. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.							
	Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos. Resolución de las uniones al paramento.							
	Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.							
		1	2,25			2,25		
		1	2,65			2,65		
		1	2,10			2,10		
		1	3,16			3,16		
		1	3,45			3,45		
							13,61	125,94
								1.714,04
10.02	M BARANDILLA 2 ESCALERA ACERO PINTADO							
	Barandilla metálica formada por pasamanos y montantes de llanta de acero de 50.10 mm., de 95 cm de altura, para escalera de madera. Incluso patillas de anclaje para recibido en peldaño de madera. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.							
	Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos. Resolución de las uniones al paramento.							
	Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.							
		2	2,60			5,20		
		2	1,50			3,00		
							8,20	98,70
								809,34
10.03	M2 PINTURA ESMALTE SOBRE BARANDILLA							
	Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m ²), sobre barandilla interior con entrepaño de barrotes, de acero.							
	Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.							
	Medida la superficie del polígono envolvente de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una sola cara.							
		1	2,25	0,95		2,14		
		1	2,65	0,95		2,52		
		1	2,10	0,95		2,00		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,16		0,95	3,00		
		1	3,45		0,95	3,28		
		2	2,60		0,95	4,94		
		2	15,00		0,95	28,50		
						46,38	26,66	1.236,49
TOTAL 10.....								3.759,87

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

1340043F002

CSV

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA
DATA

VISADO
BISATUA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11	INSTALACIONES							
11.01	CLIMATIZACIÖN Y VENTILACIÖN							
11.01.01	UD UNIDAD EXTERIOR SISTEMA VRV							
	Suministro e instalaci³n Unidad exterior bomba de calor in- verter sistema VRV de Mitsubishi Electric o similar modelo PUMY-P250YBM pot frio 28 kw pot calor 31,5 kw.Incluso par- te proporcional de circuito frigorøfico formado por tuberøas de cobre de dißmetro indicado en planos, aisladas con coqui- lla elastomÚrica AF/Armaflex, derivaciones y/o colectores , dis- tribuidores y conectores de distribuci³n frigorøfica, interco- nexionado entre unidades elÚctrico y de control mediante tu- bo y cableado libre de hal³genos, unidad de control remoto, juntas, carga de refrigerante ,incluso sistema de control , transporte, izado, totalmente montada y funcionando.incluso control centralizado AT-50Bm o similar.	1			1,00			
					1,00	14.019,66		14.019,66
11.01.02	UD UNIDAD INT CONDUCTOS 140							
	Suministro e instalaci³n de unidad interior tipo conductos para sistema vrv .Incluso parte proporcional de circuito fri- gorøfico formado por tuberøas de cobre aisladas con coquilla elastomÚrica tipo AF/Armaflex, derivaciones y/o colectores de distribuci³n frigorøfica, interconexionado entre unidades elÚctrico y de control mediante tubo y cableado libre de hal³genos, control multifuncion por cable, juntas, carga de refrigerante , transporte e izado. Sistema vrv de Mitsubishi Electric o similar modelo PEFY-M140VMA-A1.Totalmente ins- talado y probado, asiø como parte proporcional accesorios y trabajos mecßnicos de ubicaci³n.	1			1,00			
					1,00	3.184,99		3.184,99
11.01.03	UD UNIDAD INT CONDUCTOS 40							
	Suministro e instalaci³n de unidad interior tipo conductos para sistema vrv .Incluso parte proporcional de circuito fri- gorøfico formado por tuberøas de cobre aisladas con coquilla elastomÚrica tipo AF/Armaflex, derivaciones y/o colectores de distribuci³n frigorøfica, interconexionado entre unidades elÚctrico y de control mediante tubo y cableado libre de hal³genos, control multifuncion por cable, juntas, carga de refrigerante , transporte e izado.Sistema vrv de Mitsubishi Electric o similar modelo PEFY-M40VMA-A1.Totalmente insta- lado y probado, asiø como parte proporcional accesorios y trabajos mecßnicos de ubicaci³n.	1			1,00			
					1,00	2.127,36		2.127,36

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

I340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

11.01.04 UD UNIDAD INT CONDUCTOS 20

Suministro e instalaci³n de unidad interior tipo conductos para sistema vrv .Incluso parte proporcional de circuito frigorøfico formado por tuberøas de cobre aisladas con coquilla elastomÚrica tipo AF/Armaflex, derivaciones y/o colectores de distribuci³n frigorøfica, interconexionado entre unidades elÚctrico y de control mediante tubo y cableado libre de hal³genos, control multifuncion por cable, juntas, carga de refrigerante , transporte e izado. Sistema vrv de Mitsubishi Electric o similar modelo PEFY-M20VMA-A1.Totalmente instalado y probado, asiø como parte proporcional accesorios y trabajos mecβnicos de ubicaci³n.

3

3,00

3,00

2.044,25

6.132,75

11.01.05 UD UNIDAD RECUPERADORA

Suministro montaje y pruebas de unidad recuperadora para ventilacion con la presi³n disponible necesaria, bajo nivel sonoro, con todos los accesorios para evitar la propagaci³n de ruido y vibraciones, conexiones a conductos, estructura metβlica auxiliar, antivibratorios,seccionador a pie de mβquina, soportes,interconexion electrica totalmente colocado y funcionando.Mitsubishi Electric HRD2 OL 210 o similar de las siguientes caracterøsticas:

B342 - Descarga de aire izquierda en instalaci³n horizontal

A314 - Marca CLIMAVENETA

B350 - sin calefactor elÚctrico

A646 - Ventilador EC sin escobillas

B381 - controlador HRD2-CR

B363 - Interruptor de presi³n retorno de aire + aire fresco

B371 - transductor diferencial de presi³n del flujo de aire

5549082800 - Unidad horizontal de cobertura de techo HRD2 210

1

1,00

1,00

7.015,00

7.015,00

11.01.06 Ud Rejilla de impuls³n 325x125 mm

Rejilla de impuls³n, de aluminio extruido, anodizado color a definir por la D.F., con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulaci³n del caudal con lamas acopladas en oposici³n, accionables desde la parte frontal, fijaci³n mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metβlico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijaci³n.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijaci³n de la rejilla.

Criterio de medici³n de proyecto: N-mero de unidades previstas, seg-n documentaci³n grβfica de Proyecto.

Criterio de medici³n de obra: Se medirβ el n-mero de unidades realmente ejecutadas seg-n especificaciones de Proyecto.

B2025A1958		28/11/2025	
EXP	FECHA DATA		
I340043F002		Verificaci³n en www.coavn.org/verificaci³n	
CSV	FECHA DATA	www.coavn.org/verificaci³n	
VISADO			
BISATUA			
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA REGI³N DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA			
COAVN			

GAZTELEKU ALGORTA

COAVN COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO ARQUITECTON ELKARSO OFIZIALA	4	1340043F002 CSV	B2025A1958 EXP
	VISADO BISATUA	Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion	28/11/2025 FECHA DATA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.01.10	Ud Rejilla de retorno 625x125 mm Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color a definir por la D.F., con lamas horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulaci3/4n del caudal con lamas acopladas en oposici3/4n, accionables desde la parte frontal, fijaci3/4n mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no met3/4lico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijaci3/4n. Incluye: Replanteo. Montaje y fijaci3/4n de la rejilla. Criterio de medici3/4n de proyecto: N-mero de unidades previstas, seg-n documentaci3/4n gr3/4fica de Proyecto. Criterio de medici3/4n de obra: Se medir3/4 el n-mero de unidades realmente ejecutadas seg-n especificaciones de Proyecto.	5				5,00		
						5,00	91,68	458,40
11.01.11	Ud Rejilla de retorno 525x125 mm Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color a definir por la D.F., con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulaci3/4n del caudal con lamas acopladas en oposici3/4n, accionables desde la parte frontal, fijaci3/4n mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no met3/4lico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijaci3/4n. Incluye: Replanteo. Montaje y fijaci3/4n de la rejilla. Criterio de medici3/4n de proyecto: N-mero de unidades previstas, seg-n documentaci3/4n gr3/4fica de Proyecto. Criterio de medici3/4n de obra: Se medir3/4 el n-mero de unidades realmente ejecutadas seg-n especificaciones de Proyecto.	6				6,00		
						6,00	81,46	488,76
11.01.12	Ud Boca de ventilaci3/4n. Boca de ventilaci3/4n en ejecuci3/4n redonda adecuada para extracci3/4n, de 100 mm de di3/4metro, con regulaci3/4n del aire mediante el giro del disco central, formada por anillo exterior con junta perimetral, parte frontal de chapa de acero pintada con polvo electrost3/4tico, eje central roscado, tuerca de acero galvanizado, marco de montaje de chapa galvanizada. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijaci3/4n. Color a definir por la D.F. Incluye: Replanteo. Colocaci3/4n del marco de montaje. Fijaci3/4n en el marco de montaje. Criterio de medici3/4n de proyecto: N-mero de unidades previstas, seg-n documentaci3/4n gr3/4fica de Proyecto. Criterio de medici3/4n de obra: Se medir3/4 el n-mero de unidades realmente ejecutadas seg-n especificaciones de Proyecto.	3				3,00		
						3,00	41,87	125,61

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

1340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS Y ARQUITECTAS DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.01.13	m Conducto flexible 100mm							
Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible de 100 mm de diámetro, formado por un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos flexibles para conducción de aire. Colocación y fijación de tubos flexibles para conducción de aire. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
		3	1,20			3,60		
						3,60	20,35	73,26

11.01.14	m Conducto flexible 200mm							
Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible de 200 mm de diámetro, temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto por un tubo interior de un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor y recubrimiento exterior de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos flexibles para conducción de aire. Colocación y fijación de tubos flexibles para conducción de aire. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
		6	1,00			6,00		

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

CSV

I340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

VISADO

BISATUA

6,00

33,98

203,88

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

11.01.15	m Conducto flexible 250mm							
Red de conductos flexibles de distribuci3/4n de aire para climatizaci3/4n, constituida por tubo flexible de 250 mm de di3/4metro, temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto por un tubo interior de un complejo de poli3/4ster y aluminio con refuerzo de alambre tratado contra la oxidaci3/4n en forma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor y recubrimiento exterior de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijaci3/4n con una separaci3/4n m3/4xima de 1,50 m. Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situaci3/4n de los elementos de sujeci3/4n. Presentaci3/4n de tubos flexibles para conducci3/4n de aire. Colocaci3/4n y fijaci3/4n de tubos flexibles para conducci3/4n de aire. Comprobaci3/4n de su correcto funcionamiento. Criterio de medici3/4n de proyecto: Longitud medida seg3/4n documentaci3/4n gr3/4fica de Proyecto. Criterio de medici3/4n de obra: Se medir3/4 la longitud realmente ejecutada seg3/4n especificaciones de Proyecto.								
		5	1,00			5,00		
						5,00	38,63	193,15

11.01.16	m Conducto circular 100 mm de di3/4metro							
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de di3/4metro y 0,6 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 3/4 5 m, para instalaciones de ventilaci3/4n y climatizaci3/4n. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijaci3/4n. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijaci3/4n de conductos. Comprobaci3/4n de su correcto funcionamiento. Criterio de medici3/4n de proyecto: Longitud proyectada, seg3/4n documentaci3/4n gr3/4fica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medici3/4n de obra: Se medir3/4 la longitud realmente ejecutada seg3/4n especificaciones de Proyecto.								
		1	11,50			11,50		
						11,50	8,02	92,23

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

I340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion agiatazgarria

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE BIZKAIA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

COAVN

VISADO

BISATUA

GAZTELEKU ALGORTA

COAVN COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCOS-VANUARI ARQUITECTOS ARTIKITZEN ELKANSO ORZIALA	4	1340043F002 CSV	B2025A1958 EXP
	VISADO BISATUA	28/11/2025 FECHA DATA	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.01.20	M2 CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO c/ CUBRICIÓN DE ALUMINIO Suministro e instalación Conducto rectangular realizado en CLIMAVER NETO, resistencia al fuego B - s1,d0 (M1), conductividad térmica 0,032 W/mQC y rigidez clase II.Según normas UNE-EN 13.403-03; con trazado y dimensiones según planos.Incluso cubrición de aluminio para protección de intemperie, parte proporcional de elementos de unión, curvas, derivaciones, uniones a equipos, plenums, ampliaciones, reducciones, soportes, accesorios, elementos de montaje, pequeño material y medios auxiliares. vent 25					25,00		
						25,00	35,23	880,75
11.01.21	Ud Compuerta antirretorno. Compuerta antirretorno, metálica, de 400 mm de diámetro, para impedir la entrada de olores y corrientes de aire e impedir fugas de calefacción cuando el extractor no funciona. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión de los conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 1					1,00		
						1,00	101,01	101,01
11.01.22	m Red de evacuación de condensados. Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo flexible de PVC, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 65					65,00		
						65,00	6,56	426,40
11.01.23	UD PROYECTO, TRAMITACIONES Y ORGANISMOS COMPETENTES Documentación completa de todos los elementos instalados, planos fin de obra, Proyecto, Dirección de obra y legalización de las instalaciones . 1					1,00		
						1,00	500,00	500,00
TOTAL 11.01.....								45.292,93



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.02 ELECTRICIDAD. BAJA TENSIÖN

11.02.01 INSTALACIÖN ELÉCTRICA

11.02.01.01 PA TRABAJOS ACOMETIDA

A justificar costes de acometida y trabajos dentro del cuarto contadores, conexionado,...

1,00 685,30 685,30

11.02.01.02 Ud Caja de protección y medida.

Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,00 266,86 266,86

11.02.01.03 m DER. INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2

Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en bandeja existente por mercado incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

1 80,00 80,00 80,00 19,31 544,80

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

1340043F002

CSV

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARTEGIA BIZKAIA

VISADO BISATUA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

20 noviembre 2025

70

GAZTELEKU ALGORTA

20 novembre 2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.02.01.07	ML CIRCUITO 2x2,5+T 0,6/1KV Suministro e instalaci³n de circuito con cable de cobre de 2x2,5+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado seg·n la norma UNE 21.123 parte 4 ¾ 5, libre de hal³genos, tendido por bandeja y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado seg·n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 40 mm de diβmetro, corrugado en zonas ocultas y røgido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivaci³n, bornas, identificaci³n, ayudas de alba±ilerøa, material auxiliar y mano de obra. Construida seg·n REBT y normas de la com- pa±øa suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada.	490				490,00		
						490,00	2,08	1.019,20
11.02.01.08	ML CIRCUITO 2x4+T 0,6/1KV Suministro e instalaci³n de circuito con cable de cobre de 2x4+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado seg·n la norma UNE 21.123 parte 4 ¾ 5, libre de hal³genos, tendido por bandeja y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado seg·n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 40 mm de diβmetro, corrugado en zonas ocultas y røgido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivaci³n, bornas, identificaci³n, ayudas de alba±ilerøa, material auxiliar y mano de obra. Construida seg·n REBT y normas de la com- pa±øa suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada.	150				150,00		
						150,00	2,62	393,00
11.02.01.09	ML CIRCUITO 2x10+T 0,6/1KV Suministro e instalaci³n de circuito con cable de cobre de 2x10+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado seg·n la norma UNE 21.123 parte 4 ¾ 5, libre de hal³genos, tendido por bandeja y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado seg·n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 40 mm de diβmetro, corrugado en zonas ocultas y røgido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivaci³n, bornas, identificaci³n, ayudas de alba±ilerøa, material auxiliar y mano de obra. Construida seg·n REBT y normas de la com- pa±øa suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada.	60				60,00		
						60,00	7,58	454,80

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA REGI³N DE NAVARRA EUSKAL HERIKO ARKITEKTEN ELKARGO OIZALA

BIKAKIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.02.01.10	ML CIRCUITO 4x4+T 0,6/1KV Suministro e instalaci³n de circuito con cable de cobre de 4x4+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado seg·n la norma UNE 21.123 parte 4 ¾ 5, libre de hal³genos, tendido por bandeja y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado seg·n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, corrugado en zonas ocultas y røgido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivaci³n, bornas, identificaci³n, ayudas de alba±ilerøa, material auxiliar y mano de obra. Construida seg·n REBT y normas de la compa±øa suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada.	50				50,00		
						50,00	8,15	407,50
11.02.01.11	UD PUESTO DE TRABAJO Suministro e instalaci³n de puesto de trabajo para empotrar en pared/ columna formado por los siguientes elementos: - 4 Tomas de fuerza tipo schucko 10/16A red - 2 Toma de datos con conectores tipo RJ-45 categorøa 6. * Tubo flexible de 20 mm, seg·n UNE-EN 50.086-2-3 * Cables de cobre flexible H07V-K, de 450/750 V, de 2x2,5 mm" de secci³n y conductor de protecci³n de caracterøsticas similares, seg·n la norma UNE 21.031. Marca Simon Nature o similar color Aluminio Incluyendo parte proporcional de cajas de empotrar,. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada. Incluso mecanismos , cajas de derivaci³n, terminales, bornas sigma, material auxiliar, se±alizaci³n y mano de obra.Simon 500 o similar	8				8,00		
						8,00	158,65	1269,20
11.02.01.12	UD PUESTO DE TRABAJO hdmi Suministro e instalaci³n de puesto de trabajo para empotrar en pared/ columna formado por los siguientes elementos: - 2 Tomas de fuerza tipo schucko 10/16A red - 2 Toma de datos con conectores tipo RJ-45 categorøa 6. - toma HDMI * Tubo flexible de 20 mm, seg·n UNE-EN 50.086-2-3 * Cables de cobre flexible H07V-K, de 450/750 V, de 2x2,5 mm" de secci³n y conductor de protecci³n de caracterøsticas similares, seg·n la norma UNE 21.031. * cable hdmi entre tomas Marca Simon Nature o similar color aluminio. Incluyendo parte proporcional de cajas de empotrar,. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada. Incluso mecanismos , cajas de derivaci³n, terminales, bornas sigma, material auxiliar, se±alizaci³n y mano de obra.Simon 500 o similar	2				2,00		

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

1340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKAL HERIKO ARKITEKTEN ELKARTEGIA BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						2,00	149,60	299,20
11.02.01.13	UD PUNTO DE LUZ Punto de luz de encendido normal, en montaje empotrado, con las siguientes características: * Tubo flexible de 20 mm, seg-n UNE-EN 50.086-2-3 * Cables de cobre flexible H07V-K, de 450/750 V, de 2x1,5 mm" de secci¾n y conductor de protecci¾n de características similares, seg-n la norma UNE 21.031. Incluso mecanismo, pulsador y marco embellecedor, Marca JUNG LS990 o similar. Incluyendo casquillo, parte proporcional de cajas de empotrar. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.							
		152				152,00		
						152,00	23,48	3.568,96
11.02.01.14	UD PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA Suministro e instalaci¾n de punto de luz emergencia con conductor 07Z1-K de 2x2,5+T no propagador de incendio y con opacidad reducida, libre de hal¾genos, fabricado seg-n la norma UNE 21.123 parte 4 ¾ 5, tendido bajo tubo (r¾gido en zonas vistas y corrugado en ocultas) no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado seg-n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. Incluso cajas de derivaci¾n, bornas, identificaci¾n, material auxiliar y mano de obra.							
		20				20,00		
						20,00	23,48	469,60
11.02.01.15	UD SENSOR MOVIMIENTO Suministro e instalaci¾n de sensor de movimiento MINI ON/OFF PD9-1C-FT o similar. Incluso cajas de derivaci¾n, bornas, identificaci¾n, cableado con conductor H07Z1 750 V, material auxiliar y mano de obra. Totalmente instalado y en perfecto funcionamiento.							
		5				5,00		
						5,00	125,41	627,05
11.02.01.16	UD DETECTOR DE PRESENCIA+ LUMINOSIDAD Suministro e instalaci¾n de detector de presencia + sensor luminosidad sistema DALI PD9RR-DALI2 o similar. Incluso cajas de derivaci¾n, bornas, identificaci¾n, cableado con conductor H07Z1 750 V, material auxiliar y mano de obra. Totalmente instalado y en perfecto funcionamiento. Incluso p.p. de programaci¾n y puesta en marcha.							
		12				12,00		
						12,00	263,61	3.163,32
11.02.01.17	UD DETECTOR DE PRESENCIA Suministro e instalaci¾n de detector de presencia. Incluso cajas de derivaci¾n, bornas, identificaci¾n, cableado con conductor H07Z1 750 V, material auxiliar y mano de obra. Totalmente instalado y en perfecto funcionamiento.							
		4				4,00		
						4,00	67,87	271,48

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

CSV

Verificable en www.cobv.n.org/verificacion

www.cobv.n.org/verificacion

VISADO BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COVN

GAZTELEKU ALGORTA

COLEGIO OFICIAL DE VASCO-NAVARRO EUSKAL HERRIKO ARITELK OIN ELKARGO OFIZIALA		VISADO BISATUA	
COVN		BIZKAIA	
CSV		1340043F002	
EXP		B2025A1958	
FECHA DATA		28/11/2025	
Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion siglogtagaria			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

11.02.01.21	ud TOMAS DE CORRIENTE GENERAL DOBLE Punto doble para base de enchufe de 16 A, para tomas de fuerza, en montaje empotrado, con las siguientes características: * Tubo flexible de 20 mm, según UNE-EN 50.086-2-3 * Cables de cobre flexible H07V-K, de 450/750 V, de 2x2,5 mm ² de sección y conductor de protección de características similares, según la norma UNE 21.031. Base doble de enchufe bipolar con toma de tierra lateral con protección infantil, tipo schuko, de 16 A, mecanismo, pulsador y marco embellecedor. Marca SIMON NATURE o similar. Incluyendo parte proporcional de cajas de empotrar, Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	1				1,00		
						1,00	49,78	49,78

11.02.01.22	UD L=NEA DE TIERRA HASTA CUADRO L=nea de tierra hasta cuadro general con cable de cobre aislado de 50 mm ² de sección bajo tubo de PVC rígido, incluso suministro, colocación, soportes, p.p. de conexiones mediante soldadura aluminotérmica, etc, protecciones, etc., así como todos los medios y elementos necesarios para su correcta ejecución y acabado incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Todo totalmente instalado. Medida la unidad ejecutada.	1				1,00		
						1,00	37,28	37,28

11.02.01.23	UD CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL LOCALES HÚMEDOS Conexión equipotencial en todos los núcleos húmedos, baños y aseos con conductor H07VK de 1x2,5 mm ² bajo tubo de PVC articulado reforzado.	1				1,00		
						1,00	364,02	364,02

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

Verificable en www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

1340043F002

CSV

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

11.02.01.24 UD KIT AVISO ALARMA WC

Suministro e instalacion de kit independiente para llamada en ba±o/WC formado por:

- 1 Mecanismo de llamada con tirador y LED tranquilizante en color rojo, con 2 m. de cord³n rojo de pl³stico con empu±adura. Incluye placa frontal y marco, asø como un conjunto juntas para protecci³n IPx4.
- 1 Pulsador para anulaci³n de llamada con LED indicador en color verde. Incluye placa frontal con tecla verde y marco.
- 2 Unidad para recepci³n ac-stica de llamadas con LED indicador en color rojo, zumbador y pulsador para detener moment³neamente la se±al ac-stica. Incluye placa frontal y marco.
- 1 M³dulo electr³nico para indicaci³n ³ptica de las llamadas y que integra la electr³nica de control. Incluye l³mparas y base soporte.
- 1 Fuente de alimentaci³n monof³sica con fusible de protecci³n.
- 4 Cajetines universales para el montaje empotrado de los elementos.
- 1 Soporte para montaje en carril DIN de la fuente de alimentaci³n.

totalmente instalado con pp de cableado, integracion en cuadro con carriles DIN de las diversas alarmas de los diferentes aseos, con su se±alizaci³n correspondiente. Marca SIMON NATURE o similar.

1

1,00

1,00

359,39

359,39

11.02.01.25

Ud Preinstalaci³n Videoportero individual.

Preinstalaci³n para kit de videoportero compuesto de: placa exterior de calle antivand³lica con pulsador de llamada y telec³mara, fuente de alimentaci³n

monitor con base de conexi³n y abrepuertas.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocaci³n y fijaci³n de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobaci³n de su correcto funcionamiento.

Criterio de medici³n de proyecto: N-mero de unidades previstas, seg-n documentaci³n gr³fica de Proyecto.

Criterio de medici³n de obra: Se medir³ el n-mero de unidades realmente ejecutadas seg-n especificaciones de Proyecto.

1

1,00

1,00

181,13

181,13

11.02.01.26

UD CUADRO DE ENCENDIDOS


Suministro e instalaci³n de cuadro de encendidos , cableado con conductor 07Z1-K de 2x2,5+T no propagador de incendio y con opacidad reducida, libre de hal³genos, fabricado seg-n la norma UNE 21.1002 parte 4 ³ 5, Incluso bornas, identificaci³n, material auxiliar y mano de obra. Incluso mecanismo con placa color met³lico y parte proporcional de cuadro empotrado con tapa de cristal ahumada. Marca SIMON NATURE o similar.

B2025A1958	EXP	FECHA DATA
28/11/2025		
Verificable en www.coavn.org/verificacion		
www.coavn.org/verificacion/egiztagarria		
CSV		
13400043F002		
VISADO BISATUA		
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA		
COAVN		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00		
						1,00	493,29	493,29
11.02.01.27	UD PROYECTO, TRAMITACIONES Y ORGANISMOS COMPETENTES							
	Documentaci3/4n completa de todos los elementos instalados, planos fin de obra, Proyecto, Direcci3/4n de obra y legaliza- ci3/4n de las instalaciones de electricidad de baja tensi3/4n.					1,00	500,00	500,00
TOTAL 11.02.01.....								22.311,42
11.02.02	LUMINARIAS							
11.02.02.01	Ud LUM.LIN.IND 160LENSL DALI							
	Suministro e instalaci3/4n de Luminaria LED lineal individual de luz directa para adosar con optica de alto rendimiento e øndi- ce de deslumbramiento muy bajo (UGR<16). Cuerpo fabrica- do en aluminio de extrusi3/4n de alta calidad lacado al horno y acabados texturados. Accesorios incluidos. Regulaci3/4n Dali. Fabricante CELUX modelo LUM.LIN.IND 160LENSL SPF BL/B80 13W 3K L290 .Totalmente instalada y funcionando. Modelo es- pecificado o similar.							
	Zona de Estar y Lectura	42				42,00		
	Pasillo con ventana	2				2,00		
	Juegos- Comedor							
	80	36				36,00		
	65	4				4,00		
	Pasillo sin ventanas							
	80	5				5,00		
	Hueco escalera							
	65	6				6,00		
	Oficina							
	80	4				4,00		
						99,00	175,00	17.225,00
11.02.02.02	Ud PIEZA DPS EJECUCIÓN ESPECIAL							
	Suministro y colocaci3/4n de pieza DPS ejecuci3/4n especial pa- ra techo metβlico.							
	Pasillo y Hueco de escalera	59				59,00		
	Juegos- Comedor	40				40,00		
						99,00	7,98	790,02
11.02.02.03	Ud KROS 14 TIRA 1M LED 14W							
	Suministro e instalaci3/4n de Luminaria KROS 14 TIRA 1M LED 14W/M 24V 3000K 2254LM CRI85 10MM 160LED/M IP20.In- cluso p.p. de perfil empotrado o adosado en techo a definir con difusor lineal homogúneo opal, de driver LED LPV-60-24 de 60W 24V IP67 y ECOTASA de residuos. Totalmente instala- da y funcionando. Modelo especificado o similar.							
	Parte Baja zona de lectura	2				2,00		
	Mueble Cocina	2				2,00		
	Ba±os	25				25,00		
	Planta Baja	7				7,00		
						36,00	20,67	744,12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.02.02.04	Ud PERFIL CON DIFUSOR LINEAL HOMOGÉNEO NEO OPAL Suministro e instalación de PERFIL CON DIFUSOR LINEAL HOMOGÉNEO OPAL. Totalmente instalado y funcionando.							
	Parte Baja zona de lectura	2				2,00		
						2,00	50,03	100,06
11.02.02.05	Ud PERFIL/DIFUSOR/TAPAS/CLIPS 17x14,5MM TRAMO 2 M Suministro e instalación de PERFIL/DIFUSOR/TAPAS/CLIPS 17x14,5MM TRAMO 2 M. Totalmente instalado y funcionando.							
	Baños	13				13,00		
	Mueble Cocina	2				2,00		
						15,00	40,01	600,15
11.02.02.06	Ud P52R PERFIL COLGANTE 1M C/DIFUSOR BLANCO Suministro e instalación de P52R PERFIL COLGANTE 1M SUPERFICIE 25,4x42,3 REMETIDO NEGRO-22.2 C/DIFUSOR BLANCO 1M 70%-100K. Totalmente instalado y funcionando.							
	Planta Baja	7				7,00		
						7,00	27,31	191,17
11.02.02.07	Ud LS-80-24 DALI 2 DRIVER LED 80W 24V PFC CLASE II DALI2/PUSH Suministro e instalación de LS-80-24 DALI 2 DRIVER LED 80W 24V PFC CLASE II DALI2/PUSH. Totalmente instalado y funcionando.							
	Parte Baja zona de lectura	1				1,00		
	Mueble Cocina	1				1,00		
						2,00	36,00	72,00
11.02.02.08	Ud ENDHOR LINEA LED 1M 36W/M C/CVPD2-200-24 Suministro e instalación de Luminaria ENDHOR LINEA LED 1M 36w/m 3000K 24V OPTICA 30Q IP67. Incluso p.p. de fuente de alimentación CVPD2-200-24 LED 200W 24V IP66 DALI2/PUSH. Totalmente instalada y funcionando. Modelo especificado o similar.							
	Hueco Escalera - Graffiti	1	4,60			4,60		
						4,60	327,00	1.504,20

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egaztagarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.02.02.09	Ud LIM ROUND EMPOTRAR 210MM DI4METRO LED 30W Suministro e instalaci3/4n de Luminaria LIM ROUND EMPO- TRAR 210MM DI4METRO LED 30W 3000K 3080LM CRI80 IP44 BLANCO UGR<19.Incluso ECOTASA de residuos. Totalmente instalada y funcionando. Modelo especificado o similar.							
	AlmacÚn y Sala de M8quinas	3				3,00		
						3,00	72,69	218,07
11.02.02.10	Ud XLG-200-24-A DRIVER LED 199,2W 24V IP67 Suministro e instalaci3/4n de XLG-200-24-A DRIVER LED 199,2W 24V IP67. Totalmente instalado y funcionando.							
	Ba±os	1				1,00		
						1,00	54,16	54,16
11.02.02.11	Ud XLG-150-24-A DRIVER LED 150W 24V IP67 Suministro e instalaci3/4n de XLG-150-24-A DRIVER LED 150W 24V IP67. Totalmente instalado y funcionando.							
	Ba±os	2				2,00		
						2,00	50,76	101,52
11.02.02.12	Ud LUXO IP65 EMPOTRAR 85MM LED 12W 3000K 38Q 1075LM CRI90 UGR<19 Suministro e instalaci3/4n de Luminaria LUXO IP65 EMPOTRAR 85MM LED 12W 3000K 38Q 1075LM CRI90 UGR<19 BLAN- CO.Incluso ECOTASA de residuos. Totalmente instalada y fun- cionando. Modelo especificado o similar.							
	Ba±os	3				3,00		
						3,00	36,99	110,97
11.02.02.13	Ud LS-150-24-A DALI2 LI DRIVER LED 150W/24V CLASS II DALI/PUSH Suministro e instalaci3/4n de LS-150-24-A DALI2 LI DRIVER LED 150W/24V CLASS II DALI/PUSH. Totalmente instalado y funcionando. Modelo especificado o similar.							
	Planta Baja	1				1,00		
						1,00	45,57	45,57
TOTAL 11.02.02.....								21.857,01

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

CSV

Verificable en www.cobav.org/verificacion

www.cobav.org/verificacion

VISADO BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA REGIÓN DE NAVARRA

USUAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.02.03	LUMINARIAS EMERGENCIAS						
11.02.03.01	NORMALUX ZIP						
	Suministro e instalaci³n de luminaria de emergencia marca NORMALUX (Comercial SUSAEATA) modelo ZIP para EMPO-TRAR ñ19.5MM LED 330LM 1H.AUTONOMIA IP54 BLANCO. Totalmente instalada y funcionando. Modelo especificado o similar.						
		19			19,00		
					19,00	95,00	1.805,00
	TOTAL 11.02.03.....						1.805,00

11.02.04	TELECOMUNICACIONES						
11.02.04.01	UD ARMARIO PRINCIPAL						
	Suministro e instalaci³n de armario principal para telefonæa y datos, compuesto por los siguientes elementos: - Armario Rack de 19" y 24 ud. equipado con alimentaci³n, guias pasahilos, termostato y ventilaci³n. - 1 paneles de 24 puertos RJ 45 categoræa 6 para voz. - 1 paneles de 24 puestos RJ 45 categoræa 6 para datos. UTP 4 pares AWG 24 - 1 switch de 48 puertos - 1 regleta co interruptor y 6 tomas.						
	Totalmente terminado (incluso montajes, conexiones , ajustes y pruebas de todo tipo). Totalmente instalado y en perfecto funcionamiento.						
		1			1,00		
					1,00	1.353,52	1.353,52
11.02.04.02	ud CONEXION RACK CON RITI EDIFICIO						
		1			1,00		
					1,00	1.223,31	1.223,31

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

I340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificaci3n
www.coavn.org/verificaci3n

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL

DE ARQUITECTOS

DE EUSKAL HERRIKO

ARKITEKTEN

ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COAVN

GAZTELEKU ALGORTA

Colegio Oficial Vasco de Navarra		Eusko Herriko Erakunde Ofiziala	BIZKAIA	79,04
COAVN	4.920,43	VISADO BISATUA	252,00	
CSV	1340043F002	EXP	B2025A1958	
Verificable en www.coavnavararra.com www.coavn.org/verificacion-siglaraguna	0126	FECHA DATA	28/11/2025	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.02.05	INTRUSION						
11.02.05.01	ud PreInstalacion electrica						
	Instalacion electrica completa para sistema antiintrusi3/4n compuesto de detectores en hall, central en oficina y teclado junto a puerta de acceso, cableado bajo bandeja de PVC, o tubo de PVC rigido en zonas vistas o corrugado en ocultas, y bajo tubo de acero galvanizado en zonas exteriores. Incluido cajas de derivacion, bornas, conexiones y demas accesorios. Totalmente instalado.						
		1			1,00		
					1,00	547,78	547,78
	TOTAL 11.02.05.....						547,78
	TOTAL 11.02.....						51.441,64

11.03 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

11.03.01	u Central anal3/4gica de 1 lazo ID60 (002-456-001)						
	Suministro e instalaci3/4n de central ID60 (002-456-001) de detecci3/4n y alarma de incendios anal3/4gica multiprogramable conectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell para la sincronizaci3/4n y control de eventos del sistema. Sistema compacto equipado con un lazo no ampliable, con capacidad de 99 detectores y 99 m3/4dulos monitores (entrada) o de control (salida), hasta un total de 198 puntos identificables individualmente por lazo, con sensibilidad ajustable de cada sensor al medio ambiente y compatible con sensores lBser de alta sensibilidad modelo View, con detectores multicriterio SMART4 y permite la conexi3/4n directa al lazo de la nueva gama de equipos de aspiraci3/4n FFAST-LT. Dispone de pantalla alfanumÚrica de cristal lØquido LCD de 2 lØneas de 40 caracteres, teclado de programaci3/4n de membrana con teclas de funciones y control y leds para la visualizaci3/4n del estado del sistema e indicaci3/4n individual de las 16 zonas en alarma y averØa/fallo/anulado, 6 circuitos de salida programables supervisados, 2 de entrada configurables y 1 de salida AUX 24 Vcc. para alimentar equipos externos. Incluye aisladores de lazo en la entrada y salida de cableado del lazo. Puede alimentar sirenas y detectores de rayo a travÚs del lazo SLC (seg-n especificaciones). Incorpora puerto de comunicaciones RS232 con conector DB 9 para la conexi3/4n a impresora, programa de configuraci3/4n fuera de lØnea o programa de grBficos. Montada en cabina metBlica con fuente de alimentaci3/4n de 24Vcc/2,5A incorporada y dos baterØas de 12Vcc/7Ah. Capacidad para 1 interfaz de comunicaci3/4n opcional RS485 020-553 para la conexi3/4n de repetidores remotos 002-450-001 y/o integraci3/4n con sistemas superiores vØa protocolo.						

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

CSV

I340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA REGIÓN DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COAVN

VISADO BISATUA


GAZTELEKU ALGORTA

20 novembre 2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.03.03	u Interfaz para conexi³n a CLSS Suminsitro e instalaci³n de gateway para la conexi³n de una central o red de centrales de incendio Honeywell a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell para la supervisi³n y control de eventos del sistema. Conexi³n mediante wi-fi, Ethernet y/o 4G (mediante m³dulo opcional). Incorpora Bluetooth (BLE) para confirmaci³n de presencia de un t³cnico en la instalaci³n. La plataforma cloud de servicios CLSS* incluye seg³n licencia entre otros: - Inventario de dispositivos activos - Supervisi³n de eventos en tiempo real - Activaci³n de autoprueba de detectores NOTIFIER SELF TEST - Activaci³n de BLE en detectores SELF TEST para inspecci³n visual - Evoluci³n y cumplimiento del plan de mantenimiento - Aplicaci³n web y dispositivos m³viles - Generaci³n autom³tica de informes seg³n RIPCI/UNE 23580 - Historico para investigaci³n - M³ltiples usuarios y perfiles Totalmente instalada, programada y funcionando. Marca HONEYWELL Modelo HON-CGW-MBB o similar.	1				1,00		
						1,00	612,68	612,68
11.03.04	u M³dulo 4G Suminsitro e instalaci³n de m³dulo insertable en el gateway HON-CGW-MBB para habilitar la conectividad 4G principal o secundaria.	1				1,00		
						1,00	465,34	465,34
11.03.05	u Licencia extra a TG-BASE para conexi³n sistemas tipo 2(PLUS). Suministro e instalaci³n de licencia extra a a±adir al TG-BASE que permite conectar virtualmente al sistema existente: Centrales anal³gicas de Notifier Modbus PC adicional Totalmente programado y funcionando seg³n planos y pliego de condiciones. Modelo TG-PLUS (VIRTUAL) de Honeywell.	1				1,00		
						1,00	1.739,75	1.739,75



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.03.06	u TG-IP1-SEC Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexi3/4n							
	Equipo redireccionador TG-IP1-SEC o similar del puerto serie RS232, de la central al software de gesti3/4n gr6fica TG, mediante protocolo IP. Compatible con redes Ethernet a 10 y 100 Mhz, dispone de propiedad multi-host para envi3/4 a 4 rangos de IP con posibilidad de recepci3/4n de datos en varios puestos de gesti3/4n a la vez.	1				1,00		
						1,00	516,00	516,00
11.03.07	u Partida de programaci3/4n y configuraci3/4n de software TG							
	Partida de programaci3/4n y configuraci3/4n de software TG, formado por configuraci3/4n, digitalizaci3/4n y generacion de XX planos de la instalaci3/4n a monitorizar, y programaci3/4n e inserci3/4n de YY puntos inteligentes en software TG. Realizado por programador especializado.	1				1,00		
						1,00	792,00	792,00
11.03.08	u M3/4dulo de comunicaciones IP/CRA/GPRS/SMS UCIP-GPRS							
	Suministro e instalaci3/4n de comunicador IP/CRA/GPRS/SMS para sistema de gesti3/4n o env3/4o de estados SMS y conexi3/4n a central receptora de alarmas de centrales SERIE ID y RP1R-Supra de Notifier UCIP-GPRS. Conexi3/4n hasta a 2 Receptoras con comunicaci3/4n encriptada seg3/4n norma AES							
	128 de nivel 4 sobre CONTACT ID. Transmisi3/4n de eventos por zona o punto. Conexi3/4n directa a RED Ethernet o red m3/4vil GPRS. Trama de monitorizaci3/4n y stay alive peri3/4dica para receptora compatible. Env3/4o de mensajes SMS de los estados con texto de equipo, hasta a 2 usuarios. Se conecta al puerto RS-232 opcional de las centrales. Precisa 24V auxiliares, 150 mA.							
	Marca NOTIFIER Modelo UCIP-GPRS o similar.	1				1,00		
						1,00	771,00	771,00

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

1340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUT3/4NOMA DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

VISADO BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.03.09 u Detector ¾ptico anal¾gico/superficie NFXI-OPT-SMK

Suministro e instalaci¾n de detector ¾ptico de humo anal¾gico inteligente con aislador incorporado NF-XI-OPT-SMK. Direccionamiento sencillo mediante dos ro-to-switch dec¾dicos (01-159). Funciones l¾gicas programa- bles desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorre- tardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posici¾n y micro interruptor ac- tivable mediante imþn para realizar un test de funcionamien- to local.

Ideal para fuegos de evoluci¾n lenta, con partøculas de hu- mo visibles. Incorpora funciones de test manual y automþtico.

F¾cilmente desmontable para su limpieza. Incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores anal¾gicos y z¾calo de superficie SMK400AP para entrada de tubo de hasta 22mm de diþmetro exterior.

Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99

Conforme al Reglamento (UE) nQ 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcci¾n.

Aprobado seg:n los requisitos de EN54-7 y EN54-17 , con cer- tificado CPD: 0786-CPD-20640

Totalmente instalado, programado y funcionando seg:n pla- nos y pliego de condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo NFXI-OPT-SMK o similar. Color a de- finir por la D.F.

33	33,00		
	33,00	103,54	416,82

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

CSV

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COAVN

VISADO BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.03.10	u Detector t�rmico fijo 58 anal�gico/superficie NFXI-TFIX58-SMK Suministro e instalaci�n de detector t�rmico de temperatura fija 58QC anal�gico inteligente con aislador incorporado NF-XI-TFIX58. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch dec�dicos (01-159). Funciones l�gicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posici�n y micro interruptor activable mediante im�n para realizar un test de funcionamiento local. Recomendado para la detecci�n de incendios en ambientes donde la temperatura es baja y estable. Integra la funci�n de temperatura fija a 58QC , recomendado para la detecci�n de incendios en ambientes donde existen cambios bruscos de temperatura en ciertos periodos de tiempo , dispone de funciones de test manual y autom�tico , f�cilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores anal�gicos. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+9 Conforme al Reglamento (UE) n� 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcci�n. Aprobado seg�n los requisitos de EN54-5. Clase A1S y EN54-17, con certificado CPD: 0786-CPD-20641 Totalmente instalado, programado y funcionando seg�n planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo NFXI-TFIX58 o similar. Color a definir por la D.F.							
		1				1,00	109,54	109,54

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

CSV

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUT NOMA DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COAVN

VISADO

BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.03.11	u Pulsador alarma rearmable Direcc. Anal. M5A-RP02FF-N026-41 Suministro e instalaci3n de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado M5A-RP02FF-N026-41. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch dec3dicos (01-159). Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie PS031W y tapa de protecci3n. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. incluso Se±alizaci3n fotoluminiscente en poliestireno luminiscente seg:n especificaciones de las normas UNE 23.033, 23.034 y 23.035, con logo del Ayto de getxo. Conforme al Reglamento (UE) nQ 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcci3n. Aprobado seg:n los requisitos de EN54-11 y EN54-17 con certificado CPD: 0832-CPD-0702 Totalmente instalado, programado y funcionando seg:n planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo M5A-RP02FF-N026-4 o similar. Color a definir por la D.F.	2				2,00		
						2,00	107,11	214,22
11.03.12	u Sirena exterior bitonal 3/4ptico-ac-stica DSE1-PW Suministro e instalaci3n de sirena exterior convencional de alta potencia DSE1-PW. Hasta 110dB @ 1m con flash LED intermitente. EN54/3 serigrafæa NOTIFIER en color blanco, consumo 400mA a 24VDC. Conforme al Reglamento (UE) nQ 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcci3n. Totalmente instalada y funcionando seg:n planos y pliego de condiciones. Modelo DSE1-PW de Honeywell o similar. Color a definir por la D.F.	1				1,00		
						1,00	183,49	183,49

EXP	B2025A1958
FECHA DATA	28/11/2025
CSV	I340043F002
Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion	
VISADO BISATUA	
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA	BIZKAIA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.03.13	u Sirena ¾ptico ac-stica direccionable con base IP65 WRA-RC-I02+WR Suministro e instalaci¾n de sirena con flash direccionable WRA-RC-I02 alimentado del lazo anal¾gico con aislador de cortocircuito incorporado. Tecnología de leds de alta luminosidad. Consumo m¾x.: 3,5mA. Frecuencia del flash estrobosc¾pico: 1Hz. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66 (B501AP, BRR o WRR). Incluye funci¾n de bloqueo en base y base WRR. Compatible con protocolo Clip y Opal. Conforme al Reglamento (UE) nQ 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcci¾n. Aprobada seg¼n los requisitos de EN54-23 y EN54-17 Totalmente instalado, programado y funcionando seg¼n planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo WRA-RC-I02_WRR o similar. Color a definir por la D.F.	1				1,00		
						1,00	192,97	192,97
11.03.14	UD EXTINTOR POLVO POLIVALENTE 21A-113B Suministro instalaci¾n y pruebas de extintor de polvo anti-basas ABC polivalente de eficacia 21A/113B, de 6 Kg, con soporte, man¾metro comprobable y boquilla con difusor, seg¼n norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.	5				5,00		
						5,00	39,86	199,30
11.03.15	ud EXTINTOR PORT¾TIL CO2 Extintores port¾tiles de nieve carb¾nica CO2, de eficacia 89B (5 kg), con soporte, boquilla con difusor, seg¼n UNE 23110, cuerpo exterior de chapa de acero laminado AP04, pintura epoxi polimerizado a 200Q C, base de pl¾stico de alta resistencia.	1				1,00		
						1,00	87,94	87,94
11.03.16	UD ARMARIO EXTINTOR Suministro e instalaci¾n de armario para extintor 6 kg, incluso colocacion encastrado en pared/nicho. Totalmente instalado.Cofem AEXPTINPSI	6				6,00		
						6,00	34,20	205,20
11.03.17	UD SEDALIZACI¾N R¾tulos de se¾nalizaci¾n de equipos y v¾as de evacuaci¾n. En aluminio fotoluminiscente, de medidas reglamentarias. Completo.							
	Extintores	6				6,00		
	Sirenas	3				3,00		
	Pulsadores	2				2,00		
	Evacuaci¾n	20				20,00		
						31,00	8,21	254,51

1340043F002

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion

Verificable en www.coavn.org/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA REGIÓN DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO ORZULA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.03.18	u Instalaci3n lazo anal3gico LHR 2X1,5 bajo tubo PVC r3gido Cableado y canalizaci3n sistema de detecc3n y alarma contra incendios con Manguera para sistemas analogicos , seg-n normas EN 50.265, EN 50.266, EN 50.267 y EN 50.268, resistente al fuego, libre de hal3genos, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, conductor 2x1,5 mm", homologada para el sistema analogicol. Incluso conexionado a detectores,pulsadores, sirenas y central de alarma, tubo r3gido blindado libre de hal3genos, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio para instalaci3n en superficie, accesorios, soportes y elementos de montaje, peque±o material y ayudas de auxiliares. Totalmente instalada, conexionada y probada.	1				1,00		
						1,00	990,99	990,99
11.03.19	UD LEGALIZACION Programaci3n y puesta en marcha de equipos, as3 como pruebas generales de todas las instalaciones, incluso cursillo de utilizaci3n, as3 como Documentaci3n completa de todos los elementos instalados, planos fin de obra, Proyecto, Direcci3n de obra y certificado de la instalaci3n, legalizaci3n de las instalaciones seg-n normas vigentes en la delegaci3n de Industria.	1				1,00		
						1,00	650,00	650,00
TOTAL 11.03.....								13.009,50
11.04	FONTANERIA Y SANEAMIENTO							
11.04.01	ud LLAVE DE EDIFICIO DN 50 Llaves de corte de esfera de paso total, DN 50, PN 16, con cuerpo de lat3n forjado y esfera en acero inoxidable, con juntas PTFE, extremos roscados H/H y mando palanca. Incluyendo elementos, accesorios, anclajes, soportes, peque±o material Incluso pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada, equipada y funcionando. Medida la unidad terminada.	1				1,00		
						1,00	66,65	66,65
11.04.02	ud V3LVULA DE RETENCI3N DN 50 V3lvulas de retenci3n de disco, cuerpo de lat3n, di3metro nominal DN 50, PN 12, , disco, platillo y muelle de acero inoxidable, roscas hembra. Incluyendo llave de comprobaci3n, elementos, accesorios, anclajes, soportes, peque±o material, y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada, equipada y funcionando.	1				1,00		
						1,00	85,68	85,68
11.04.03	ud FILTRO TIPO "Y" LAT3N ROSCADO DN 50 Filtro colador tipo "Y", roscado, DN 65, PN 16, tipo FY-R, con cuerpo de Lat3n y tamiz de acero inoxidable 18/8, temperatura de trabajo 120QC, incluyendo elementos, accesorios, anclajes, soportes, peque±o material y medios auxiliares. Totalmente instalado, equipado y funcionando.	1				1,00		
						1,00	41,96	41,96

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

CSV

Verificable en www.cbav.org/verificacion

www.cbav.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA REGI3N DE NAVARRA

EUSKAL HERIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.04.04	ud CONTADOR GENERAL EMBRIDADO DN 50 Contador general de húlce WOLTMANN o similar, homologado, calibre DN 50, con las siguientes características: * Clase: B. * Presi³/₄n de Trabajo: 16 bar. * Caudal Nominal: 13,8 l/s. * Caudal M³ximo: 25,0 l/s. Segⁿ NTE/IFF-17 y normas de la Compa±øa Suministradora. Incluyendo filtro, bridas, accesorios, elementos de montaje, soportes, peque±o material y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalado, equipado y funcionando.	1				1,00		
						1,00	793,06	793,06
11.04.05	ud LLAVE DE CORTE DN 50 Llaves de corte de esfera de paso total, DN 50, PN 16, con cuerpo de lat³/₄n forjado y esfera en acero inoxidable, con juntas PTFE, extremos roscados H/H y mando palanca. Incluyendo elementos, accesorios, anclajes, soportes, y medios auxiliares. Incluso pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada, equipada y funcionando. Medida la unidad terminada.	2				2,00		
						2,00	66,65	133,30
11.04.06	Ud Termo elÚctrico 50 litros COCINA Termo elÚctrico para el servicio de A.C.S., mural horizontal, resistencia blindada, capacidad 50 l, potencia 1,5 kW, de 622 mm de altura y 440 mm de dißmetro, peso 15 kg, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ßnodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijaci³/₄n, vßlvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera, latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo del aparato. Fijaci³/₄n en paramento mediante elementos de anclaje. Colocaci³/₄n del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducci³/₄n de agua, elÚctrica y de tierra. Puesta en marcha. Criterio de medici³/₄n de proyecto: N-mero de unidades previstas, segⁿ documentaci³/₄n grßfica de Proyecto. Criterio de medici³/₄n de obra: Se medirß el n-mero de unidades realmente ejecutadas segⁿ especificaciones de Proyecto.	1				1,00		
						1,00	271,59	271,59

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

1340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA REGIÓN DE EUSKAL-HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OIZALA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.04.07	m Tuberøa para instalaci³n interior PPR 32 Tuberøa para instalaci³n interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno copolømero random (PP-R), serie 5, de 32 mm de dißmetro exterior y 2,9 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeci³n a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocaci³n y fijaci³n de tubo y accesorios. Criterio de medici³n de proyecto: Longitud medida seg-n documentaci³n grßfica de Proyecto. Criterio de medici³n de obra: Se medirß la longitud realmente ejecutada seg-n especificaciones de Proyecto.		1	2,00		2,00		
						2,00	7,75	15,50
11.04.08	m Tuberøa para instalaci³n interior PPR 40 Tuberøa para instalaci³n interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno copolømero random (PP-R), serie 5, de 40 mm de dißmetro exterior y 3,7 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeci³n a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocaci³n y fijaci³n de tubo y accesorios. Criterio de medici³n de proyecto: Longitud medida seg-n documentaci³n grßfica de Proyecto. Criterio de medici³n de obra: Se medirß la longitud realmente ejecutada seg-n especificaciones de Proyecto.		1	12,00		12,00		
						12,00	10,34	124,08
11.04.09	m SH/Armaflex coquilla autoadhesiva, ĩ 35 mm Coquilla autoadhesiva SH/Armaflex, de Armacell. ĩ 35 mm. Espesor de aislamiento 10 mm. Longitud 2 m, con corte tangencial, Microban«. Tolerancia en longitud: ' 1,5 %. Tolerancia de espesor: ' 1,5 mm. Consultar plazo de entrega.	AF	1	2,00		2,00		
						2,00	9,19	18,38
11.04.10	m SH/Armaflex coquilla autoadhesiva, ĩ 42 mm Coquilla autoadhesiva SH/Armaflex, de Armacell. ĩ 42 mm. Espesor de aislamiento 10 mm. Longitud 2 m, con corte tangencial, Microban«. Tolerancia en longitud: ' 1,5 %. Tolerancia de espesor: ' 1,5 mm. Consultar plazo de entrega.	AF	1	12,00		12,00		
						12,00	10,19	122,28

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.04.11 UD INSTALACION FONTANERIA y DESAGUES COCINA

Instalaci³⁄⁄n de fontanerøa para oficio formado por 1 fregade-ro + 1 lavavajillas seg-n se indica en los planos. realizada con tuberøas multicapa PEX-AL-PEX, de 16 mm x 2,0 mm y 20 mm x 2,0 mm de espesor, color crema, soldada a tope "head to head", barrera antidifusi³⁄⁄n de oxøgeno, fabricada seg-n Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863. Para red de agua frøa y caliente aislada tÚrmicamente seg-n RITE, terminada y sin aparatos sanitarios. Incluyendo apertura de rozas en fßbricas de bloques de hormig³⁄⁄n ¾ tabiqueria convencional, con rozadora elÚctrica, incluso limpieza y aco-pio de escombros a piÚ de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento, arena y p.p. de peque±o material. Totalmente insta-lada y probada.y sin aparatos sanitarios.s/CTE-HS-4. Las to-mas de agua, se entregan con tapones.Incluso llaves de corte con acabado de llave cromada, para soldar de dißmetros ade-cuados para empotrar y uniones con piezas de transici³⁄⁄n, in-cluso piezas especiales, codos, tes, piezas de transici³⁄⁄n, etc. y demßs accesorios y material auxiliar. inc llaves de cuarto hu-medo cromada.Medida la unidad ejecutada.

Ejecuci³⁄⁄n de desag³es comprendiendo la totalidad de las conducciones indicadas en los planos de proyecto, realizada en PVC liso de saneamiento, de dißmetros entre 40 y 110 mm, serie C, cada derivaci³⁄⁄n individual formada por vßlvula, tubo y sif³⁄⁄n de PVC duro y bajo recrecido de 110 mm hasta la bajante de fecales correspondiente, incluso entronque a di-cha bajante, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, gra-pas, soportes, abrazaderas, codos, tes, etc. y demßs acceso-rios, ayudas de alba±ilerøa y material auxiliar. La conexi³⁄⁄n entre el inodoro y la bajante serß directa y mediante tubo de 110 mm. de dißmetro. Realizado conforme al proyecto y a la NTE en lo que fuera de aplicaci³⁄⁄n. Totalmente instalado, ap-to para funcionar.

1

1,00

1,00

278,00

278,00

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion egiaztagarria

CSV

1340043F002

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS Y ARQUITECTAS DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COYN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

11.04.12 UD INSTALACION FONTANERIA y DESAGUES BADO GERIATRICO

Instalaci³⁄⁴n de fontanerøa para ba±o geriatrico formado por 1 inodoro (con kit de ducha higiÚnica) +1 lavabo (s³⁄⁴lo agua frøa) seg·n se indica en los planos. realizada con tuberøas multicapa PEX-AL-PEX, de 16 mm x 2,0 mm y 20 mm x 2,0 mm de espesor, color crema, soldada a tope "head to head", barrera antidifusi³⁄⁴n de oxøgeno, fabricada seg·n Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863. Para red de agua frøa y caliente aislada tÚrmicamente seg·n RITE, termina-da y sin aparatos sanitarios. Incluyendo apertura de rozas en fßbricas de bloques de hormig³⁄⁴n ³⁄⁴ tabiqueria convencional, con rozadora elÚctrica, incluso limpieza y acopio de escom-bros a piÚ de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento, are-na y p.p. de peque±o material. Totalmente instalada y proba-da.y sin aparatos sanitarios.s/CTE-HS-4. Las tomas de agua, se entregan con tapones.Incluso llaves de corte con acabado de llave cromada, para soldar de dißmetros adecuados para empotrar y uniones con piezas de transici³⁄⁴n, incluso piezas especiales, codos, tes, piezas de transici³⁄⁴n, etc. y demßs acce-sorios y material auxiliar. inc llaves de cuarto humedo crom-a-da.Medida la unidad ejecutada.

Ejecuci³⁄⁴n de desag³es comprendiendo la totalidad de las conducciones indicadas en los planos de proyecto, realizada en PVC liso de saneamiento, de dißmetros entre 40 y 110 mm, serie C, cada derivaci³⁄⁴n individual formada por vßlvula, tubo y sif³⁄⁴n de PVC duro y bajo recrecido de 110 mm hasta la bajante de fecales correspondiente, incluso entronque a di-cha bajante, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, gra-pas, soportes, abrazaderas, codos, tes, etc. y demßs acceso-rios, ayudas de alba±ilerøa y material auxiliar. La conexi³⁄⁴n entre el inodoro y la bajante serß directa y mediante tubo de 110 mm. de dißmetro. Realizado conforme al proyecto y a la NTE en lo que fuera de aplicaci³⁄⁴n. Totalmente instalado, ap-to para funcionar.

1

1,00

1,00

347,50

347,50

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

I340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion agiatzagarría

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS Y ARQUITECTAS DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

VISADO

BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

11.04.13 UD INSTALACION FONTANERIA y DESAGUES ASEO

Instalaci³n de fontanerøa para aseo formado por 1 inodoro+1 lavabo seg-n se indica en los planos. realizada con tuberøas multicapa PEX-AL-PEX, de 16 mm x 2,0 mm y 20 mm x 2,0 mm de espesor, color crema, soldada a tope "head to head", barrera antidifusi³n de oxøgeno, fabricada seg-n Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863. Para red de agua frøa aislada tÚrmicamente seg-n RITE, terminada y sin aparatos sanitarios. Incluyendo apertura de rozas en fßbricas de bloques de hormig³n ¾ tabiqueria convencional, con rozadora elÚctrica, incluso limpieza y acopio de escombros a piÚ de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento, arena y p.p. de peque±o material. Totalmente instalada y probada.y sin aparatos sanitarios.s/CTE-HS-4. Las tomas de agua, se entregan con tapones.Incluso llaves de corte con acabado de llave cromada, para soldar de dißmetros adecuados para empotrar y uniones con piezas de transici³n, incluso piezas especiales, codos, tes, piezas de transici³n, etc. y demßs accesorios y material auxiliar. inc llaves de cuarto humedo cromada.Medida la unidad ejecutada.

Ejecuci³n de desag³es comprendiendo la totalidad de las conducciones indicadas en los planos de proyecto, realizada en PVC liso de saneamiento, de dißmetros entre 40 y 110 mm, serie C, cada derivaci³n individual formada por vßlvula, tubo y sif³n de PVC duro y bajo recrecido de 110 mm hasta la bajante de fecales correspondiente, incluso entronque a dicha bajante, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, soportes, abrazaderas, codos, tes, etc. y demßs accesorios, ayudas de alba±ilerøa y material auxiliar. La conexi³n entre el inodoro y la bajante serß directa y mediante tubo de 110 mm. de dißmetro. Realizado conforme al proyecto y a la NTE en lo que fuera de aplicaci³n. Totalmente instalado, apto para funcionar.

2

2,00

2,00

208,50

417,00

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

CSV

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS
DE EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA
BIZKAIA



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.04.14	Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, "ROCA". Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Fineceramic "ROCA", color Blanco, de 600x460 mm, equipado con griferøa monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerbmico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desag³e con sif³4n botella extensible, modelo Minimal. Incluso juego de fijaci³4n y silicona para sellado de juntas. Incluye: Replanteo. Colocaci³4n y fijaci³4n del aparato. Montaje del desag³e. Conexi³4n a la red de evacuaci³4n. Montaje de la griferøa. Conexi³4n a la red de agua frøa. Comprobaci³4n de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medici³4n de proyecto: N-mero de unidades previstas, seg-n documentaci³4n grbfica de Proyecto. Criterio de medici³4n de obra: Se medirb el n-mero de unidades realmente colocadas seg-n especificaciones de Proyecto.	2				2,00		
						2,00	531,41	1.062,82
11.04.15	u Inodoro Meridian suspendido con salida horizontal Pack inodoro colecci³4n Meridian o similar, suspendido, de ROCA, compuesto por taza suspendida Rimless con salida horizontal, fijaciones ocultas y tapa y asiento con caøda amortiguada. Para su instalaci³4n es necesario completar el pack con un sistema de instalaci³4n Roca compatible.	2				2,00		
						2,00	381,00	762,00
11.04.16	Ud Cisterna empotrada para inodoro suspendido. Cisterna con bastidor para empotrar en muro de fbbrika o en tabique de placas y pulsador mecbnico de doble accionamiento. Instalaci³4n empotrada en muro de fbbrika o en tabique de placas. Incluye: Replanteo. Colocaci³4n y fijaci³4n de la cisterna. Conexi³4n a la red de evacuaci³4n. Conexi³4n a la red de agua frøa. Montaje de accesorios y complementos. Comprobaci³4n de su correcto funcionamiento. Criterio de medici³4n de proyecto: N-mero de unidades previstas, seg-n documentaci³4n grbfica de Proyecto. Criterio de medici³4n de obra: Se medirb el n-mero de unidades realmente colocadas seg-n especificaciones de Proyecto.	2				2,00		
						2,00	254,79	509,58
11.04.17	UD. Inodoro suspendido ROCA Access Pack inodoro suspendido compuesto por taza suspendida Rimless y tapa y asiento con caøda amortiguada. Incluso sistema de instalaci³4n Roca compatible. Incluso instalaci³4n completa de alimentaci³4n y desag³e, con sus elementos accesorios y conexi³4n con el conector o manguet³4n. Completamente instalado conforme a la NTE-ISS en lo que sea de aplicaci³4n. Todo segun indicado en reglamento accesibilidad y manual Azpiegiturak. Medida la unidad acabada. Marca ROCA modelo Access o similar.	1				1,00		
						1,00	432,56	432,56

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

1340043F002

CSV

Verificable en www.cobav.org/verificacion

www.cobav.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA REGIÓN DE NAVARRA

ELKARTEKIDEN

ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.04.18	Ud Cisterna empotrada para inodoro suspendido. (Adaptado) Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, descarga doble de 6-3 litros o única interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ¾ 7 litros para descarga total y a 3 ¾ 4 litros para descarga parcial, modelo Sigma 12 cm, de 120 mm de profundidad, sobre bastidor autoportante, premontado, de 425 mm de anchura y 1120 mm de altura, acabado pintado al horno, con patas de apoyo antideslizantes de acero galvanizado ajustables en altura hasta 200 mm y orientables, altura del inodoro ajustable entre 410 y 460 mm, tubo guøa para tubo de alimentación de aparatos sanitarios serie AquaClean, para inodoro suspendido, c¾digo de pedido 111.350.00.5, serie Duo-fix "GEBERIT" o similar, y pulsador para accionamiento de cisterna, de pl¾stico, de color blanco, de descarga doble, c¾digo de pedido 115.770.11.5, modelo Sigma01 o similar,. Instalaci¾n empotrada en muro de f¼brica. Incluye: Replanteo. Colocaci¾n y fijaci¾n de la cisterna. Conexi¾n a la red de evacuaci¾n. Conexi¾n a la red de agua fr¼a. Montaje de accesorios y complementos. Comprobaci¾n de su correcto funcionamiento. Criterio de medici¾n de proyecto: N¼mero de unidades previstas, seg¼n documentaci¾n gr¼fica de Proyecto. Criterio de medici¾n de obra: Se medir¼ el n¼mero de unidades realmente colocadas seg¼n especificaciones de Proyecto.	1				1,00		
						1,00	502,38	502,38
11.04.19	Ud Ducha higi¼nica Ducha higi¼nica, acabado cromado, formada por grifo, flor¾n circular, cartucho cer¼mico, con toma de 1/2" para flexo y soporte para ducha tel¼fono, acabado cromado; ducha tel¼fono con palanca de accionamiento, acabado cromado, con un chorro, limitador de caudal a 5 l/min y sistema antical y flexo de ducha de 1,25 m de longitud. Incluso elementos de conexi¾n, elementos de fijaci¾n y juntas el¼sticas. Marca Roca modelo Be Fresh o similar. Incluye: Colocaci¾n. Conexionado y comprobaci¾n de su correcto funcionamiento. Criterio de medici¾n de proyecto: N¼mero de unidades previstas, seg¼n documentaci¾n gr¼fica de Proyecto. Criterio de medici¾n de obra: Se medir¼ el n¼mero de unidades realmente colocadas seg¼n especificaciones de Proyecto.	1				1,00		
						1,00	106,43	106,43

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA DATA

I340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARTEGIA BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.04.20	ud SUMIDERO SIFONICO Suministro, instalaci³n de sumidero sif³nico de PVC, S-246 "JIMTEN",o similar, de salida vertical de 110 mm de di³metro, con rejilla plana de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas en plantas s³tano, instalado y conexionado a la red general de desag³e. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeci³n. Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado. Colocaci³n y fijaci³n del sumidero. Uni³n del tubo de desag³e a la bajante o arqueta existentes. Parte proporcional de material auxiliar de agarre y medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	1				1,00		
						1,00	37,21	37,21
11.04.21	Ud Barra de sujeci³n abatible para discapacitados, forma de U Barra de sujeci³n para minusv³lidos, rehabilitaci³n y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de di³metro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higi³nico. Incluso elementos de fijaci³n. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situaci³n de la barra. Colocaci³n, nivelaci³n y fijaci³n de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Criterio de medici³n de proyecto: N³mero de unidades previstas, seg³n documentaci³n gr³fica de Proyecto. Criterio de medici³n de obra: Se medir³ el n³mero de unidades realmente colocadas seg³n especificaciones de Proyecto.	1				1,00		
						1,00	153,68	153,68
11.04.22	Ud Barra de sujeci³n abatible para discapacitados, forma de T Barra de sujeci³n para minusv³lidos, rehabilitaci³n y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de T, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 760x770 mm con tubo de 33 mm de di³metro exterior y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos de fijaci³n. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situaci³n de la barra. Colocaci³n, nivelaci³n y fijaci³n de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Criterio de medici³n de proyecto: N³mero de unidades previstas, seg³n documentaci³n gr³fica de Proyecto. Criterio de medici³n de obra: Se medir³ el n³mero de unidades realmente colocadas seg³n especificaciones de Proyecto.	1				1,00		
						1,00	223,55	223,55

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.04.23	Ud Barra de sujeción fija para discapacitados, forma de U Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared derecha, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 665x145 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,00		
						1,00	119,88	119,88
11.04.24	Ud Grifería temporizada para lavabo. Grifería temporizada, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min. Incluso elementos de conexión. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión. Comprobación de su correcto funcionamiento. Marca Roca modelo Instant o similar. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	2				2,00		
						2,00	101,28	202,56
11.04.25	Ud Grifería monomando para lavabo. Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavabo con maneta gerontológica, gama media, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador y con desagüe automático. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso. Marca Roca modelo Victoria Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,00		
						1,00	107,33	107,33
11.04.26	ud FREGADERO INOX Fregadero de acero inoxidable, de 80x40 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), anclaje de cadenilla y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando. Roca U-Top 810x460 o similar.	1				1,00		
						1,00	150,64	150,64



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

11.04.27	m Red de pequeña evacuación, empotrada. Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexión y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	6,00			6,00		
						6,00	13,41	80,46
11.04.28	m COLECTOR SUSPENDIDO PVC °110 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, de PVC liso, diámetro 110 mm, serie B (UNE-EN 1329-1) con sistema de unión por enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero inoxidable, para la evacuación de aguas fecales en el interior de la estructura de los edificios, por techo de plantas sótano. Incluso p/p de contratubo en pasos de muros y su relleno con masilla elástica, registros, manguitos de dilatación, injertos y piezas especiales de derivación y empalme. Con trazo de distintivo en color marrón continuo en todo el desarrollo. Totalmente montado, conexión y probado. Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del colector. Apertura de orificios y pasamuros. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexión de las piezas. Montaje, instalación y comprobación. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada. Incluso trabajos de unión a colector existente. Totalmente instalado. Terrain insonora plus.	1				1,00		
						1,00	22,24	22,24

B2025A1958

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

I340043F002

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

COLECCIÓN OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARRO OFIZIALA

BIZKAIA

VISADO BISATUA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

11.04.29 m COLECTOR SUSPENDIDO PVC °125

Suministro e instalaci³n de colector suspendido de red horizontal, de PVC liso, di³metro 125 mm, serie B (UNE-EN 1329-1) con sistema de uni³n por enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero isof³nicas, para la evacuaci³n de aguas fecales en el interior de la estructura de los edificios, por techo de plantas s³tano. Incluso p/p de contratubo en pasos de muros y su relleno con masilla el³stica, registros, manguitos de dilataci³n, injertos y piezas especiales de derivaci³n y empalme. Con trazo de distintivo en color marr³n continuo en todo el desarrollo. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del colector. Apertura de orificios y pasamuros. Presentaci³n en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situaci³n de las abrazaderas. Fijaci³n de las abrazaderas. Protecci³n del conjunto frente a golpes y mal uso. Montaje de la instalaci³n empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexi³n de las piezas. Montaje, instalaci³n y comprobaci³n. Pruebas de servicio. Eliminaci³n de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.Incluso trabajos de union a colector existente. Totalmente instalado.Terrain insonora plus.

7

7,00

7,00

25,67

79,69

11.04.30 ML PICAJE A INST. EXISTENTE

Picaje para tuber³a de aguas residuales y conexi³n con bajante existente en planta baja en PVC duro, fabricado seg³n une 53.114, de la serie c, de di³metro nominal 110-125 mm, y espesor nominal de 3,2 mm, incluso conexiones, p.p. De piezas especiales, codos reforzados con registro en conexi³n con bajante, abrazaderas, etc., peque±o material y ayudas de alba±iler³a. Totalmente terminado y listo para funcionar. Medida la longitud ejecutada.Terrain insonora plus.

1

1,00

1,00

32,49

32,49

11.04.31 UD LEGALIZACION

Programaci³n y puesta en marcha de equipos, as³ como pruebas generales de todas las instalaciones, incluso cursillo de utilizaci³n, as³ como Documentaci³n completa de todos los elementos instalados, planos fin de obra, Proyecto, Direcci³n de obra y certificado de la instalaci³n, legalizaci³n de las instalaciones seg³n normas vigentes en la delegaci³n de Industria.

1,00

650,00

650,00

TOTAL 11.04.....

8.050,48

EXP	B2025A1958
FECHA DATA	28/11/2025
CSV	I340043F002
Verificable en www.coavn.org/verificacion	
www.coavn.org/verificacion/egiztagarria	
VISADO	
BISATUA	
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKAL-HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA	
COAVN	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.05 CONTROL REMOTO Y MONITORIZACIÓN ENERGÉTICA

11.05.02 Ud Analizador de redes trifasico comunicacion Modbus RTU

Analizador de redes trifasico en carril DIN, alimentacion 230VAC y comunicacion Modbus RTU. Incluye 3 toroidales de nucleo abierto.

3,00 867,16 2.601,48

11.05.03 Ud Subestación de control

Incluye controladores libremente programables marca Reggin, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO.

Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior.

1,00 3.845,09 3.845,09

11.05.04 Ud Puesto control

Máquina servidora residente de programas de software, entre ellas las licencias de gestión, con capacidad industrial con comunicación a la red global de controladores del proyecto. Incluye webserver.

Requisitos mínimos:

- Procesador Core i7
- Memoria de 16 Gb
- Dos discos SSD de 240 Gb
- Un disco 1 Tb SATA3
- Tarjeta de red
- Windows 11 Pro

1,00 2.323,37 2.323,37

EXP

B2025A1958

FECHA DATA

28/11/2025

CSV

I340043F002

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion egiaztagarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

COYN

GAZTELEKU ALGORTA

COA YN		1340043F002 EXP		B2025A1958 FECHA DATA	
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO ARTIKULU 10.1 ELABORADO OFICIAL		CSV Verificable en www.coa-yn.org/verificacion		28/11/2025 FECHA DATA	
VISADO BISATUA		BIZKAIA		38	

GAZTELEKU ALGORTA

COA COLEGIO OFICIAL DE ASESORES VASCO-NAVARRO EUSKAL HERRIKO ARTEKLETSUEN ELKARTEGIA OFIZIALA	VISADO BISATUA	1340043F002 CSV	6717,99 553,61 21346,92 40.041,47	EXP B2025A1958
				FECHA DATA 28/11/2025

12

ASCENSOR

12.01

UD ADAPTACIÓN DE ASCENSOR A PLANTAS

Adaptación de ascensor existente para añadir una parada en la planta superior que consiste en los siguientes trabajos:

PUERTAS EXTERIORES:

- Suministro e instalación de 2 puertas automáticas de relleno para un paso de 0,80x2 m formada por: Marcos y dintel metálico, hojas correderas colgadas con revestimiento en acero inoxidable, cerraja de enclavamiento y pisadera inferior de aluminio. (No incluida la obra civil para el derribo ni el rematado de las nuevas puertas)

CUADRO DE CONTROL DE MANIOBRA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- Maniobra electrónica universal selectiva en bajada para el dominio del ascensor de 4 paradas.
- Placa base electrónica universal para el circuito de mando con memoria EPROM de 512 Kb.
- Protección para desconectar la maniobra, en caso que el motor gire, lo que evita para el motor que se queme.
- Relés, fusibles, contactores de maniobra totalmente calibrados y dimensionados, todo ello montado en su respectivo armario metálico.
- Rescate automático mediante SAI, Sistema de Alimentación Ininterrumpida, que permite alimentar el cuadro de maniobra por completo en caso de corte por fluido eléctrico.
- Instalación de modulo digital y célula de carga para cables para pesacargas de cabina.
- Temporizador para el apagado automático de la iluminación de la cabina cuando no esté en uso con el fin de lograr mayor ahorro energético.
- Se sustituirá la manguera plana de señales a la cabina.
- Se colocarán todos los elementos necesarios por la instalación en el hueco para su correcto funcionamiento del ascensor como finales de carrera, detectores magnéticos, etc.

SUSTITUCION DE BOTONERAS PARA EL REGISTRO DE LA LLAMADA DEL ASCENSOR EXISTENTE:

BOTONERA DE CABINA COMPUESTA POR:

- Columna de chapa inoxidable plegado adaptada al hueco existente
- Pulsadores de micro-recorrido de pisos, alarma y apertura puertas. (los pulsadores tienen la numeración braille)
- Display de cristal líquido LCD en color y con información de piso, dirección, temperatura en cabina, etc.
- Sintetizador de voz para mensajes de información a la cabina.



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

- Modulo de intercomunicación bidireccional vía GSM en la cabina del ascensor

BOTONERAS DE PISO EXTERIORES COMPUESTAS POR:

- Placa de acero inoxidable.
- Pulsador de llamada de micro-recorrido o adaptación de lector existente.
- Luz de registro.
- Flechas luminosas de dirección.

PREMONTADA DE SEÑALES EXTERIORES PARA EL ASCENSOR:

- Premontada de cableado de señales exteriores para las botoneras, paros, cerrajas, etc.

INSPECCION MODIFICACION IMPORTANTE.

- Coordinación con inspector de OCA para la inspección además de registro en Industria de la modificaciones ejecutadas para la ampliación del recorrido y parada.

Totalmente instalado, incluidos todos los elementos e instalaciones complementarias que se precisen para su ejecución y funcionamiento (luces en hueco, conexión, toma telefónica, etc) con pruebas y ajustes.

1	1,00							
	1,00	13.657,80						13.657,80
TOTAL 12.....								13.657,80

B2025A1958		B2025A1958	
EXP	FECHA DATA	EXP	FECHA DATA
1340043F002	28/11/2025	1340043F002	28/11/2025
Verificable en www.coavn.org/verificacion			
www.coavn.org/verificacion/sgiztagarria			
VISADO BISATUA			
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA BIZKAIA			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13 EQUIPAMIENTO

13.01 Ud ROCÓDROMO

Rocódromo de 5,50 m. de largo por 3,50 m. de alto.

Incluido suministro y montaje.

Medida la unidad ejecutada.

1	1,00		
	1,00	8.404,80	8.404,80

13.02 Ud TAPIZADO + RELLENO DE GRADAS

Suministro y montaje de asientos y respaldos de gradas con relleno de espuma y tapizado tipo Clint de Vescom o equivalente.

Medida la superficie ejecutada.

asiento	1	2,20	0,82	1,80		
	1	3,90	1,60	6,24		
refugio	1	2,50		2,50		
	1	5,00	0,50	2,50		
				13,04	320,34	4.177,23

TOTAL 13..... 12.582,03

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS
DE EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

1340043F002

CSV

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA
DATA

VISADO
BISATUA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14 SEÑALÉTICA Y ACCESORIOS

14.01 Ud RÓTULO MEDIANO

Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 360x120 mm, con las letras o números adheridos al soporte. Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Medida la unidad colocada.

10

10,00

10,00

40,00

400,00

14.02 Ud RÓTULO GRANDE

Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 720x420 mm, con las letras o números adheridos al soporte. Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Medida la unidad colocada.

1

1,00

1,00

150,00

150,00

14.03 Ud RÓTULO FACHADA

Rótulo en fachada retroiluminado, con letras de grandes dimensiones, diseño según protecto e indicaciones de la DF. Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Medida la unidad completa colocada.

1

1,00

1,00

500,00

500,00

14.04 UD DOSIFICADOR JABÓN ACERO INOX. ENCASTRABLE

Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. encastrable en encimera. Instalado.

3

3,00

3,00

107,48

322,44

14.05 UD DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERRADURA

Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y cerradura de seguridad. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

3

3,00

3,00

104,06

312,18

14.06 UD PORTARROLLOS ACERO INOX. C/CERRADURA

Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de reserva oculto de 14x29,5x12,85 cm. y cerradura. Instalado con tacos a la pared.

3

3,00

3,00

63,14

189,42

14.07 UD PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.

Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm. Instalado con tacos a la pared.

3

3,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						3,00	30,45	91,35
TOTAL 14.....								1.965,39



COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

1340043F002

CSV

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA
DATA

VISADO
BISATUA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

BIZKAIA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15	SEGURIDAD Y SALUD							
15.01	SEGURIDAD Y SALUD							
		1				1,00		
						1,00	5.651,22	5.651,22
TOTAL 15.....								5.651,22

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

1340043F002

CSV

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA
DATA

VISADO
BISATUA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16	CONTROL DE CALIDAD			
16.01	CONTROL DE CALIDAD			
Según Programa de Control de Calidad de Proyecto.				
	1	1,00		
		1,00	1.855,00	1.855,00
TOTAL 16.....				1.855,00

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

1340043F002

CSV

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA
DATA

VISADO
BISATUA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GAZTELEKU ALGORTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

17	GESIÓN DE RESIDUOS				
17.01	GESTIÓN DE RESIDUOS				
Según estudio de Gestión de Residuos de Proyecto.					
	1	1,00			
		1,00	5.826,95	5.826,95	
TOTAL 17.....				5.826,95	
TOTAL.....				504.749,03	

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

1340043F002

CSV

B2025A1958

EXP

28/11/2025

FECHA
DATA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

VISADO
BISATUA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

GAZTELEKU ALGORTA

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	DEMOLICIONES	20.335,00	4,03
02	ESTRUCTURA	13.091,46	2,59
03	ALBAÑILERÍA Y PARTICIONES YESO LAMINADO.....	54.557,41	10,81
04	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.....	23.703,44	4,70
05	FALSOS TECHOS.....	24.853,17	4,92
06	PAVIMENTOS.....	25.734,42	5,10
07	REVESTIMIENTOS	13.390,21	2,65
08	CARPINTERÍA INTERIOR.....	127.661,95	25,29
09	CARPINTERÍA EXTERIOR	16.082,24	3,19
10	HERRERÍA.....	3.759,87	0,74
11	INSTALACIONES	140.041,47	27,74
12	ASCENSOR.....	13.657,80	2,71
13	EQUIPAMIENTO	12.582,03	2,49
14	SEÑALÉTICA Y ACCESORIOS	1.965,39	0,39
15	SEGURIDAD Y SALUD	5.651,22	1,12
16	CONTROL DE CALIDAD.....	1.855,00	0,37
17	GESIÓN DE RESIDUOS.....	5.826,95	1,15

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 504.749,03

13,00 % Gastos generales 65.617,37

6,00 % Beneficio industrial 30.284,94

Suma 95.902,31

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 600.651,34

21% IVA 126.136,78

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 726.788,12

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Algorta, octubre 2025.

B2025A19198

EXP

FECHA DATA

28/11/2025

1340043F002

CSV

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion egiaztagarria

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

VISADO BISATUA

20 noviembre 2025

1