ERAKUNDE KONTRATATZAILEA **ENTIDAD CONTRATANTE**	JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA – ARABAKO BATZAR NAGUSIAK		
KONTRATAZIO-ORGANO **ÓRGANO DE CONTRATACIÓN**	ARABAKO BATZAR NAGUSIETAKO MAHAIA MESA DE LAS JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA		
ESPEDIENTE ZK. **Nº EXPEDIENTE**	**00/D/18/0000784**		
KONTRATUAREN OBJEKTU **OBJETO DEL CONTRATO**	**METALAK DETEKTATZEKO ARKUA MANTENTZEA** **MANTENIMIENTO DEL ARCO DETECTOR DE METALES**		
Data: Fecha:	**27/02/2026**	Dok. Doc.:	**PLEGU TEKNIKOAK** **PLIEGOS TÉCNICOS**

Kontratu mota / Tipo de contrato: Zerbitzua / Servicio
Izapideak / Tramitación: Arrunta / Ordinaria
Prozedura / Procedimiento: Ireki sinplifikatu laburtua / Abierto simplificado abreviado

1. OBJETO DE CONTRATO:

El objeto de este pliego es definir las condiciones técnicas del mantenimiento preventivo y correctivo, modalidad todo riesgo, del arco detector de metales Garrett PD6500i ubicado en la entrada a la sede de las Juntas Generales de Álava.

2. SITUACIÓN ACTUAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO:

Las Juntas Generales de Álava en el año 2018 adquirieron e instalaron a la entrada de su sede, c/ Vicente Goikoetxea, 2 01008 Vitoria-Gasteiz, un arco de metales Garrett PD6500i.

Dicho arco está en buenas condiciones de conservación y funcionamiento y desde su instalación ha pasado sin incidencias las revisiones pertinentes y para el que se inicia el presente expediente de contratación del servicio de mantenimiento con las siguientes especificaciones:

✓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Se deberán hacer un mínimo de dos visitas anuales en las instalaciones de las Juntas Generales de Álava, realizadas por personal propio y especializado. Durante las visitas, se llevará a cabo una rutina de mantenimiento preventivo, encaminada tanto a prever posibles averías que en el futuro pudieran dejar al equipo fuera de servicio.

En cada revisión que se realice al equipo se controlarán, al menos, los siguientes aspectos:

- Inspección ocular de los distintos elementos que conforman el arco detector, y especialmente aquellos que son susceptibles de sufrir daños físicos, tales como conectores, cables de alimentación, pulsadores y dispositivos de señalización, etc.
- Comprobación de la estabilidad del arco, e identificación de fuentes de interferencia, si existieran.
- Comprobación de la situación física de cada equipo, respecto a otros elementos de su entorno que puedan afectar al correcto funcionamiento del arco, tales como scanner de R-X, otros arcos detectores, etc.

- Verificación de que no existen sobrecalentamientos en conjuntos o partes, tales como fuentes de alimentación, etapas de potencia, etc.
- Verificación del correcto funcionamiento de los distintos elementos de señalización del arco, tanto ópticos como acústicos.
- Prueba de que la detección del equipo está dentro de los estándares exigidos.
- Verificación de la correcta programación del equipo en todos sus parámetros ajustables.
- Verificación del correcto funcionamiento del equipo ante corte de la red eléctrica, así como de la señalización asociada al mismo.
- Aclaración a los usuarios presentes, de cualquier duda sobre el adecuado manejo y funcionamiento del equipo.
- Y cualquier otra verificación del correcto funcionamiento del equipo en todos sus componentes, según el protocolo de mantenimiento preventivo establecido por el fabricante.

✓ MANTENIMIENTO CORRECTIVO: destinado a mantener la completa funcionalidad de la instalación y solucionar cualquier problema que se presente en la misma. También podrán ser objeto de este mantenimiento las reparaciones derivadas del mantenimiento preventivo.

Plan de mantenimiento correctivo:

- Atención técnica: Se incluyen todas las intervenciones técnicas necesarias en caso de avería o funcionamiento incorrecto del equipo.
- Gastos de desplazamiento: Se comprenden los gastos de desplazamiento de todas las intervenciones técnicas que se requieran.
- Equipamiento: Se aporta todo el equipamiento e instrumentación especial necesarios para efectuar tanto las revisiones de seguridad radiológica como las operaciones de mantenimiento descritas.
- Materiales: se incluyen todos los repuestos necesarios para la reparación de los equipos.

Tras cada actuación de mantenimiento (preventivo o correctivo) se hará entrega de un informe según el formato que se designe a las personas responsables de las Juntas Generales de Álava.

Las visitas se ajustarán al horario de la sede de Lunes a Viernes, de 8 a 20 horas, avisando de las mismas con un mínimo de 48 horas en las direcciones electrónicas que se comunicarán a la adjudicataria.