MALLABIKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE MALLABIA

MALLABIKO LEARRETA MARKINA ESKOLAN ESKAILERAK IGOTZEKO BI (2) PLATAFORMA HORNITZEKO ETA MUNTATZEKO KONTRATUAREN BALDINTZA TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA

CPV kodea: **34952000-5** Plataformako jasogailu hidraulikoak

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO PARA PARA EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS (2) PLATAFORMAS SALVAESCALERAS EN LA ESCUELA LEARRETA MARKINA DE MALLABIA

Código CPV: **34952000-5:** Elevadores hidráulicos de plataforma

1.- KONTRATUAREN HELBURUA

Baldintza Teknikoen Agiri honen xedea da Mallabiko Learreta Markina Eskolan eskailerak igotzeko bi (2) plataforma hornitzeko eta instalatzeko kontratuak bete behar dituen ezaugarriak eta zehaztapen teknikoak zehaztea.

Lote beharrik ez egotearen justifikazioa

Kontratuaren xedea ez da lotetan banatzen arrazoi teknikoengatik, Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 99.3b) artikuluan xedatutakoaren arabera. Beharrezkotzat jotzen da kontratua batera eta koordinatuta egitea, behar bezala gauzatzeko.

Era berean, kontuan hartu behar da negozio bolumen txikia dagoela lotetan banatzeko, eta horrek prestazioaren efizientzia galtzea ekar lezake.

Kontratuaren xedea sortatan banatu ezean, kontratazioari buruzko araudian ezarritako prozedura- eta publizitate-baldintzak betetzen dira, bai eta berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak ere.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las características y especificaciones técnicas que ha de cumplir el contrato de suministro e instalación de dos (2) plataformas salvaescaleras en la Escuela Learreta Markina, de Mallabia.

Justificación de la no división de lotes

El objeto del contrato no se divide en lotes por razones técnicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.3b) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico. Se considera necesario que el contrato se preste de forma conjunta y coordinada para su correcta ejecución.

Asimismo hay que tener en cuenta el pequeño volumen de negocio que existe para su división en lotes, lo que podría suponer pérdida en la eficiencia de la prestación.

Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen los requisitos de procedimiento y publicidad así como los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la normativa de contratación

2.-KONTRATAZIOAREN BEHARRA ETA EFIZIENTZIA

Jarduera honen bidez, aurreko ekitaldietan hasitako lanak osatu nahi dira, eskolako eraikineko oztopo arkitektonikoak kentzeko, Irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea eta hura garatzeko arau teknikoak betetzera egokitzeko.

Jarduketa honen bidez, bi (2) plataforma jasotzaile jarriko da ekialdeko eta mendebaldeko eskaileretan, lehen solairua eta goratutako lehen solairua lotzeko. Horrela, ikastetxeko goiko solairurako sarbidea egokitu nahi da. Bertan, gaur egun, tailer, teknologia robotiko eta ingeleserako gelak daude, mendebaldeko eskailerarekin konektatuta, eta Areto gela eta 5. eta 6. mailako gelak daude, ekialdeko eskaileratik sartzeko.

2.-EFICIENCIA Y NECESIDAD DE LA CONTRATACION

Se pretende con la presente actuación, completar los trabajos iniciados en anteriores ejercicios para eliminar las barreras arquitectónicas en el edificio escolar para ajustarlo al cumplimiento de la Ley 20/1997, de 4 de Diciembre, para la promoción de la accesibilidad y sus normas técnicas de desarrollo.

La solución adoptada con la presente actuación consistirá en instalar dos /2) plataformas elevadoras en las escaleras este y oeste de conexión entre la planta primera y la planta primera elevada. De esta manera, se pretende resolver el acceso a la planta superior del centro escolar en la que se ubican en la actualidad las aulas destinadas a taller, tecnología robótica e inglés conectadas por la escalera oeste, y el Areto gela y aulas de 5º y 6ª a las que se accede por la escalera este.

Beharrezko jarduera da, eta apustu sendoa egin behar dugu ikastetxe osoa irisgarritasun-irizpideetara egokitzea ahalbidetuko duten neurriak ezarriz.

Se trata de una actuación necesaria, debemos apostar firmemente por la eliminación de barreras arquitectónicas con la implantación de medidas que permitan adecuar la totalidad del centro escolar a los criterios de accesibilidad.

Egin beharreko jarduketaren konplexutasunak, ezaugarriek eta zenbatekoak izugarri zailduko lukete Udalak gaur egun erabilgarri dauden baliabide teknikoekin eta giza baliabideekin egitea, eta, beraz, horien kontratazio publikoa gomendatzen da.

La complejidad, características e importe de la actuación a realizar, dificultarían enormemente su realización por el Ayuntamiento, con los medios técnicos y humanos disponibles en la actualidad, por lo que se aconseja la contratación pública de los mismos.

3.- EGIN BEHARREKO LANAK

Kontratuaren irismena Learreta Markina Eskolan bi plataforma jasotzaile hornitu, muntatu, instalatu eta martxan jartzea da. Era berean, barne hartzen dira trastelekuan trenkada eraisteko lan osagarriak, barruko arotzeria berrirako zuloa irekitzeko, bai eta jardueraren eremuan egin beharreko paramentu eta zoladuren konponketa eta akabera ere. Baita hartune elektrikoa ere, 2 jasogailuraino, elikatzeko.

Hartutako irtenbidea izango da ikastetxeko lehen solairuaren eta goiko lehen solairuaren arteko loturarako plataforma jasotzaile 2 jartzea ekialdeko eta mendebaldeko eskaileretan. Bi plataformek, lehen solairuko mailatik abiatuta, lehen solairu altuko mailara iristeko aukera emango dute, non tailer, teknologia, robotika eta ingeleseko geletan dauden mendebaldean, eta areto gelan eta 5. eta 6. geletan mendebaldean.

Esleipendunak kotakegiaztatu beharko ditu, baita plataformarako eta haren egiturarako behar diren benetako dimentsioak ere.

Plataformak eta haren instalazioak, araudi hauek eskatzen dituzten alderdi arkitektonikoak eta dimentsioak izan ezik, honako araudi hau beteko dute:

- EN 81/40 Araua, EN 81/40 Igogailuak eraiki eta instalatzeko segurtasun-arauak. Pertsonak eta kargak garraiatzeko igogailu bereziak. 40. zatia: Eskailera eta plataforma jasotzaile inklinatuak, mugikortasun urriko pertsonentzat.
- 2006/42/EEE Europako Zuzentaraua Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006/42/EE Zuzentaraua, 2006ko maiatzaren 17koa, makinei buruzkoa eta 95/16/EE Zuzentaraua aldatzen duena.
- 2014/35/EB Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2014ko otsailaren 26koa, tentsio-muga jakin batzuekin erabiltzeko material elektrikoa merkaturatzeari dagokionez estatu kideek dituzten legediak harmonizatzeari buruzkoa.

3.-TRABAJOS A REALIZAR

El alcance del contrato contempla, el suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de dos plataformas elevadoras en la Escuela Learreta Markina. Así mismo, se incluyen los trabajos auxiliares consistentes en la demolición de tabique en zona trastero para apertura de hueco para nueva carpintería interior, así como reparación y acabado de paramentos y pavimentos a realizar en el ámbito de la actuación. Incluso la acometida eléctrica hasta los 2 elevadores para su alimentación.

La solución adoptada consistirá en instalar 2 plataformas elevadoras en las escaleras este y oeste de conexión entre la planta primera y la planta primera elevada del centro escolar. Las dos plataformas, que partiendo del nivel de planta primera permitirán acceder al nivel de planta primera elevada donde se sitúan las aulas destinadas a taller, tecnología, robótica e inglés en la parte oeste, y areto gela y aulas de 5º y 6º en la parte oeste

La adjudicataria deberá verificar las cotas, así como las dimensiones reales necesarios para la plataforma y su estructura.

La plataforma y su instalación, con excepción de los aspectos arquitectónicos y dimensiones requeribles por estas normativas al espacio donde se ubicará, cumplirá con la siguiente normativa:

- Norma EN 81/40, EN 81/40 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores especiales para el transporte de personas y cargas. Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el uso por personas con movilidad reducida.
- Directiva Europea 2006/42/CEE Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE
- Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

- DB-SUA. Inpaktu- edo harrapatze-arriskuaren aurreko segurtasuna, ESI Erabilera- eta irisgarritasun-segurtasunari buruzko oinarrizko dokumentuarena, eraikuntzaren kode teknikoa (EKT)

Kontratu honen prestazioak, beraz, esleipendunaren betebehar orokorraren parte dira, eta honako hauek izango dira: materialen eta ekipamendu osagarriaren hornidura, bai eta material horiek garraiatzea, deskargatzea, instalatzea eta abian jartzea ere. Jarduketa-eremuan beharrezkoa den obra zibila barne.

Mallabiko Udaleko mantentze-lanetako langileen prestakuntza ere sartuko da.

Beraz, honako alderdi hauek biltzen ditu:

- Eskailerak gainditzeko plataformaren diseinua, eraikuntza eta hornidura.
- Plataformarako euskarri mekanikoa eta euskailuak diseinatu, eraiki eta hornitzea.
- Ingeniaritzako, integrazioko, instalazioko, doikuntzako eta elementu guztiak abian jartzeko zerbitzuak, beharrezko zerbitzu eta material guztiak eta beharrezko prestakuntza emanez.
- Berme eta laguntza teknikoko zerbitzua, gutxienez 2 urterako. Fabrikatzaileak gutxienez 5 urte bermatu beharko ditu ordezko piezetarako.
- Jarduketa-eremuan beharrezko obra zibila, trenkadak eraitsiz, paramentuak konponduz, barruko arotzeriak eta trastelekuan egin beharreko zoladurak.
- Jasogailuak elikatzeko hartune elektrikoa

4.- GUTXIENEKO EZAUGARRI TEKNIKOAK

4.1 Horniduraren gutxieneko eskakizunak

4.1.1 Eskailera hidraulikoak gainditzeko plataforma:

2006/42/EE Makinen Europako Zuzentarauaren arabera gida zuzena duten eskailera hidraulikoak gainditzeko 2 plataformetarako eskatzen diren ezaugarri teknikoak, minimoak, honako hauek dira:

- Plataformaren gutxi gorabeherako neurriak 0,75 m zabal x 0,75 m luze
- Babes-hesia eta segurtasun-topea gurpil-aulkiaren desplazamendua eragozteko
- 250 kg-ko gutxieneko jasotze-ahalmena eta 0,1 m/sg-ko gehieneko desplazamendu-abiadura.
- Ibilbide gidatua: maila zuzenen zati bat. Geldialdia maila batean.
- Elikadura: 230 V- 50HZ.
- Motorraren potentzia: gutxienez 0,5 Kw
- Finkapen gidaria: mailetara.
- Plataforma eta alboko arrapala tolesgarriak

- DB-SUA. Seguridad frente a l riesgo de impacto o atrapamiento, del Documento básico SUA seguridad de Utilización y accesibilidad, el código Técnico de la edificación (CTE)

Las prestaciones de este contrato, que forman parte de la obligación global de la adjudicataria, serán por tanto: el suministro de materiales y equipamiento auxiliar, así como su transporte, descarga, instalación, puesta en marcha. Incluida la obra civil necesaria en el ámbito de la actuación,

También se incluirá la formación al personal de mantenimiento del Ayuntamiento de Mallabia.

Por tanto, comprende los siguientes aspectos:

- Diseño, construcción y suministro de plataforma salvaescaleras.
- Diseño, construcción y suministro del soporte mecánico y sujeciones para la plataforma.
- Servicios de ingeniería, integración, instalación, ajuste y puesta en marcha de todos los elementos, aportando todos los servicios y materiales necesarios, así como la formación necesaria.
- Servicio de garantía y soporte técnico por un plazo de, al menos, 2 años. El fabricante deberá garantizar un mínimo de 5 años para los repuestos.
- Obra civil necesaria en el ámbito de actuación, con la demolición de tabiques, reparación de paramentos, carpinterías interiores y pavimentos a realizar en zona trastero.
- Acometida eléctrica para alimentación de los elevadores

4.-CARACTERÍSTICAS TECNICAS MINIMAS

4.1 Requerimientos mínimos del suministro

4.1.1 Plataforma salvaescaleras hidráulicas

Las características técnicas, mínimas, requeridas para las 2 plataformas salvaescaleras hidráulicas con guía recta conforme a la Directiva Europea de máquinas 2006/42/CE son:

- Dimensiones aprox. de la plataforma 0,75m de ancho x 0,75 m de largo.
- Barrera de protección y tope de seguridad para impedir el desplazamiento de la silla de ruedas.
- Capacidad de elevación mínima de 250 Kg y velocidad máxima de desplazamiento de 0,1 m/sg.
- Recorrido guía: un tramo de peldaños recto. Parada a un nivel.
- Alimentación: 230 V- 50HZ.
- Potencia motor: mínimo 0,5 Kw
- Fijación guía: a peldaños.
- Plataforma y rampas laterales plegables

- Botoitegiko panela, pultsazio jarraituko agintearekin
- Oinarri automatizatua irekitzea eta ixtea
- Motelgailu mekaniko progresiboa
- Ibilbidearen topeak eta hotzaren aurkako segurtasun-gailuak arrapaletan, beheko oinarrian eta erreian.
- Larrialdiko geldialdiaren sakagailua
- Abiadura-mugatzailea
- Hots-seinalea eta argi-seinalea izango du

- Panel de botonera con mando de pulsación continua.
- Apertura y cierre de base automatizada.
- Amortiguador mecánico progresivo.
- Topes de recorrido y dispositivos de seguridad. antichoque en rampas, base inferior y carril.
- Pulsador de parada de emergencia.
- Limitador de velocidad.
- Señal luminosa y acústica de movimiento

4.1.2 Egitura

Plataforma behar bezala eusteko eta mantentzeko beharrezkoak diren egiturak eta azpiegiturak diseinatu eta gauzatu beharko ditu esleipendunak. Egiturak esparruaren eta hura kokatuko den eremuaren estetika mantenduko du.

4.1.2 Estructura

La adjudicataria deberá diseñar y ejecutar las estructuras y subestructuras necesarias para el correcto soporte y mantenimiento de la plataforma. La estructura mantendrá la estética del recinto y área donde se ubicará.

4.2 Prestakuntza

Ikastetxeko langileen prestakuntzarako behar diren dedikazioak aurreikusi beharko dira, ekipamendua behar bezala erabiltzeko.

4.2 Formación

Se deberán prever las dedicaciones necesarias para la formación del personal del centro Escolar para el correcto uso del equipo.

4.3 Instalazioaren dokumentazioa

Esleipendunak dokumentazio tekniko osoa entregatuko du. Gutxienez, hauek entregatuko ditu:

- Erabilera- eta mantentze-eskuliburua, funtzionamendu- eta konexio-arauekin, ekipoen eta kableen diagramekin, osagaien zerrendarekin eta abarrekin. Bertan, mantentze-, erabilera- eta programazio-eragiketa nagusiak jasoko dira.
- Instalatutako sistemaren eskema eta konexioak, trazaduren planoak eta ekipoen kokapena pdf eta dwg fitxategietan.
- CE Adostasun eta Homologazio Ziurtagiriak.
- Lizitatzaileak bere eskaintzan proposatutako bestelako informazioa

Prestakuntzarik eta dokumentaziorik ezean, hornidura osatugabea izango da, eta, horregatik, ez da instalazioa hartuko harik eta osatu arte. Kasu horretan, Mallabiko Udalak beretzat gordetzen du hornitutako ekipoak erabiltzeko eskubidea, egoki baderitzo, bere beharren arabera.

4.3 Documentación de la instalación

La adjudicataria entregará la documentación técnica completa. Al menos entregará:

- Manual de uso y mantenimiento con normas de funcionamiento y conexión, diagramas de equipos y cableado, relación de componentes, etc. donde se recojan las principales operaciones de mantenimiento, uso y programación.
- Esquema del sistema instalado y sus conexiones, así como planos de trazados y ubicación de equipos en ficheros pdf y dwg.
- Certificados de Conformidad y Homologación CE.
- Otra información que la licitadora haya propuesto en su oferta

La falta de formación y de documentación supondrá la consideración de suministro incompleto y, por ello, no se realizará la recepción de la instalación, hasta no haber sido completado. En este caso, el Ayuntamiento de Mallabia se reserva el derecho a utilizar los equipos suministrados, si lo creyese oportuno, de acuerdo a sus necesidades

5.-HORNIDURA ENTREGATZEKO EPEA, JASOTZEA ETA BERMEALDIA

Kontratazio honetako hornidura egiteko gehienezko epea **SEI (6) HILABETEKOA** izango da guztira, kontratua sinatu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita

5.- PLAZO DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO

El plazo total máximo de entrega del suministro objeto del presente contrato será de **SEIS (6) MESES**, contado a partir del siguiente día hábil al de la firma del contrato.

Hornidura eman eta gehienez HILABETEKO epean, haren harrera-ekitaldi formal eta positiboa gauzatuko da.

En el plazo máximo de UN MES desde que se efectúe la entrega del suministro, se producirá el acto formal y positivo de recepción de este.

Hartzeko baldintza guztiak betetzen ez baditu hornidurak, esanbidez jasoko da hori, eta akatsak zuzentzeko edo itundutakoaren araberako beste hornikuntza bat egiteko jarraibideak emango zaizkio kontratistari. Zuzendu edo ordezten ez bada, kontratistaren kontura utziko ditu administrazioak; ordaintzeko betebeharretik salbuetsita geratuko da, edo ordaindutakoa berreskuratzeko eskubidea izango du.

Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente y se darán instrucciones al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro de acuerdo con lo pactado. Cuando no se realice la subsanación o sustitución, la Administración dejará el suministro de cuenta del contratista quedando exenta de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado.

Gainera, gutxienez BI (2) urteko berme- epea egongo da, harrera formaletik hasita zenbatu beharrekoa, proiektua osatzen duten material (osagai mekanikoak, hidraulikoak, pneumatikoak, elektrikoak, elektronikoak kilometro-mugarik gabe, e.a.), obra eta instalazio guztien berme-epe gisa, Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta Administrazio Publikoen kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean adierazitako ondorioetarako.

Asimismo, se establece un plazo mínimo de DOS (2) años de garantía, a contar desde la fecha de recepción formal, que se fija como garantía de los elementos que completan el materia del proyecto (componentes mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos, electrónicos, sin limitación de kilómetros, etc.) obra e instalación a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Bermealdiak irauten duen bitartean, administrazioak eskubidea izango du hutsak edo akatsak dituztela hornitutako ondasunak ordeztu diezazkioten, edo konpon diezazkioten, horrekin nahikoa izango balitz.

La Administración, durante el plazo de garantía, tendrá derecho a la reposición o reparación, si ello fuera suficiente, de los bienes suministrados que presenten vicios o defectos.

5 KONTRATUAREN AURREKONTUA- BALIO ZENBATETSIA

5.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO-VALOR ESTIMADO

Kontratuaren lizitazio oinarriaren aurrekontua 33.500,00€-koa da (BEZ barik,) eta 7.035,00€ (BEZ), guztira 40.535,00€ egiten dutenak, %21 BEZ barne. Lizitazio oinarria berantz hobetu ahal izango dute lizitatzaileek beren eskaintzetan.

El Presupuesto Base de Licitación del contrato es de 33.500,00€ (IVA excluido), 7.035,00€ (IVA) lo que hace un total de 40.535,00€ incluido 21 % IVA. El presupuesto base podrá ser mejorado a la baja en sus ofertas por los licitadores.

Kontratuaren prezioaren barruan sartzen da bi plataforma jasotzaile + obra zibila + hartune elektrikoa + prestakuntza pertsonala + 2 urteko berme epea hornitzea, muntatzea, instalatzea eta martxan jartzea, bai eta kontratatutako hornidura Mallabiko Udalaren esku jartzeko beharrezkoak diren gainerako jarduketak eta Baldintza Teknikoen Agirian eskatzen diren gainerako baldintzak ere.

En el precio del contrato se entenderá comprendido el precio el suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de dos plataformas elevadoras+ obra civil+ acometida eléctrica + formación personal + plazo garantía 2 años, así como resto de actuaciones necesarias para la puesta a disposición del Ayuntamiento de Mallabia del suministro contratado, así como el resto de condiciones que se requieren en el Pliego de Condiciones técnicas.

6.- KONTRATU MOTA

6.- TIPO DE CONTRATO

Kontuan izanik lanen zenbatekoa eta ezaugarriak,hornikuntzen esleipenerako PROZEDURA IREKIA erabiltzea proposatzen da, azaroaren 9ko 9/2017 Sektore Publikoaren Kontratu legeak ezartzen duenaren arabera.

Teniendo en cuenta el importe y características de los trabajos a realizar, se propone utilizar, para la adjudicación del suministro el PROCEDIMIENTO ABIERTO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre de Contratos del Sector Público

7.- KONTRATU ALDAKETA

7.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Sektore Publikoko kontratu legearen 205 artikuluan aurreikusitakoa beteko da eta aipatutako legearen 242.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratu moldaketan

Se ajustaran a lo previsto en el artículo 205 de la Ley LCSP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242.2 de la citada Ley, cuando las modificaciones en el contrato supongan la

hornikuntza unitate berriak sartuko balira, aldaketa horien prezioak Administrazioak jarriko ditu eta kontratistak onartzen ez badu, kontratazio organoak beste enpresa batzuekin kontratatu ditzake, finkatutako prezioetan, zuzenean eginez edo kontratua erabakiz Sektore Publikoaren kontratu legearen 211 artikulua jarraituz.

introducción de nuevas unidades de suministros no comprendidas en el mismo, los precios de dichas modificaciones serán los fijados por la Administración y en el caso de que el contratista no los acepte, el órgano de contratación podrá contratarlos con otro empresario en los precios que hubiese fijado, ejecutándolas directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de la LCSP.

8..- ESKAINTZA ANORMALKI BAXUA

Eskaintzak nabarmenki baxuak direla eta proposamenak ezin litezkeela bete uste izateko, kontuan hartuko diren mugak hauek dira:

Eskaintzen batezbesteko zenbatekotik %20 behera eskaintza ekonomikoa

Ohikoak ez diren eskaintza nabarmenki baxuak aurkezten badira, 9/2017

8.- OFERTA ANORMALMENTE BAJA

Los límites que permitirán apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de ofertas anormalmente bajas serán los siguientes:

Oferta económica por debajo del 20% con respecto a la media aritmética de las ofertas presentadas

En el caso de que se presenten ofertas anormalmente bajas, se actuará conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 9/2017

9.-ADJUDIKAZIO IRIZPIDE-TEKNIKOAK

A.-BALIO-JUDIZIO BATEN MENDE DAUDEN BALORAZIO-IRIZPIDEAK.....20 PUNTURA ARTE

1.- MEMORIA TEKNIKOA ..... 20 puntura arte.

Enpresa lizitatzaileek memoria tekniko bat aurkeztu beharko dute, hurrengo atalak barneratuko dituena:

Lizitatzaile bakoitzak memoria tekniko bat aurkeztu beharko du, non bere proposamenaren deskribapena jasoko den. Memoria horrekin batera, lizitatzaileek beren proposamena definitzeko baliozkotzat jotzen duten beste dokumentazio tekniko bat, planoak eta abar aurkeztu ahal izango dira, plegu honetan eskatutako baldintzen egokitasuna eta egokitzapena baloratzeko.

Proposamenak kontratu honen xedera egokitzeko behar den eta zehazten den moduaren arabera ebaluatuko dira,. Gainera, kontuan hartuko dira argitasun- eta xehetasun-mailak eta eskatutako ekipamenduari balioa emango dioten beste irtenbide batzuk.

Memoria ebaluatzeko, irizpide tekniko hauek eta gehieneko puntuazioak hartuko dira kontuan:

a) Proposatutako ekipoaren ezaugarriak, 4. apartatuan jasotako baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen agiria barne. "Gutxieneko ezaugarri teknikoak".....15 puntu

9.-CRITERIOS TÉCNICOS DE ADJUDICACION

A.-CRITERIOS DE VALORACION QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR..... HASTA 20 PUNTOS

1.- MEMORIA TECNICA..... Hasta 20 puntos

Las empresas licitadoras deberán presentar una memoria técnica cuyo contenido respetará los siguientes apartados:

Cada licitadora deberá presentar una memoria técnica, donde se recoja la descripción de su propuesta, que podrá ir acompañada de otra documentación técnica, planos, etc... que las licitadoras consideren de valor para definir su propuesta, y permitan valorar la idoneidad y ajuste a las condiciones requeridas por este pliego.

Las proposiciones se evaluarán en relación al modo en que se precisen y detallen para su adecuación al objeto de este contrato. Además, se tendrán en cuenta sus niveles de claridad y detalle y otras posibles soluciones que aporten valor al equipamiento requerido.

Para la evaluación de la memoria se tendrán en cuenta los siguientes criterios técnicos y máximas puntuaciones:

a) Características del equipo propuesto que deberá incluir la Justificación del cumplimiento de los requisitos incluidos en el apartado 4. "Características técnicas mínimas" ..... 15 puntos .

b) Euskarri-egituraren deskribapena eta trazadura..... 5 puntu

b) Descripción y trazado de la estructura de apoyo ..... 5 puntos.

MODU AUTOMATIKOAN KUANTIFIKATU EZIN DIREN IRIZPIDEETAN LORTU BEHARREKO GUTXIENEKO PUNTUAZIOA

Sektore Publikoko kontratu 9/2017 legearen 124 artikuluak ezarritakoaren arabera, lehiaketako balorazio orokorrean onartzeko, lizitatzaileei modu automatikoan, kuantifikatu ezin diren irizpideetan, **gutxienez 10 puntu** lortzea eskatuko zaie.

UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBERÁ OBTENERSE EN LOS CRITERIOS NO CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público para ser admitido en la valoración global del concurso, se exigirá que los licitadores hayan obtenido, en los criterios no cuantificables, de forma automática una **puntuación mínima de 10 puntos**

B.- HAUTEMATE AUTOMATIKOKO IRIZPIDEAK ..... 80 PUNTURA ARTE

1.-FAKTORE EKONOMIKOA..... 74 puntura arte

Puntuaziorik handiena, ekonomikoena den prezioari emango zaio. Aurkeztutako bestelako eskaintzak, formula honen arabera baloratuko dira:

PO = MaxP x (Ob/Ov)

Horrela:

PO – eskaintza puntuazioa
MaxP – gehienezko puntuazioa
Ob – eskaintzarik onena.
Ov – Baloratuko den eskaintza.

2.- HOBEKUNTZAK..... 6 puntu arte

Bermearen epea 6 puntura arte luzatzea soilik hartuko da hobekuntzatzat.

3 puntu emango dira bermea eta laguntza teknikoa luzatzen den urte bakoitzeko, eskatutako gutxieneko 2urtetatik, eta, gehienez ere, 6 puntu (2 urte).

B.-CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA.....80 PUNTOS.

1.-FACTOR ECONÓMICO..... 74 hasta puntos.

Se otorgará la máxima puntuación al precio más económico. El resto de ofertas presentadas se valorarán conforme a la siguiente fórmula:

PO = MaxP x (Ob/Ov)

Siendo:

PO – Puntuación oferta
MaxP – Puntuación Máxima
Ob – Oferta más ventajosa
Ov – Oferta a valorar

2.- MEJORAS ..... hasta 6 puntos

Únicamente se considerara mejora la ampliación del plazo de la garantía hasta 6 puntos

Se otorgarán 3 puntos por cada año de extensión de garantía y asistencia técnica sobre los 2 años mínimos requeridos hasta un máximo de un total de 6 puntos (2 años).

Mallabian 2026ko martxoaren 2an / Mallabia, 2 de marzo de 2026.-

Udal arkitekto teknikaria / El Arquitecto Técnico municipal

Nerea Muñoa