CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

01 MEDIOS AUXILIARES

09 d ALQUILER DE ANDAMIO

TOTAL PARTIDA..... 27,56

01.03 u MONTAJE DE ANDAMIO(incluido certificado)

Montaje y desmontaje de andamio tubular y plataformas de trabajo, según normativa europea y ordenanzas municipales, para los trabajos de rehabilitación de fachada,consistente en el suministro en alquiler durante el trascurso de las obras, separación a los paramentos de 20-25 cm, amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periódico de su tensión y amarres a partes resistentes con tacos de tracción de 300 kg., red de protección para caída de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera, acceso a plataformas con trampilla y escalera abatible en el interior, plataformas cada 2 m, incluso marquesina de protección contra caída de objetos en perímetro de edificio, formada por soportes metálicos y de mordaza (amortizables en 10 usos) y entablado de madera horizontal e inclinado, unido por clavazón (amortizable en 3 usos, p.p. de pequeño material). Alquiler durante todo el tiempo que duren las obras, de andamio tubular apoyado utilizado como protección contra el riesgo de caída desde altura, considerando días naturales. Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa durante todo el tiempo que duren las obras. Revisión realizada por dos personas durante una jornada de 8 horas.
Inclusive gastos de realización de certificado de andamiaje realizado por Arquitecto Técnico y coste de supervisión de obra en fase de replanteo, montaje y desmontaje de los andamios previstos.

TOTAL PARTIDA..... 8.546,22

01.05 d ALQUILER DE MONTACARGAS 250kg 4 paradas

Alquiler diario, después del montaje y hasta el día de desmontaje, de Montacargas 250 kgs.
NOTA: Todas las empresas de andamios consideran como días naturales todos los días del mes, incluso domingos y festivos.

TOTAL PARTIDA..... 28,49

E08 u MONTAJE DE MONTACARGAS(incluido certificado)

Instalación de Montacargas de 250 kg. Homologado con isntalación electrica en funcionamiento con instalación de tubo articulado de desescombro hasta una altura de bajo+13 plantas, sobre torreta formada por andamios tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 40 m., consistente en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, separación al paramento de 20-25 cm. aproximadamente, amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y contro periodico de su tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12m2, con una resistencia a tracción de 300kg, red de protección para caida de materiales, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, todo según detalle de planos de montaje y la normativa NTP Andamios tubulares fijos sobre siguridad e higiene de obligado cumplimiento sobre andamiajes, i/balizamiento señallizació. Andamio según UNE 76-502-90.

TOTAL PARTIDA..... 2.373,43

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

02 DEMOLICIONES INTERIORES

02.01 u DESMONTAJE, ACOPIO Y RECOLOCACION DE EQUIPAMIENTO

Retirada, acopio y posterior almacenaje del equipamiento existente en la zona de aseos públicos, que se vea afectado por las labores de renovación de los mismos, con medios manuales y/o mecánicos, sin detoriorar los lementos contiguos. Incluso perfilería de todo tipo asociada al mismo que sea necesario retirar.
Valoración del estado de las diferentes piezas tras su retirada y acopio en lugar a deteminar por el cliente.
Se incluye la limpieza de restos de los trabajos realizados al fin de la jornada, con pp de medios necesarios para evitar la formación de polvo, proyecciones etc... y la afección de estos a zonas anexas durante los trabajos de demolición, así como medios materiales necesarios para la protección de superficies que pudieran verse afectadas durante los trabajos, con materiales adecuados a tal fin.

TOTAL PARTIDA..... 3.319,74

02.02 u DEMOLICION DE ALICATADOS CON MEDIOS MANUALES

Levante y retirada de de azulejos en parametos verticales, así como de baldosas de losa inferior, i/ retirada de carga de mortero.
Se incluye la limpieza de restos de los trabajos realizados al fin de la jornada, con pp de medios necesarios para evitar la formación de polvo, proyecciones etc... y la afección de estos a zonas anexas durante los trabajos de demolición, así como medios materiales necesarios para la protección de superficies que pudieran verse afectadas durante los trabajos, con materiales adecuados a tal fin.

Mano de obra.....	2,91
Maquinaria.....	8,02
TOTAL PARTIDA.....	**10,93**

02.03 u LEVANTADO DE CARPINTERIA EXISTENTE

Retirada, acopio y posterior almacenaje del equipamiento existente en la zona de aseos públicos, que se vea afectado por las labores de renovación de los mismos, con medios manuales y/o mecánicos, sin detoriorar los lementos contiguos. Incluso perfilería de todo tipo asociada al mismo que sea necesario retirar.
Valoración del estado de las diferentes piezas tras su retirada y acopio en lugar a deteminar por el cliente.
Se incluye la limpieza de restos de los trabajos realizados al fin de la jornada, con pp de medios necesarios para evitar la formación de polvo, proyecciones etc... y la afección de estos a zonas anexas durante los trabajos de demolición, así como medios materiles necesarios para la protección de superficies que pudieran verse afectadas durante los trabajos, con materiales adecuados a tal fin.
.

Mano de obra.....	71,94
TOTAL PARTIDA.....	**71,94**

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

03 PARAMENTOS VERTICALES

11 m REVISION DE PESEBRES Y CANALONES

Revisión del canalón de cubierta comprobando su correcto funcionamiento, estanqueidad y sujeción. Incluso limpieza del mismo y sustitución si fuera preciso, de algún elemento deteriorado con el mismo material (a justificar en obra). Medida la unidad del canalón en su totalidad.

Mano de obra	1,94
Maquinaria	7,65
TOTAL PARTIDA	**9,59**

26 m SUSTITUCION DE ELEMENTOS DETERIORADOS DE LOS CANALONES

La reparación y/o sustitución de posibles elementos se determinará durante la obra (medición/presupuesto)

Mano de obra	2,11
Maquinaria	1,98
Resto de obra y materiales	9,49
TOTAL PARTIDA	**13,58**

E10 u PARTIDA ALZADA TESTEO DE FACHADA Y MARCADO DE ZONAS DEFECTUOSAS

Testeo de raseos de mortero de cemento exterior en paramentos verticales y horizontales de fachada realizado por medios manuales, a fín de comprobar el estado y fijación al soporte. Incluye el marcado de las zonas defectuosas. Medición a cinta corrida.

TOTAL PARTIDA	**341,85**

E11 m2 SANEO ENFOSCADO MORTERO

SANEO de enfoscado de mortero en paramentos verticales y horizontales, hasta llegar a soporte firme por medios manuales y mecánicos, incluso p.p. de carga, descarga, transporte y canon de vertedero autorizado. Medida la superficie a cinta corrida. SE HA ESTIMADO EL PICADO DEL 25% DE LA SUPERFICIE DE LA FACHADA. NOTA: Medida realmente ejecutada

Maquinaria	17,18
TOTAL PARTIDA	**17,18**

E12 m2 REGULARIZACION DE FACHADA

Aplicación de "PICADO" sobre las zonas restauradas con previa mano de pintura plástica, con el fin de regularizar el aspecto final de la fachada.

Mano de obra	4,27
Maquinaria	6,00
Resto de obra y materiales	5,79
TOTAL PARTIDA	**16,06**

12 LIMPIEZA DE FACHADA

Decapado químico de las pinturas filmógenas mediante aplicación de KEIM Decapante Biodegradable, o similar, siguiendo las recomendaciones de ficha técnica

Resto de obra y materiales	10,90
TOTAL PARTIDA	**10,90**

E26 PREPARACION DE FACHADA

Suministro y aplicación de un salpicado no cubriente (en forma de retícula, cubriendo aprox. 25% de la fábrica) con KEIM Porosan-Trass-Zementputz. Rellenado de cavidades grandes, de profundidad superior a 2 cm hasta la superficie de la fábrica, con mortero de nivelación KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP, o similar. Suministro yaplicación de la primera capa de mortero de saneamiento, con KEIM Porosan-HF-Sanierputz, o similar. Antes de la aplicación de la segunda capa, eliminar en su caso las eflorescencias de sales mediante cepillado en seco. Posterior suministro y aplicación de capa de enlucido de mortero de saneamiento, con KEIM Porosan-HF-Sanierputz. En las zonas afectadas por filtraciones la recomendación sería el repicado de las zonas donde la degradación de los morteros ya es irreversible y la desalinización mediante apósitos de celulosa y agua destilada de aquellos que se puedan salvar. Allí donde se tenga que recrecer con morteros se haría con el sistema Porosan siguiendo las indicaciones realizadas en el apartado anterior.

Mano de obra	7,76
Maquinaria	14,10
Resto de obra y materiales	13,60
TOTAL PARTIDA	**35,46**

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

E04 **PINTURA DE FACHADA**

Pintura de sol-silicato según DIN EN 1062-1 para soportes minerales y orgánicos. Base ligante: Sol-silicato (combinación de sol de sílice y silicato potásico). Clasificación según DIN EN 1062-1, valores confirmados según certificados externos: Permeabilidad al agua líquida: w < 0,1 kg/m² . ho,5 (Clase III, baja) Permeabilidad al vapor de agua: V „d 2000 g/m² . d (Clase I, alta) Resistencia al paso del vapor de agua: sd = 0,01 m Grado de brillo a 85o: 1,5 (mate) Ignífuga según DIN 4102/A2, según certificado externo Cumple también los requisitos de la DIN 18 363, 2.4.1 "Pintura de dispersión de silicato" (contenido orgánico < 5%) y con pigmentos inorgánicos totalmente estables a la luz. Mano de fondo con KEIM Soldalit Grob KEIM Soldalit Grob se aplicará diluida con KEIM Soldalit Fixativ según indicaciones según absorción del soporte, hasta máx. 10%. La mano de fondo se aplicará a cepillo o rodillo. Mano de acabado con KEIM Soldalit KEIM Soldalit sin diluir se aplicará a rodillo. Medición a cinta corrida por desarrollo de molduras y demás elementos decorativos.

Mano de obra	4,36
Resto de obra y materiales	10,79
TOTAL PARTIDA	**15,15**

E25 **m2** **PINTURA ESMALTE SOBRE MADERA**

Pintado de las carpinterías de madera de las fachadas, de los balcones, de las ventanas y de los miradores, con pintura al esmalte sintético para exteriores realizado mediante las siguientes operaciones: * Sistema Esmalte Junolac 3 (sintético) de pinturas Juno. * Especificaciones contenidas en RPP-2 y RPP-13 de las NTE. * Lijado de impurezas y adherencias. * Emplastecido de faltas con masilla madera, y lijado de restos. * Imprimación: mediante una mano de imprimación fondo sikalate imprimación fungicida. * Aplicación de sellador: mediante una mano de selladora hangers, aplicada con un espesor mínimo de capa de 55 micras. * Acabado: mediante dos manos de esmalte Junolac brillante o satinado aplicado rodillo o brocha fina, con un espesor mínimo en cada capa de 30 micras. * Lijados intermedios. * Textura brillante. * Calidad Europea. * Color a determinar.

Mano de obra	23,21
Resto de obra y materiales	45,26
TOTAL PARTIDA	**68,47**

E30 **PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS**

TOTAL PARTIDA	**5.078,01**

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

E31 VARIOS FACHADA

05 m **RENOVACION SELLADO FACHADA**

Renovación de sellado en carpintería con fachada con Sikaflex AT Connection, previa retirada del material deteriorado incluido medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado, i/p.p. de medios auxiliares. Color RAL a determinar en obra y elegir por el cliente

Mano de obra.....	3,84
Resto de obra y materiales.....	2,40
TOTAL PARTIDA.....	**6,24**

06 u **DESMONTAJE Y RECOLOCACION INSTALACIONES POR FACHADA**

Desmontaje y recolocación de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y /o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas,cajas, elementos de iluminación pública, etc., con medios manuales y con recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor de aquellos elementos que sea residuos. Incluso pp de medios auxiliares y pequeño material Se incluyen 4 farolas, dos cajas y cableado existente

TOTAL PARTIDA..... 1.478,66

04 u **DESMONTAJE Y RECOLOCACION DE PLACA DE CALLE**

Desmontaje y recolocación de placa de calle, situada en fachada, con medios manuales, y recuperación para su posterior colocación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. Incluso pp de medios auxiliares y pequeño material. Incluso almacenamiento y protección de la placadurante el tiempo que lleve la obra, hasta su colocación final.

TOTAL PARTIDA..... 132,94

21 u **PROLONGACION DE CHIMENEA DE CALDERA**

Prolongación de chimeneas para evitar daños en fachada

TOTAL PARTIDA..... 175,67

E33 u **PROTECCION DE CARPINTERIAS**

Protección de carpinterías en los diferentes tramos de obra, contra suceciedad, agentes químicos o cascotes de las demoliciones y saneos

TOTAL PARTIDA..... 430,89

E99 u **CARTEL NEXT GENERATION**

Suministro y colocación de cartel removible en fachada, con logos de Ayuntamiento, Fondos de Transformación y Resilencia, y Unión Eurpea, con datos de la obra, plazos, importe, origen de la financiación, etc, de acuerdo a requisitos Unión Europea

TOTAL PARTIDA..... 400,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

E35 REVESTIMIENTOS INTERIORES

25 GUARNECIDO YESO

Formación de revestimiento continuio interior de yeso, mediante formado guarnecido mastreado con yeso negro y enlucio con yeso blanoc, sobre paramento vertical, de hasta 3,5 metros de altura de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de cosntrucción B1, plaikcado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de yeso de plaicación en capa fina C6, que constituye la terinación o remate, con maestras en esquinas, rincones y guarniciones en huecos.

Resto de obra y materiales.....	11,87
TOTAL PARTIDA.....	**11,87**

27 m2 ENFOSCADO DE CEMENTO SOBRE PARAMENTO

Formación en paramentos verticales, de capa base de 15 mm. De espesor, para revestimientos continuos, con enfoscado de mortero industrial para enlucido, color gris, compuesto opr cemento de alta resistencia, áridos seleccionados y otros aditivos, acabado rugoso. impermeable al agua de lluvia. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón. Incluso preparación de la superficie de soporte.

Mano de obra.....	5,82
Maquinaria	5,46
Resto de obra y materiales.....	1,95
TOTAL PARTIDA.....	**13,23**

28 ALICATADO PLAQUETA GRES

Suminstro y colocación de alicatado de plaqueta de gres (precio del material aprox 20 €/m2), mate o natural y color a elegri por la propiedad, en formato comercial, recibido con mortero de cemento de arena de miga 1/6 o cemento coloa sobre placas de yeso. Rejunteado con pasta especial para alicatados en color i/piezas especiales, formación de ingletes, rejunteado y limpieza. Incluye raseo previo de mortero en paraentos cerámicos y colocación de medias cañasen el encunetro con el pavimento.

Mano de obra.....	10,06
Resto de obra y materiales.....	19,82
TOTAL PARTIDA.....	**29,88**

29 m2 SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 60x30

Suministro y colocación de solado de baldosa de gres antideslizante de 60x30 cm, a alegir por la propiedad, recibido con mortero cola sobre nivelado de la solera existente con mortero AUTONIVELANTE, y remates con encuentros exteriores, i. rejunteado con lechada de pasta de rejunteo y limpieza.

Resto de obra y materiales.....	41,16
TOTAL PARTIDA.....	**41,16**

30 PINTURA EN REVESTIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES

Revestimiento de paramentos horizontales y verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, color según carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo.

Mano de obra.....	3,88
Resto de obra y materiales.....	1,88
TOTAL PARTIDA.....	**5,76**

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

E38 CARPINTERIA INTERIOR

31 PUERTA INTERIOR 1 H ABATIBLE MADERA

Suministro y colocación de block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa, 900x2150 (paso libre), compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, acabado lacado en color a elegir por la D.F. en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 100x35 mm. Incluso pernios, juego de maneta exterior y maneta interior con cerradura de pomo giratorio con indicador de ocupado-libre de acero inoxidable, cierrapuertas automático marca DORMA o DICTATOR. Accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta. Incluso recibido en obra del precerco con patillas de anclaje y rotulación aseos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.

Mano de obra.....	64,39
Resto de obra y materiales.....	358,23
TOTAL PARTIDA.....	**422,62**

32 MAMPARA MODULAR

Mampara modular de altura 2.50 m y 80 mm de espesor con estructuras de perfil de acero laminado conformado en frío, en la interior de 8 mm galvanizado y en la exterior visto de 9 mm, con paneles de yeso de 13 mm de espesor revestidos de estratificado fenólico similar al empanelado con aislamiento interior de lana de roca de 30 Kg/m3 y 50 mm de espesor, con una puerta de tablero aglomerado de 83x204x4 cm acabada igual que los paneles, con cerradura de pomo llave/condena y bisagras acabadas con pintura epoxi o poliéster y montante acristalado con un vidrio flotado de 4 mm, colocada.

Resto de obra y materiales.....	237,39
TOTAL PARTIDA.....	**237,39**

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
33		**INSTALACIONES VARIAS**	
34	u	INSTALACION FONTANERIA. RENOVACION INSTALACION	

Prevsisón de trabajos de renovación de la instlación existente. Partida a justificar.

TOTAL PARTIDA..... 2.373,95

35 u RED HORIZONTAL SANEAMIENTO.RENOVACION INSTALACION

Prevsisón de trabajos de renovación de la instlación existente. Partida a justificar.

TOTAL PARTIDA..... 1.424,37

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

36 APARATOS SANITARIOS

49 INSTALACION LAVABO MINUSVALIDO

Lavabo MINUS de ROCA para personas de movilidad reducida de 60x54,6cm, incluso sifon empotrado con grifería mezcladora exterior monomando,

Mano de obra.....	70,04
Resto de obra y materiales.....	224,33
TOTAL PARTIDA.....	**294,37**

41 INSTALACION INODORO MINUSVALIDO

Suministro e instalación de Inodoro suspendido con asiento, incluso Bastidor con cisterna empotrada para inodoro suspendido, válido para instalación en pared de obra o ligera, con estructura autoportante de acero, depósito de polietileno de alta densidad; fabricado en una sola pieza con codo de descarga soldado a testa, patas autorregulabels y doble descarga regulada a 4,5 y 3 litros, y pulsador Sigma 01 O SIMILAR en acabado cromo mate, Incluyendo juego de mecanismos de doble descarga, nivelado y rejunteo de la base con cemento blanco, accesorios, elementos de montaje, juegos de fijación, pequeño material y medios auxiliares, y Totalmente instalado, equipado y en funcionamiento.

Mano de obra.....	56,70
Resto de obra y materiales.....	465,57
TOTAL PARTIDA.....	**522,27**

42 INSTALACION LAVABO

Lavabo 55x46cm, de porcelana vitrificada con sifón cromado minimalista desagüe con rebosadero y tapón automático de 1 1/4", enlace y sifón botella de 1 1/4". Incluyendo accesorcon grifería mezcladora exterior monomando,ios, elementos de montaje, juegos de fijación, nivelado, rejuntado, pequeño material y medios auxiliares, y sellado del contorno con silicona acética fungicida y anti-moho blanca tipo Dow Corning SI 185 sanitario o similar del encuentro , previa limpieza de la zona con acetona. Totalmente instalado, equipado y en funcionamiento.

Mano de obra.....	69,84
Resto de obra y materiales.....	215,05
TOTAL PARTIDA.....	**284,89**

43 u INSTALACION INODORO

Suministro e instalación de Inodoro suspendido con asiento., incluso Bastidor con cisterna empotrada de 12cm para inodoro suspendido, válido para instalación en pared de obra o ligera, con estructura autoportante de acero, depósito de polietileno de alta densidad; fabricado en una sola pieza con codo de descarga soldado a testa, patas autorregulabels y doble descarga regulada a 4,5 y 3 litros, y pulsador en acabado cromo mate, Incluyendo juego de mecanismos de doble descarga, nivelado y rejunteo de la base con cemento blanco, accesorios, elementos de montaje, juegos de fijación, pequeño material y medios auxiliares, y Totalmente instalado, equipado y en funcionamiento.

Mano de obra.....	56,70
Resto de obra y materiales.....	427,58
TOTAL PARTIDA.....	**484,28**

44 INSTALACION URINARIO MURAL

Suministro e instalación de Inodoro mural., válido para instalación en pared de obra o ligera, con estructura autoportante de acero, fabricado en una sola pieza con codo de descarga soldado a testa, patas autorregulabels y y pulsador TEMPORIZADO en acabado cromo mate, Incluyendo juego de mecanismos PULSADOR, nivelado y rejunteo de la base con cemento blanco, accesorios, elementos de montaje, juegos de fijación, pequeño material y medios auxiliares, y Totalmente instalado, equipado y en funcionamiento.

Mano de obra.....	65,94
Resto de obra y materiales.....	323,57
TOTAL PARTIDA.....	**389,51**

45 u BARRA RECTA 60cm

Barra recta, con terminales curvados, sin unión, realizado en tubo de acero de 1,5 mm, 60 cm de longitud, con revestimiento en epoxi blanco, diámetro de 32 mm, placa de fijación en acero cincado de 4 mm de grosor con 3 orificios de anclaje, roseta trasera de nivelación y embellecedor para montaje oculto. Incluyendo elementos, accesorios, medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada.

Mano de obra.....	18,60
Resto de obra y materiales.....	29,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TOTAL PARTIDA.....	**47,60**

46 **u** **APOYABRAZOS ABATIBLE**

Barra abatible con pata en acero inoxidable satinado con portarrollos TIM-52328 p/s de Timblau, . Incluyendo elementos, accesorios, medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado.

Mano de obra.....	29,01
Resto de obra y materiales.....	61,20
TOTAL PARTIDA.....	**90,21**

47 **JABONERAS**

Jaboneras de acero Inox, suministro y colocación

Mano de obra.....	18,40
Resto de obra y materiales.....	67,00
TOTAL PARTIDA.....	**85,40**

48 **SECADOR DE MANO**

Secador de manos mural de acero inox, de color gris. Colocado, conexionado y funcionando

Mano de obra.....	23,66
Resto de obra y materiales.....	261,00
TOTAL PARTIDA.....	**284,66**

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
57		**EXTRAS**	
40	u	Incremento unitario por instalación de sistemas contscless en grifería y jaboneros, con el fin de evitar el contacto fisico de los elementos de grifería	

Incremento unitario por instalación de sistemas contscless en grifería y jaboneros, con el fin de evitar el contacto fisico de los elelmontos de grifería, con el consiguinete ahorro energético en consumos de agua, i. acometida electrica suministro e instalación de sistema en lavabos y jaboneras universales.

TOTAL PARTIDA..... 303,87

E54	u	KIT EMERGENCIA BAÑO MINUSVÁLIDOS I. CABLEADO Y CONEXIONADO	

Sistema de aviso en aseos de minusválidos, suminstro colocación y puesta en servicio.

TOTAL PARTIDA..... 294,37

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
58		**INSTALACION ALUMBRADO ORNAMENTAL**		
52		Proyector de GOBOS ProFlood LED.		
			TOTAL PARTIDA.....	**9.000,00**
53		Proyector modelo BCS559 9 RGBMW L305		
			TOTAL PARTIDA.....	**625,00**
54		Proyector modelo BCS559 10x60 RGBMW L305		
			TOTAL PARTIDA.....	**625,00**
12.04		Accesorios de instalación, alimentación y licenciado de luminarias:		
			TOTAL PARTIDA.....	**11.573,00**
55		Puesta en marcha del sistema:		
			Mano de obra.....	20,48
			TOTAL PARTIDA.....	**20,48**
56		Ayudante electricista.		
			Mano de obra.....	18,88
			TOTAL PARTIDA.....	**18,88**

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07		**INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA SEGUN ESPECIFICACIONES TOTALMENTE TERMINADA**	
07.01	u	INSTALACION FOTOVOLTAICA SEGUN ESPECIFICACIONES COMPLETAMENTE MONTADA Y FUNCIONANDO	
		TOTAL PARTIDA.....	14.845,13

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
8		**SEGURIDAD Y SALUD**	

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
9		**CONTROL DE CALIDAD**	
50		Conjunto de Pruebas y ensayos	
		TOTAL PARTIDA.....	2.000,00
51		Control técnico de obra	
		TOTAL PARTIDA.....	1.200,00
59		Legalizaciones fotovoltaica y electricidad(inclusive proyectos, ocas, etc)	
		TOTAL PARTIDA.....	1.670,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

10 GESTION DE RESIDUOS

15.01 m³ **GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.**

Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclabes a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

TOTAL PARTIDA..... 3,56

15.02 t **GESTIÓN RESIDUOS MEZCLA C/MATERIAL NP GESTOR**

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

TOTAL PARTIDA..... 20,40

GTNO.1aa t **GESTIÓN RESIDUOS NO PELIGROSOS CONTENDOR 5M3**

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de otros residuos no peligrosos mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo.

Maquinaria..... 58,04
Resto de obra y materiales..... 2,90

TOTAL PARTIDA..... 60,94

GTNP.5aa m³ **GESTIÓN RESIDUOS MIXTOS CONTENEDOR 5 M3 PLANTA FIJA**

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de residuos mixtos mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo.

Maquinaria..... 22,48
Resto de obra y materiales..... 1,13

TOTAL PARTIDA..... 23,61