PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	**MEDIOS AUXILIARES**			
09	**d ALQUILER DE ANDAMIO**			
	Total cantidades alzadas	90,00		
		90,00	**27,56**	**2.480,40**
01.03	**u MONTAJE DE ANDAMIO(incluido certificado)**			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**8.546,22**	**8.546,22**
01.05	**d ALQUILER DE MONTACARGAS 250kg 4 paradas**			
	Total cantidades alzadas	90,00		
		90,00	**28,49**	**2.564,10**
E08	**u MONTAJE DE MONTACARGAS(incluido certificado)**			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**2.373,43**	**2.373,43**
	TOTAL 01			**15.964,15**

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	**DEMOLICIONES INTERIORES**					
02.01	**u DESMONTAJE, ACOPIO Y RECOLOCACION DE EQUIPAMIENTO**					
	Total cantidades alzadas			1,00		
				1,00	**3.319,74**	**3.319,74**
02.02	**u DEMOLICION DE ALICATADOS CON MEDIOS MANUALES**					
	Descomposición					
	2.2.1.1	*h*	*Oficial albañil*	*0,150*	*19,40*	*2,91*
	2.2.2.1	*u*	*Peon albañil*	*0,400*	*18,20*	*7,28*
	02.02.03	*%*	*Costos complementarios*	*2,000*	*0,37*	*0,74*
	Total cantidades alzadas			165,00		
				165,00	**10,93**	**1.803,45**
02.03	**u LEVANTADO DE CARPINTERIA EXISTENTE**					
	Descomposición					
	02.03.01	*h*	*Oficial carpintero*	*1,300*	*19,30*	*25,09*
	02.03.02	*h*	*Peon carpintero*	*2,100*	*18,50*	*38,85*
	02.03.03	*%*	*Costos complementarios*	*2,000*	*4,00*	*8,00*
	Total cantidades alzadas			3,00		
				3,00	**71,94**	**215,82**
	TOTAL 02					**5.339,01**

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	**PARAMENTOS VERTICALES**					
11	**m REVISION DE PESEBRES Y CANALONES**					
	Descomposición					
	2.2.1.1	*h*	*Oficial albañil*	*0,100*	*19,40*	*1,94*
	2.2.2.1	*u*	*Peon albañil*	*0,350*	*18,20*	*6,37*
	03.01.03	*%*	*Costos complementarios*	*2,000*	*0,64*	*1,28*
	Total cantidades alzadas			68,40		
				68,40	**9,59**	**655,96**
26	**m SUSTITUCION DE ELEMENTOS DETERIORADOS DE LOS CANALONES**					
	Descomposición					
	03.03	*m*	*Bajante circular PVC, incluso conexiones, codos y piezas especiales*	*1,100*	*6,80*	*7,48*
	03.04	*u*	*Abrazadera para bajante circular*	*0,500*	*1,45*	*0,73*
	03.05	*l*	*Aplicacion salpicado Keim Porosan al 25%*	*0,030*	*7,00*	*0,21*
	03.06	*l*	*Rellenado de cavidades grandes con mortero de nivelacion Keim Porosam*	*0,015*	*11,00*	*0,17*
	2.2.1.1	*h*	*Oficial albañil*	*0,109*	*19,40*	*2,11*
	2.2.2.1	*u*	*Peon albañil*	*0,109*	*18,20*	*1,98*
	%AP0000003801 0,25	*%*	*Medios auxiliares y materiales de limpieza*	*0,127*	*2,00*	
	%1	*%*	*Costes indirectos*	*0,129*	*5,00*	*0,65*
	Total cantidades alzadas			12,00		
				12,00	**13,58**	**162,96**
E10	**u PARTIDA ALZADA TESTEO DE FACHADA Y MARCADO DE ZONAS DEFECTUOSAS**					
	Total cantidades alzadas			1,00		
				1,00	**341,85**	**341,85**
E11	**m2 SANEO ENFOSCADO MORTERO**					
	Descomposición					
	2.2.2.1	*u*	*Peon albañil*	*0,810*	*18,20*	*14,74*
	03.04.02	*%*	*Costos complementarios*	*2,000*	*1,22*	*2,44*
	Total cantidades alzadas			198,66		
				198,66	**17,18**	**3.412,98**
E12	**m2 REGULARIZACION DE FACHADA**					
	Descomposición					
	03.05	*l*	*Aplicacion salpicado Keim Porosan al 25%*	*0,120*	*7,00*	*0,84*
	03.06	*l*	*Rellenado de cavidades grandes con mortero de nivelacion Keim Porosam*	*0,450*	*11,00*	*4,95*
	2.2.1.1	*h*	*Oficial albañil*	*0,220*	*19,40*	*4,27*
	2.2.2.1	*u*	*Peon albañil*	*0,220*	*18,20*	*4,00*
	03.05.05	*%*	*Costos complementarios*	*2,000*	*1,00*	*2,00*
	Total cantidades alzadas			198,66		
				198,66	**16,06**	**3.190,48**
12	**LIMPIEZA DE FACHADA**					
	Descomposición					
	03.08	*l*	*Decapante quimico KEIM Decapante Biodegradable, o similar*	*0,180*	*15,81*	*2,85*
	03.09	*m3*	*Agua*	*0,100*	*1,50*	*0,15*
	03.05.07.03	*h*	*Equipo de chorro de agua a presión*	*1,150*	*1,50*	*1,73*
	03.10	*h*	*Oficial revocador*	*0,072*	*19,03*	*1,37*
	03.11	*u*	*Peon revocador*	*0,072*	*18,05*	*1,30*
	03.12	*%*	*Medios auxiliares y materiales de limpieza*	*0,215*	*3,80*	*0,82*
	03.13	*%*	*Costes indirectos*	*0,223*	*12,00*	*2,68*
	Total cantidades alzadas			794,66		

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
				794,66	**10,90**	**8.661,79**
E26	**PREPARACION DE FACHADA**					
	Descomposición					
	03.05	*l*	*Aplicacion salpicado Keim Porosan al 25%*	*0,200*	*7,00*	*1,40*
	03.06	*l*	*Rellenado de cavidades grandes con mortero de nivelacion Keim Porosam*	*0,200*	*11,00*	*2,20*
	E13	*l*	*Aplicacion de dos capas con mortero de nivelacion Keim Porosam*	*0,400*	*13,80*	*5,52*
	E13	*l*	*Aplicacion de dos capas con mortero de nivelacion Keim Porosam*	*0,400*	*13,80*	*5,52*
	E14	*h*	*Cepillado mecanico para eliminar eflorescencias entre la aplicacion de las dos capas de mortero de nivelacion*	*0,400*	*11,20*	*4,48*
	2.2.1.1	*h*	*Oficial albañil*	*0,400*	*19,40*	*7,76*
	2.2.2.1	*u*	*Peon albañil*	*0,500*	*18,20*	*9,10*
	03.07.07	*%*	*Costos complementarios*	*2,000*	*2,50*	*5,00*
	Total cantidades alzadas			794,66		
				794,66	**35,46**	**28.178,64**
E04	**PINTURA DE FACHADA**					
	Descomposición					
	E20	*l*	*Imprimación no orgánica, incolora, a base de silicato potásico modificado; para aplicar con brocha, rodillo o pistola.*	*0,100*	*4,20*	*0,42*
	E21	*l*	*Pintura para exterior, a base de copolímeros acrílicos y silicato potásico en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos*	*0,200*	*3,66*	*0,73*
	E22	*l*	*Imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, para aplicar con brocha*	*0,020*	*11,80*	*0,24*
	E23	*h*	*Oficial pintor*	*0,100*	*19,93*	*1,99*
	E24	*h*	*Ayudante pintor*	*0,125*	*18,92*	*2,37*
	14	*%*	*Costos complementarios*	*2,000*	*4,70*	*9,40*
	Total cantidades alzadas			794,66		
				794,66	**15,15**	**12.039,10**
E25	**m2 PINTURA ESMALTE SOBRE MADERA**					
	Descomposición					
	E32	*l*	*Lijado de impurezas y adherencias. * Emplastecido de faltas con masilla madera, y lijado de restos.*	*0,500*	*13,20*	*6,60*
	E28	*l*	*Imprimación selladora para interior, formulada con resinas alcídicas y pigmentos seleccionados, color blanco, para aplicar con b*	*0,600*	*14,74*	*8,84*
	E29	*l*	*Esmalte sintetico 2 manos*	*1,400*	*21,30*	*29,82*
	E23	*h*	*Oficial pintor*	*0,500*	*19,93*	*9,97*
	E24	*h*	*Ayudante pintor*	*0,700*	*18,92*	*13,24*
	E27	*%*	*Otros costos complementarios*	*2,000*	*0,00*	*0,00*
	Total cantidades alzadas			63,00		
				63,00	**68,47**	**4.313,61**
E30	**PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS**					
	Total cantidades alzadas			1,00		
				1,00	**5.078,01**	**5.078,01**
	TOTAL 03					**66.035,38**

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E31	**VARIOS FACHADA**			
05	**m RENOVACION SELLADO FACHADA**			
	Descomposición			
	04.02 l Sikaflex AT Connection	*0,060*	*40,00*	*2,40*
	E34 h Oficial 1ª	*0,050*	*19,93*	*1,00*
	04.03 h Ayudante	*0,150*	*18,92*	*2,84*
	Total cantidades alzadas	320,00		
		320,00	**6,24**	**1.996,80**
06	**u DESMONTAJE Y RECOLOCACION INSTALACIONES POR FACHADA**			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**1.478,66**	**1.478,66**
04	**u DESMONTAJE Y RECOLOCACION DE PLACA DE CALLE**			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**132,94**	**132,94**
21	**u PROLONGACION DE CHIMENEA DE CALDERA**			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**175,67**	**175,67**
E33	**u PROTECCION DE CARPINTERIAS**			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**430,89**	**430,89**
E99	**u CARTEL NEXT GENERATION**			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**400,00**	**400,00**
	TOTAL E31			**4.614,96**

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E35	**REVESTIMIENTOS INTERIORES**					
25	**GUARNECIDO YESO**					
	Descomposición					
	05.02	*kg*	*Yeso negro primera capa*	*12,000*	*0,10*	*1,20*
	05.03	*kg*	*Yeso blanco seguda capa*	*9,000*	*0,12*	*1,08*
	E43	*h*	*Oficial yesero*	*0,080*	*19,93*	*1,59*
	05.04	*h*	*Ayudante yesero*	*0,050*	*18,92*	*0,95*
	05.01.05	*%*	*Otros costos*	*1,500*	*4,70*	*7,05*
	Total cantidades alzadas			148,50		
				148,50	**11,87**	**1.762,70**
27	**m2 ENFOSCADO DE CEMENTO SOBRE PARAMENTO**					
	Descomposición					
	E45	*m3*	*Agua*	*0,005*	*1,50*	*0,01*
	E44	*tn*	*Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento, tipo GP CSII W0*	*0,028*	*38,00*	*1,06*
	2.2.1.1	*h*	*Oficial albañil*	*0,300*	*19,40*	*5,82*
	2.2.2.1	*u*	*Peon albañil*	*0,300*	*18,20*	*5,46*
	%AP0000003801 0,25	*%*	*Medios auxiliares y materiales de limpieza*	*0,124*	*2,00*	
	%1	*%*	*Costes indirectos*	*0,126*	*5,00*	*0,63*
	Total cantidades alzadas			205,00		
				205,00	**13,23**	**2.712,15**
28	**ALICATADO PLAQUETA GRES**					
	Descomposición					
	E46	*kg*	*Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004*	*4,000*	*0,30*	*1,20*
	05.05	*m2*	*Piezas de gres mate o natural y color a eleg, gama superior, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411.*	*1,050*	*17,00*	*17,85*
	05.06	*kg*	*Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión, tipo CG2 W A*	*0,250*	*1,39*	*0,35*
	05.07	*u*	*Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre piezas*	*0,350*	*1,20*	*0,42*
	E47	*h*	*Oficial alicatador*	*0,300*	*19,93*	*5,98*
	05.08	*h*	*Ayudante alicatador*	*0,150*	*18,92*	*2,84*
	05.03.07		*Otros costos*	*1,000*	*1,24*	*1,24*
	Total cantidades alzadas			85,00		
				85,00	**29,88**	**2.539,80**
29	**m2 SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 60x30**					
	Descomposición					
	E48	*kg*	*Mmortero cola sobre nivelado de la solera existente con mortero AUTONIVELANTE, y remates*	*6,000*	*0,30*	*1,80*
	E49	*m2*	*Solado de baldosa de gres antideslizante de 60x30 cm, a alegir por la propiedad*	*1,050*	*16,50*	*17,33*
	E51	*kg*	*Mortero de juntas cementoso, tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, a base de cemento blanco de alta resistencia y adi*	*0,075*	*1,50*	*0,11*
	05.09	*h*	*Oficial*	*0,500*	*19,40*	*9,70*
	E50	*h*	*Ayudante*	*0,600*	*18,20*	*10,92*
	05.04.06		*Costos diversos*	*1,000*	*1,30*	*1,30*
	Total cantidades alzadas			55,00		
				55,00	**41,16**	**2.263,80**
30	**PINTURA EN REVESTIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES**					
	Descomposición					
	E52	*l*	*Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copolímeros acrílicos, color blanco, con un contenido de sustancias o*	*0,096*	*7,09*	*0,68*
	E53		*Pintura plástica fotocatalítica para interior, color blanco, acabado mate, textura lisa, con efecto fotocatalítico bajo la incid*	*0,100*	*12,00*	*1,20*

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	E23	*h*	*Oficial pintor*	*0,100*	*19,93*	*1,99*
	E24	*h*	*Ayudante pintor*	*0,100*	*18,92*	*1,89*
	Total cantidades alzadas			148,50		
				148,50	**5,76**	**855,36**
	TOTAL E35					**10.133,81**

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E38	**CARPINTERIA INTERIOR**					
31	**PUERTA INTERIOR 1 H ABATIBLE MADERA**					
	Descomposición					
	06.02	*u*	*Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación.*	*1,000*	*17,39*	*17,39*
	06.03	*u*	*Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa, de 2150x900*	*1,000*	*340,00*	*340,00*
	06.04		*Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad*	*0,100*	*8,37*	*0,84*
	02.03.01	*h*	*Oficial carpintero*	*1,301*	*19,30*	*25,11*
	02.03.02	*h*	*Peon carpintero*	*1,150*	*18,50*	*21,28*
	06.01.06		*Costos adicionales*	*2,000*	*9,00*	*18,00*
	Total cantidades alzadas			3,00		
				3,00	**422,62**	**1.267,86**
32	**MAMPARA MODULAR**					
	Descomposición					
	E37	*m2*	*Mampara modular de altura 2.50 m y 80 mm de espesor con estructuras de perfil de acero laminado conformado en frío, en la interi*	*1,000*	*237,39*	*237,39*
	Total cantidades alzadas			15,00		
				15,00	**237,39**	**3.560,85**
	TOTAL E38					**4.828,71**

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
33	**INSTALACIONES VARIAS**			
34	**u INSTALACION FONTANERIA. RENOVACION INSTALACION**			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**2.373,95**	**2.373,95**
35	**u RED HORIZONTAL SANEAMIENTO.RENOVACION INSTALACION**			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**1.424,37**	**1.424,37**
	TOTAL 33			**3.798,32**

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
36	**APARATOS SANITARIOS**					
49	**INSTALACION LAVABO MINUSVALIDO**					
	Descomposición					
	08.02		*LAVABO MINUSVALIDO*	*1,000*	*89,63*	*89,63*
	P02	*u*	*Griferia monomando*	*1,000*	*47,70*	*47,70*
	P01	*u*	*Materiales (válvulas, latiguillos, acoplamientos desagues..)*	*1,000*	*87,00*	*87,00*
	08.03	*h*	*Oficial fontanero*	*2,000*	*19,40*	*38,80*
	08.04	*h*	*Ayudante fontanero*	*1,200*	*18,20*	*21,84*
	08.01.06		*Costos añadidos*	*1,000*	*9,40*	*9,40*
	Total cantidades alzadas			2,00		
				2,00	**294,37**	**588,74**
41	**INSTALACION INODORO MINUSVALIDO**					
	Descomposición					
	E39		*INODORO MINUSVALIDO*	*1,000*	*401,37*	*401,37*
	08.05	*u*	*Materiales (válvulas, latiguillos, acoplamientos desagues..)*	*1,000*	*64,20*	*64,20*
	08.03	*h*	*Oficial fontanero*	*1,500*	*19,40*	*29,10*
	08.04	*h*	*Ayudante fontanero*	*1,000*	*18,20*	*18,20*
	08.02.05		*Otros costos*	*1,000*	*9,40*	*9,40*
	Total cantidades alzadas			2,00		
				2,00	**522,27**	**1.044,54**
42	**INSTALACION LAVABO**					
	Descomposición					
	E40	*u*	*LAVABO*	*1,000*	*80,35*	*80,35*
	P02	*u*	*Griferia monomando*	*1,000*	*47,70*	*47,70*
	P01	*u*	*Materiales (válvulas, latiguillos, acoplamientos desagues..)*	*1,000*	*87,00*	*87,00*
	08.03	*h*	*Oficial fontanero*	*2,000*	*19,40*	*38,80*
	08.04	*h*	*Ayudante fontanero*	*1,200*	*18,20*	*21,84*
	08.03.06		*Costos complementarios*	*1,000*	*9,20*	*9,20*
	Total cantidades alzadas			4,00		
				4,00	**284,89**	**1.139,56**
43	**u INSTALACION INODORO**					
	Descomposición					
	E41		*INODORO*	*1,000*	*363,38*	*363,38*
	08.05	*u*	*Materiales (válvulas, latiguillos, acoplamientos desagues..)*	*1,000*	*64,20*	*64,20*
	08.03	*h*	*Oficial fontanero*	*1,500*	*19,40*	*29,10*
	08.04	*h*	*Ayudante fontanero*	*1,000*	*18,20*	*18,20*
	08.04.05		*Otros costos*	*1,000*	*9,40*	*9,40*
	Total cantidades alzadas			4,00		
				4,00	**484,28**	**1.937,12**
44	**INSTALACION URINARIO MURAL**					
	Descomposición					
	08.06		*URINARIO MURAL*	*1,000*	*121,57*	*121,57*
	08.05.02		*Bastidor, fluxor, obra de cierre, etc*	*1,000*	*202,00*	*202,00*
	08.03	*h*	*Oficial fontanero*	*1,800*	*19,40*	*34,92*
	08.04	*h*	*Ayudante fontanero*	*1,100*	*18,20*	*20,02*
	08.05.05		*Costos complementarios*	*2,000*	*5,50*	*11,00*
	Total cantidades alzadas			3,00		
				3,00	**389,51**	**1.168,53**
45	**u BARRA RECTA 60cm**					
	Descomposición					
	08.07		*Barra recta con terminales curvados*	*1,000*	*29,00*	*29,00*
	08.04	*h*	*Ayudante fontanero*	*0,500*	*18,20*	*9,10*
	08.06.03		*Costos añadidos*	*1,000*	*9,50*	*9,50*

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Total cantidades alzadas			3,00		
				3,00	**47,60**	**142,80**
46	**u APOYABRAZOS ABATIBLE**					
	Descomposición					
	08.08	*u*	*Barra abatible*	*1,000*	*61,20*	*61,20*
	Descomposición					
	08.08	*u*	*Barra abatible*	*1,000*	*61,20*	*61,20*
	08.04	*h*	*Ayudante fontanero*	*1,000*	*18,20*	*18,20*
	08.07.03		*Costos Complementarios*	*2,300*	*4,70*	*10,81*
	Total cantidades alzadas			3,00		
				3,00	**90,21**	**270,63**
47	**JABONERAS**					
	Descomposición					
	08.09	*u*	*Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 30*	*1,000*	*67,00*	*67,00*
	08.04	*h*	*Ayudante fontanero*	*0,500*	*18,20*	*9,10*
	08.08.03		*Costos complementarios*	*1,000*	*9,30*	*9,30*
	Total cantidades alzadas			4,00		
				4,00	**85,40**	**341,60**
48	**SECADOR DE MANO**					
	Descomposición					
	E42	*u*	*Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable*	*1,000*	*261,00*	*261,00*
	08.04	*h*	*Ayudante fontanero*	*0,800*	*18,20*	*14,56*
	08.09.03		*Costos adicionales*	*1,000*	*9,10*	*9,10*
	Total cantidades alzadas			4,00		
				4,00	**284,66**	**1.138,64**
	TOTAL 36					**7.772,16**

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
57	**EXTRAS**			
40	**u Incremento unitario por instalación de sistemas contscless en grifería y jaboneros, con el fin de evitar el contacto fisico de l**			
	Total cantidades alzadas	6,00		
		6,00	**303,87**	**1.823,22**
E54	**u KIT EMERGENCIA BAÑO MINUSVÁLIDOS I. CABLEADO Y CONEXIONADO**			
	Total cantidades alzadas	2,00		
		2,00	**294,37**	**588,74**
	TOTAL 57			**2.411,96**

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
58	**INSTALACION ALUMBRADO ORNAMENTAL**			
52	**Proyector de GOBOS ProFlood LED.**			
	Total cantidades alzadas	2,00		
		2,00	**9.000,00**	**18.000,00**
53	**Proyector modelo BCS559 9 RGBMW L305**			
	Total cantidades alzadas	12,00		
		12,00	**625,00**	**7.500,00**
54	**Proyector modelo BCS559 10x60 RGBMW L305**			
	Total cantidades alzadas	24,00		
		24,00	**625,00**	**15.000,00**
12.04	**Accesorios de instalación, alimentación y licenciado de luminarias:**			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**11.573,00**	**11.573,00**
12.05	**Sistema de control, creación y lanzamiento de escenas. Trabajos de programación y**			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**5.785,00**	**5.785,00**
55	**Puesta en marcha del sistema:**			
	Total cantidades alzadas	142,00		
		142,00	**20,48**	**2.908,16**
56	**Electricista/ Ayudante electricista.**			
	Total cantidades alzadas	142,00		
		142,00	**18,88**	**2.680,96**
	TOTAL 58.....			**63.447,12**

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07	**INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA SEGUN ESPECIFICACIONES TOTALMENTE TERMINADA**			
07.01	**u INSTALACION FOTOVOLTAICA SEGUN ESPECIFICACIONES COMPLETAMENTE MONTADA Y FUNCIONANDO**			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**14.845,13**	**14.845,13**
	TOTAL 07			**14.845,13**

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
8	**SEGURIDAD Y SALUD**			
	TOTAL 8			**3.175,40**

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
9	**CONTROL DE CALIDAD**			
50	**Conjunto de Pruebas y ensayos**			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**2.000,00**	**2.000,00**
51	**Control técnico de obra**			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**1.200,00**	**1.200,00**
59	**Legalizaciones fotovoltaica y electricidad(inclusive proyectos, ocas, etc)**			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	**1.670,00**	**1.670,00**
	TOTAL 9			**4.870,00**

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10	**GESTION DE RESIDUOS**			
15.01	**m³ GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.**			
	Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclabes a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
	Total cantidades alzadas	18,00		
		18,00	**3,56**	**64,08**
15.02	**t GESTIÓN RESIDUOS MEZCLA C/MATERIAL NP GESTOR**			
	Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.			
	Total cantidades alzadas	29,00		
		29,00	**20,40**	**591,60**
GTNO.1aa	**t GESTIÓN RESIDUOS NO PELIGROSOS CONTENDOR 5M3**			
	Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de otros residuos no peligrosos mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo.			
	Descomposición			
	MMRG.1k t Tratamiento otros rsd no peligrosos planta fija reciclaje	*0,995*	*47,18*	*46,94*
	MMRG.5aa t Transporte mediante contenedor de 5 m3	*0,129*	*86,06*	*11,10*
	%0500 % Medios auxiliares	*0,580*	*5,00*	*2,90*
	Total cantidades alzadas	29,00		
		29,00	**60,94**	**1.767,26**
GTNP.5aa	**m³ GESTIÓN RESIDUOS MIXTOS CONTENEDOR 5 M3 PLANTA FIJA**			
	Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de residuos mixtos mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo.			
	Descomposición			
	MMRG.1c t Tratamiento rsd mixtos planta fija reciclaje	*0,995*	*9,71*	*9,66*
	MMRG.5aa t Transporte mediante contenedor de 5 m3	*0,149*	*86,06*	*12,82*
	%0500 % Medios auxiliares	*0,225*	*5,00*	*1,13*
	Total cantidades alzadas	18,00		
		18,00	**23,61**	**424,98**
	TOTAL 10			**2.847,92**
	TOTAL			**210.084,03**