MALLABIKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE MALLABIA

MALLABIKO ERAIKIN PUBLIKOETAN BEHE TENTSIOKO INSTALAZIO ELEKTRIKOAN OSAGAI ELEKTRIKOAK HORNITZEKO ETA INSTALATZEKO BALDINTZA TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA

CPV Kodea: 31681400-7 Osagai Elektrikoak

Esp.- B058-2026-00005

1. KONTRATUAREN XEDEA

Baldintza Teknikoen Agiri honen xedea da Mallabiko udal-eraikinetan behe-tentsioko instalazioan osagai elektrikoak hornitzeko eta instalatzeko kontratuaren ezaugarriak eta zehaztapen teknikoak zehaztea.

Kontratuaren xedea honako udal-eraikin hauetako behe-tentsioko instalazioetan egindako Arauzko Aldizkako Ikuskapen Teknikoan antzemandako akatsak zuzentzea da: udaletxea, frontoia, brigadaren biltegia, erretiratuen etxea, kultur etxea, Learreta Markina eskola, kontzejuzarra eta mediku-kontsultategia

Sortak zatitu ez izanaren justifikazioa

Kontratuaren xedea ez da lotetan banatzen arrazoi teknikoengatik, Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 99.3b) artikuluan xedatutakoaren arabera. Beharrezkotzat jotzen da kontratua batera eta koordinatuta egitea, behar bezala gauzatzeko.

Era berean, kontuan hartu behar da negozio bolumen txikia dagoela lotetan banatzeko, eta horrek prestazioaren efizientzia galtzea ekar lezake.

Kontratuaren xedea sortatan ez banatzearekin, kontratazioari buruzko araudian ezarritako prozedura- eta publizitate-baldintzak betetzen dira, bai eta berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak ere.

2. KONTRATAZIOAREN PREMIA ETA ERAGINKORTASUNA

2025eko irailean egin zituen Behe Tentsioko arauzko aldizkako ikuskapenak konkurrentzia publikoko udal eraikinetan, SGS, SA kontrol erakunde baimenduak (KEB). Instalazio elektriko baxuen arauzko aldizkako

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE BAJA TENSION DE EDIFICIOS MUNICIPALES, DE MALLABIA.

Código CPV:31681400-7 Componentes eléctricos.

Expte. B058-2026-00005

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las características y especificaciones técnicas que ha de cumplir el contrato de suministro e instalación de componentes eléctricos para la instalación de baja tensión en edificios municipales, de Mallabia.

El contrato tendrá por objeto la subsanación de las deficiencias detectadas durante la Inspección Técnica Periódica Reglamentaria de la instalacion de baja tensión (RBT) de los siguientes edificios municipales; Casa consistorial, Frontón, Almacén de brigada, Hogar jubilados, Casa de Cultura, Escuela Learreta Markina, Kontzejuzarra y Consultorio médico.

Justifikazion de la no división de lotes

El objeto del contrato no se divide en lotes por razones técnicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.3b) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico. Se considera necesario que el contrato se preste de forma conjunta y coordinada para su correcta ejecución.

Asimismo hay que tener en cuenta el pequeño volumen de negocio que existe para su división en lotes, lo que podría suponer pérdida en la eficiencia de la prestación.

Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen los requisitos de procedimiento y publicidad así como los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la normativa de contratación

2. NECESIDAD Y EFICIENCIA DE LA CONTRATACION

Habiéndose realizado el pasado mes de septiembre de 2025 las inspecciones periódicas reglamentarias de Baja Tensión, en los edificios municipales de pública concurrencia por la Oca autorizada SGS, SA. Se

ikuskapenaren ziurtagiriak ematen dira, eta horietan zuzendu beharreko akats batzuk ezartzen dira.

Hori dela eta, udal eraikinetako barruko argiteriaren instalazioari dagozkion koadro eta zirkuituen egoera txarra konpontzeko behar diren partidak baloratuko dira. Oro har, honako hauek aurkezten dituzte:

Kultur Etxea:

- Babes-eroaleen jarraitutasunik eza. 1 TBTKko metalezko estalkia. Lurrarekiko jarraitutasunik gabekoa
- Instalazioaren handitzeak edo aldaketak, ezarritakoaren arabera izapidetu ez direnak. Ez da aurkeztu zerbitzuan jartzeari buruzko dokumentaziorik, ez eta zerbitzuan egindako aldaketei buruzkorik ere. Instalazioan ere ez dago eskema unifilar eguneraturik.
- TBTKk ez du arrisku elektrikoko seinalerik.

Medikuaren kontsultategia:

- Ez dago segurtasun-neurri egokirik zeharkako kontaktuen aurka, 1. argiteriaren diferentzialak ez die akatsei erantzuten.
- Instalazioaren handitzeak edo aldaketak, ezarritakoaren arabera izapidetu ez direnak. Ez da aurkeztu zerbitzuan jartzeari buruzko dokumentaziorik, ez eta zerbitzuan egindako aldaketei buruzkorik ere. Instalazioan ere ez dago eskema unifilar eguneraturik.
- 1.TBTKk ez du arrisku elektrikoko seinalerik

Udaletxea:

- Instalazioa isolatuta gabe dago, 1.TBTKk. IGAk isolamendu-akatsa ematen du.
- Instalazio-zatiak edo -puntuak egotea, eta horiek gaizki egiteak kalteak edo matxurak eragin ditzake maiz.
- 1 TBTK eremuan, igogailu-zirkuituko 4x16A PIA 2x40A diferentzial bati lotuta dago.
- Babes-eroaleen eta eroale neutroen identifikazio desegokia.
  1 TBTKn hainbat eroale daude ezarritako kolore-patroiari jarraitzen ez diotenak, adibidez, lurreko kable bat fase-kable gisa erabiltzea.

emiten los correspondientes certificados de Inspección periódica Reglamentaria en instalaciones eléctricas de baja en los que se establecen una serie de defectos a subsanar.

Por ello, se valorarán las partidas necesarias para subsanar el deficiente estado de los cuadros y circuitos correspondientes a la instalación de alumbrado interior de los edificios municipales, que de manera general presentan:

Casa Cultura:

- Falta de continuidad en conductores de protección. Tapa metálica de 1. C.G.B.T. sin continuidad a tierra.
- Ampliaciones o modificaciones de la instalación que no se hubieran tramitado según lo establecido. No se ha presentado documentación de la puesta en servicio, ni de modificaciones realizadas en la misma. Tampoco existen esquemas unifilares actualizados en la instalación
- El C.G.B.T. no dispone de la señalización de riesgo eléctrico.

Consultorio médico:

- Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos, el diferencial de alumbrado 1 no actúa ante un defecto.
- Ampliaciones o modificaciones de la instalación que no se hubieran tramitado según lo establecido. No se ha presentado documentación de la puesta en servicio, ni de modificaciones realizadas en la misma. Tampoco existen esquemas unifilares actualizados en la instalación
- 1.C.G.B.T. no dispone de la señalización de riesgo eléctrico

Casa Consistorial :

- Falta de aislamiento de la instalación, en el 1..C.G.B.T. el IGA da fallo de aislamiento.
- Existencia de partes o puntos de instalación cuya defectuosa ejecución pueda ser origen de daños o averías frecuentes.
  En 1.C.G.B.T. el PIA 4x16A Circuito ascensor se encuentra conectado a un diferencial 2x40A.
- Inadecuada identificación de los conductores de protección y neutro.
  En 1.C.G.B.T. existen varios conductores que no siguen el patrón de colores establecido, por ejemplo, el uso de un cable de tierra como cable de fase.

- Instalazioaren handitzeak edo aldaketak, ezarritakoaren arabera izapidetu ez direnak. Ez da aurkeztu zerbitzuan jartzeari buruzko dokumentaziorik, ez eta zerbitzuan egindako aldaketei buruzkorik ere. Instalazioan ere ez dago eskema unifilar eguneraturik.

- Ezarritako gutxieneko zirkuituen kopururik ez izatea
  TBTNk ez du larrialdi-zirkuiturik

  TBTNk ez du arrisku elektrikoko seinalerik

- Larrialdi-ekipo autonomo ugari daude, elikadurak huts eginez gero behar bezala funtzionatzen ez dutenak.

Jubiletxe:

- Instalazio-zatiak edo -puntuak egotea, eta horiek gaizki egiteak kalteak edo matxurak eragin ditzake maiz.
  - TBTNn behar bezala ezeztatu gabeko eroaleak.
  - Magnetotermiko orokorraren bornetan kontaktuak izateko arriskua.
  - TBTNn obturadoreak falta dira eta tapak erori egiten dira.
  - Gaur egun erabiltzen ez diren eroaleen TBTN gainkargatua.
- Babes-eroaleen eta eroale neutroen identifikazio desegokia.
- Instalazioaren handitzeak edo aldaketak, ezarritakoaren arabera izapidetu ez direnak. Ez da aurkeztu zerbitzuan jartzeari buruzko dokumentaziorik, ez eta zerbitzuan egindako aldaketei buruzkorik ere. Instalazioan ere ez dago eskema unifilar eguneraturik.

- Larrialdi-ekipo autonomo ugari daude, elikadurak huts eginez gero behar bezala funtzionatzen ez dutenak.
- TBTNk ez du arrisku elektrikoko seinalerik.

Learreta Markina eskola:

- Jarraitutasunik eza babes-eroaleetan: lurrera jarri gabeko metalezko estalkiak hainbat koadrotan. Ordenagailuen koadroan, lur-konexioak hainbat eroale solte dituena
- Instalazioaren handitzeak edo aldaketak, ezarritakoaren arabera izapidetu ez direnak. Ez da aurkeztu zerbitzuan jartzeari buruzko dokumentaziorik, ez eta zerbitzuan egindako aldaketei buruzkorik ere. Instalazioan ere ez dago eskema unifilar eguneraturik.

- Ampliaciones o modificaciones de la instalación que no se hubieran tramitado según lo establecido. No se ha presentado documentación de la puesta en servicio, ni de modificaciones realizadas en la misma. Tampoco existen esquemas unifilares actualizados en la instalación
- Carencia del número de circuitos mínimos estipulados
  En.C.G.B.T. no se dispone de circuito de emergencias
  C.G.B.T. no dispone de la señalización de riesgo eléctrico
- Existen numerosos equipos de emergencia autónomos que no funcionan adecuadamente en caso de fallo de la alimentación.

Hogar de Jubilados:

- Existencia de partes o puntos de instalación cuya defectuosa ejecución pueda ser origen de daños o averías frecuentes.
  -Conductores sin anular adecuadamente en C.G.B.T.
  -Peligro de contactos en bornas del magnetotérmico general.
  -En C.G.B.T faltan los obturadores y las tapas se caen.
  -C.G.B.T. sobrecargado de conductores sin uso actual.
- Inadecuada identificación de los conductores de protección y neutro.
- Ampliaciones o modificaciones de la instalación que no se hubieran tramitado según lo establecido. No se ha presentado documentación de la puesta en servicio, ni de modificaciones realizadas en la misma. Tampoco existen esquemas unifilares actualizados en la instalación.
- Existen numerosos equipos de emergencia autónomos que no funcionan adecuadamente en caso de fallo de la alimentación
- C.G.B.T. no dispone de la señalización de riesgo eléctrico.

Escuela Learreta Markina:

- Falta de continuidad en conductores de protección: Tapas metálicas no puestas a tierra en varios cuadros. En cuadro de ordenadores, bornero de tierras con varios conductores sueltos
- Ampliaciones o modificaciones de la instalación que no se hubieran tramitado según lo establecido. No se ha presentado documentación de la puesta en servicio, ni de modificaciones realizadas en la misma. Tampoco existen esquemas unifilares actualizados en la instalación.

- Koadro batzuek ez dute arrisku elektrikoko seinalerik.
- Larrialdi-ekipo autonomo ugari daude, elikadurak huts eginez gero behar bezala funtzionatzen ez dutenak.
- Instalazioan ez dago hornidura osagarririk, eta ez dago justifikaziorik halakorik ez egoteko, ezta fasearen erdia den neutro-sekzio baterako ere.

- Hainbat koadro eta irteera, instalazio osoan behar bezala identifikatu gabe.

Brigadaren biltegia:

- Zeharkako kontaktuen aurkako segurtasun-neurri egokirik ez izatea:
  - TBTNk, 4x40/0,3A hirugarren diferentzialak ez du eragiten akats baten aurrean.
  - C.S Partziala ez dago inolako diferentzialek babestuta.

- Instalazio-zatiak edo -puntuak egotea, eta horiek gaizki egiteak kalteak edo matxurak eragin ditzake maiz.
  -TBTK 4x40/0,03A gela diferentziala ez dago behar bezala ainguratuta.
  - TBTK kutxa oso hondatuta dago.
  - C.S. Partziala, kutxa oso hondatuta dago.
  - TBTK obturadoreak falta dira.

- Instalazioaren handitzeak edo aldaketak, ezarritakoaren arabera izapidetu ez direnak. Ez da aurkeztu zerbitzuan jartzeari buruzko dokumentaziorik, ez eta zerbitzuan egindako aldaketei buruzkorik ere. Instalazioan ere ez dago eskema unifilar eguneraturik.

- Koadro elektriko ugari daude arrisku elektrikoko seinalerik gabe.
- Larrialdi-ekipo autonomo ugari daude, elikadurak huts eginez gero behar bezala funtzionatzen ez dutenak.
- Larrialdietako argiztapena ez da nahikoa instalazioko hainbat puntutan.
- Instalazioaren hainbat koadro itxitura erabilgarririk gabe daude jendearentzat irisgarriak diren eremuetan.

Liburutegia:

- Babes-eroaleen jarraitutasunik eza hainbat koadro metalikotan.
- Instalazioaren handitzeak edo aldaketak, ezarritakoaren arabera izapidetu ez direnak. Ez da aurkeztu zerbitzuan jartzeari buruzko dokumentaziorik, ez eta zerbitzuan egindako aldaketei buruzkorik ere.

- Varios cuadros no disponen de la señalización de riesgo eléctrico.
- Existen numerosos equipos de emergencia autónomos que no funcionan adecuadamente en caso de fallo de la alimentación
- No existe suministro complementario en la instalación, ni se ha presentado justificación para la no existencia del mismo, tampoco para una sección de neutro igual a la mitad de la fase
- Varios cuadros y salidas sin identificar correctamente en toda la instalación.

Almacén brigada:

- Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos:
  -C.G.B.T. el tercer diferencial 4x40/0,3A no actúa ante un defecto.
  -C.S. Parcial no se encuentra protegido por ningún tipo de diferencial.

- Existencia de partes o puntos de instalación cuya defectuosa ejecución pueda ser origen de daños o averías frecuentes.
  -C.G.B.T. el cuarto diferencial 4x40/0,03A no se encuentra correctamente anclado.
  -C.G.B.T. la caja se encuentra muy deteriorada.
  -C.S. Parcial, la caja se encuentra muy deteriorada.
  -C.G.B.T. faltan obturadores.
- Ampliaciones o modificaciones de la instalación que no se hubieran tramitado según lo establecido. No se ha presentado documentación de la puesta en servicio, ni de modificaciones realizadas en la misma. Tampoco existen esquemas unifilares actualizados en la instalación.
- Existen numerosos cuadros eléctricos sin la señalización de riesgo eléctrico.
- Existen numerosos equipos de emergencia autónomos que no funcionan adecuadamente en caso de fallo de la alimentación.
- El alumbrado de emergencia es insuficiente en varios puntos de la instalación.
- Varios Cuadros de la instalación se encuentran sin cierre mediante útil en zonas accesibles al público.

Biblioteca:

- Falta de continuidad en conductores de protección en varios cuadros metálicos.
- Ampliaciones o modificaciones de la instalación que no se hubieran tramitado según lo establecido. No se ha presentado documentación de la puesta en servicio, ni de modificaciones realizadas en la misma.

Era berean, ez dago eskema unifilar eguneraturik.

- Koadro batzuek ez dute arrisku elektrikoko seinalerik.
- Larrialdi-ekipo autonomo ugari daude, elikadurak huts eginez gero behar bezala funtzionatzen ez dutenak.
- Hainbat koadro eta irteera behar bezala identifikatu gabe instalazio osoan

Tampoco existen esquemas unifilares actualizados.

- Varios cuadros no disponen de la señalización de riesgo eléctrico
- Existen numerosos equipos de emergencia autónomos que no funcionan adecuadamente en caso de fallo de la alimentación
- Varios cuadros y salidas sin identificar correctamente en toda la instalación.

Udal pilotalekua:

- Zeharkako kontaktuen aurkako segurtasun-neurri egokirik ez izatea:
  - TBTK Moeller 2x40/0,03A eta 4x25/0.3 bi diferentzialek ez dute eragiten akats baten aurrean.
- Babes-eroaleen jarraitutasunik eza.
  - Metalezko zenbait koadro
- Instalazioaren handitzeak edo aldaketak, ezarritakoaren arabera izapidetu ez direnak. Ez da aurkeztu zerbitzuan jartzeari buruzko dokumentaziorik, ez eta zerbitzuan egindako aldaketei buruzkorik ere. Instalazioan ere ez dago eskema unifilar eguneraturik.
- Koadro elektriko ugari daude arrisku elektrikoko seinalerik gabe
- Gimnasioan hainbat larrialdi-ekipo autonomo daude, elikadurak huts eginez gero behar bezala funtzionatzen ez dutenak.
- Hainbat koadro eta irteera, instalazio osoan behar bezala identifikatu gabe.

Frontón Municipal:

- Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos:
  -C.G.B.T. dos diferenciales Moeller 2x40/0,03A y 4x25/0.3 no actúan ante un defecto.
- Falta de continuidad en conductores de protección.
  - Varios cuadros metálicos
- Ampliaciones o modificaciones de la instalación que no se hubieran tramitado según lo establecido. No se ha presentado documentación de la puesta en servicio, ni de modificaciones realizadas en la misma. Tampoco existen esquemas unifilares actualizados en la instalación
- Existen numerosos cuadros eléctricos sin la señalización de riesgo eléctrico
- Existen varios equipos de emergencia autónomos en el gimnasio que no funcionan adecuadamente en caso de fallo de la alimentación
- Varios cuadros y salidas sin identificar correctamente en toda la instalación.

Kontzejuzarra:

- Instalazioaren handitzeak edo aldaketak, ezarritakoaren arabera izapidetu ez direnak. Ez da aurkeztu zerbitzuan jartzeari buruzko dokumentaziorik, ez eta zerbitzuan egindako aldaketei buruzkorik ere. Instalazioan ere ez dago eskema unifilar eguneraturik.
- Ez dago arrisku elektrikoko seinalerik
- 3 argi-zirkuitu ez egotea.
- Hainbat koadro eta irteera, instalazio osoan behar bezala identifikatu gabe.

Kontzejuzarra:

- Ampliaciones o modificaciones de la instalación que no se hubieran tramitado según lo establecido. No se ha presentado documentación de la puesta en servicio, ni de modificaciones realizadas en la misma. Tampoco existen esquemas unifilares actualizados en la instalación.
- No dispone se señalización de riesgo eléctrico
- Inexistencia 3 circuitos alumbrado.
- Varios cuadros y salidas sin identificar correctamente en toda la instalación.

3. HORNIDURAREN ETA INSTALAZIOAREN EZAUGARRIAK

Kontratu honen prestazioak, beraz, esleipendunaren betebehar orokorraren parte dira, eta honako hauek izango dira: "I. eranskina. Horniduraren eta instalazioaren ezaugarri teknikoak" izeneko eranskinean adierazitako elementu eta osagai elektriko guztiak hornitzea eta martxan jartzea, baita konexioak eta neurketak egitea ere, partida erabat instalatuta utzita.

3. CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO E INSTALACION

Las prestaciones de este contrato, que forman parte de la obligación global de la adjudicataria, serán por tanto: el suministro. instalación y puesta en funcionamiento de todos los elementos y componentes eléctricos indicados en el "Anexo I. Características técnicas del suministro e instalación"., incluso realizar conexiones y mediciones, dejando la partida totalmente instalada.

4. MEMORIA TEKNIKOA

HORNIDURAREN ETA INSTALAKUNTZAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK.

Hornidurak eta instalazioak barne hartzen dituzte **"I. eranskinean aipatzen diren elementuak: "Horniduraren eta instalazioaren ezaugarri teknikoak"**

4. MEMORIA TECNICA

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SUMINISTRO E INSTALACION.

El suministro e instalación incluye los elementos que se describen en el "**Anexo I. Características técnicas del suministro e instalación**."

5. HORNIDURA ENTREGATZEKO EPEA, JASOTZEA ETA BERMEALDIA

Kontratazio honetako hornidura egiteko gehienezko epea **HIRU (3) HILABETEKOA** izango da guztira, kontratua sinatu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita

Hornidura eman eta gehienez HILABETEKO epean, haren harrera-ekitaldi formal eta positiboa gauzatuko da.

Hartzeko baldintza guztiak betetzen ez baditu hornidurak, esanbidez jasoko da hori, eta akatsak zuzentzeko edo itundutakoaren araberako beste hornikuntza bat egiteko jarraibideak emango zaizkio kontratistari. Zuzendu edo ordezten ez bada, kontratistaren kontura utziko ditu administrazioak; ordaintzeko betebeharretik salbuetsita geratuko da, edo ordaindutakoa berreskuratzeko eskubidea izango du.

Gainera, gutxienezl Bl (2) URTEKO berme- epea egongo da, harrera formaletik hasita zenbatu beharrekoa, proiektua osatzen duten material (osagai mekanikoak, hidraulikoak, pneumatikoak, elektrikoak, elektronikoak kilometro-mugarik gabe, e.a.), obra eta instalazio guztien berme-epe gisa, Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta Administrazio Publikoen kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean adierazitako ondorioetarako.

5. PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO

El plazo total máximo de entrega del suministro objeto del presente contrato será de **TRES (3) MESES**, contado a partir del siguiente día hábil al de la firma del contrato.

En el plazo máximo de UN MES desde que se efectúe la entrega del suministro, se producirá el acto formal y positivo de recepción de este.

Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente y se darán instrucciones al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro de acuerdo con lo pactado. Cuando no se realice la subsanación o sustitución, la Administración dejará el suministro de cuenta del contratista quedando exenta de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado.

Asimismo, se establece un plazo mínimo de DOS (2) años de garantía, a contar desde la fecha de recepción formal, que se fija como garantía de los elementos que completan el materia del suministro, obra e instalación a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Bermealdiak irauten duen bitartean, administrazioak eskubidea izango du hutsak edo akatsak dituztela hornitutako ondasunak ordeztu diezazkioten, edo konpon diezazkioten, horrekin nahikoa izang balitz

La Administración, durante el plazo de garantía, tendrá derecho a la reposición o reparación, si ello fuera suficiente, de los bienes suministrados que presenten vicios o defectos.

6. LIZITATZAILEEN BALDINTZAK

Komenigarria litzateke, lizitatzaileek, honelako lanetan duten esperientzia egiaztatzea.

6. CONDICIONES DE LOS LICITADORES

Sería conveniente acreditar, por parte de los licitadores, algún tipo de experiencia en la realización de este tipo de trabajos.

7. KONTRATUAREN AURREKONTUA- BALIO ZENBATETSIA

Lehiaketaren oinarrizko aurrekontua hurrengoa da: 19.500€ gehi 4.095€ (%ko 21 BEZ) totala 23.595 € (BEZ sartuta). Eskaintzaileek diru-kopuru hori beherantz hobetu dezakete.

Kontratuaren prezioan sartuta dagoela ulertuko da hornidura, muntaketa, instalazioa eta konexioak + 2 urteko berme-epea, bai eta kontratatutako hornidura Mallabiko Udalaren esku jartzeko beharrezkoak diren gainerako jarduketak eta Baldintza Teknikoen Agirian eskatzen diren gainerako baldintzak ere.

Kontratuaren balio estimatua

Kontratuaren balio estimatua 19.500,00 €-koa da SPKLarean eraginetarako

7. PRESUPUESTO DEL CONTRATO-VALOR ESTIMADO

El presupuesto base de licitación será de 19.500€, más 4.095€ correspondientes al IVA, lo que hace un total de 23.595€ (IVA incluido). El presupuesto base podrá ser mejorado a la baja en sus ofertas por los licitadores.

En el precio del contrato se entenderá comprendido el precio el suministro, montaje, instalación y conexionado + plazo garantía 2 años, así como resto de actuaciones necesarias para la puesta a disposición del Ayuntamiento de Mallabia del suministro contratado, así como el resto de condiciones que se requieren en el Pliego de Condiciones técnicas

Valor estimado del contrato

A los efectos de la LCSP el valor estimado del contrato es de 19.500,00 €

8. KONTRATU MOTA

Kontuan izanik obren zenbatekoa eta ezaugarriak hornidura esleipenerako PROZEDURA IREKIA erabiltzea proposatzen da, azaroaren 9ko 9/2017 Sektore Publikoaren Kontratu legeak 156. artikuluan ezartzen duenaren arabera.

8. TIPO DE CONTRATO

Teniendo en cuenta el importe y características de los trabajos a realizar, se propone utilizar, para la adjudicación del suministro el PROCEDIMIENTO ABIERTO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre de Contratos del Sector Público.

9. KONTRATU ALDAKETA

Sektore Publikoko kontratu legearen 205 artikuluan aurreikusitakoa beteko da eta aipatutako legearen 242.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratu moldaketan obra unitate berriak sartuko balira, aldaketa horien prezioak Administrazioak jarriko ditu eta kontratistak onartzen ez badu, kontratazio organoak beste enpresa batzuekin kontratatu ditzake, finkatutako prezioetan, zuzenean eginez edo kontratua erabakiz Sektore Publikoaren kontratu

9. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Se ajustaran a lo previsto en el artículo 205 de la Ley LCSP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242.2 de la citada Ley, cuando las modificaciones en el contrato supongan la introducción de nuevas unidades de obra no comprendidas en el mismo, los precios de dichas modificaciones serán los fijados por la Administración y en el caso de que el contratista no los acepte, el órgano de contratación podrá contratarlos con otro empresario en los precios que

legearen 211 artikulua jarraituz

hubiese fijado, ejecutándolas directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de la LCSP.

10.ESKAINTZA ANORMALKI BAXUA

Eskaintzak nabarmenki baxuak direla eta proposamenak ezin litezkeela bete uste izateko, kontuan hartuko diren mugak hauek dira:

Eskaintzen batezbesteko zenbatekotik %20 behera eskaintza ekonomikoa

Eskaintza anormalki baxuak aurkezten badira, 9/2017 Legearen 149. artikuluan xedatutakoaren arabera jokatuko da.

10. OFERTA ANORMALMENTE BAJA

Los límites que permitirán apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de ofertas anormalmente bajas serán los siguientes:

Oferta económica por debajo del 20% con respecto a la media aritmética de las ofertas presentadas

En el caso de que se presenten ofertas anormalmente bajas, se actuará conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 9/2017

11.ESLEIPENAREN IRIZPIDE TEKNIKOAK

Eskaintzetan kalitate- eta prezio-erlaziorik onena zehazteko, eta 9/2017 Legearen 131. artikuluan xedatutakoaren arabera, jasotako proposamenak honako irizpide hauetan oinarrituta baloratzea proposatzen da:

11.CRITERIOS TECNICOS DE ADJUDICACION

Con el fin de determinar la mejor relación calidad – precio en las ofertas y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 9/2017, se propone valorar las propuestas recibidas en base a los siguientes criterios:

A.- .-BALIO JUDIZIOEN BIDEZ EBALUATU DAITEZKEEN IRIZPIDEAK 20 PUNTURA ARTE

1.- Memoria Teknikoa..... 20 puntura arte

Enpresa lizitatzaileek beren proposamenaren deskribapena jasotzen duen memoria bat aurkeztu beharko dute, plegu teorikoak eskatzen dituen baldintzen egokitasuna eta egokitasuna baloratu ahal izateko.

A- .- CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR..... HASTA 20 PUNTOS

1.- Memoria Tecnica..... Hasta 20 puntos

Las empresas licitadoras deberán presentar una memoria donde se recoja la descripción de su propuesta que permita valorar la idoneidad y ajuste a las condiciones requeridas por el pliego técnico

MODU AUTOMATIKOAN KUANTIFIKATU EZIN DIREN IRIZPIDEETAN LORTU BEHARREKO GUTXIENEKO PUNTUAZIOA

Sektore Publikoko kontratu 9/2017 legearen 146.3 artikuluak ezarritakoaren arabera, lehiaketako balorazio orokorrean onartzeko, lizitatzaileei modu automatikoan, kuantifikatu ezin diren irizpideetan, **gutxienez 10 puntu** lortzea eskatuko zaie

UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBERÁ DE OBTENERSE EN LOS CRITERIOS NO CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 146.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público para ser admitido en la valoración global del concurso, se exigirá que los licitadores hayan obtenido, en los criterios no cuantificables, de forma automática una **puntuación mínima de 10 puntos**

B.- AUTOMATIKOAK DIREN IRIZPIDEAK ..... 80 PUNTURA ARTE

1.-Faktore Ekonomikoa..... 94 puntura arte

dira Puntuaziorik handiena, ekonomikoena den prezioari emango zaio. Aurkeztutako bestelako eskaintzak, formula honen arabera baloratuko:

PO = MaxP x (Ob/Ov)

Horrela:
PO – eskaintza puntuazioa
MaxP – gehienezko puntuazioa
Ob – eskaintzarik onena.
Ov – Baloratuko den eskaintza.

2.- Hobekuntzak..... 6 puntu arte

Bermearen epea 6 puntura arte luzatzea soilik hartuko da hobekuntzatzat.

3 puntu emango dira bermea eta laguntza teknikoa luzatzen den urte bakoitzeko, eskatutako gutxieneko 2 urtetatik, eta, gehienez ere, 6 puntu (2 urte).

B.- CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA ..... HASTA 80 PUNTOS

1.-Factor Económico ..... 94 hasta puntos.

Se otorgará la máxima puntuación al precio más económico. El resto de ofertas presentadas se valorarán conforme a la siguiente fórmula:

PO = MaxP x (Ob/Ov)

Siendo:
PO – Puntuación oferta
MaxP – Puntuación Máxima
Ob – Oferta más ventajosa
Ov – Oferta a valorar

2.- Mejoras ..... hasta 6 puntos

Únicamente se considerará mejora la ampliación del plazo de la garantía hasta 6 puntos

Se otorgarán 3 puntos por cada año de extensión de garantía y asistencia técnica sobre los de los 2 años mínimos requeridos hasta un máximo de un total de 6 puntos (2 años).

Mallabian 2026ko maiatzaren 5ean / Mallabia, 5 de mayo de 2026.-

Aparejadorea / Aparejadora municipal

Nerea Muñoa