JAIETARAKO IRUNGO ZENBAIT KALETAN EUSKARRIAK ETA BANDERAK JARTZEKO KONTRATAZIOA
CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE SOPORTES Y BANDERAS PARA FIESTAS EN DIVERSAS CALLES DE IRUN

– *PRESKRIPZIO TEKNIKOEN PLEGUA* / PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS –

***ARLO SUSTATZAILEA* / ÁREA PROMOTORA**	ALKATETZAKO KABINETEA / GABINETE ALCALDÍA
***ESPEDIENTE KODEA* / CÓDIGO EXPEDIENTE**	2026ZAUN0056

1. KONTRATUAREN XEDEA	**1.- OBJETO DEL CONTRATO**
Irungo jaietan hiriko zenbait kaletan euskarriak eta banderak instalatzeko kontratazioa planteatu da.	Se plantea la contratación de la instalación de soportes y banderas para Fiestas en diversas calles de Irun.
Euskarriak instalatzeko, uztaiak instalatuko dira 5,5-6 metroko altueran, Udaleko teknikariek adierazten duten moduan.	Para la instalación de soportes se colocarán argollas a 5,5 - 6 metros de altura siguiendo las indicaciones de personal técnico municipal.
Altzairuzko 35 lerro instalatuko dira guztira, Irungo kale hauetan: Kale Nagusian, 8 lerro Foruen kalean, 4 lerro Uranzu kalean, 6 lerro Santa Elena kalean, 5 lerro Larretxipi kalean, 7 lerro Sarjia kalean, 1 lerro Legia kalean, 4 lerro	Se instalarán en total 35 líneas de acero en las siguientes calles de Irun: Calle Mayor: 8 lineas Calle Fueros: 4 lineas Calle Uranzu: 6 lineas Calle Sta. Elena: 5 lineas Calle Larrechipi: 7 líneas Calle Sargia: 1 línea Calle Leguia: 4 líneas
2. KONTRATUAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK	**2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO**
Materiala prestatzea	**Preparación de material**
Lerro bakoitzaren neurrirako altzairuzko kableak prestatu behar dira. Horren barne sartzen dira materiala (5 mm zabal eta gutxi gorabehera 250 m luze den altzairuzko kablea, tenkagailuak… guztia ere altzairu herdoilgaitzez eginda) eta Udalak hornituko dituen banderak altzairuzko kableetara lotzea.	Preparación de cables de acero a medida para cada línea incluyendo el material (cable de acero de 5mm 250m aprox., cierres, mosquetones, tensores… todo ello en acero inoxidable) y el amarre de las banderas (suministradas por el Ayuntamiento) al cable de acero.
Prestatutako kableak instalatzea	**Instalación de cables preparados**

Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en:
http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: D7IF-5HHI-8LAJ-5WVK

Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
Pedro Alegre Arrizabalaga RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y BUEN GOBIERNO DIGITAL (13/04/2026 09:15 CEST)

Kable banderadunak jartzea eta doitzea, dagozkien tenkagailuekin, instalatutako euskarrietan. Euskarriak betiko utziko dira instalatuta, aurrerantzean kableak bertan lotzeko. Irungo Udalak banderak baino ez ditu hornituko (3-4 bandera lerro bakoitzeko). Instalatzeko lanak ekainaren 8an hasiko dira, astelehenarekin, goizeko 8:00etan, eta instalazioak amaituta egon beharko du ekainaren 15eko goizeko 8:00etarako. Kableak uztailaren 2an erretiratuko dira. Kendutako material guztia Udalak adierazitako biltegira eraman behar da, txukun antolatuta. Elementuak instalatzean eta erretiratzean, enpresa esleipendunak hondatuta dauden edo erori diren banderak eta kableak birjarri beharko ditu, Udaleko teknikariek esandakoaren arabera. **Baldintzak** Enpresa esleipendunak behar dituzten tresna guztiak jarriko ditu bere langileen eskura, adierazitako lanak egin ditzaten. Gainera, laneko arriskuen prebentzioaren alorrean aplikatu beharreko lege guztiak bete beharko ditu. Jasogailua darabilten langileek makina hori erabiltzeko beharrezko prestakuntza eta gaikuntza izango dute. Enpresa esleipendunak furgoneta bat izan beharko du, gutxienez 3300 kg-ko zama-edukiera eta 9000 l-ko bolumena dauzkana. Enpresako langile guztiak behar bezala identifikatuta egon beharko dira, eta uniformez jantzita. Enpresa esleipendunak komunikazio-sistema bat izan beharko du, gutxienez telefono mugikor batez eta posta elektroniko batez osatua, mezuak eta zuzeneko aginduak behar bezain arin transmititzen direla bermatzeko. Enpresak irekita egon beharko du, gutxienez, 8:00etatik 20:00etara, euskarriak eta banderak instalatu eta erretiratzeko faseetan. Gainera, data horien artean, berehala erantzuteko moduan egon beharko du, aurreko puntuan zerrendatutakoak bezala arazoak gertatuko	Colocación y ajuste de cables con banderas y sus respectivos tensores en los soportes instalados. Los soportes colocados quedarán instalados permanentemente para futuras colocaciones de los cables. El Ayuntamiento de Irun suministrará única y exclusivamente las banderas (3-4 por línea) La instalación se realizará a partir del lunes 8 de junio a las 08.00 y deberá estar concluida el lunes 15 de junio a la misma hora. La retirada de la misma se realizará el día 2 de julio. Todo el material retirado se deberá depositar, debidamente organizado, en el almacén municipal que le sea indicado. Durante el periodo entre la instalación y la retirada, la empresa adjudicataria deberá reponer las banderas y/o líneas de instalación, que pudieran sufrir deterioro o caída, siguiendo instrucciones del personal técnico municipal. **Requisitos** La empresa adjudicataria deberá dotar a su personal de todas las herramientas necesarias para llevar a cabo los trabajos indicados. Deberá igualmente dar cumplimiento de la legislación que le resulte de aplicación en materia de prevención de riesgos laborales. El personal que maneje la máquina elevadora deberá igualmente disponer de la correspondiente formación y certificación para el uso de la misma. La empresa adjudicataria deberá disponer al menos de una furgoneta con capacidad de carga de 3300 kg y volumen de 9000l Todo el personal de la empresa deberá estar identificado y uniformado convenientemente. La empresa adjudicataria dispondrá de un sistema de comunicaciones dotado, al menos, de un teléfono móvil y un correo electrónico que garantice la comunicación permanente y la necesaria agilidad en la transmisión de mensajes u órdenes directas. La empresa deberá estar operativa como mínimo de 08.00 a 20.00 horas durante la fase de instalación y retirada de los soportes y banderas y entre esas fechas deberá mostrar

balira ere.	disponibilidad inmediata ante imprevistos como los indicados en el punto anterior.

UDALAREN GARDENTASUNEKO ETA GOBERNU ON DIGITALEKO ARDURADUNA
RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y BUEN GOBIERNO DIGITAL