



**MUXIKAKO
UDALA**
Muxika, Gorozika eta
Ibarruriko herriak
"Hiru herri udalerri bat"

**ZERBITZU-KONTRATUKO
PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA**

**PROZEDURA IREKI
SINPLIFIKATUAREN BIDEZ ESLEITU
BEHARREKO MUXIKAKO
UDALERRIKO LANDA-BIDEETAKO
AREKAK GARBITU ETA GARBITZEKO
ZERBITZUA.**

1- KONTRATUAREN XEDEA. Plegu honi dagokion kontratuaren helburua ondokoa da: NEKAZAL BI DE EN SASTRAKAK KENTZEA ETA BIDE ERTZAK GARBITZEA MEKANIKOKI, bertan azaltzen diren zehaztasunen arabera.

Muxika udalerriko nekazal bideen sastrakak kendu eta bide ezkinen garbiketa urtero bi (2) aldiz egingo da, AA1; AA2; AA3; AA4; AA5; eta AA6A eranskinetan eta bertako planoetan aipatzen direnak eta beti ere, pleguan ezartzen diren baldintza teknikoaren arabera.

Bide guztietan alde bietan egingo da sastrakatzea eta garbiketa (aurkakoa esaten ez den artean), baldintza teknikoetan adierazten den zabaleran edo altueran; erabateko garbitasuna eta bideak eta kunetak ondo ikusteko modua izateko, ibilgailu astunak edo handiak igarotzean traba egin diezaieketen eta bidea oztopatzen edo

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS DE CONTRATO DE
SERVICIOS**

**SERVICIO DE DESBROCE Y LIMPIEZA
DE CUNETAS DE CAMINOS RURALES
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MUXIKA A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO.**

1- OBJETO DEL CONTRATO. El contrato tiene por objeto la realización de los trabajos del SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE DESBROCE MECANICO DE LOS MARGENES DE LOS CAMINOS RURALES Y CUNETAS DIVERSAS de conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en el mismo.

Se realizarán anualmente dos (2) trabajos de limpieza mediante desbroce de los márgenes de los caminos que enlazan los Barrios Rurales del Municipio de Muxika, que se relacionan en el Anexos AA1; AA2; AA3; AA4; AA5; y AA6 donde se indican los emplazamientos y de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas en este Pliego.

En todos los caminos el desbroce y la limpieza se realizará en ambos lados del mismo (excepto en los que se especifique lo contrario), en una anchura o altura de acuerdo con las condiciones técnicas, que permita una perfecta limpieza y visibilidad del camino y las cunetas, incluyendo el desbroce de la hierba y maleza, el corte y la retirada de las ramas de árboles o setos sobresalgan e invadan el camino

gainezka egiten duten zuhaitz adarrak edo hesiak barne.

2- BURUTZEKO EPEA. Lehen mozketan 2025ko maiatzaren 31ean hasi eta UZTAILAREN 10an bukatu, bigarrena irailaren 20ean hasi eta urriaren 30an bukatu. Gutxi gorabeherako epeak dira, lanak bete ahala zehaztuko dira inguruabarren arabera.

Muxikako Udalak lanen hasiera eguna aldatzeko ahalmena izango du, beti ere idatziz eta 7 egun igaro orduko eginez gero.

Garbiketa lan bakoitza burutzeko, Muxikako Udalak 30-40 EGUNEKO epea aurreikusi du gehienez, hasiera egunean zenbatzen hasita.

Bukatzu-data fasea bakoitzaren hasieran zehaztuko da, eta epea igarotzen bada, kontratista berandutu egin dela ulertuko da, eta ez da beharrezkoa izango aldez aurretik Administrazioak agindurik ematea.

3- SASTRAKAK KENTZEKO ETA GARBIKETARAKO BALDINTZA TEKNIKOAK. Garbiketa Muxikako Landa Auzoak lotzen dituzten bideen ertzetan garaturiko landaretzak kentzean datza, metodo mekanikoen bidez; bide horiek A. Eranskinean zerrendatu eta 1. Planoan (Landa-bideen kokapena) zehazten dira. (B. Eranskina).

y que afecten al paso de vehículos pesados o de gran volumen, por los citados caminos.

2- PLAZO DE EJECUCION. El primero de los cortes para la limpieza mediante desbroce dará comienzo el 31 de mayo y finalizará el 10 de julio, el segundo se iniciará el 20 de septiembre y finalizará el 30 de octubre. Se trata de fechas aproximadas que se concretarán en fase de ejecución en función de las circunstancias que concurran

El Ayuntamiento de Muxika tendrá capacidad para modificar las fechas de inicio de los trabajos, siempre que se realice mediante notificación escrita y con un plazo de tiempo nunca inferior a 7 días naturales.

El plazo máximo para la ejecución y terminación de cada uno de los trabajos de desbroce, es de 30-40 DIAS a partir de la fecha de inicio.

El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado y concretado al inicio de cada fase, no siendo necesaria intimación previa por parte de la Administración.

3- CONDICIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA. La limpieza consistirá en la eliminación, mediante métodos de desbroce mecánicos de la vegetación desarrollada en ambos márgenes de los caminos que enlazan los Barrios Rurales del Municipio de Muxika, que se relacionan en el Anexo A y se indican



MUXIKAKO UDALA

Muxika, Gorozika eta
Ibarruriko herriak
"Hiru herri udalerri bat"

Bide guztietan, ertz biak garbituko dira (kontrakoa zehaztu ezean), bide eta areken garbiketa eta haiek ikusteko ahalmen ezin hobeak ahalbidetzeko ezponda zabalera edo garaiera nahikoan, barne hartuta belarraren eta zuhaixka-erako landaretzaren sastraken garbiketa eta aipatu bideetatik ibilgailu astunak edo oso handiak igarotzea eragotz lezaketen zuhaitz edo zuhaixken adarrak moztea eta kentzea, bidea oztopatu eta gailentzen direnean.

Bidearen ertz bakoitzean, garbiketa gutxienez 4 metroko ezponda zabalera edo garaierara bitartean qinco da, bide edo arekaren zolaren ertzetik neurtua, do, badagokio, finken itxitura lerroraino.

Garbiketa, sastrakak garbitzeko dagozkion makinekin egingo da, sastraka besoa duen traktorearekin eta zuhaixka-erako landaretza motza GEHIENEZ 5 zentimetroko garaierara bitartean moztuko da, zorutik neurtuta, eta inoiz ez zoruaren gainazala makinaren hortzekin edo hariekin urratuz, horrela landaretza eta gainazaleko lurra ateratzea ekidinda, ezpondak a hulduko bailituzkete.

Sastrakak ezin direnean besodun traktore-makinarekin egoki garbitu, hau da, bidearen zabalera ez denean

en el Plano nº 01 "Emplazamiento caminos rurales", (Anexo B).

En todos los caminos la limpieza se realizará en ambos laterales del mismo (excepto en los que se especifique lo contrario), en una anchura o altura de talud suficiente que permita una perfecta limpieza y visibilidad del camino y las cunetas, incluyendo el desbroce de la hierba y la vegetación arbustiva, el corte y la retirada de las ramas de árboles o setos que sobresalgan e invadan el camino y que podrían afectar al paso de vehículos pesados o de gran volumen por los citados caminos.

Se establece que en cada lateral del camino, la limpieza mediante desbroce se realizara en una anchura o altura de talud mínima de 4 metros, medido desde el borde del pavimento del camino o cuneta, o en su caso, hasta la línea de cierre de las fincas.

La limpieza se ejecutara con las maquinas desbrozadoras correspondientes, con tractor equipado con brazo de desbroce, estableciéndose que la corta de la vegetación arbustiva se realizará hasta una altura MAXIMA de 5 centímetros medida desde la superficie de la tierra, y nunca arañando la superficie de tierra con las cuchillas o hilos de la desbrozadora, evitando así el arranque de la vegetación y las tierras de la superficie, que debilitarían los taludes.

En aquellas zonas en las que no sea posible realizar correctamente el desbroce con la maquinaria de tractor

nahikoa sastrakak garbitzeko besoa behar bezala erabiltzeko, murruean aurrealdean eta zabalera urriko itxituretan, zuhaitzen, trafikoko seinaleen, habeen, mugarrien, babes-uhinbikoen, erregistro-kutxatilen eta bestelako traben ondoan, baita bide eta areken zolarekin elkartzen den tokian, sastrakak berauek garbitzeko eskuko makinekin eta haize-makinekin garbitu, jaso eta txukunduko dira.

Sastrakak garbitzetik eratorritako hondarrak ahalik eta gehien txikituko dira, eta homogeneouski barreiatuko dira garbituriko azalera osoan, hondarren pilaketa eta metaketa zehatza sortu gabe.

Sastrakak garbitu ostean, 10 zentimetro baino gehiagoko belar-hondarrak bildu eta bota egin beharko dira. Gauza bera egingo da sastrakaz garbituriko eremuan aurkitzen diren ontzi, lata, plastiko, bestelako elementu arrotz eta hondakin edo harri handiekin.

Sastrakak garbitzeko lanak egin (makineria zein traktore zein eskuko makina bidez) eta berehala, eta betiere lanegun berean, garbiketarik eratorritako eta bideen eta areken zolaren plataforma gainean geratu hal izan diren hondarrak haize-makina bidez garbituko dira

con brazo, es decir, donde la anchura del camino sea insuficiente para la utilización correcta del brazo de desbroce, en el frente de muros y cierres con poca anchura, junto a los árboles, señales de tráfico, postes, hitos, blondas de protección, arquetas de registro y otros obstáculos, y también en los encuentros con el pavimento del camino y la cuneta, se realizara el desbroce y remate con la utilización de desbrozadoras manuales y retirada de los restos con sopladoras.

Los restos procedentes del desbroce serán triturados al máximo y extendidos de forma homogénea y en todo el ancho de la superficie desbrozada, sin que se produzcan acumulación y amontonamiento puntual de los restos.

Después de realizado el desbroce, los restos de la siega que superen la medida de 10 centímetros deberán de ser recogidos y retirados. También serán recogidos y retirados los botes, latas, plasticos, cajas u otros elementos extraños y desperdicios o piedras grandes que se localicen sobre la superficie desbrozada.

Inmediatamente después de realizados los trabajos de limpieza mediante desbroce (tanto mediante maquinaria con tractor, como con desbrozadoras manuales) y siempre dentro de la misma jornada de trabajo, se realizara la limpieza mediante soplado, de los restos procedentes del desbroce y que se hayan podido depositar sobre la plataforma del pavimento del camino y/o sus cunetas.



MUXIKAKO UDALA

Muxika, Gorozika eta
Ibarruriko herriak
"Hiru herri udalerri bat"

Egoera txarrean dauden hormigoizko arekak ere garbituko dira, erabat garbi utziz.

4- KONTRATUA BURUTZEA.
Kontratua esleipendunaren gain eta kontura burutuko da.

Zerbitzuak egiterakoan, agiri honetan dauden baldintzak eta espedienteari erantsitako xehetasun teknikoak bete beharko dira. Kontratua Administrazioaren zuzendaritza, ikuskapen eta kontrolaren pean burutuko da, eta Administrazioak idatziz nahiz ahoz erabili ahal izango ditu ahalmen horiek.

5- KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK. Gune horretan dabiltzan ibilgailu eta oinezkoen bideetan, lanean ari diren makinen eta langileen presentzia behar bezala eta sasoiz seinalizatu eta adierazi beharko zaie. Ibilgailu asko ibiltzen diren errepideetan, norabide bietan doan trafikoa erregulatzeko eta zuzentzeko seinaleak erabiliko dira.

Kontratu honen xede diren obretan kontratatutako langileei dagokienez, esleipendunak lanaren, Gizarte Segurantzaren eta laneko segurtasun eta higienearen arloan indarrean dauden legezko xedapenak bete behar ditu. Administrazioak ez du inolako erantzukizunik izango xedapen horiek betetzen ez badira.

Halaber, kontuan izango dira Administrazio pleguetan jarritako

También se realizarán las limpiezas de cunetas de hormigón que estén en mal estado dejando totalmente limpios.

4- EJECUCION DEL CONTRATO. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

El contrato se ejecutará con sujeción a las especificaciones técnicas contenidas en el presente pliego, bajo la dirección, inspección y control de la Administración, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente.

5- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Se deberá de señalar y advertir adecuadamente la presencia de máquinas y operarios trabajando en los caminos, a los vehículos y viandantes que circulen por esa zona, con la suficiente antelación, para evitar posibles accidentes. En las carreteras con elevada circulación de vehículos se utilizarán señalistas para regular y dirigir el tráfico en ambos sentidos.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo, con respecto al personal que emplee en las obras objeto de este contrato, quedando la Administración exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.

Asimismo se cumplirán las especificaciones contenidas en los

hizkuntza-baldintzei dagokienez eta baita ere seinaletikari dagokiona.

Esleipendunari edo haren agindupekoei egotz dakiekeen egite edo ez-egiteren baten ondorioz, Administrazioak uste badu kontratuaren funtzionamendua kolokan dagoela, kontratua behar bezala burutu dadin beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela agindu dezake.

6- AURKIKUNTZAK. Esleipenduna izango da lanak burutzerakoan aurkitzen diren baliozko objektu guztien arduraduna, berehala aman beharko zaiolarik aurkikuntzen berri Muxikako Udalari, eta haren zaintzapean jarri.

PCAP respecto a las condiciones lingüísticas y señalética.

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del mismo.

6- HALLAZGOS. El adjudicatario será responsable de todos los objetos de valor que se encuentren o descubran durante la ejecución de los trabajos, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Ayuntamiento de Muxika y colocarlos bajo su custodia.

Muxikan, 2026ko maiatzaren 11an.

ALKATEA

30680298T
BEGOÑA
EMBEITA (R:
P4807800J)

Firmado digitalmente
por 30680298T
BEGOÑA EMBEITA (R:
P4807800J)
Fecha: 2026.05.11
10:08:22 +02'00'