DONOSTIAKO ESTROPADETAN BALIZATZEKO ETA MATERIALAK GARRAIATZEKO ZERBITZUAK (ZAMALANAK BARNE) PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ KONTRATATZEKO LIZITAZIOA ARAUTUKO DUTEN PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA

AURKIBIDEA

1. **KONTRATUAREN XEDEA**
2. **ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA**
3. **ZERBITZUAREN BALDINTZAK**
4. **GIZA BALIABIDEEN ETA BALIABIDE MATERIALEN ATXIKIPENA**

IFK-CIF Q2000541I

DONOSTIAKO ESTROPADETAN BALIZATZEKO ETA MATERIALAK GARRAIATZEKO ZERBITZUAK (ZAMALANAK BARNE) PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ KONTRATATZEKO LIZITAZIOA ARAUTUKO DUTEN PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA

1. KONTRATUAREN XEDEA[1]

Kontratuaren xedea da Donostiako estropadetan materialak (zamalanak barne) balizatu eta garraiatzeko zerbitzuak ematea, karatula honetan, baldintza administratibo berezien orrian eta betekizun teknikoen orrian ezarritakoaren arabera.

Kontratua honako lote hauetan banatzen da:

- 1. lotea: Donostiako estropadetan, badiaren barnealdea balizatzea.
- 2. lotea: Donostiako estropadetako estropada-eremuetako kanpoko balizajea.
- 3. lotea: Semaforo eta akustika sistemaren lekualdaketa eta ainguratzea.
- 4. lotea: Baliza-materiala eta bestelakoak garraiatzeko zerbitzua.

Lizitatzaileek lote baterako, batzuetarako edo guztietarako aurkeztu ahal izango dituzte eskaintzak. Hala ere, eskaintzak indibidualizatuak izan beharko dira, eta ez dira eskaintza integratzaileak onartuko.

Loteen esleipena independentea izango da, eta adjudikatzaile[1] bati edo gehiagori esleitu ahal izango zaizkio.

Lote bakoitzaren kontratuaren CPV kodeak honako hauek dira:

1. eta 2. loteak

- 45316213-1 (Balizatze-ekipoa instalatzea) (Nagusia)
- 63724300-3 (Buiak kokatzeko zerbitzuak)
- 63724310-6 (Buien bidez balizatzeko zerbitzuak)

3. lotea

- 60000000-8 (Garraio-zerbitzuak, hondakinen garraioa izan ezik) (Nagusia)
- 63100000-0 (Kargatzeko, deskargatzeko eta biltegiratzeko zerbitzuak)
- 63724300-3 (Buiak kokatzeko zerbitzuak)

4. lotea

- 60000000-8 (Garraio-zerbitzuak, hondakinen garraioa izan ezik) (Nagusia)
- • 63100000-0 (Kargatzeko, deskargatzeko eta biltegiratzeko zerbitzuak)

2. ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA

Kontratu honen xedea honako lote hauetan banatzen da:

[1] *Karatula honetan "kontratua", "adjudikatzaile", "kontratista" eta horiei lotutako guztia aipatzen denean, lote bakoitzari buruzko aipamen bakoitza egiten dela ulertuko da.*

IFK-CIF Q2000541I

I. LOTEA: DONOSTIAKO BADIAREN BARNEALDEA BALIZATZEA

a) Sailkapen-estropadetako (gizonezkoena eta emakumezkoena) barne-balizaje komuna: Kontxako badiaren barruan hiru elementu flotatzaile ainguratzea, bakoitzari dagozkion seinaleztapen-banderekin, DONOSTIA KULTURA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA (aurrerantzean, DONOSTIA KULTURA edo, bereizketarik gabe, entitate kontratatzailea) eta, sailkapen-estropada amaitutakoan, horiek kentzea.

b) Irailеko lehen bi igandeetako estropadetako (emakumezkoena eta gizonezkoena) barne-balizaje komuna: DONOSTIA KULTURAren jabetzako lau ontzi ainguratzea, helmuga gisa erantsitako planoaren arabera, eta, estropadak amaitu ondoren, handik kentzea.

c) 1. eta 4. kaleak mugatzeko balizajea badiaren barruan (proba egiten den kaleetatik 30 metrora, ikusleak ez inbaditzeko): irailеko lehen bi igandeetan 14 poltsa puzgarri (zazpi alde bakoitzean) jarriko dira DONOSTIA KULTURArenak, honekin batera doan planoan adierazitako mugapena erreferentzia gisa hartuta (estropada-eremua, emakumezkoena edo gizonezkoena), bai eta poltsa horiek kentzea ere estropadak amaitu ondoren.

   Poltsak behar bezala puztuta emango zaizkio esleipendunari estropada bakoitzaren bezperan edo estropadako igande bakoitzeko goizeko lehen orduan, ezartzen den jarduteko plan logistikoaren arabera.

d) Badiaren barruan 4. kalearen kanpoaldea mugatzeko balizak, publizitateko poltsa puzgarrietatik abiatuta eta 500 metroz, estropadako bi igandeetan: DONOSTIA KULTURAren 25 buia jartzea irailеko lehen bi igandeetan, erantsitako planoan adierazitako mugaketa erreferentziatzat hartuta (estropadako eremuaren planoa, emakumezkoena edo gizonezkoena), eta buiak kentzea estropadak amaitutakoan.

   Buiak banaka instalatu beharko dira, beren lerroarekin eta ainguratze-aingurarekin, linea osoa itsasontziren baten pasabide irregularrak eta/edo larrialdietako ontzien pasabideak herrestan eramatea saihesteko.

e) Kortxera jartzea bi igandeetako estropadetan parte hartzen duten traineruak estropaden irteeran/helmugan egoteko eta Ondarretako berotze-eremura igarotzeko: barruko balizetatik 50 metro ingurura dagoen espazio bat mugatzea traineruak egoteko eta igarotzeko, eta, horretarako, 320 metro lineal kortxera jartzea, indarrean dagoen araudiaren arabera, bai eta materiala kentzea ere, estropadak amaitu ondoren.

   Material hori DONOSTIA KULTURAk emango du.

f) Bi igandeetako estropadetan Klub Nautikoaren eremuan bainu-eremua mugatzeko kortxera jartzea: 180 metro kortxera jartzea, indarrean dagoen araudiaren arabera, bainu-eremua mugatzeko, egungo kortxeraren ipar-ekialdetik, eta Klub Nautikoaren kai-muturrerantz, bai eta materiala kentzea ere, estropadak amaitutakoan.

   Material hori DONOSTIA KULTURAk emango du.

II. LOTEA: DONOSTIAKO ESTROPADETAKO ESTROPADA-EREMUETAKO KANPOKO BALIZAJEA

a) Sailkapen-estropaden kanpoko balizamendu komuna (gizonezkoena eta emakumezkoena): DONOSTIA KULTURAren jabetzako seinaleztapen-banderak dituzten hiru elementu flotatzaile ainguratzea badiaren kanpoaldean, eta, ondoren, elementu horiek kentzea sailkapen-estropada amaitu ondoren.

IFK-CIF Q2000541I

b) Emakumezkoen estropadaren kanpoko balizamendua: iraileko lehen bi igandeetako emakumezkoen estropadetarako estropada-eremua planteatzean datza, badiaren kanpoko aldean, kanpoko ziaboga puntuan, bai eta, ondoren, gizonezkoen estropaden bigarren txanda amaitu eta berehala (gutxi gorabehera, 13:00etan).

Balizamendu hori esleipendunaren jabetzako lau baliza erabiliz egingo da. Baliza horiek TKEk estropada horietarako eskatzen dituen ezaugarriak bete beharko dituzte, baita dagozkien seinaleztapen-banderak ere (azken horiek DONOSTIA KULTURAren jabetzakoak dira).

Buiak jartzeko tokia erantsitako planoan adierazten da.

c) Gizonezkoen estropadaren kanpoko balizamendua: iraileko lehen bi igandeetako gizonezkoen estropadetarako estropada-eremuaren planteamendua, kanpoko ziaboga egiten den itsas zabaleko eremuan.

Balizak egiteko, DONOSTIA KULTURAk emandako baliza- eta seinaleztapen-materiala erabiliko da.

Baliza- eta seinaleztapen-materiala kokatzeko leku zehatza erantsitako planoan adierazten da.

d) 1. kalearen kanpoaldea portuko bokaletik itsas zabalera mugatzeko balizajea, publizitate-poltsa puzgarrien bidez eta 500 metroz, estropadako bi igandeetan: DONOSTIA KULTURAren jabetzako 25 buia jarriko dira iraileko lehen bi igandeetan, honekin batera doan planoan adierazitako mugaketa (estropada-eremuaren planoa, emakumezkoena edo gizonezkoena) erreferentziatzat hartuta, eta buia horiek kendu egingo dira estropadak amaitutakoan.

Buiak banaka instalatu beharko dira, beren lerroarekin eta ainguratze-aingurarekin, linea osoa itsasontziren baten pasabide irregularrak eta/edo larrialdietako ontzien pasabideak herrestan eramatea saihesteko.

e) Gizonezkoen estropadetako estropada-eremua kanpoaldetik mugatzeko balizamendua (kanpoko balizetatik 30 metrora eta 1. eta 4. kaleen alboetan, jendeak eremua inbaditzea saihesteko): DONOSTIA KULTURAren jabetzako 10 buia hori jarriko dira iraileko lehen bi igandeetan, erantsitako planoan adierazitako mugaketa erreferentziatzat hartuta (gizonezkoen estropada-eremuaren planoa), eta ondoren, estropadak amaitu ondoren, buia horiek kenduko dira.

IFK-CIF Q2000541I

III. LOTEA: SEMAFORO ETA AKUSTIKA SISTEMAREN LEKUALDAKETA ETA AINGURATZEA

Semaforo- eta akustika-sistema lekualdatzeko eta ainguratzeko zerbitzua gizonezkoen eta emakumezkoen sailkapen-estropadetan eta iraileko lehen bi igandeetan: materiala, Asociación de Clubes de Traineras (ACT)-tik, Astigarragako Bidea 2, 3. solairua – ezk. – Of. 3. Oiartzundik (20180) Donostiako porturaino, probak egiten diren egun guztietan badian ainguratzeko, estropada bakoitza amaitu ondoren kentzeko, garbitzeko eta jatorrizko instalazioetara itzultzeko.

IV. LOTEA: BALIZA-MATERIALA ETA BESTELAKOAK GARRAIATZEKO ZERBITZUA

Balizak eta bestelakoak garraiatzeko zerbitzua: Martuteneko DK FESTAKen instalazioetatik/instalazioetara, Donostiako portura, errekastoen balizatze-lana egiteko behar den material guztia eramatea. Zehazki, material horren zerrenda orientagarria eta ez mugatzailea honako hau da:

- 9 aluminiozko hodi seinaleztapen-banderak jartzeko.
- Ainguratzeko 95 aingura.
- 50 buia hori seinaleztatzeko.
- 800 metroko katea.
- Girgiluak.
- Mosketoiak.
- Sokak.
- Barruko balizetarako 4 ontzi.
- Kanpoko balizetarako 4 baltsa.
- Badiaren barruko 1. eta 4. kaleak kanpoan mugatzeko 14 poltsa puzgarri.
- Sokak.

DK FESTAK enpresak gizonezkoen estropadetako balizak lekualdatzeko behar diren atoiak emango dizkio lote honetako kontratistari.

Kontratua gauzatzeko, ezinbesteko baldintza izango da esleipendunak beharrezko administrazio-baimena izatea DONOSTIA KULTURAren jabetzako atoiak garraiatzeko.

3. CONDICIONES DEL SERVICIO

a) Zerbitzuak egiteko egunak eta orduak:

Estropada bakoitza hasi baino bi ordu lehenagorako prest egon beharko dute estropada-eremuek, eta Donostiako portuan jaso eta entregatu beharko dira, garraiatzeaz arduratzen den enpresak DK FESTAK eta ACT instalazioetara eraman ditzan.

IFK-CIF Q2000541I

b) DONOSTIA KULTURAk bere gain hartutako konpromisoak.

DONOSTIA KULTURAren kontura izango dira:

- Portura sartzeko behar diren baimenak kudeatzea, ainguratzeak kokatzea, etab.
- DK FESTAKen eskumeneko jarduera garatzeko beharrezkoak diren baimenak kudeatzea.
- Plegu honetako 2. klausulako V. loteko a) idatz-zatian adierazitako materiala lagatzea.

c) KONTRATISTA/K bere gain hartutako konpromisoak

KONTRATISTEN kontura izango dira:

- Zerbitzuak antolatzeak, koordinatzeak eta emateak eragindako gastu guztiak, bai eta zerbitzuak eragindako edozein gastu edo erantzukizun mota ere.
- Eskatutako zerbitzua egiteko behar diren langileak kontratatzea eta kudeatzea.
- Eman beharreko zerbitzuaren berezko azpiegitura (itsasontziak, prebentzio-materiala, balizak egiteko beharrezko materiala – aingurak, buiak eta abar –, eta zerbitzu hori eta langileak lekuz aldatzea).
- Estropadak hasi baino bi ordu lehenagotik gerta daitekeen edozein gorabehera gertatuz gero, estropadak egin bitartean estropadetara berehala joatea.
- DK FESTAKek deitutako koordinazio/antolaketa bilera guztietan parte hartzea

4. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

Erakunde kontratistak gutxienez honako giza baliabide eta baliabide material hauekin gauzatu beharko du kontratua:

- Lote guztietarako:

  - Abuztuan eta irailean 24 orduz harremanetan jartzeko telefono bat, edozein larrialditarako.

- Baliza-zerbitzuetako 1. eta 2. loteetarako:

  - Taldeburu bat.

  - Gutxienez 5 pertsona baliza-lanak egiteko.

  - Gutxienez bi ontzi eskatutako zerbitzuak egiteko: ontzi nagusia eta ontzi laguntzailea. Zerbitzu hau emateko erabiltzen diren ontziak ezin izango dira laketontziak izan, ez eta lan mota horretarako egokiak ez diren beste batzuk ere.

Taldeburuaren figura eta bi ontziak komunak izan daitezke bi loteetarako.

IFK-CIF Q2000541I

Donostian, sinadura elektronikoan adierazitako egunean.

JOSE JAIME OTAMENDI MUÑAGORRI - 15986694S

Digitalki sinatuta norengandik: JOSE JAIME OTAMENDI MUÑAGORRI - 15986694S
Data: 2026.05.13 15:08:18 +02'00'

Jaime Otamendi Muñagorri
Zuzendari kudeatzailea

DONOSTIAKO ESTROPADAK

2026

REGATAS DE DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN


EMAKUMEZKOEN MODALITATEA
MODALIDAD FEMENINA

2 JARDUNALDIAK / JORNADAS

IRAILAK 6-13 SEPTIEMBRE

11:00

Ibilbidea 2778m
1,5 itsas milia
Recorrido 2.778m
1,5 millas náuticas



DONOSTIA donostiafestak

DONOSTIAKO ESTROPADAK

2026


REGATAS DE SAN SEBASTIÁN

EMAKUMEZKOEN MODALITATEA
MODALIDAD FEMENINA

SAILKAPEN ESTROPADA
REGATA CLASIFICATORIA

IRAILAK 3 SEPTIEMBRE

18:00



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN | donostiafestak

DONOSTIAKO ESTROPADAK

2026

REGATAS DE DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN


GIZONEZKOEN MODALITATEA
MODALIDAD MASCULINA

2 JARDUNALDIAK / 2 JORNADAS

IRAILAK 6 - 13 SEPTIEMBRE

12:00

Ibilbidea 5.556 metro
3 itsas milia
Recorrido 5.556 metros
3 millas náuticas



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN | donostiafestak

DONOSTIAKO ESTROPADAK

2026


REGATAS DE SAN SEBASTIÁN

GIZONEZKOEN MODALITATEA
MODALIDAD MASCULINA

SAILKAPEN ESTROPADA
REGATA CLASIFICATORIA

IRAILAK 2 SEPTIEMBRE
18:00

Ibilbidea - 5.556 metro
3 itsas milia
Recorrido 5.556 metros
3 millas náuticas



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN | donostiafestak