Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

# BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA: MUGIKORRAK DIREN BI PARETEN INSTALAZIOAN KONTRATUA EIBARKO UDALAK ERREBALEN DITUEN BALIONAITZ GELETAN

# PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DOS TABIQUES MÓVILES EN LAS SALAS POLIVALENTES DE ERREBAL DEL AYUNTAMIENTO DE EIBAR

## 1. Kontratazio-espedientearen justifikazioa.

Premia egoten da herritarrei zuzendutako jarduera-programazioaren barruan, Baldintza hauetan islatutako aldian zehar ekitaldi jakin batzuen azpiegiturak kontratatzeko.

## 2. Kontratuaren xedea.

Plegu honen helburua kontratuaren xede den zerbitzua kontratatzeko baldintza teknikoak ezartzea da. Horrela, Udalak, bertan zehazten diren datetan edo Udalak hala eskatzen duen datetan, trenkada mugikorrak instalatzeko ezartzen diren lekuetan azpiegiturak ezarriko ditu, besteak beste, muntaketa eta desmuntaketa, trenkada mugikorrak Eibarko Udaleko Errebaleko areto balioaniztunetan instalatzeko beharrezkoak diren materialen eta azpiegituren lekualdaketak eta tresnak.

Zerbitzu honek aipatzen dituen trenkadak instalatzea eta trenkada horiek non eta noiz eman behar diren jarraian adierazten dira.

## 3. Deskripzio teknikoa

ORABIDE BAKARREKO/NORABIDE ANITZEKO TRENKADA MUGIKORRA

A) Materialak:

1.- Bi trenkada mugikor pilagarri hornitu eta muntatzea. Norabide bakarreko/norabide anitzeko mugimendua, poleen bidez gidatutako modulu eseki independenteek osatua, zoruaren eta sabaiaren artean finkatzeko barne-mekanismo teleskopiko bikoitza dutenak. Ez da beheragoko gidaririk behar. Trenkada bakoitzak modulu hedagarri bat du, bertikala eta horizontala, hura behar bezala doitzeko.

Ezkutuko profil-sistema. Moduluen arteko lotura aluminio mihiztatuko profilen bidez, neoprenozko juntura bikoitzarekin eta banda magnetikoekin indartuta, doikuntza bertikal hobea egiteko. 900 eta 1.200 mm arteko modulazio estandarra.

## 1. Justificación del expediente de contratación.

Dentro de la programación de actividades dirigidas a la comunidad, existe la necesidad de contratación de infraestructuras para cubrir eventos determinados a lo largo del periodo reflejado en este Pliego.

## 2. Objeto del contrato.

El presente Pliego tiene como finalidad establecer las condiciones técnicas para la contratación del servicio objeto del contrato, de tal forma que el Ayuntamiento disponga, en las fechas que se determinan en el mismo o en las que éste así lo requiera, de las infraestructuras en los lugares que se establezcan para la realizar la instalación de los tabiques móviles, incluidos montaje y desmontaje, traslados de materiales e infraestructuras y herramientas necesarias para la instalación de los tabiques móviles en las salas polivalentes de Errebal del ayuntamiento de Eibar.

La instalación de los tabiques a los que se refiere este servicio, los lugares y fechas en las que deberán proporcionarse son las que se señalan a continuación.

## 3. Descripción técnica

TABIQUE MÓVIL MONODIRECCIONAL / MULTIDIRECCIONAL

A) Tabiques móviles:

1.- Suministro y montaje de dos tabiques móviles apilables. Movimiento mono direccional / multidireccional, compuesto por módulos independientes suspendidos de guía mediante poleas, provistos de doble mecanismo interior telescópico para su fijación entre suelo y techo. No es necesaria guía inferior. Cada tabique lleva un módulo extensible en sentido vertical y horizontal para conseguir un perfecto ajuste del mismo.

Sistema de perfilería oculta. Unión entre módulos mediante perfilería de aluminio machihembrada reforzada con doble junta de neopreno y bandas magnéticas para mejor ajuste vertical. Modulación estándar entre 900 y 1.200 mm.



Egiaztapen kodea (CSV) / Código de verificación (CSV): **15eec43ca53a86ea6cb4e5899ef9ba7252187be7**
Erreferentzia-zenbakia / N. Referencia: **DS-202600002881**
**https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do**

| Jatorrizko dokumentuaren sinadurak / Documento original firmado por: | Data / A día: |
|---|---|
| **JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO** | **01/06/2026 09:20:27** |

Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

16 mm-ko lodierako partikula-taulaz osatutako moduluak, melaninan bukatuak, kolore estandarra, Eibarko udalak aukeratu beharrekoa. 60 mm-ko lodiera eta mintz akustikoa (45 dB) dituen harri-artileak osatutako barruko isolamendu akustikoa. Suarekiko erresistentzia B-s2, d0.

Módulos compuestos por tablero de partículas de 16 mm de espesor acabado en melanina, color estándar a elegir por el ayuntamiento de Eibar. Aislamiento acústico interior compuesto por Lana de roca de 60 mm de espesor y membrana acústica (45 dB). Resistencia al fuego B-s2, d0.

Bi trenkada mugikorretan hesi fonikoa instalatu. Gutxi gorabehera 9 metro lineal.

Instalar en los dos tabiques móviles la barrera fónica. Aproximadamente 9 metros lineales.

Egun erabilera anitzeko geletan dauden bi trenkadak desmuntatzea eta kentzea, bata mugikorra eta bestea finkoa.

Desmontar y retirar los dos tabiques actualmente instalados en las salas polivalentes, uno de ellos móvil y el otro fijo.

B) Trenkaden neurriak:

1. Trenkada mugikorra 5550x3000 mm aprox
2. Trenkada mugikorra 2700x3000 mm aprox

Trenkada laburrenak modulu bat izango du ate bakun gisa.

Esleipendunak neurketak in situ egitea, materialak ekoitzi aurretik.

B) Dimensiones de los tabiques:

1. Tabique móvil de 5550x3000 mm aprox
2. Tabique móvil de 2700x3000 mm aprox

El tabique de menor longitud tendrá un módulo como puerta sencilla.

Hay que realizar las medidas in situ por parte del adjudicatario antes de realizar la producción de los materiales.

C) Data, lekua eta iraupena

Trenkada mugikorrak Eibarko Udaleko Errebal plazia eraikineko lehenengo solairuan jarriko dira (erabilera anitzeko aretoak). Muntaketa **2026ko uztailaren 20tik irailaren 15era** bitartean egingo da.

Instalatutako trenkadek gutxienez 3 urteko bermea izango dute, fabrikatzaileen gomendioetara egokitutako erabilera eginez.

C) Fecha, lugar y duración:

La instalación de los tabiques móviles se realizaran en la primera planta (salas polivalentes) del edificio Errebal plazia del ayuntamiento de Eibar.
El montaje se realizará entre el **20 de julio y el 15 de septiembre de 2026**

Los tabiques instalados tendrán una garantía de al menos 3 años haciendo un uso adecuado a las recomendaciones de los fabricantes.

KULTURA ZUZENDARIA

EL DIRECTOR DEL AREA DE CULTURA



Egiaztapen kodea (CSV) / Código de verificación (CSV): **15eec43ca53a86ea6cb4e5899ef9ba7252187be7**
Erreferentzia-zenbakia / N. Referencia: **DS-202600002881**
**https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do**

| Jatorrizko dokumentuaren sinadurak / Documento original firmado por: | Data / A día: |
|---|---|
| **JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO** | **01/06/2026 09:20:27** |