RESÚMEN TOTAL		
		Importe
1	Ranero Cementerio	13.472,38 €
2	Salduraño	14.951,39 €
3	San Esteban	11.802,78 €
4	Valnera Repetidor	46.163,19 €
	Total:	86.389,74 €

Asciende el presupuesto a OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CUATRO EUROS

En Karrantza a 09 de Febrero de 2026

Garazi Zabalbeitia Gómez
Arquitecta Técnica Municipal

OFICINA TECNICA AYUNTAMIENTO KARRANTZA

Fecha: 2026.02.09 12:56:44 +01'00'

Localización: **6**

RANERO CEMENTERIO

		Concepto	Medición	Precio		Total
Capítulo	**1**	**TAREAS PREVIAS**				1.594,20 €
Partida	1,1	Tm. Relleno extendido y compactado de zahorras por medios mecánicos hasta conseguir un grado de compactación del 95% del próctor normal con p.p de medios auxiliares	60	26,57 €	1.594,20 €	
Capítulo	**2**	**TAREAS DE REPOSICIÓN DEL FIRME**				9.040,00 €
Partida	2,1	m2. Solera de hormigón armado mediante mallazo de 20x20x6mm y de 15 cm de espesor realizado en hormigón HA-25, encofrado, nivelado, armado y maestreado.Totalmente rematado con el firme colindante, teriminado y listo para su uso.	280	30,00 €	8.400,00 €	
Partida	2,2	ml. Actuaciones de matado de aristas en laterales	160	4,00 €	640,00 €	
Capítulo	**3**	**MEDIOS AUXILIARES**				500,00 €
Partida	3,1	PA. Medios auxiliares necesarios para la realización de la actuación. Incluso señalización de seguridad en vial. Incluso gestión de residuos de la demolición.	1	500,00 €	500,00 €	

Resumen

Total ejecución material	11.134,20 €
21% iva	2.338,18 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**13.472,38 €**

Localización: **7**
SALDURAÑO

		Concepto	Medición	Precio		Total
Capítulo	**1**	**ACTUACIONES PREVIAS**				956,52 €
Partida	1,1	Tm. Relleno extendido y compactado de zahorras por medios mecánicos hasta conseguir un grado de compactación del 95% del próctor normal con p.p de medios auxiliares	36	26,57 €	956,52 €	
Capítulo	**2**	**TAREAS DE REPOSICIÓN DEL FIRME**				10.900,00 €
Partida	2,1	m2. Solera de hormigón armado mediante mallazo de 20x20x6mm y de 15 cm de espesor realizado en hormigón HA-25, encofrado, nivelado, armado y maestreado.Totalmente rematado con el firme colindante, teriminado y listo para su uso. Especial hincapie en entradas a fincas rematando esos pasos mediante medias cañas de hormigón	350	30,00 €	10.500,00 €	
Partida	2,2	ml. Actuaciones de matado de aristas en lateral	100	4,00 €	400,00 €	
Capítulo	**3**	**MEDIOS AUXILIARES**				500,00 €
Partida	3,1	PA. Medios auxiliares necesarios para la realización de la actuación. Incluso señalización de seguridad en vial. Incluso gestión de residuos de la demolición.	1	500,00 €	500,00 €	

Resumen

Total ejecución material	12.356,52 €
21% iva	2.594,87 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**14.951,39 €**

Localización:
SAN ESTEBAN (Trevilla) **8**

		Concepto	Medición	Precio		Total
Capítulo	**1**	**ACTUACIONES PREVIAS**				1.795,36 €
Partida	1,1	m2 Demolición de pista existente mediante medios mecánicos para encuentros de firmes	104	5,00 €	520,00 €	
Partida	1,2	Tm. Relleno extendido y compactado de zahorras por medios mecánicos hasta conseguir un grado de compactación del 95% del próctor normal con p.p de medios auxiliares	48,00	26,57 €	1.275,36 €	
Capítulo	**2**	**TAREAS DE REPOSICIÓN DEL FIRME**				7.979,00 €
Partida	2,1	m2. Solera de hormigón armado mediante mallazo de 20x20x6mm y de 15 cm de espesor realizado en hormigón HA-25, encofrado, nivelado, armado y maestreado. Totalmente rematado y realizando medias cañas con hormigón de remate en las entradas al terreno. 43ml de longitud y 3,5m de anchura además de la zona de entronque con la carretera con forma de paralelogramo de mayor anchura. Totalmente rematado con el firme colindante, teriminado y listo para su uso.	254,5	30,00 €	7.635,00 €	
Partida	2,2	ml. Actuaciones de matado de aristas en ambos laterales	86	4,00 €	344,00 €	
Capítulo	**3**	**MEDIOS AUXILIARES**				500,00 €
Partida	3,1	PA. Medios auxiliares necesarios para la realización de la actuación. Incluso señalización de seguridad en vial	1	500,00 €	500,00 €	

Resumen

Total ejecución material	9.754,36 €
21% iva	2.048,42 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**11.802,78 €**

Localización:
VALNERA REPETIDOR (ARRIBA Y ABAJO) **10**

		Concepto	Medición	Precio		Total
Capítulo	**1**	**ACTUACIONES PREVIAS**				4.779,40 €
Partida	1,1	m2 Demolición de pista existente mediante medios mecánicos para encuentros de firmes	52,5	5,00 €	262,50 €	
Partida	1,2	Tm. Relleno extendido y compactado de zahorras por medios mecánicos hasta conseguir un grado de compactación del 95% del próctor normal con p.p de medios auxiliares	170,00	26,57 €	4.516,90 €	
Capítulo	**2**	**TAREAS DE REPOSICIÓN DEL FIRME**				32.372,00 €
Partida	2,1	m2. Solera de hormigón armado mediante mallazo de 20x20x6mm y de 15 cm de espesor realizado en hormigón HA-25, encofrado, nivelado, armado y maestreado. Totalmente rematado y realizando medias cañas con hormigón de remate en las entradas al terreno. 200ml de longitud y 3,5m de anchura Totalmente rematado con el firme colindante, teriminado y listo para su uso.	1050	30,00 €	31.500,00 €	
Partida	2,2	ml. Actuaciones de matado de aristas en lateral	218	4,00 €	872,00 €	
Capítulo	**3**	**MEDIOS AUXILIARES**				1.000,00 €
Partida	3,1	PA. Medios auxiliares necesarios para la realización de la actuación. Incluso señalización de seguridad en vial	2	500,00 €	1.000,00 €	

Resumen

Total ejecución material	38.151,40 €
21% iva	8.011,79 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**46.163,19 €**