CONTRATACIÓN DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE BIDEGORRI ENTRE EL PARQUE POZOKOETXE Y LA CALLE BASKONIA EN BASAURI (BIZKAIA).-

- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES-
- Concurso -

ÁREA PROMOTORA:
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD CIUDADANA

* OBJETO DEL CONTRATO: **Redacción de proyecto de Bidegorri entre el parque Pozokoetxe y la calle Baskonia en Basauri.**

* PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: **Abierto con varios criterios de valoración.**

* PLAZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO: **SEIS MESES**

* PRESUPUESTO: **127.050,00 euros (IVA incluido).**

EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE: **Dependencias municipales del Área de Hacienda, Contratación y Patrimonio-. Casa Consistorial- 3ª Planta.**

C/ Kareaga Goikoa, nº 52- **48970 BASAURI.**

CLÁUSULAS

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto directo del presente contrato es la redacción de un proyecto técnico que principalmente recoja la ejecución de un bidegorri /Vía ciclable entre el parque de Pozokoetxe y la calle Basconia, para dar continuidad al bidegorri / Vía ciclable que está ejecutando la Excma Diputación Foral de Bizkaia en el trazado del antiguo tranvía de Arratia, entre la calle Baskoinia y Bolueta, pasando por el municipio de Etxebarri.

Estos trabajos se llevarán a cabo por el adjudicatario del contrato bajo las directrices del Ayuntamiento y de acuerdo con la legislación urbanística vigente en el momento de la entrega del documento o documentos que constituyan el Proyecto.

La metodología a seguir para la realización de los trabajos de elaboración del Proyecto será la establecida con el adjudicatario a la vista de su oferta y de las posteriores instrucciones que la Administración Municipal establezca durante el desarrollo del trabajo.

1.1.- Objetivos y alcance de la redacción del Proyecto

Desde el Ayuntamiento de Basauri se viene trabajando en diferentes proyectos que tienen como objetivo la ejecución de una **red ciclable** que permita conectar el municipio con sus municipios colindantes.

En este sentido, existe la pretensión de dar continuidad el bidegorri /vía ciclable que la Diputación Foral de Bizkaia está ejecutando entre la calle Baskonia y el puente del Boquete para poder llegar a Bolueta, llegando así al municipio de Bilbao.

Para completar dicha continuidad, debe ejecutarse otro tramo de bidegorri / vía ciclable que va desde la calle Baskonia hasta el parque de Pozokoetxe.

Unión del parque Pozokoetxe y calle Baskonia

1.2.- Descripción de la actuación

Tal y como se ha recogido anteriormente, con la redacción del proyecto objeto de este Pliego se pretende dar continuidad al Bidegorri / vía ciclable que la Diputación Foral de Bizkaia está ejecutando entre la calle Baskonia y el puente del Boquete.



El proyecto a ejecutar deberá inculir:

- Topografía
- Estudio geotécnico
- Proyecto de bidegorri, secciones, cierres
- Proyecto de elementos de contención
- Proyecto de estructuras sobre vía ETS y calle Zumalakarregi

Se trata de una vía ciclable que, partiendo de la Calle Baskonia junto a los edificios nº14 y nº16 de la misma calle asciende a un 4% hasta llegar a una cota cercana a la plataforma ferroviaria, quedándose esta plataforma algo más baja que la plataforma ferroviaria.

El trazado, partiendo desde la calle Baskonia asciende al 4% y sigue ascendiendo a unos porcentajes en torno al 1,5% y 2% para llegar a una estructura tipo puente que pasará por encima de la calle Zumalacárregui. Para empezar su descenso paulatino al 2% hasta llegar al parque Pozokoetxe.

El inicio del bidegorri desde la calle Baskonia parte de la cota +45.00 aproximadamente para llegar en una longitud aproximada de 330 metros lineales a la cota + 53.00, que es la cota aproximada en la que se situaría el puente sobre la calle Zumalacárregui.

La plataforma que se pretende generar tendrá **6 metros de anchura**, para tener 2 metros de paseo peatonal, y 4 metros de bidegorri, 2 metros en cada sentido.

1.3. Marco Normativo

1.3.1.- Normativa General.-

Para la elaboración del Proyecto de Bidegorri entre el parque Pozokoetxe y la calle Baskonia deberán tenerse en cuenta los textos legales y reglamentados correspondientes no derogados.

Además de las previsiones contenidas en la normativa urbanística propiamente dicha, también se ha de estar a lo establecido en otras disposiciones de diversa índole con incidencia, directa o indirecta, en materia de obra civil, y por lo tanto, en el cometido propio del proyecto de de Bidegorri entre el parque Pozokoetxe y la calle Baskonia.

Mención especial merecen a este respecto las siguientes disposiciones:

- Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco, de 31 de mayo de 1990.
- Ley de conservación de la Naturaleza del País Vasco, de 30 de junio de 1994, modificada mediante ley de 14 de marzo de 1997, y complementada mediante las disposiciones promovidas en su desarrollo.
- Ley para la promoción de la accesibilidad, de 4 de diciembre de 1997.
- Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 3 de noviembre de 2003.
- Ley 37/2003 del Ruido, de 17 de noviembre de 2003, y Reglamento de la misma, de 30 de diciembre de 2004.
- Conjunto de directivas europeas de una u otra naturaleza de aplicación.

En este recorrido, en cualquier caso no exhaustivo, de las disposiciones legales que ha de tenerse presentes, hemos de mencionar también las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobadas mediante Decreto de 11 de febrero de 1997, los Planes Territoriales Sectoriales y el Plan Territorial Parcial del Área Metropolitana de Bilbao.

1.3.2.- Normativa Medioambiental.-

El proceso de redacción del Proyecto de Bidegorri entre el parque Pozokoetxe y la calle Baskonia deberá tener en cuenta el marco definido por la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco Ley 3/1998 de 27 de febrero, Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental y Decreto 211/2012 que regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, valorando desde su inicio el impacto ambiental de las actuaciones a plantear.

Asimismo, el proyecto tendrá en cuenta la siguiente documentación:

- Plan de Acción para la Energía Sostenible.
- II Plan de Acción de la Agenda Local 21
- Diagnóstico de Sostenibilidad Municipal.
- Actualización del Mapa de Ruido municipal.

Finalmente, y en el caso que durante el período de redacción del Proyecto de Bidegorri entre el parque Pozokoetxe y la calle Baskonia entrase en vigor nueva legislación, el adjudicatario procederá a realizar las adaptaciones pertinentes del documento, cualquiera que sea la fase de redacción o tramitación en que se encuentre.

1.3.3.- ADIF

Todo la ejecución del trazado del este bidegorri irá sobre terrenos propiedad de ADIF.

El proyecto pretende una vía ciclable que se encuentra en las zonas de afección del ferrocarril, por lo que tiene que pasar por el **procedimiento de autorización** pertinente.

El Área de Mantenimiento de ADIF es el que impone las condiciones para la ejecución de las obras y actuaciones. En este caso, por el tipo de actuación y la distancia a las vías, previsiblemente no se observan grandes condicionantes, pero el procedimiento para obtener la resolución necesaria previa al comienzo de las obras puede demorarse hasta tres meses.

En conjunto, el proceso habrá de ser parecido al del proyecto de vía ciclable de la Diputación Foral de Bizkaia sobre el trazado del tranvía de Arratia. Por previsible orden cronológico, estas serían las actuaciones a realizar con Adif en las diferentes fases del proyecto:

- Trabajos previos de catas y estudio geotécnico: puesto que están en las zonas de afección del ferrocarril, hay que solicitar **autorización** a través de la sede electrónica.

- Redacción del proyecto: Se solicitará a ADIF para que lo disponga el Equipo Redactor **los límites de suelos titularidad de ADIF** recogidos en su Inventario de Bienes Inmuebles.

Para posteriores fases a las recogidas en este Pliego:

- Información pública del proyecto: En la relación de bienes y derechos afectados aparecerán los suelos de ADIF, figurarán como bienes a expropiar pero, al ser demanio público, se responderá por parte de ADIF indicando que debe finalizarse la expropiación en el acto de firma del Acta Previa a la Ocupación y que la ocupación deberá regularizarse mediante la correspondiente concesión administrativa y autorización.

- Previo comienzo de obras: solicitud de **autorización**, mediante el procedimiento que ya se ha indicado. Será a través del expediente que se abra con ocasión de esta autorización de obras como se regularice la ocupación de los suelos, mediante concesión administrativa, no sujeta.

2ª.- CONTENIDO DEL PROYECTO.-

El contenido del Proyecto debe dar respuesta a:

La definición **de** una vía ciclable que, partiendo de la Calle Baskonia junto a los edificios nº14 y nº16 de la misma calle, ascienda hasta llegar a una cota cercana a la plataforma ferroviaria, quedándose esta plataforma algo más baja que la plataforma ferroviaria.

El trazado, partiendo desde la calle Baskonia asciende para llegar a una estructura tipo puente que pasará por encima de la calle Zumalacárregui. Para empezar su descenso paulatino hasta llegar al parque Pozokoetxe.

El inicio del bidegorri desde la calle Baskonia parte de la cota +45.00 aproximadamente para llegar en una longitud aproximada de 330 metros lineales a la cota + 53.00, que es la cota aproximada en la que se situaría el puente sobre la calle Zumalacárregui.

La plataforma que se pretende generar tendrá **6 metros de anchura**, para tener 2 metros de paseo peatonal, y 4 metros de bidegorri, 2 metros en cada sentido.

3ª.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.-

Cada una de las separatas que se presente deberá contener:

A) Memoria descriptiva y constructiva
   a. Justificación de la solución adoptada
   b. Justificación cumplimiento de normativa aplicable y anexos
   c. Estudio Geotécnico (a realizar por el/la adjudicatario/a.)
   d. Análisis de impactos
   e. Todos los anejos justificativos necesarios (cálculo de estructuras, instalaciones…etc)

B) Pliego de Condiciones

C) Estudio de seguridad y Salud

D) Estudio de Gestión de residuos

E) Plan de Control de Calidad

F) Presupuesto

G) Planos (geo-referenciados donde corresponda)
   a. Arquitectura (si procede)
   b. Instalaciones
   c. Estructura
   d. Urbanización. Detalles

4ª.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.-

El Proyecto de Bidegorri entre el parque Pozokoetxe y la calle Baskonia resultante se entregará en los **dos idiomas oficiales** de la Comunidad Autónoma, en soporte papel y digital y la documentación gráfica, con base en la cartografía municipal. La parte literal se entregará en formado Word y PDF y la documentación gráfica en formato DWG (Autocad).

Se presentará copia en PDF idéntica a la versión definitiva del proyecto en papel así como una copia *síntesis* de la actuación.

En el precio estarán incluidos todos los gastos de edición de los ejemplares, gastos de encuadernación, reprografía, digitalización, traducción así como cualquier otro gasto necesario para la realización de los trabajos.

La documentación deberá cumplir los requisitos exigidos en cada momento por la legislación que estuviere en vigor en el momento de su presentación al Ayuntamiento.

El número de copias a entregar será de 3 tanto en papel como en soporte digital.

5ª.- ENTREGA DE TRABAJOS. PLAZOS PARCIALES E IMPORTE PAGOS

La entrega de trabajos se llevará a cabo en la forma prevista en el contrato.

Al inicio de los trabajos que acordará con la empresa adjudicataria la forma de pago del trabajo, atendiendo el cronograma que la empresa adjudicataria presente para la redacción de los trabajos.

Plazo de redacción de Proyecto: 6 meses.

El adjudicatario deberá entregar el trabajo correspondiente, en las oficinas de este Ayuntamiento, (C/Kareaga Goikoa 52- C.P. 48970 BASAURI), durante el plazo estipulado, expidiéndose por el funcionario a quien competa el recibo correspondiente en su caso.

En el plazo de un mes los Servicios Municipales emitirán el correspondiente informe tras la comprobación detallada de si la documentación presentada se ha realizado conforme al contrato y a las prescripciones de este Pliego y del de las Condiciones Jurídico Económico Administrativas, y si éste es favorable se emitirá propuesta de aceptación al órgano contratante, otorgándose el Vº Bº a la factura que se hubiera presentado a la finalización de los trabajos.

Los trabajos entregados se entenderán recibidos y de conformidad si en el plazo de dos meses la Administración no señala correcciones o reparos a los mismos.

Cuando los trabajos no se encuentren conformes, se dará por escrito al adjudicatario las instrucciones precisas y detalladas con el fin de corregir las deficiencias observadas, fijándose plazo para efectuarlo, expirado el cual y realizada la nueva entrega se procederá en igual forma a un nuevo examen y comprobación detalladas.

A los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el plazo de garantía se establece en seis meses a contar desde la fecha de recepción de los trabajos. Si durante el plazo de garantía se apreciase la existencia de defectos en los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

6ª.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

- Responsabilizarse de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

- Irá por cuenta del adjudicatario cualquier labor de campo que sea necesario realizar, labores tales como catas, mediciones…etc.

- Aplicar la marca corporativa del Ayuntamiento en todos y cada uno de los elementos (planos memoria... etc.) propios del servicio contratado.

- Todos aquellos datos que pudiera conocer la empresa adjudicataria en relación con los trabajos contratados se entienden confidenciales, debiendo guardar la identidad y el secreto de los mismos. El adjudicatario deberá indemnizar al Ayuntamiento y a las personas afectadas por los daños y perjuicios causados por la contravención del deber de sigilo profesional.

- Prestar, sin derecho de pago suplementario, los servicios que se estimen necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como asistencia a reuniones de trabajo o informativas. Esta obligación se mantendrá hasta la finalización del periodo de garantía.

- La utilización por la empresa adjudicataria de datos de carácter personal objeto de tratamiento automatizado que pueda resultar precisa para el cumplimiento del contrato se efectuará con observancia de lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

- La empresa adjudicataria no podrá aplicar o utilizar los datos automatizados de carácter personal que obtenga por razón del contrato con fin distinto al que figura en el mismo, ni cederlos, ni siquiera para su conservación a otras personas.

- Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal tratados deberán ser entregados al Ayuntamiento. La empresa adjudicataria deberá destruir los suyos, salvo que medie autorización escrita del Ayuntamiento motivada por la posibilidad de ulteriores servicios, en cuyo caso se podrán almacenar, con las debidas condiciones de seguridad por un periodo de cinco años.

7ª.- COORDINACIÓN Y RELACIONES DEL EQUIPO REDACTOR Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.-

El adjudicatario se compromete a establecer contacto periódico con la persona que el Ayuntamiento de Basauri designe como Director de la redacción del Proyecto, para acoger todas aquellas sugerencias, correcciones, iniciativas que puedan traducirse en un trabajo más completo desde el punto de vista de los criterios de los intereses municipales.

La Comisión de Política Territorial del Ayuntamiento supervisará el desarrollo del trabajo, antes de cuya finalización el adjudicatario hará una exposición de la propuesta, en sesión convocadas por la Presidencia de la Comisión y que se celebrará en la Casa Consistorial.

8ª.- OBLIGACIÓN DE INFORMAR RECLAMACIONES Y SOLICITUDES Y EFECTUAR MODIFICACIONES.-

El adjudicatario analizará cuantas reclamaciones y/o sugerencias se presenten durante la redacción del documento. También informará a solicitud del Ayuntamiento en orden a la aclaración de problemas y dudas que sean planteadas en relación al trabajo objeto del concurso.

El adjudicatario realizará las modificaciones, subsanaciones y rectificaciones que sean necesarias como consecuencia de la resolución de dichas reclamaciones y/o sugerencias. Se redactará la oportuna propuesta, integrada por los documentos que justifiquen, describan y valores dichas modificaciones.

9ª.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.-

El Ayuntamiento de Basauri será propietario de los trabajos que se realicen en cualquiera de sus fases, pudiendo recabar del adjudicatario la entrega del trabajo realizado hasta ese momento. El adjudicatario no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno del trabajo contratado, ni publicar total o parcialmente el contenido de los mismos, reservándose este Ayuntamiento la propiedad intelectual y la explotación del trabajo.

10ª.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL AYUNTAMIENTO.-

El Ayuntamiento pondrá a disposición del equipo redactor los siguientes documentos:

- Planimetría Municipal informatizada: Planos de todo el término municipal a escala 1:5000, y planos a escala 1:1000 de las zonas urbanas y de las urbanizables.

Basauri, 10 de abril de 2024

EL ARQUITECTO MUNICIPAL

ASIER ODRIOZOLA ODRIOZOLA - 35779186H

Firmado digitalmente por ASIER ODRIOZOLA ODRIOZOLA - 35779186H
Fecha: 2024.04.10 13:20:10 +02'00'