





E 1:5000



E 1:500

PROYECTO DE REFORMA DE VESTUARIOS EN ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abondoko Udala	SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea		S.01




0

5

10

25M


E 1:500



SUPERFICIE ÚTIL	
ENTRADA	5,75 m2
ASEO	3,87 m2
ALMACÉN 01	14,65 m2
ALMACÉN 02	5,25 m2
TOTAL PLANTA BAJA	29,52 m2


-  A REHACER
-  A DEMOLER

PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	ESTADO ACTUAL. PLANTA +0	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 0 0.5 1 2 4M 1E 1: 75	EA.01



SUPERFICIE ÚTIL	
ENTRADA	5,75 m2
ASEO	3,87 m2
ALMACÉN 01	14,65 m2
ALMACÉN 02	5,25 m2
TOTAL PLANTA BAJA	29,52 m2

PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	ESTADO ACTUAL. PLANTA +1	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 1: 75	EA.02



PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO

PROMOTOR
Abondoko Udala

ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA
Eduardo Landia Ormaetxea

ESTADO ACTUAL. PLANTA CUBIERTA




0 0.5 1 2 4M 1E 1:75

FASE.
PROY. EJECUCIÓN


JUNIO 2026


EA.03




A REHACER

A DEMOLER

PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	ALZADO CARRETERA ARRAZOLA	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 1: 75	EA.04




PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	ALZADO INTERIOR FRONTÓN	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 1: 75	EA.05




A REHACER

A DEMOLER


PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	SECCIÓN PLAZA DE LOS FUEROS	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 1: 75	EA.06



SUPERFICIE ÚTIL	
ASEO ADAPTADO	7,00 m2
VESTUARIOS (4 DUCHAS)	25,80 m2
TOTAL PLANTA BAJA	32,80 m2
ALMACÉN	6,80 m2
GIMNASIO	42,00 m2
TOTAL PLANTA PRIMERA	48,80 m2
SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR TOTAL	81,60 m2




SUPERFICIE ÚTIL	
ASEO ADAPTADO	7,00 m2
VESTUARIOS (4 DUCHAS)	25,80 m2
TOTAL PLANTA BAJA	32,80 m2
ALMACÉN	6,80 m2
GIMNASIO	42,00 m2
TOTAL PLANTA PRIMERA	48,80 m2
SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR TOTAL	81,60 m2




SUPERFICIE ÚTIL	
ASEO ADAPTADO	7,00 m2
VESTUARIOS (4 DUCHAS)	25,80 m2
TOTAL PLANTA BAJA	32,80 m2
ALMACÉN	6,80 m2
GIMNASIO	42,00 m2
TOTAL PLANTA PRIMERA	48,80 m2
SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR TOTAL	81,60 m2


PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	DESCRIP. GRAL. AMUEBLADA PLANTA +1	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 1: 75	A.03




SUPERFICIE ÚTIL	
ASEO ADAPTADO	7,00 m2
VESTUARIOS (4 DUCHAS)	25,80 m2
TOTAL PLANTA BAJA	32,80 m2
ALMACÉN	6,80 m2
GIMNASIO	42,00 m2
TOTAL PLANTA PRIMERA	48,80 m2
SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR TOTAL	81,60 m2




SUPERFICIE ÚTIL	
ASEO ADAPTADO	7,00 m2
VESTUARIOS (4 DUCHAS)	25,80 m2
TOTAL PLANTA BAJA	32,80 m2
ALMACÉN	6,80 m2
GIMNASIO	42,00 m2
TOTAL PLANTA PRIMERA	48,80 m2
SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR TOTAL	81,60 m2





PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	DESCRIP. GRAL. ALZADO CARRETERA ARRAZOLA	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 1:75	A.06










PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	DESCRIP. GRAL. SECCIÓN CARRETERA ARRAZOLA	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 1:75	A.07



PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE: PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	DESCRIP. GRAL. ALZADO INTERIOR FRONTÓN	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 1E 1: 75	A.08



PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE: PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abondoko Udala	DESCRIP. GRAL. SECCIÓN PLAZA DE LOS FUEROS	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 1: 75	A.09



LEYENDA CONSTRUCTIVA

CIMENTACIÓN (CM)

- CM01** HORMIGÓN DE LIMPIEZA e=10cm
- CM02** ZAPATA AISLADA DE HORMIGÓN ARMADO. ARMADO Y DIMENSIONADO SEGÚN PLANO DE ESTRUCTURA
- SOLERA (S)**
- S01** AISLAMIENTO TÉRMICO MEDIANTE XPS DENSIDAD 50Kg/cm2/, e= 60mm COLOCADO SOBRE HORMIGÓN DE LIMPIEZA
- S02** SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO e=20cm, ARMADO Ø8C/15, HA-30/F/20/XC2 COLOCADA SOBRE AISLAMIENTO XPS
- S03** BANDA ELÁSTICA DE BORDE DE POLIESTIRENO EXPANDICO (EPS) DE 3cm DE ESPESOR MÍNIMO

CERRAMIENTOS Y ACABADOS (CR)

- CR01** MURO DE CARGA MEDIANTE BLOQUE DE HORMIGÓN RANURADO DE 39x19x19cm CON JUNTA DE 10mm
- CR02** TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE DOBLE PYL e=12,5mm TIPO HABITO DE PLACO, SOBRE SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO. EN CUARTOS HÚMEDOS LA PYL SERÁ RESISTENTE A LA HUMEDAD "PLACO PPM"
- CR03** ALICATADO DE BALDOSAS CERÁMICAS 20x20cm COLOR A DECIDIR POR DF SOBRE MORTERO COLA CON JUNTAS DE EPOXI
- CR04** TABIQUE AUTOPORTANTE DE DOBLE PANEL VIROC e=12mm CON SUBESTRUCTURA DE MONTANTES DE MADERA CON AISLAMIENTO DE LANA MINERAL EN EL ALMA.
- CR05** SOLADO DE GRES PORCELÁNICO RECIBIDO CON "SIKA CERAM 235"
- CR06** PANELES VIROC COLOR ROJO e=12mm SOBRE SUBESTRUCTURA DE MONTANTES DE MADERA
- CR07** LAMAS FORMADAS CON PANELES VIROC COLOR ROJO e=12mm

CUBIERTA (C)

- C01** CHAPA METÁLICA PLEGADA Y ANCLADA A SOPORTE PARA FORMACIÓN DE GOTERÓN
- C02** CHAPA METÁLICA PLEGADA PARA FORMACIÓN DE CANALÓN (SECCIÓN CANALÓN 100X140mm) CON PENDIENTE MÍNIMA DEL 1,5%
- C03** AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA MINERAL (MW) e=50mm
- C04** TELA ASFÁLTICA (LÁMINA IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE Y ESTRUCTURADA), SOBRE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA Y CON ACABADO AUTOPROTEGIDO MINERAL.
- C05** SOLADO DE MORTERO AUTONIVELANTE
- C06** AISLAMIENTO TÉRMICO MEDIANTE POLIURETANO PROYECTADO ESPESOR MÍNIMO 3cm
- C07** FALSO TECHO MEDIANTE PANELES VIROC COLOR ROJO e=12mm ANCLADA A SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO

CARPINTERÍAS (CP)



- CP01** CARPINTERÍA MEDIANTE VIDRIO 6+6 BAJO EMISIVO, RECIBIDO SOBRE PERFIL METÁLICO MEDIANTE SILICONA ESTRUCTURAL CON PENDIENTE AL 2%
- CP02** PERFIL METÁLICO ANGULAR EN L 70.6
- CP03** CARPINTERÍA METÁLICA "CORTIZO COR70 HOJA OCULTA"

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE (DR)

- DR01** TUBODREN CON LÁMINA GEOTEXTIL SOBRE CAMA DE HORMIGÓN PROBLE Ø160
- DR02** LÁMINA DE NODULOS TIPO HUEVERA CON GEOTEXTIL
- DR03** LÁMINA IMPERMEABLE DE POLIETILENO
- DR04** CAPA DE ENCACHADO DE GRAVA DE RÍO ESPESOR MÍNIMO 25cm
- DR05** LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200g/m² DE FIBRA CORTA DE POLIÉSTER








ESTRUCTURA (E)

- E01** FORJADO MEDIANTE LOSA DE HORMIGÓN. ARMADO Y DIMENSIÓN EN PLANO DE ESTRUCTURA
- E02** MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO, e=20cm. ARMADO Y DIMENSIÓN EN PLANO DE ESTRUCTURA
- E03** MURO EXISTENTE DEL FRONTÓN DE HORMIGÓN ARMADO, e=30cm.



SECCIÓN A-A' e 1:100

PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN	
PROMOTOR Abxondoko Udala	CONSTRUCCIÓN. SECCIÓN CONSTRUCTIVA 01		JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea			SC.01



LEYENDA CONSTRUCTIVA

CIMENTACIÓN (CM)

- CM01** HORMIGÓN DE LIMPIEZA e=10cm
- CM02** ZAPATA AISLADA DE HORMIGÓN ARMADO. ARMADO Y DIMENSIONADO SEGÚN PLANO DE ESTRUCTURA

SOLERA (S)

- S01** AISLAMIENTO TÉRMICO MEDIANTE XPS DENSIDAD 50Kg/cm2/, e= 60mm COLOCADO SOBRE HORMIGÓN DE LIMPIEZA
- S02** SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO e=20cm, ARMADO Ø8C/15, HA-30/F/20/XC2 COLOCADA SOBRE AISLAMIENTO XPS
- S03** BANDA ELÁSTICA DE BORDE DE POLIESTIRENO EXPANDICO (EPS) DE 3cm DE ESPESOR MÍNIMO

CERRAMIENTOS Y ACABADOS (CR)

- CR01** MURO DE CARGA MEDIANTE BLOQUE DE HORMIGÓN RANURADO DE 39x19x19cm CON JUNTA DE 10mm
- CR02** TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE DOBLE PVL e=12,5mm TIPO HABITO DE PLACO, SOBRE SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO. EN CUARTOS HÚMEDOS LA PVL SERÁ RESISTENTE A LA HUMEDAD "PLACO PPM"
- CR03** ALICATADO DE BALDOSAS CERÁMICAS 20x20cm COLOR A DECIDIR POR DF SOBRE MORTERO COLA CON JUNTAS DE EPOXI
- CR04** TABIQUE AUTOPORTANTE DE DOBLE PANEL VIROC e=12mm CON SUBESTRUCTURA DE MONTANTES DE MADERA CON AISLAMIENTO DE LANA MINERAL EN EL ALMA.
- CR05** SOLADO DE GRES PORCELÁNICO RECIBIDO CON "SIKA CERAM 235"
- CR06** PANELES VIROC COLOR ROJO e=12mm SOBRE SUBESTRUCTURA DE MONTANTES DE MADERA
- CR07** LAMAS FORMADAS CON PANELES VIROC COLOR ROJO e=12mm

CUBIERTA (C)

- C01** CHAPA METÁLICA PLEGADA Y ANCLADA A SOPORTE PARA FORMACIÓN DE GOTERÓN
- C02** CHAPA METÁLICA PLEGADA PARA FORMACIÓN DE CANALÓN (SECCIÓN CANALÓN 100X140mm) CON

- PENDIENTE MÍNIMA DEL 1,5%
- C03** AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA MINERAL (MW) e=50mm
- C04** TELA ASFÁLTICA (LÁMINA IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE Y ESTRUCTURADA), SOBRE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA Y CON ACABADO AUTOPROTEGIDO MINERAL.
- C05** SOLADO DE MORTERO AUTONIVELANTE
- C06** AISLAMIENTO TÉRMICO MEDIANTE POLIURETANO PROYECTADO ESPESOR MÍNIMO 3cm
- C07** FALSO TECHO MEDIANTE PANELES VIROC COLOR ROJO e=12mm ANCLADA A SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO

CARPINTERÍAS (CP)


- CP01** CARPINTERÍA MEDIANTE VIDRIO 6+6 BAJO EMISIVO, RECIBIDO SOBRE PERFIL METÁLICO MEDIANTE SILICONA ESTRUCTURAL CON PENDIENTE AL 2%
- CP02** PERFIL METÁLICO ANGULAR EN L 70.6
- CP03** CARPINTERÍA METÁLICA "CORTIZO COR70 HOJA OCULTA"

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE (DR)


- DR01** TUBODREN CON LÁMINA GEOTEXTIL SOBRE CAMA DE HORMIGÓN PROBLE Ø160
- DR02** LÁMINA DE NUDULOS TIPO HUEVERA CON GEOTEXTIL
- DR03** LÁMINA IMPERMEABLE DE POLIETILENO
- DR04** CAPA DE ENCACHADO DE GRAVA DE RÍO ESPESOR MÍNIMO 25cm
- DR05** LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200g/m² DE FIBRA CORTA DE POLIÉSTER



ESTRUCTURA (E)

- E01** FORJADO MEDIANTE LOSA DE HORMIGÓN. ARMADO Y DIMENSIÓN EN PLANO DE ESTRUCTURA
- E02** MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO, e=20cm. ARMADO Y DIMENSIÓN EN PLANO DE ESTRUCTURA
- E03** MURO EXISTENTE DEL FRONTÓN DE HORMIGÓN ARMADO, e=30cm.




SECCIÓN B-B' e 1:100


PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN	
PROMOTOR Abxondoko Udala	CONSTRUCCIÓN. SECCIÓN CONSTRUCTIVA 02		JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 E 1: 20		SC.02




Tipo A



Tipo B





Tipo C





Tipo D

PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	CONSTRUCCIÓN. DESPIECE FACHADA	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 1: 75	C.01





PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	CONSTRUCCIÓN. DESPIECE FACHADA	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 E 1: 75	C.02



P01 **MATERIAL:** PUERTA ABATIBLE
HOJA ABATIBLE CON BASTIDOR DE
MADERA DE PINO Y
FORRADA A DOS CARAS CON
PANELES VIROC.

ACABADO: PANEL VIROC ROJO

UNIDADES: 07





P02 **MATERIAL:** PUERTA DE 1 HOJA CORREDERA Y 1 HOJA ABATIBLE

HOJA CORREDERA MEDIANTE SISTEMA KLEIN CON BASTIDOR DE TUBO
RECTANGULAR METÁLICO Y FORRADA A DOS CARAS CON CHAPA DE
ACERO LACADO.

HOJA ABATIBLE CON BASTIDOR DE TUBO RECTANGULAR METÁLICO Y
FORRADA A DOS CARAS CON CHAPA DE ACERO LACADO.

ACABADO: CHAPA DE ACERO LACADO

UNIDADES: 01





P03 **MATERIAL:** PUERTA DE 2 HOJAS ABATIBLES

HOJAS ABATIBLES CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO
Y FORRADA A DOS CARAS CON PANELES VIROC.

ACABADO: PANEL VIROC ROJO

UNIDADES: 01





P04 **MATERIAL:** PUERTA ABATIBLE







HOJA ABATIBLE CON BASTIDOR DE
MADERA DE PINO Y
FORRADA A DOS CARAS CON
PANELES VIROC.

ACABADO: PANEL VIROC ROJO

UNIDADES: 01



PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE.
PROMOTOR Abxondoko Udala	CARPINTERÍA PUERTAS	PROY. EJECUCIÓN
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 E 1: 25	JUNIO 2026
		HE.01



V01

MATERIAL: VENTANA PRACTICABLE Y
OSCILOBATIENTE
CORTIZO MODELO "COR70"
HOJA OCULTA

ACABADO: LACADO COLOR ROJO

UNIDADES: 06

V02

MATERIAL: VENTANA PRACTICABLE Y
OSCILOBATIENTE
CORTIZO MODELO "COR70"
HOJA OCULTA

ACABADO: LACADO COLOR ROJO


UNIDADES: 06

V03

MATERIAL: VENTANA PRACTICABLE Y
OSCILOBATIENTE
CORTIZO MODELO "COR70"
HOJA OCULTA

ACABADO: LACADO COLOR ROJO

UNIDADES: 01





V04

MATERIAL: VENTANA FIJA
HOJA FIJA ACRISTALADA CON VIDRIO DE SEGURIDAD BE
6+6/12/4+4 CON CÁMARA DE ARGÓN FIJADA A MARCO
FORMADO POR PERFILES EN L METÁLICOS CON SILICONA
ESTRUCTURAL.

ACABADO: ACERO COLOR ROJO

UNIDADES: 01



PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	CARPINTERÍA VENTANAS	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 E 1: 25	HE.02

CARACTERÍSTICAS INSTALACIÓN EVACUACIÓN DE AGUAS:

La instalación se ejecutará ateniéndose a la normativa vigente del CTE-DB HS5 *Evacuación de Aguas* (Real Decreto 214/2006, del 17 de marzo).

AGUAS RESIDUALES

Toda la instalación de saneamiento de los vestuarios se realizará en PVC reforzado. La red de saneamiento horizontal será de tubo UNE-53332. Se dispondrán registros en la unión bajante-ramal colgado. Desde ella se llevan a través de una conducción de 200mm de diámetro hasta la red general de saneamiento. Los tubos irán unidos entre si mediante uniones de enchufe y campana y las arquetas serán prefabricadas de hormigón armado con tapas registrables de fundición de hierro en el exterior. La red horizontal de evacuación de aguas fecales está diseñada de acuerdo con las NTE-isd y NTE-iss.


Las bajantes ventilarán en su extremo superior por encima de la cubierta y dispondrán de ventilación primaria.

SANEAMIENTO

MATERIAL DE CONDUCCIONES	DESAGÜES P.V.C.(ØMM)
LAVABO	Ø32
BAÑERA	Ø40
DUCHA	Ø40
INODORO TANQUE BAJO	Ø110
VERTEDERO	Ø110
FREGADERO	Ø40
LAVADORA	Ø40
LAVAVAJILLAS	Ø40
CALDERA	Ø32
RAMAL A COCINA	Ø50
RAMAL A CUARTO DE BAÑO	Ø110

LEYENDA SANEAMIENTO

- COLECTOR ENTERRADO FECALES
- COLECTOR COLGADO FECALES
- COLECTOR ENTERRADO PLUVIALES
- COLECTOR COLGADO PLUVIALES
- TUBO POROSO FLEXIBLE PVC PARA DRENAJE
- BAJANTE DE FECALES
- BAJANTE DE PLUVIALES
- CANALÓN DE PLUVIALES
- ARQUETA



PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	INSTALACIONES SANEAMIENTO. PLANTA +0	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	00.512345678910 4M 1E 1: 75	SAN.01

CARACTERÍSTICAS INSTALACIÓN EVACUACIÓN DE AGUAS:

La instalación se ejecutará ateniéndose a la normativa vigente del CTE-DB HS5 *Evacuación de Aguas* (Real Decreto 214/2006, del 17 de marzo).

AGUAS RESIDUALES

Toda la instalación de saneamiento de los vestuarios se realizará en PVC reforzado. La red de saneamiento horizontal será de tubo UNE-53332. Se dispondrán registros en la unión bajante-ramal colgado. Desde ella se llevan a través de una conducción de 200mm de diámetro hasta la red general de saneamiento. Los tubos irán unidos entre si mediante uniones de enchufe y campana y las arquetas serán prefabricadas de hormigón armado con tapas registrables de fundición de hierro en el exterior. La red horizontal de evacuación de aguas fecales está diseñada de acuerdo con las NTE-isd y NTE-iss.


Las bajantes ventilarán en su extremo superior por encima de la cubierta y dispondrán de ventilación primaria.

SANEAMIENTO

MATERIAL DE CONDUCCIONES	DESAGÜES P.V.C.(ØMM)
LAVABO	Ø32
BAÑERA	Ø40
DUCHA	Ø40
INODORO TANQUE BAJO	Ø110
VERTEDERO	Ø110
FREGADERO	Ø40
LAVADORA	Ø40
LAVAVAJILLAS	Ø40
CALDERA	Ø32
RAMAL A COCINA	Ø50
RAMAL A CUARTO DE BAÑO	Ø110

LEYENDA SANEAMIENTO

- COLECTOR ENTERRADO FECALES
- COLECTOR COLGADO FECALES
- COLECTOR ENTERRADO PLUVIALES
- COLECTOR COLGADO PLUVIALES
- TUBO POROSO FLEXIBLE PVC PARA DRENAJE
- BAJANTE DE FECALES
- BAJANTE DE PLUVIALES
- CANALÓN DE PLUVIALES
- ARQUETA



PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	INSTALACIONES SANEAMIENTO. PLANTA CUBIERTA	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	00.5124 IE 1: 75	SAN.02

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA:

El caudal de suministro estará entre 2 y 3 l/seg.
La velocidad del agua en las canalizaciones no superará nunca la velocidad de 1m/s.
La instalación se ejecutará de forma que la presión mínima en el punto de suministro peor situado de la instalación sea de 15 metros columna de agua. Nunca se superarán los 50 mca.

La instalación se realizará en cobre mediante llaves de acero inoxidable, empleándose los siguientes diámetros: 12/16 16/21 20/25 25/31mm según normas UNE. a pie de cada montante se dispondrá un grifo de vaciado y en la parte superior se colocará una válvula antiarriete y una de purga.
Los materiales empleados en canalizaciones y grifos de las instalaciones interiores tendrán que ser capaces de forma general y como mínimo de soportar una presión de trabajo de 15 kg/cm2. Totalmente estables a lo largo del tiempo en sus propiedades físicas. Tampoco tendrán que alterar ninguna de las características del agua.

La instalación discurrirá por tabiques (empotrada), suelos y techos en todo su recorrido interior. En la entrada de los locales húmedos se colocará llave de paso, tanto para el AFS. como para el ACS los conductos de agua cuando no estén empotrados irán recubiertos de aislante (barrera de vapor) de 10 mm de espesor a fin de evitar condensaciones. Las válvulas serán de acero inoxidable y se colocarán con el mismo diámetro que el conducto en el que se encuentren y serán de esfera, estando situadas de forma que tengan fácil acceso y registro.

El circuito de ACS contará además con una red de retorno que discurre paralela a la de ida. los diámetros de esta red serán inferiores a los de ida, escogiéndose el diámetro comercial inmediatamente inferior.

Los conductos de AFS y ACS mantendrán una distancia > 4 cms además mantendrán una separación >30 cms con las redes de telecomunicaciones, que junto con las eléctricas siempre discurrirán por encima de las redes de abastecimiento.
Cuando la tubería atraviere muros, tabiques, o forjados se reunirán con morteros de cal un manguito pasamuros de PVC con holgura mínima de 10mm y se rellenará el espacio libre con masilla plástica.

Todas las instalaciones se ejecutarán ateniéndose a la normativa vigente para cada uno, teniéndose principalmente en cuenta todo lo que dispone el CTE-DB HS4 *Suministro de Agua* y el CTE-DB HE2 *Rendimiento de las Instalaciones Térmicas* (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) este último se desarrolla actualmente en el vigente reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE. así como las propias de la compañía suministradora y las recomendaciones de las NTE-IFA, NTE-IFC, NTE-IFF, NTE-IFR.


FONTANERÍA.		
INSTALACIÓN INTERIOR DE	AGUA FRIA	A.C.S.
MATERIAL DE CONDUCCIONES:	MM	MM
Lavabo	13/15	13/15
Ducha	13/15	13/15
Inodoro tanque bajo	13/15	

ESPECIFICACIONES DE FONTANERÍA

INT.

CALD.

INTERCAMBIADOR.
CALDERA.
LLAVE DE ACOMETIDA DE AGUA EN ARQUETA.
VÁLVULA ANTIRRETORNO.
CONTADOR.
LLAVE DE CORTE.
CONDUCCIÓN DE AGUA FRIA.
CONDUCCIÓN DE DE ACS.
CONDUCCIÓN ASC SOLAR A VIVIENDAS.
TOMA DE AGUA.
GRIFO DE VACIADO.
MONTANTE DE AFS/ACS



PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	INSTALACIONES FONTANERÍA	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 1: 75	FON.01


Instalación eléctrica

El cuadro general del edificio se situará en el cuarto de contadores en el portal del edificio. La instalación exterior se realizará con conductores de cobre de doble aislamiento de PVC de 1000V de tensión nominal de aislamiento.

Red de toma de tierra

Instalación de protección contra incendios

Las luminarias de emergencia se instalarán a una altura >2 metros (ITC-BT 29).



LEYENDA DE ELECTRICIDAD			
CPM	CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA	 S	SENSOR SOLAR
CGC	CUADRO GENERAL CONTROL	 S	SENSOR
IG	INTERRUPTOR GENERAL		BALIZA
	INTERRUPTOR SIMPLE		PUNTO DE LUZ - TIRA LED
	INTERRUPTOR CONMUTADO		LUZ DE EMERGENCIA
	INTERRUPTOR DE CRUCE	TT	TOMA DE TIERRA
	TOMA ENCHUFE 25A, EN SUELO.	 F	PUNTO DE LUZ - FOCO
	TOMA ENCHUFE 25A	 L	PUNTO DE LUZ - LUMINARIA
	TOMA ENCHUFE 16A		APLIQUE
	TOMA ENCHUFE ESTANCO 16A	 Rc	PUNTO DE LUZ - RECUPERADOR DE CALOR

PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Atxondoko Udala	INSTALACIONES ELECTRICIDAD. PLANTA +0	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea		ELEC.01

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES:

Instalación eléctrica

El cuadro general de protección se realizará mediante un armario empotrado aislado en la fachada del edificio. en la misma, se ubicará la caja general de protección con sus fusibles. La altura del nicho de CGP estará a 40 cm del suelo. Esta caja tiene unos índices de protección IP43 y IK09.

El cuadro general del edificio se situará en el cuarto de contadores en el portal del edificio. La instalación exterior se realizará con conductores de cobre de doble aislamiento de PVC de 1000V de tensión nominal de aislamiento.

La instalación de distribución interior se realizará con conductores de cobre de doble aislamiento de PVC tintado de 750V de tensión nominal de aislamiento. Serán de color azul claro para neutro, negro o marrón para fases y bicolor amarillo-verde para el conductor de protección. Cuando éstos discurran empotrados en el interior, irán protegidos mediante tubo corrugado flexible no propagador de fuego. Cuando los conductores de las derivaciones individuales discurran empotrados, irán protegidos mediante tubo corrugado reforzado de grado 7 de resistencia al choque, según norma une 20.324. Los mecanismos de accionamiento y funcionamiento eléctrico se colocarán a una altura de entre 0,90 y 1,20 metros del suelo y a 0,30 metros en el caso de las tomas de corriente. Los situados en los cuartos húmedos deberán estar situados fuera del volumen de protección.


Red de toma de tierra


La red de toma de tierra se realizará mediante cable de cobre de 35mm². Toda la instalación irá soterrada 50cm o más bajo los cimientos. las bases-soportes de las antenas terrestres y satélites estarán unidas a tierra mediante conductor de cobre de como mínimo 25mm².

Instalación de protección contra incendios

Las luminarias de emergencia se instalarán a una altura >2 metros (ITC-BT 29).

LEYENDA DE ELECTRICIDAD			
CPM	CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA	 S	SENSOR SOLAR
CGC	CUADRO GENERAL CONTROL	 S	SENSOR
IG	INTERRUPTOR GENERAL		BALIZA
	INTERRUPTOR SIMPLE		PUNTO DE LUZ - TIRA LED
	INTERRUPTOR CONMUTADO		LUZ DE EMERGENCIA
	INTERRUPTOR DE CRUCE	TT	TOMA DE TIERRA
	TOMA ENCHUFE 25A, EN SUELO.		PUNTO DE LUZ - FOCO
	TOMA ENCHUFE 25A		PUNTO DE LUZ - LUMINARIA
	TOMA ENCHUFE 16A		APLIQUE
	TOMA ENCHUFE ESTANCO 16A		PUNTO DE LUZ - RECUPERADOR DE CALOR




PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	INSTALACIONES ELECTRICIDAD. PLANTA +1	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 1: 75	ELEC.02

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

BOCA DE EXTRACCIÓN Ø 125MM, REGULABLE MANUALMENTE CON CAUDAL DE HASTA 180 M3/H ENTRE 60 - 150PA, MEDIANTE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE DIÁMETRO 125MM PARA SU COLOCACIÓN EN FALSO TECHO. INCLUYE ELEMENTO DE FIJACIÓN ESTANCO A CONDUCTO, MODELO BOREA 125, MARCA SIBER.

ABERTURA DE PASO A TRAVÉS DE HOLGURA Y AIREADOR CON INDICADOR DE SUPERFICIE DE APERTURA EN CM2

ABERTURA DE EXTRACCIÓN.



PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO

PROMOTOR
Abxondoko Udala

ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA
Eduardo Landia Ormaetxea

INSTALACIONES VENTILACIÓN. PLANTA +0



0 0.5 1 2 4M 1:75

FASE.
PROY. EJECUCIÓN

JUNIO 2026

VENT.01

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN




BOCA DE EXTRACCIÓN Ø 125MM, REGULABLE MANUALMENTE CON CAUDAL DE HASTA 180 M3/H ENTRE 60 - 150PA, MEDIANTE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE DIÁMETRO 125MM PARA SU COLOCACIÓN EN FALSO TECHO. INCLUYE ELEMENTO DE FIJACIÓN ESTANCO A CONDUCTO, MODELO BOREA 125, MARCA SIBER.



ABERTURA DE PASO A TRAVÉS DE HOLGURA Y AIREADOR CON INDICADOR DE SUPERFICIE DE APERTURA EN CM2



ABERTURA DE EXTRACCIÓN.



PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Abxondoko Udala	INSTALACIONES VENTILACIÓN. PLANTA +1	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 1: 75	VENT.02

CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN:

LA INSTALACIÓN SE EJECUTARÁ ATENIÉNDOSE A LA NORMATIVA VIGENTE DEL REAL DECRETO 1027/2007, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS, CUMPLIÉNDOSE LAS EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCIÓN TÉRMICA I.T.1.1. SE HA DIMENSIONADO LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN DE LA ZONA PÚBLICA EN FUNCIÓN DE UNA CATEGORÍA DE CALIDAD DEL AIRE IDA 3 (AIRE DE CALIDAD MEDIA) Y LA PRÓXIMA ENTRADA EN VIGOR DE LA PROHIBICIÓN DE FUMAR ADOPTANDO UN CAUDAL DE AIRE EXTERIOR DE 8 L/S POR PERSONA. LA INSTALACIÓN CONSISTE EN UNA RED DE EXTRACCIÓN Y UNA RED DE IMPULSIÓN QUE GARANTICE EL 80% DEL CAUDAL DEL AIRE EXTRAIDO. SERÁ REALIZADA A BASE DE CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA O FIBRA DE VIDRIO QUE DISCURREN DENTRO DEL TECHO DECORATIVO DE MADERA PERIMETRAL, CON REJILLAS DE DOBLE DEFLEXIÓN Y ENTRADA Y SALIDA DE AIRE EN FACHADA. LOS MOTORES ESTÁN SITUADOS SOBRE EL FALSO TECHO DE LOS ASEOS COLGADOS DE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS Y ESTARÁN DOTADOS DE SILENCIADORES.

LOS ASEOS TENDRÁN UNA VENTILACIÓN MECÁNICA MEDIANTE EXTRACTORES INDIVIDUALES ACCIONADOS CON LA ILUMINACIÓN CONSIDERANDO PARA SU CÁLCULO UN CAUDAL MÍNIMO DE 2 L/S POR M2 DE SUPERFICIE EN PLANTA. LA VENTILACIÓN DE LA COCINA SE HA REALIZADO EN FUNCIÓN DE LA EVACUACIÓN DE LOS HUMOS DE COCCIÓN A TRAVÉS DE LAS CAMPANAS EXTRACTORAS, QUE SERÁN EVACUADAS A CONDUCTO INDEPENDIENTE A CUBIERTA DE 400 MM DE DIÁMETRO. SE DISPONDRÁ TAMBIÉN DE UNA RED DE IMPULSIÓN REALIZADA CON TUBOS DE CHAPA GALVANIZADA Y REJILLAS DE DOBLE DEFLEXIÓN REGULABLES Y VENTILADOR SITUADO IGUALMENTE SOBRE LOS ASEOS DEL LOCAL.

CARACTERÍSTICAS CLIMATIZACIÓN:

LA ZONA PÚBLICA CONTARÁ CON UNA CLIMATIZACIÓN DE FRÍO Y CALOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉRMICAS. SERÁ A BASE DE EQUIPO PARTIDO SPLIT CON BOMBA DE CALOR, CON UNA ÚNICA UNIDAD INTERIOR DE TECHO SITUADO SOBRE EL ACCESO DESDE NICETO URKIZU. LA UNIDAD EXTERIOR ESTÁ SITUADA EN EL LOCAL EXTERIOR ORIENTADO AL SOPORTAL.

NO SE REQUIERE DE RECUPERADOR DE CALOR EN EL SISTEMA DE VENTILACIÓN EN APLICACIÓN DE LA I.T. 1.2.4.5.2 YA QUE EL CAUDAL DE EXTRACCIÓN ES INFERIOR A 0,5 M3/S.

LEYENDA CLIMATIZACIÓN.




BOMBA DE CALOR

BOMBA DE CALOR TIPO MITSUBISHI ELECTRIC, SERIE SPZC-100KA, CON UNIDAD EXTERIOR PUHZ-P100HVA.



UNIDAD INTERIOR

UNIDAD EXTERIOR DE CASSETTE



PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN	
PROMOTOR Abxondoko Udala	INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN. PLANTA +0		JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea		CLIM.01	

CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN:

LA INSTALACIÓN SE EJECUTARÁ ATENIÉNDOSE A LA NORMATIVA VIGENTE DEL REAL DECRETO 1027/2007, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS, CUMPLIÉNDOSE LAS EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCIÓN TÉRMICA I.T.1.1. SE HA DIMENSIONADO LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN DE LA ZONA PÚBLICA EN FUNCIÓN DE UNA CATEGORÍA DE CALIDAD DEL AIRE IDA 3 (AIRE DE CALIDAD MEDIA) Y LA PRÓXIMA ENTRADA EN VIGOR DE LA PROHIBICIÓN DE FUMAR ADOPTANDO UN CAUDAL DE AIRE EXTERIOR DE 8 L/S POR PERSONA. LA INSTALACIÓN CONSISTE EN UNA RED DE EXTRACCIÓN Y UNA RED DE IMPULSIÓN QUE GARANTICE EL 80% DEL CAUDAL DEL AIRE EXTRAIDO. SERÁ REALIZADA A BASE DE CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA O FIBRA DE VIDRIO QUE DISCURREN DENTRO DEL TECHO DECORATIVO DE MADERA PERIMETRAL, CON REJILLAS DE DOBLE DEFLEXIÓN Y ENTRADA Y SALIDA DE AIRE EN FACHADA. LOS MOTORES ESTÁN SITUADOS SOBRE EL FALSO TECHO DE LOS ASEOS COLGADOS DE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS Y ESTARÁN DOTADOS DE SILENCIADORES.

LOS ASEOS TENDRÁN UNA VENTILACIÓN MECÁNICA MEDIANTE EXTRACTORES INDIVIDUALES ACCIONADOS CON LA ILUMINACIÓN CONSIDERANDO PARA SU CÁLCULO UN CAUDAL MÍNIMO DE 2 L/S POR M2 DE SUPERFICIE EN PLANTA. LA VENTILACIÓN DE LA COCINA SE HA REALIZADO EN FUNCIÓN DE LA EVACUACIÓN DE LOS HUMOS DE COCCIÓN A TRAVÉS DE LAS CAMPANAS EXTRACTORAS, QUE SERÁN EVACUADAS A CONDUCTO INDEPENDIENTE A CUBIERTA DE 400 MM DE DIÁMETRO. SE DISPONDRÁ TAMBIÉN DE UNA RED DE IMPULSIÓN REALIZADA CON TUBOS DE CHAPA GALVANIZADA Y REJILLAS DE DOBLE DEFLEXIÓN REGULABLES Y VENTILADOR SITUADO IGUALMENTE SOBRE LOS ASEOS DEL LOCAL.

CARACTERÍSTICAS CLIMATIZACIÓN:

LA ZONA PÚBLICA CONTARÁ CON UNA CLIMATIZACIÓN DE FRÍO Y CALOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉRMICAS. SERÁ A BASE DE EQUIPO PARTIDO SPLIT CON BOMBA DE CALOR, CON UNA ÚNICA UNIDAD INTERIOR DE TECHO SITUADO SOBRE EL ACCESO DESDE NICETO URKIZU. LA UNIDAD EXTERIOR ESTÁ SITUADA EN EL LOCAL EXTERIOR ORIENTADO AL SOPORTAL.

NO SE REQUIERE DE RECUPERADOR DE CALOR EN EL SISTEMA DE VENTILACIÓN EN APLICACIÓN DE LA I.T. 1.2.4.5.2 YA QUE EL CAUDAL DE EXTRACCIÓN ES INFERIOR A 0,5 M3/S.

LEYENDA CLIMATIZACIÓN.




BOMBA DE CALOR

BOMBA DE CALOR TIPO MITSUBISHI ELECTRIC, SERIE SPZC-100KA, CON UNIDAD EXTERIOR PUHZ-P100HVA.





UNIDAD INTERIOR

UNIDAD EXTERIOR DE CASSETTE



PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN	
PROMOTOR Abxondoko Udala	INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN. PLANTA +1		JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 0 0.5 1 2 4M	E 1: 75	CLIM.02

PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN
PROMOTOR Atxondoko Udala	INCENDIOS. PLANTA +0 y PLANTA + 1	JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea		SI.01



GESTIÓN DE RESIDUOS			
	ZONA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		ZONA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
	ZONA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS REUTILIZABLES		ZONA DE ALMACENAJE DE MATERIALES SOBRANTES
	ZONA DE SEPARACIÓN DE PELIGROSOS		

MEDIDAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE OBRAS							
	ITINERARIO ALTERNATIVO DURANTE LAS OBRAS		ACCESO VEHICULOS		PELIGRO POR OBRAS		CUADRO ELECTRICO AUXILIAR
	VALLADO OBRA		ACCESO PEATONAL		PELIGRO		CASETA OFICINAS-VESTUARIO
	TABLERO DEL A DERRIBAR		EXTINTOR CO2		EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS		ACOPIO, SEPARACIÓN DE ESCOMBROS
			EXTINTOR POLVO ABC		CUADRO ELECTRICO		PROHIBIDO EL ACCESO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA
							USO OBLIGATORIO DE CASCO
							SEÑAL PELIGRO SALIDA CAMIONES

PROYECTO DE VESTUARIOS EN EL FRONTÓN DE ATXONDO		FASE. PROY. EJECUCIÓN	
PROMOTOR Abxondoko Udala	GESTIÓN DE RESIDUOS		JUNIO 2026
ARQUITECTOS - ELE ARKITEKTURA Eduardo Landia Ormaetxea	 0 1 2 4 8M E 1:150		GR.01