BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, "LEITZARANGO BASOAK" 1.031.2 ZENBAKIKO HERRI ONURAKO (HO) MENDIAN DAGOEN A6 UNADAN EGUR USTIAKETA ERABATEKO MOZKETAZ EGITEKO.

MENDIA: LEITZARANGO BASOAK
JABETZA: GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
UDALERRIA: ELDUAIEN

Baldintza agiri hau, larizio pinua (*Pinus nigra ssp laricio*) espeziea matarrasaz egin behar den egur ustiaketari dagokio, "Leitzarango basoak" 1.031.2 zk. herri onurako mendian dagoen A6 unadan. Mendia Gipuzkoako Foru Aldundiaren jabetzakoa da. ANEXOan 2 argazki bat eransten dira.

Onddoek eragindako gaixotasunek 1961ean landatutako pinuen zati bat ihartu dute.

1. Ustiaketaren ezaugarriak.

1.1. Kokapena:

Unadak**:** A6.
Azalera: 25 ha.
Zuhaitz mota**:** Larizio pinua (*Pinus nigra ssp laricio*).

1.2. Benetan dagoena:

25 ha-ko azalera non aurreikusi den 5.750 larizio pinu oin matarrasaz (soilketaz) ustiatzeko daudela. 31,81 cm-ko diametro ertainarekin.

1.3. Ustiaketaren bolumena:

Egur bolumena estereotan azal eta guzti neurtuko da, eta punta mehenean 7,5 cm-ko diametroa dute.

Larizio pinua: 6.048,57.

1.4. Produktua ordaintzeko merkataritza oinarria:

Bukaerako neurketa egitean**.**

1.5. Tasazioa:

Enkantearen oinarrizko prezioa: 102.825,69 €.

Prezio indizea: 128.532,11 €.

BEZari dagokionean, erabilgarria den karga mota %21koa da eta prezio hauetan sartuta dago.

1.6. Adjudikazioaren benetako prezioa:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ EL APROVECHAMIENTO DE MADERA A MATARRASA EN EL RODALES A6 DEL MONTE DE UTILIDAD PUBLICA (UP) Nº 1.031.2 "LEITZARANGO BASOAK".

MONTE: LEITZARANGO BASOAK
PERTENENCIA: DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
TERMINO MUNICIPAL: ELDUAIEN

El presente pliego trata del aprovechamiento de madera de la especie pino laricio (*Pinus nigra ssp laricio*) a matarrasa en el rodal A6 del monte de UP nº 1.031.2 "Leitzarango basoak", propiedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Se adjuntan en ANEXO 2 fotografías.

Las enfermedades producidas por hongos han secado parte de los pinos repoblados en 1961.

1.- Características del aprovechamiento.

1.1. Localización:

Rodal: A6.
Superficie: 25 has.
Especie: Pino laricio (*Pinus nigra ssp laricio*).

1.2. Cosa cierta:

Superficie de 25 has donde se ha estimado hay 5.750 pies de pino laricio a aprovechar a matarrasa, con un diámetro medio de 31,81 cm.

1.3. Cuantía del aprovechamiento:

El volumen reflejado es en estéreos con corteza de madera hasta 7,5 cm de diámetro en punta delgada.

Pino laricio: 6.048,57.

1.4. Unidad comercial en que se liquidarán los productos:

A medición final.

1.5. Tasación:

Precio Base de licitación: 102.825,69 €.

Precio Indice: 128.532,11 €.

El tipo de gravamen aplicable en concepto de IVA es del 21% y se considera incluido en estos precios.

1.6. Precio real de la adjudicación:

Azken likidazioa eragiketa honen emaitza izango da: benetan aprobetxatutako egur bolumena estereotan azalarekin, bider esleipenean ezarritako prezio unitarioa.

Azken neurketaren ondorioz ateratzen den egur bolumena ezarritako aprobetxamenduaren kopurua baino txikiagoa bada, errematatzaileari bere aldeko diferentzia ordainduko zaio aprobetxamendua bukatu ondoren. Azken neurketaren ondorioz ateratzen den egur bolumena ezarritako aprobetxamenduaren kopurua baino handiagoa bada, errematatzaileak diferentzia ordaindu beharko du aprobetxamendua bukatu ondoren.

1.7. Egiteko epea:

Aprobetxamendua gauzatzeko epea 12 hilabetekoa izango da kontratua sinatzen denetik.

2. Baldintza orokorrak.

Ezaugarri Teknikoen Agiri Orokorretan eta Berezietan xedatutakoak beteko dira, 1975eko apirilaren 24ko 1.675 Ebazpena (BOE 200 zk., 1975-08-21), eta 1975eko maiatzaren 6ko 1.672 Ebazpena (BOE 199 zk., 1975-08-20).

3. Baldintza bereziak.

3.1. Egurra ateratzeko bideak:

Gaur egun mendian daudenak. Horretarako edozein bide konpondu, sendotu edo egin behar bada, Basozaintza eta Natura Inguruneko Zerbitzuari eskatu beharko zaio eta hark baimena emanez gero, errematatzaileak berak finantzatuko du.

Leitzarango ibaiaren bailaratik doan pista nagusian dauden tunel batzuk bere altuerarengatik ez dute bermatzen egurrekin kargatutako kamioi batzuen zirkulazioa. Izan ere, kamioi hauen kabinak tunelaren goiko aldea ikutzen du.

Foru Aldundiko Basozaintza eta Natura Inguruneko Zerbitzuak behin betirako esleipena egiten den arte bakarrik bermatuko du aterabideen egoera, eta beti exijituko du erabiltzeko moduan egon daitezela eta, ustiaketa bukatu ondoren, bideen egoera, gutxienez, mendia entregatu zen garaian zegoen bezalaxe egon dadila.

La liquidación final será el resultado de multiplicar el volumen de madera realmente aprovechado en estéreos con corteza por el precio unitario fijado en la adjudicación.

Si el volumen resultante de la medición final fuese inferior al fijado como cuantía del aprovechamiento, se le devolverá al rematante el importe de la diferencia resultante a su favor una vez finalizado el aprovechamiento. Si el volumen resultante final fuese superior al fijado como cuantía del aprovechamiento el rematante deberá abonar la diferencia resultante una vez finalizado el aprovechamiento.

1.7. Plazo de ejecución:

El plazo de ejecución del aprovechamiento será de 12 meses desde la firma del contrato.

2. Condiciones generales:

Se cumplirán las dispuestas en los Pliegos General y Especial de Condiciones Técnico Facultativas de 24 de abril de 1975 (BOE nº 200 de 21 de agosto de 1975, R. 1675) y de 6 de mayo de 1975 (BOE nº 199 de 20 de Agosto de 1975, R. 1672) respectivamente.

3. Condiciones específicas:

3.1. Vías de saca a utilizar:

Las existentes actualmente en el monte. Cualquier pista que se precise repasar, afirmar o construir, deberá solicitarse al Servicio de Montes y Gestión de Hábitats y en caso de autorizarse, será financiada por el propio rematante.

Alguno de los tuneles existentes en la pista principal que discurre a lo largo del valle del rio Leitzaran no permiten por su altura la salida con determinados camiones cargados de madera, al llegar la altura de la cabina de los mismos a la parte superior del túnel.

El Servicio de Montes y Gestión de Hábitats de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa, tan solo garantiza el estado de las vías de saca hasta el momento de la adjudicación definitiva, exigiéndose que en todo momento se encuentren transitables y que al finalizar el aprovechamiento, las vías se encuentren al menos en el mismo estado que cuando se entregó el monte.

Zerbitzu honek ez du bere gain hartuko, herri onurako mendiaren barruan ez dauden beste bide batzuk erabiltzerakoan edo horietarako beharrezko baimena ematerakoan sor daitekeen beste edozein erantzukizun.

El Servicio de Montes y Gestión de Hábitats se inhibe expresamente sobre cualquier responsabilidad derivada del uso o autorizaciones precisas sobre otros caminos que no estén dentro del monte de Utilidad Pública.

3.2. Egurra arrastaka eramaten duten makinak ezingo dira erabili mozketa egiten ari den tokian, eta beren lana egun dauden bideetan egin beharko dutelarik.

3.2. Las máquinas arrastradoras de madera, no podrán circular por el interior de la zona de corta, siendo que su operatividad deberá basarse en las vías existentes.

3.3. Lanak esleitu zaizkion egur enpresak Errepideetako Zuzendaritza Nagusiak emandako baimena beharko du egurra pilatu bere eskumeneko zonetan edo ezarritako pisu mugak gaindituz garraiatu behar duenerako, 2006ko ekainaren 6ko 1/06 Foru Dekretu Arau-emaileak, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua onartzen duenak, ezarritakoaren arabera.

3.3. La empresa maderera adjudicataria, deberá obtener de la Dirección de Carreteras la oportuna autorización para labores tales como acopios de madera en zonas de su competencia o transportes con peso superior a los límites establecidos, conforme a Texto Refundido de la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, aprobado de Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio.

3.4. Esleipendunak lan egiteko erritmoak eta guneak espezie mehatxatuen presentziari egokitu beharko ditu, Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuko instrukzioak jarraituz.

3.4. El adjudicatario deberá adaptar los ritmos y zonas de trabajo a la presencia de especies amenazadas según las instrucciones del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats.

4. <u>Bestelako arauak.</u>

4. <u>Otras normas.</u>

4.1. Uneoro, Zerbitzu honetako pertsonalak emandako jarraibide eta aginduak bete beharko dira, bai mozketari dagokionez, bai beste edozein oharpideri dagokionez.

4.1. En todo momento se atenderán las instrucciones u órdenes emanadas del personal de este Servicio de Montes y Gestión de Hábitats, tanto en lo referente a la corta en sí, como a las secuencias según las cuales deberá realizarse el aprovechamiento.

4.2. Markatuta dauden zuhaitz guztiak atera beharko dira, eta dauden zuhaitz guztiak (markatu ez diren ihartutak eta erdi-ihartutak) moztu.

4.2. Deberán extraerse todos los árboles marcados, y cortarse todos los árboles existentes (pies secos o puntisecos no marcados).

4.3. Moztutako egurra pilatuko da egur parkean. bertan neurtzeko.

4.3. La madera cortada se apilará en el parque de madera para su medición.

4.4. Lanak burutzerakoan enpresa esleipendunaren eta Basozaintza Zerbitzuaren artean izan ditzaketen iritzi desberdinetan, azken hitza Basozaintza Zerbitzuak izango du.

4.4. Las dudas o discrepancias que pudieran surgir entre la empresa adjudicataria y la Administración de Montes y Gestión de Hábitats acerca de la forma de interpretar los trabajos, se resolverá a favor de ésta última.

4.5. Bai Administrazioaren aurrean bai partikularren aurrean esleipendunak bere gain hartuko ditu lanaren ondorioz gerta litezkeen kalteak, batik bat instalazio elektrikoei eta ubideen adarrei edo hirugarrengoei eta ustiapeneko langileei eginikoak.

4.5. El adjudicatario será responsable de los daños que se pueden derivar de su actividad, tanto frente a la Administración como frente a particulares, especialmente en cuanto se refiere a instalaciones eléctricas y canales de derivación, así como a terceras personas u operarios de la

explotación.

4.6. Bolumena (estereotan azalarekin) parkean egur pilen zabalera, bider luzera, bider batez besteko altueraren emaitza izango da. Batez besteko altuera, egur pila bakoitzaren batez besteko aritmetikoa eginez aterako da; hasiera lurra izango da, eta bukaera, trozaren goi-muturra, neurketa tokiarekin bat egiten duena.

4.6. El volumen en estéreos con corteza vendrá dado por el producto del ancho, por el largo y por la altura media de las pilas de madera en parque. Esta altura media se calculará realizando la media aritmética de las mediciones realizadas en cada pila de madera, teniendo como inicio el suelo y como final el extremo superior de la troza que coincida con el lugar de la medición.

4.7. Produktuen neurketa zerbitzuko teknikariek egingo dute astegunetan, esleipendunaren ordezkari bat bertan dagoela. Hau da, ezingo dira egur pilak neurtu larunbat, igande eta jaiegunetan. Neurketak dagozkien orrietan idatziko dira eta eragiketa bakoitzaren amaieran bi aldeek sinatuko dituzte.

4.7. La medición de los productos se practicará por el personal facultativo de este Servicio, con asistencia de un representante del adjudicatario, durante los días laborables. Es decir, no podrán medirse las pilas de madera los sábados, domingos, ni días festivos. Las mediciones se anotarán en estadillos adecuados que deberán ser firmados por ambas partes al final de cada operación.

4.8. Menditik inoiz ez da aterako produkturik basozaina edo ordezkoa bertan ez badago neurketak egiteko. Neurketa helmugan egiten bada, estereotan kalkulatu den egur bolumena % 4 gehituko da.

4.8. Bajo ningún concepto podrá extraerse producto alguno del monte durante, sin que esté presente el Guarda Forestal o persona delegada por él para efectuar las mediciones. En el supuesto de hacerse la medición en destino, el volumen en estéreos calculado se incrementará en un 4 %.

4.9. Basolanek irauten duten bitartean herrialde historikoan agiri honetan azaltzen ez diren eginbeharrak sortuko balira, basosuteak, euriteek kaltetutako bideak egokitu beharra, landaketa berrietatik kontrolik gabeko ganadua ateratzea, eta horrelakoetan, esleipendunak Administrazioaren esku jarri beharko lituzke aipatutako ekintza horietarako beharrezko baliabideak, beti ere duen ahalmenaren arabera eta Administrazioak eskatzen dion unean.

4.9. Si en el transcurso del período de los trabajos surgiera en el ámbito de este Territorio Histórico otras necesidades no enunciadas en el presente Pliego, tales como auxilio en incendios forestales, acondicionamientos de caminos por lluvias torrenciales, retirada de ganado incontrolado de las plantaciones jóvenes, etc., el adjudicatario se compromete a poner a disposición de esta administración los medios necesarios para la ejecución de los mismas, dentro de la capacidad real del interesado y en el momento en que esta Administración lo demande.

4.10. Ustiaketa egiterakoan erreken ondoko landaretza errespetatuko da: baita, moztu behar den pinudiaren barruan, berez sortutako hostozabaleen landaretza ere. Beraz, pinuen mozketan eta arrastrean kontu handiz ibili beharko da zuhaizti honi ez eragiteko.

4.10. Se respetará la vegetación cercana a los arroyos, así como la vegetación de frondosas que de forma natural ha surgido entre el pinar que se va a cortar. Por lo que deberá tenerse especial cuidado en no afectar a este arbolado en las labores de apeo y arrastre de los pinos.

4.11. Baso aprobetxamendua egingo den eremuan, Onyi-Mandoegiko estazio megalitikoa dago. Arreta berezia jarri beharko da pinuak mozteko eta arrastatzeko trikuharri erako monumentu megalitikoak ez kaltetzeko. Horretarako, Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuko langileek emandako jarraibideak edo aginduak beteko dira.

4.11. En la zona donde se va a efectuar el aprovechamiento forestal se encuentra la estación megalítica de Onyi-Mandoegi. Deberá tenerse especial cuidado en no afectar a los monumentos megalíticos existentes del tipo cromlech en las labores de apeo y arrastre de los pinos, para lo que se atenderán las instrucciones u órdenes emanadas del personal de este Servicio de

Montes y Gestión de Hábitats.

4.12. Moztutako zuhaitzen motzondoen altuera ez da 10 cm baino altuagoa izango(alde txikiena, maldan kontra neurtuta).

4.12. La altura del tocón de los árboles apeados no podrá sobrepasar los 10 cm. de altura medidos aguas arriba.

5. Baldintza ekonomikoak: Egin behar diren ordainketak eta fiantza.

5.1. Tasak: 817,34 €.

5.2. Ustiaketarako baimena lortzea.

Zuhaitz mozketa hasi baino lehen, ustiaketarako baimena lortu beharko da. Honetarako:

- tasak, esleipenaren zenbateko osoaren % 20a (azken kantitate hau `Hobekuntza´ kontuan), eta fidantza (esleipenaren zenbateko osoaren %5a BEZarik gabe) ordainduko dira.

-esleipenaren zenbateko osoaren gainontzeko %80a abalatu edo ordainduko da.

5.3. Abalatutako zenbatekoaren %80aren ordainketa.

Abalatzea aukeratzen bada esleipenaren zenbatekoa 2 ordainketetan egin ahal izango da: esleipenaren zenbateko osoaren % 30a kontratua sinatu denetik 4 hilabeteko epean gehienez, eta gainontzeko % 50a egur ustiaketaren bukaeran.

6. Segurtasuna eta Osasuna.

Kontratistak laneko segurtasun eta osasunari buruz indarrean dauden xedapen guztiak bete behar ditu: azaroaren 8ko 31/1995 Legea, maiatzaren 30eko 773/1997 Errege-Dekretua, uztailaren 18ko 1.215/1997 Errege Dekretua, eta lan-istripuari dagokion guztia beraren eta ez beste inoren erantzukizuna izango da. Kontratugile den administrazioak ez du inolako erantzukizunik izango kontratistak ez baditu betebehar horiek betetzen.

5. Condiciones económicas: Pagos a realizar y fianza.

5.1. Tasas: 817,34 €.

5.2. Obtención de la licencia de disfrute:

Previamente a la iniciación de las labores de corta de arbolado, se deberá obtener la licencia de disfrute, para lo cual:

-se abonarán las tasas, el 20 % del importe de la adjudicación (esta última cantidad en la cuenta de `Mejoras´), y la fianza (= 5% del importe de adjudicación sin IVA).

-se avalará o abonará el 80% restante del importe de adjudicación.

5.3. Pago del 80% del importe avalado.

Si se elige avalar podrá realizarse el abono del importe de adjudicación en 2 pagos: el 30 % del importe de adjudicación en el plazo máximo de 4 meses desde la fecha de adjudicación, y el 50 % del importe de adjudicación a la finalización del aprovechamiento.

6. Seguridad y Salud.

El contratista cumplirá con todas y cada una de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo, Ley 31/1995 de 8 de noviembre, Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo y Real Decreto 1.215/1997 de 18 de julio, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la administración contratante.

Donostian, 2026ko ekainaren 10ean

Erabilera Publikoko azpiegiturak eta zerbitzuak ataleko burua

Sin: Iñaki Azanza

ERANSKINA/ ANEXO: A6 unadan dagoen larizioa



