

PRESUPUESTO/2

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL FASE 02

DIRECCIÓN
**UDAL MERKATUA, HONDARTZA KALEA
20820 DEBA, GUIPUZKOA**

PROMOTOR
DEBAKO UDALA

EQUIPO REDACTOR
TAPER arkitektura

FECHA
JUNIO 2026



RESUMEN DE PRESUPUESTO

TAPER

PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL_FASE 02

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	NOTAS GENERALES	0,00	0,00
2	ACTUACIONES PREVIAS	975,00	0,54
3	DEMOLICIONES	1.840,55	1,02
4	PAVIMENTOS Y ALBAÑILERÍA	8.403,41	4,67
5	FACHADA DE MURO CORTINA	125.626,56	69,85
6	LONAS ENROLLABLES	12.353,00	6,87
7	PINTURA	1.342,75	0,75
8	ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN	13.107,58	7,29
9	RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES	11.236,09	6,25
10	SEGURIDAD Y SALUD	4.510,43	2,51
11	CONTROL DE CALIDAD	0,00	0,00
12	GESTIÓN DE RESIDUOS	465,00	0,26

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		179.860,37
13,00 % Gastos generales	23.381,85	
6,00 % Beneficio industrial	10.791,62	

SUMA DE G.G. y B.I. 34.173,47

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (SIN IVA) 214.033,84

21,00 % I.V.A. 44.947,11

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (CON IVA) 258.980,95

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bilbao, junio de 2026

Fdo: Jon Ander Azpiazu Juaristi - Unai Gómez Arriaran



PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL_FASE 02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 01 NOTAS GENERALES										
01.01	NOTAS GENERALES									
	Todas las partidas de este presupuesto tienen incluidos los trabajos de replanteo y preparación de zonas de trabajo, así como todas las ayudas necesarias y trabajos complementarios para su correcta ejecución. Igualmente, se consideran incluidos la disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios, la colocación de andamios y/o apuntalamientos necesarios, así como, los medios auxiliares de elevación, transporte de herramientas y equipos, y limpieza general de accesos y de viales, aún cuando no se encuentren expresamente indicados en la descripción de cada unidad de obra. Del mismo modo, se incluye carga manual de los residuos generados a camión o contenedor, así como su transporte y gestión conforme a normativa vigente.									
	NOTAS IMPORTANTES:									
	- Se extremarán las precauciones durante el suministro, acopio y manipulación de los materiales, así como durante la ejecución de todos los tajos, con el fin de evitar posibles afecciones al edificio existente, dado que las actuaciones se desarrollan sobre un edificio recientemente rehabilitado.									
	- El montaje del muro cortina se realizará mediante sistemas adecuados, en función de las condiciones de ejecución.									
							0,00	0,00	0,00	
01.02	GESTIÓN DE RESIDUOS									
	En el capítulo de Gestión de Residuos se da cobertura a los gastos generados en destino, vertedero, planta de tratamiento o reciclaje de los RCD, tales como tasas, canon, etc... El alquiler de contenedores, camiones, sacas y bidones, así como su transporte hasta destino final, se consideran incluidos en los precios unitarios de la obra.									
							0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CAPÍTULO 01 NOTAS GENERALES.....									0,00

PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL_FASE 02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS									
02.01	UD ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA Suministro, colocación y desmontaje (una vez terminada la obra) del cuadro eléctrico dimensionado y equipado para dar servicio según la previsión de potencia estimada en KW a las diferentes máquinas y herramientas a emplear en obra. Tramitación ante la empresa suministradora de energía para su conexión, presentación del boletín de industria y tendido de cable a puntos de obra. Nota: Consumo eléctrico y de agua a cargo de la propiedad.						1,00	425,00	425,00
02.02	UD ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA Realización de acometida provisional de agua para suministro durante la ejecución de las obras, incluyendo la tramitación, instalación, conexión a la red existente, medios auxiliares necesarios, mantenimiento durante la obra y posterior desmontaje, completamente terminada y en funcionamiento. Nota: Consumo eléctrico y de agua a cargo de la propiedad.						1,00	420,00	420,00
02.03	UD DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Desmontaje y posterior montaje de papeleras por medios manuales, con recuperación y almacenaje de los mismos para su posterior colocación en la obra en otra ubicación. Se incluye transporte a estancias municipales, i/p.p. de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada.						2,00	65,00	130,00
	papeleras	2					2,00	65,00	130,00
TOTAL CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS.....									975,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL_FASE 02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 DEMOLICIONES								
03.01	M2 LEVANTADO DE SOLADO DE PIEDRA HASTA SOLERA								
	Demolición completa de pavimento de piedra existente hasta solera, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos continuos. Se procederá al levantado de las piezas de piedra con el máximo cuidado, con el fin de posibilitar la recuperación y reutilización de aquellas que se encuentren en buen estado de conservación. Incluso carga manual sobre camión o contenedor, segregación de RCD en obra y transporte a centro autorizado de gestión de residuos. El precio incluye la retirada del material de agarre en toda la superficie, así como la parte proporcional de medios auxiliares.								
	Medida la superficie demolida.								
	sup canal + muro cortina	1	53,50				53,50		
	sup colectores	2	2,50	0,40			2,00		
	R	1	10,00				10,00		
							65,50	28,10	1.840,55
	TOTAL CAPÍTULO 03 DEMOLICIONES								1.840,55

PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL_FASE 02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS Y ALBAÑILERÍA									
04.01	M2 NUEVO SOLADO DE PIEDRA								
	Suministro y colocación de nuevo solado de piedra igual que existente, de mismas dimensiones (60x30x5cm aproximadamente), colocada siguiendo el patrón de la baldosa actual, previa presentación de muestras y su aceptación por la Dirección Facultativa, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-EN 16165 y resbaladicidad clase 3 según CTE, recibido con mortero de cemento M-40 (1:6), incluso p.p. de cortes y remates, nivelado, relleno de juntas y limpieza. Medida la superficie ejecutada.								
	sup canal + muro cortina	1	53,50				53,50		
	sup colectores	2	2,50	0,40			2,00		
	10%	1	5,55				5,55		
	R	1	10,00				10,00		
							71,05	104,20	7.403,41
04.02	PA REPARACIONES PUNTUALES TECHOS, MUROS Y SUELOS								
	Partida alzada a justificar para la ejecución de reparaciones puntuales en los acabados de techos, muros y suelos afectados por las obras, incluyendo la reposición de revestimientos, pavimentos, enfoscados, pinturas, morteros, sellados y cualquier otra actuación necesaria para restituir las zonas intervenidas a su estado original o al definido en proyecto. Incluso suministro de materiales, mano de obra, medios auxiliares, retirada de escombros, limpieza y cuantos trabajos sean necesarios para su completa ejecución, según indicaciones de la Dirección Facultativa. Se valorará en un importe fijo de 1000 €. A certificar previa justificación ante la D.F. y su aprobación. Puntos críticos: fijación montantes muro cortina a techo, fijación cortinas enrollables a techo y suelo (cables), pasa cables en muros, remates.								
							1,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS Y ALBAÑILERÍA									8.403,41

PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL_FASE 02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 FACHADA DE MURO CORTINA									
05.01	M2 MURO CORTINA SISTEMA FACHADA CORTIZO TP52 FIJOS								
	Desarrollo técnico, fabricación e instalación de muro cortina de aluminio, de dimensiones y geometría según documentación gráfica de proyecto, con modulación según documentación gráfica de proyecto. Muro cortina formado por los siguientes elementos constructivos: - Sistema de muro cortina CORTIZO TP-52 compuesto por perfiles de aluminio de aleación 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura autoportante compuesta por montantes de 230mm con camisa de refuerzo tipo COR-9809 + 9906 y travesaños de la misma profundidad de montante tipo COR-9859, dimensionados por cálculo estático según necesidades específicas de la obra. Ambos con una sección vista de 52mm y provistos de canales de drenaje y ventilación, unidos mediante tope de travesaño con juntas de dilatación en ambos extremos de los mismos. Perfiles de refuerzo interior para configuraciones de muro con elevadas sollicitaciones mecánicas. La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 64 mm., un perfil presor comprime perimetralmente el vidrio en sus cuatro caras asegurándolo al conjunto del muro cortina. Exteriormente los perfiles de tapeta rematan horizontal y verticalmente el conjunto del sistema con una sección vista de 52mm. La rotura de puente térmico se obtiene mediante perfiles de PVC de 6, 12 o 30mm aislantes apilables que posibilitan las diferentes configuraciones de acristalamiento. La estanqueidad óptima al usar un sistema de juntas de EPDM seccionables continuas existiendo la posibilidad de emplear ángulos vulcanizados en las uniones montante travesaño y con la incorporación de una cinta de butilo en la zona coincidente con los perfiles presores horizontales y verticales. Sistema de drenaje en cascada permitiendo hasta tres niveles de drenaje en canales de montantes y travesaños, permitiendo la evacuación de la posible agua de condensación. Colocación de pipetas y piezas de continuidad en las uniones de montante-montante para garantizar el correcto desagüe. Apoyavidrios en cruz de grandes cargas que permite emplear vidrios de hasta 750 Kg. La distancia prevista para el cálculo de la distancia de calzos al extremo será L/12. Anclajes de aluminio extruido para fijaciones a frente de forjado, arranque y coronación que permiten regulación tridimensional y correcto aplomado de la fachada. · Transmitancia térmica de hueco Ucw desde 0,6 w/m2K · Máximo aislamiento acústico: 38 dB Categorías alcanzadas en banco de ensayos*: · Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12152:2002 Clase AE · Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12154:2000 Clase RE1350 · Resistencia al viento según Norma UNE-EN 13116:2001 Clase 2000Pa * Ensayo de referencia de 3.0 x 3.5 m. Acabado superficial de la perfilería de aluminio: lacado, con certificado calidad y color RAL a definir por la DF. - Fijación de la retícula de aluminio a la estructura principal del edificio mediante anclajes de aluminio o acero inoxidable, diseñados con regulación tridimensional, para un correcto nivelado y aplomado, siendo uno de ellos fijo y el otro flotante de manera que se permita la dilatación de los perfiles. - Zona de visión resuelta mediante vidrio laminado de seguridad de 8+8 mm de espesor, con canto pulido industrial. - Zona ciega exterior entre montantes dobles resuelta mediante panel sandwich de aluminio, formado por doble moldura de aluminio de 1,5 mm de espesor y núcleo interior semi-rígido de 13 mm de espesor, haciendo un panel de 16 mm de grosor total. - Zona ciega interior entre montantes dobles formada por revestimiento de composite de aluminio igual que el exterior encolado a subestructura de perfiles tubulares de 30x30mm perimetrales y horizontales colocados cada 50cm y el los puntos de fijación de las luminarias (proyectors y apliques). Incluso parte proporcional de elaboración de planos de arquitectura para aprobación de la D.F. previo a la realización de los trabajos, tornillería, sellados de estanqueidad perimetrales, medios de elevación de personal y materiales, cualquier tipo de medio auxiliar y medios de seguridad individuales. Criterio de medición: superficie realmente ejecutada, sin descontar ningún tipo de huecos.								
	Muro cortina	1	44,50		6,15		273,68		
	R	1	6,00				6,00		
							279,68	417,00	116.626,56

PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL_FASE 02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.02	UD PUERTA DOBLE HOJA MILLENIUM 2000 ABISAGRADA Desarrollo técnico, fabricación e instalación de puerta practicable de dos hojas integrada en el Muro Cortina, de dimensiones totales aproximadas 2.000 x 2.500 mm (ancho x alto). Puerta CORTIZO MILLENIUM 2000 ABISAGRADA compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja son coplanarios y tienen una profundidad de 45 mm., siendo el espesor medio de los perfiles de aluminio de 2 mm. La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 30 mm. Estanqueidad por un sistema de doble junta de EPDM. Zona de visión resuelta mediante vidrio laminado de seguridad de 8+8 mm de espesor, con canto pulido industrial. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, lacados en el mismo color que la perfilera, bisagras coplanarias llegando a un peso máximo por hoja de 190Kg/hoja. Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad atendiendo a las cotas de las rasantes, accesorios y utilajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilera, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. · Máximo aislamiento acústico: 38 dB Categorías alcanzadas en banco de ensayos*: · Resistencia al impacto de cuerpo blando UNE-EN 13049:2003 Clase 5* * Ensayo de referencia puerta de 1,80 x 2,20 m. 2 hojas. Vidrio laminar 3+3 Acabado superficial de la perfilera de aluminio: lacado, con certificado calidad y color RAL a definir por la DF. Incluso parte proporcional de elaboración de planos de arquitectura para aprobación de la D.F. previo a la realización de los trabajos, tornillería, sellados de estanqueidad perimetrales, medios de elevación de personal y materiales, cualquier tipo de medio auxiliar y medios de seguridad individuales. Criterio de medición: medida la unidad ejecutada. Puertas 3 3,00						3,00	2.900,00	8.700,00
05.03	UD SEÑALÉTICA SOBRE PUERTAS - VINILO IDENTIFICATIVO Suministro y colocación de señalética identificativa sobre muro cortina, situada sobre los accesos al edificio, realizada mediante lámina decorativa de vinilo de corte de alta calidad, homogénea con poliuretano en masa de 1,5mm de espesor, instalada mediante adhesivo de alta adherencia. Color y tipografía a definir previa aprobación de la Dirección Facultativa. Incluso replanteo, fabricación, suministro, limpieza y preparación del soporte, protección durante la ejecución de los trabajos, pequeño material, medios auxiliares y mano de obra necesaria para su correcta instalación, totalmente terminada. Medida la unidad de vinilo de dimensiones 1,90x0,50m. Vidrio sobre puertas 3 3,00						3,00	100,00	300,00
TOTAL CAPÍTULO 05 FACHADA DE MURO CORTINA.....									125.626,56

PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL_FASE 02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 LONAS ENROLLABLES									
06.01	UD TOLDO BAJANTE VERTICAL								
	Suministro y colocación de toldo bajante vertical tipo DROP con guías por cable, o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, formado por lona microperforada Soltis 92-2044 color blanco, acabado lacado RAL 9010 brillo a definir por la DF, de dimensiones aproximadas 5.250 mm de línea y 5.600 mm de caída. Incluso cajón, guías, soportes especiales a verificar por la DF, herrajes, anclajes, cable de guiado, elementos de fijación, pequeño material, montaje, nivelación, ajuste y todos los medios auxiliares necesarios para su correcta instalación, totalmente terminado y en funcionamiento. Medida la unidad completamente instalada.								
	Toldos	2				2,00			
	R	1				1,00			
							3,00	3.595,00	10.785,00
06.02	UD MOTOR ELÉCTRICO								
	Suministro e instalación de motor tubular para accionamiento de toldo, modelo Cherubini WAVE 20/75 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, alimentación 230 V, 50 Hz, potencia aproximada de 415 W, incluyendo conexionado eléctrico, regulación de finales de carrera, acoplamiento al eje del toldo, pruebas de funcionamiento, pequeño material, mano de obra y cuantos elementos/medios auxiliares sean necesarios para su completa instalación. Medida la unidad completamente instalada y en funcionamiento.								
	Toldos	2				2,00			
	R	1				1,00			
							3,00	490,00	1.470,00
06.03	UD MANDO A DISTANCIA								
	Suministro y configuración de mando a distancia multicanal tipo Pop Plus de Cherubini o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, apto para el accionamiento de los motores de los toldos, incluyendo programación, sincronización con los motores instalados, comprobación del correcto funcionamiento, pila, pequeño material y mano de obra necesaria para su puesta en servicio. Medida la unidad completamente instalada y operativa.								
							1,00	98,00	98,00
TOTAL CAPÍTULO 06 LONAS ENROLLABLES									12.353,00

PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL_FASE 02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 PINTURA									
07.01	ML PINTADO TUBO PVC VISTO								
Pintado de tubería vista de PVC para instalaciones eléctricas, de cualquier diámetro, dispuesta sobre techo, vigas, muros o cualquier otro elemento constructivo, con acabado en color a definir por la Dirección Facultativa en función del soporte sobre el que discurra. Se incluye en esta partida el pintado de las cajas de registro. Incluye limpieza y preparación previa de la superficie, aplicación de imprimación específica para PVC cuando sea necesaria y aplicación de tres manos de pintura de acabado apta para exteriores, hasta conseguir una terminación uniforme y una correcta cubrición. El paramento se dejará secar tras la aplicación de cada mano previa aplicación de la siguiente. La pintura será apta para exteriores y específica para aplicación sobre PVC. Incluso protección de los elementos adyacentes, medios auxiliares, plataformas o andamios necesarios, pequeño material, limpieza final y cuantos trabajos sean precisos para su completa ejecución. Medida la longitud realmente pintada, medida por el eje de la tubería.									
TUBOS ALUMBRADO									
	Cuadro-techo	1	5,60			5,60			
	Central	1	57,00			57,00			
	Ramales	12	3,35			40,20			
TUBOS LONAS									
	Cuadro-techo	1	5,60			5,60			
	Central	1	57,00			57,00			
	Ramales	3	3,20			9,60			
	R	1	30,00			30,00			
							205,00	6,55	1.342,75
TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURA.....									1.342,75

PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL_FASE 02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN									
08.01	UD ADAPTACIÓN CGP EXISTENTE, CONEXIONES Y RELOJ								
	Adaptación de la Caja General de Protección existente a la nueva instalación, incluso reloj astronómico programable de control para cada circuito de alumbrado y componentes necesarios para su funcionamiento y puesta a tierra. Incluso conexiones eléctricas varias en el punto de enganche definido, incluso pequeño material, cableado, protecciones, etc. Del nuevo cuadro colgarán los tres nuevos circuitos previstos, uno para los motores de las lonas, otro para los proyectores y otro para los apliques. Todo de casa que apruebe la D.F., debiendo quedar rotulados todos los servicios, totalmente colocado y terminado. Todo se realizará según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), aprobado por el Real Decreto 842/2002, sus modificaciones posteriores, Normas de Iberdrola y otras vigentes. Se medirá por unidad totalmente terminada con todo el equipamiento, según especificaciones de proyecto.	1					1,00		
							1,00	590,00	590,00
08.02	M CABLE COBRE 3x2,5 mm2								
	Suministro y tendido de cable eléctrico de cobre multipolar RVFV-K según IEC 60502-1 UNE 21123-2 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2, compuesto por conductores clase 5 según UNE EN 60228, con aislamiento XLPE, armado con doble fleje de acero galvanizado con solape al 50% y recubrimiento del cable al 100%. Todo ello canalizado por tubo de PVC para canalizaciones eléctricas, autoextinguible, en diámetros 25 mm o 32 mm (según ocupación), conforme al REBT y a la norma UNE-EN 61386, con grado de resistencia mecánica adecuado para instalación en exterior. Instalado por el techo, vigas o muro, incluso perforaciones en el muro para su ejecución, incluso tramos de canalización a la vista necesarios. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones, terminales y elementos de señalización. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Medida la longitud realmente instalada del conjunto de cables.								
	CIRCUITOS	1						1,00	
	C1_Motores	1	75,20					75,20	
	C2_Proyectores	1	105,80					105,80	
	C3_Apliques	1	125,60					125,60	
	R	1	30,00					30,00	
							337,60	8,80	2.970,88
08.03	UD CAJA DE REGISTRO								
	Suministro e instalación de caja de registro fijada a muro, modelo 1465/1 CLAVED o equivalente, con tapa de asa precintable, bornes de entrada 3x2,5mm², bornes de salida 3x2,5mm² protegidos por cortacircuitos fusibles tamaño 10x38, calibre a determinar. Medida la unidad totalmente montada y conexionada.								
	Motores eléctricos	3						3,00	
	Luminarias	12						12,00	
							15,00	145,00	2.175,00
08.04	UD L01 - PROYECTOR ORIENTABLE CON EQUIPO EN BASE								
	Suministro, colocación e instalación de proyector orientable con equipo en base en paños ciegos de muro cortina. Modelo: Proyector Wolf (head) de EXENIA. Características: LED 13W, CRI95 3000K, IP66, Flood 25°. Acabado: antracita. Proyección desde altura aprox.: 5,05m Incluso pequeñas piezas, soportes y complementos para su instalación. Totalmente terminado. Medida la unidad realmente instalada y conexionada.								
	Proyectores	12						12,00	
							12,00	354,35	4.252,20

PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL_FASE 02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.05	UD L02 - APLIQUE CUADRADO DIRECTO/INDIRECTO Suministro, colocación e instalación de aplique cuadrado directo/indirecto en paños ciegos de muro cortina. Modelo: Aplique Dodo 60 de LOMBARDO. Características: LED 3W, 3000K, IP54, 30°. Acabado: antracita. Altura aprox.: 3,40m Incluso pequeñas piezas, soportes y complementos para su instalación. Totalmente terminado. Medida la unidad realmente instalada y conexionada. Apliques	12				12,00			
							12,00	194,35	2.332,20
08.06	UD ARQUETA DE POLIPROPILENO Suministro y colocación de arqueta de polipropileno para registro de toma de tierra de dimensiones 250 x 250 x 250 mm, capaz de soportar cargas de 5000 kg/cm². Totalmente instalada. Medida la unidad terminada. Alumbrado	1				1,00			
							1,00	103,10	103,10
08.07	UD PUENTE DE COMPROBACIÓN Suministro e instalación de puente de comprobación y equipotencialidad para arqueta, con pica de 2m y conectores para conductor redondo. Totalmente instalado y conexionado. Alumbrado	1				1,00			
							1,00	82,50	82,50
08.08	UD ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA Suministro e instalación de electrodos de toma de tierra (PICA), fabricado en acero cobrizado 300 µm, de Ø14 mm y 2 m de longitud. Incluso accesorios, elementos de montaje y ayudas auxiliares. Totalmente instalado y conexionado Alumbrado	1				1,00			
							1,00	90,70	90,70
08.09	M CABLE COBRE DESNUDO 35 mm2 Suministro y montaje de cable conductor de cobre desnudo para puesta a tierra de 35 mm2 de sección. Incluso soldaduras aluminotérmicas de unión, grapas de derivación u otros accesorios. Medida la longitud ejecutada. Alumbrado	1	5,00			5,00			
							5,00	8,20	41,00
08.10	UD LEGALIZACIÓN Partida alzada incluyendo todas las tramitaciones y pruebas, boletines de instalador, esquemas y proyectos técnicos, permisos y gestiones para la totalidad de la instalación. Todo ello según REBT vigente. Medido como una única partida alzada.	1				1,00			
							1,00	470,00	470,00
TOTAL CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.....									13.107,58

PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL_FASE 02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES									
09.01	ML TUBERÍA DE PVC Ø 110 ENTERRADA Tubería para saneamiento, de P.V.C., de 110 mm. de diámetro en red enterrada con una pendiente mínima del 2%, embebida en prisma de hormigón recubriendo 30 cm. en todas las dimensiones del tubo. Incluso apertura de zanja, posterior relleno con tierra procedente de la excavación y compactado del relleno. Incluso formación de pendientes, piezas especiales, colas, etc, construido según planos y detalles. Incluso piezas especiales, codos, injertos, reducción/ampliación, etc... todo en el mismo material original y siguiendo las indicaciones del fabricante. Todo ello según CTE DB-HS y Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento. Se medirá la longitud ejecutada medida en planta entre caras exteriores de arquetas.								
	Colectores	2	3,00				6,00		
	R	1	5,00				5,00		
							11,00	57,61	633,71
09.02	ML CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO + REJILLA NEVADA FUNDICIÓN Suministro e instalación de canal de drenaje lineal de hormigón polímero tipo Urban de ULMA modelo U100, 10R o equivalente, con un ancho exterior de 130 mm, ancho interior de 100 mm, altura externa de 180 mm y sección hidráulica 145 cm ² . Incluso apertura de zanja y ejecución de base de hormigón HM-25/B/20/X0 y armaduras B500T si fuese necesario, sentado y sellado entre uniones con mortero de cemento y macizado con el mismo hormigón de sus laterales con encofrado si fuera necesario (e=10 cms.), colocada a nivel; incluso mecanismos de sujeción, elementos de fijación de rejillas, embocaduras y recibidos de tubos de salida. Se incluye el suministro e instalación de rejilla nervada antideslizante en fundición dúctil de grafito esferoide de ULMA. Referencia FNX100UCCM o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluso posterior relleno de la zanja con mortero de cemento dejando la zanja lista para pavimentar, formación de pendientes, piezas especiales, colas, etc, construido según planos y detalles. Se incluyen todo tipo de piezas especiales para salida de canalizaciones, codos, injertos, reducción/ampliación, etc... todo en el mismo material original y siguiendo las indicaciones del fabricante. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.								
	Canaleta	1	51,75				51,75		
							51,75	185,30	9.589,28
09.03	ML ARQUETA INTEGRADA EN EL SISTEMA DE CANAL Suministro e instalación de arqueta de registro integrada en el sistema de drenaje lineal ULMA, referencia AU100 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, compatible con canal de hormigón polímero de la misma serie, incluyendo cuerpo de arqueta, elementos de unión al canal, conexiones para tubería de evacuación, juntas, piezas especiales, sellados y accesorios necesarios para garantizar la continuidad hidráulica y la estanqueidad del sistema. Incluso excavación puntual, preparación y regularización de la base, recibido y nivelación con hormigón, conexión a la red de saneamiento, rellenos, remates, pruebas de funcionamiento, limpieza final, medios auxiliares y mano de obra necesaria para su completa ejecución. Totalmente instalada, conectada y en funcionamiento. Medida la unidad realmente ejecutada.								
							2,00	396,10	792,20
09.04	UD INJERTO A ARQUETA EXISTENTE Injerto de nueva canalización a arqueta existente de la red de aguas pluviales, mediante apertura y demolición puntual del paramento de la arqueta, ejecución de entronque estanco con la tubería de nueva instalación, formación de media caña y remates interiores necesarios para garantizar la correcta evacuación y estanqueidad del conjunto. Incluso excavación puntual, apertura de hueco, sellados, reposición de morteros, materiales auxiliares, limpieza, retirada de escombros y cualquier trabajo necesario para dejar la conexión completamente terminada y en servicio. Medida la unidad de injerto realmente ejecutada.								
							2,00	110,45	220,90
TOTAL CAPÍTULO 09 RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES									11.236,09

PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL_FASE 02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD									
10.01	NOTAS DE SEGURIDAD Y SALUD								
	- La medición de las partidas que componen este capítulo de "Seguridad y Salud" se realizará por unidad, tal como figura en el presupuesto, con la condición que se deberá cumplir como mínimo, todas las prestaciones y exigencias de seguridad y salud contempladas en el "Estudio Básico de Seguridad y Salud" existentes para esta obra, así como las que se implanten en el Plan de Seguridad. - En caso de no cumplir, al menos, con todas las medidas, prestaciones, exigencias y partidas expresadas y contempladas en dicha documentación, se deducirán las cantidades en proporción a su falta de cumplimiento, siendo la Dirección Facultativa quien decidirá inapelablemente sobre el particular. - Periodicamente se podrá certificar la parte proporcional que corresponda, en función a su grado de cumplimiento y en proporción al volumen de obra ejecutada y nunca en función del tiempo o plazos transcurridos.								
							0,00	0,00	0,00
10.02	PA EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL								
	Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo así como de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. Se medirá como una partida alzada fija, en tanto no sea modificada por la dirección facultativa.								
		1				1,00			
							1,00	201,53	201,53
10.03	PA PROTECCIONES COLECTIVAS Y VALLADO DE OBRA								
	Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Se incluye en esta partida el vallado de la obra ejecutado mediante cerramiento provisional de obra de 2m de alto y 3,5 m de largo formado por perfiles tubulares de 46 mm de diámetro y malla de 76,2 x 304,8 mm, todo galvanizado, con bases de bloques especiales de hormigón prefabricado de 72 x 16 x 23 cm (para 5 usos). Incluso colocación y desmontaje. Se medirá como una partida alzada fija, en tanto no sea modificada por la dirección facultativa.								
		1				1,00			
							1,00	438,24	438,24
10.04	PA INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR								
	Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluye el alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, el mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y la demolición o retirada final. Se medirá como una partida alzada fija, en tanto no sea modificada por la dirección facultativa.								
		1				1,00			
							1,00	865,22	865,22
10.05	PA MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS								
	Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluye la reposición del material. Se medirá como una partida alzada fija, en tanto no sea modificada por la dirección facultativa.								
		1				1,00			
							1,00	328,01	328,01

PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL_FASE 02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.06	PA FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO Formación del personal y mantenimiento, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se medirá como una partida alzada fija, en tanto no sea modificada por la dirección facultativa.	1				1,00			
							1,00	677,43	677,43
10.07	PA SEÑALIZACION Y DESVIO PROVISIONAL DE TRÁFICO Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se incluye en esta partida el suministro, colocación y retirada de todos los medios auxiliares necesarios para el desvío provisional del tráfico tales como cintas de balizamiento, señales (de peligro, de indicaciones, de stop, etc.), semáforos, barreras de hormigón tipo New Jersey, conos de seguridad, etc. El desvío del tráfico se dará de manera puntual. Se medirá como una partida alzada a justificar.	1				1,00			
							1,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD.....									4.510,43

PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL_FASE 02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.01	CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD								
	PA NOTA								
	Control de recepción de materiales, equipos y sistemas suministrados a la obra, mediante comprobación de la documentación técnica exigida por normativa vigente y por el proyecto, incluyendo certificados de origen, marcado CE cuando proceda, fichas técnicas, garantías del fabricante y, en su caso, distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, verificando su conformidad previa a su puesta en obra por la dirección facultativa.								
	Con independencia del importe previsto en el PCC incorporado al Proyecto, éste capítulo tendrá importe 0 € por entenderse que su coste está repercutido en los precios unitarios de la obra.								
	Las condiciones establecidas en el PCC, en cuanto a número y tipo de ensayos o a cualquier otra que se recoja, podrán ser modificadas por la Propiedad en el contrato de adjudicación de las obras o por la D.F. en el transcurso de la misma.								
	Los gastos que se originen serán de cuenta del contratista, hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de la obra.								
TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD							0,00	0,00	0,00
									0,00

PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL_FASE 02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS									
12.01	PA GESTION DE RESIDUOS								
	Gestión de los RCD de obra definidos en el EGR adjunto al proyecto, tratados en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidos en contenedores de distintos formatos. Incluye canon de vertido, costes administrativos y documentación justificativa. Se valorará como una única partida.								
							1,00	465,00	465,00
	TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS.....								465,00
	TOTAL								179.860,37

Bilbao, junio de 2026

Fdo: Jon Ander Azpiazu Juaristi - Unai Gómez Arriaran

