



DIMA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS	15.188,88
2	FIRMES Y PAVIMENTOS	33.288,40
3	INSTALACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO	1.623,96
4	JARDINERÍA Y MOBILIARIO	13.953,19
5	SEGURIDAD Y SALUD	3.713,90
-05.01	-SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR	1.000,00
-05.02	-EXTINCIÓN DE INCENDIOS	252,12
-05.03	-TRABAJOS PREVIOS ELECTRICIDAD	300,00
-05.04	-SEÑALIZACION	175,80
-05.05	-PROTECCIONES COLECTIVAS	977,70
-05.06	-EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	298,28
-05.07	-PLAN DE SEGURIDAD	200,00
-05.08	-MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS	190,00
-05.09	-FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGUR. Y SALUD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO	320,00
6	CONTROL DE CALIDAD	1.099,68
-06.01	-HORMIGONES	486,00
-06.02	-ARMADURAS PASIVAS (MALLAS)	207,46
-06.03	-MORTEROS Y ASFALTOS	406,22
7	GESTIÓN DE RESIDUOS	3.557,18
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		72.425,19
13,00 % Gastos generales		9.415,27
6,00 % Beneficio industrial		4.345,51
SUMA DE G.G. y B.I.		13.760,78
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		86.185,97
21,00 % I.V.A.		18.099,05
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		104.285,02

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Bilbao, Junio de 2024 (Rev1. Julio 2024)

Mónica Mtnez. de Musitu
Arquitecta col. nº2359 COAVN
Especialista en Sostenibilidad
Esp. Rehabilitación Estructural



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS									
01.01	m CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA CAJEADO CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA CAJEADO Y PRECORTE DE DEMOLICIONES POSTERIORES, EJECUTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
	ZANJA 1	1	114,00			114,00			
	ZANJA 2	1	107,00			107,00			
							221,00	0,99	218,79
01.02	m² ESCARIFICADO-FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO ESCARIFICADO SUPERFICIAL DEL FIRME GRANULAR EXISTENTE EN LA CALZADA, CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA APROXIMADA DE 6 CM INCLUYENDO EL FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR MEDIO, MEDIANTE FRESADORA EN FRÍO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA LA CARGA DIRECTA SOBRE CAMIÓN DE LOS RESTOS GENERADOS Y POSTERIOR BARRIDO DE LA SUPERFICIE FRESADA CON BARREDORA MECÁNICA. EL PRECIO NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE LA BASE SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA.								
	calle entronques	1	600,00			600,00			
							600,00	16,89	10.134,00
01.03	m² DEMOLICION M.MEC.LOSA HORMIGÓN DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO Y LOSA DE HORMIGÓN, INCLUIDO P.P. DE CAPA DE AFIRMADO, BORDILLOS, ARQUETAS, SUMIDEROS Y CANALIZACIONES, INCLUSO LOSA DE HORMIGÓN, HASTA TERRENO NATURAL, O MENOR, A CRITERIO DE D.F. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA.								
	parterres	1	160,00			160,00			
							160,00	10,66	1.705,60
01.04	m³ EXCAV. MANUAL CAJA T/MEDIA-DURA EXCAVACIÓN MANUAL DE CAJA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA Y DURA, PARA POSTERIORMENTE COMPACTARLA Y PAVIMENTARLA, INCLUIDO AYUDAS DE SUJECCIÓN, APEOS, ETC, DEJÁNDOLAS LIBRES, PREPARADAS PARA SUSTITUCIONES, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES, P.P. DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NECESARIO. MEDIDA SUPERFICIE TEÓRICA POR PROFUNDIDAD REAL.								
	parterre plaza	1	160,00		0,30	48,00			
	aparcamiento	1	162,00		0,35	56,70			
	contenedores	1	19,90		0,35	6,97			
							111,67	22,39	2.500,29
01.05	m² APERTURA CAJA ACERA CONS/DURA APERTURA DE CAJA PARA CALZADA DE 20CM DE ALTURA MEDIA, EN TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
		1	320,00			320,00			
							320,00	0,86	275,20
01.06	PA LEVANTE DE BOLARDOS, SEÑALES Y DEMÁS MOBILIARIO PARTIDA ALZADA PARA LEVANTADO Y DESINSTALACION DE BOLARDOS, SEÑALES Y DEMAS MOBILIARIO URBANO DE LA ZONA QUE NO SE VAYA A REUTILIZAR; INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDO CANON O A ALMACEN MUNICIPAL SEGUN INSTRUCCIONES DE DF.								
		1				1,00			
							1,00	355,00	355,00
TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS									15.188,88



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 2 FIRMES Y PAVIMENTOS									
02.01	m3 RELLENO CON TODO-UNO CALIZO RELLENO CON MATERIAL TODO-UNO CALIZO DE CANTERA, INCLUSO VERTIDO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO CON PISON MECANICO LIGERO. MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.								
	parterre plaza	1	160,00		0,20	32,00			
	aparcamiento	1	162,00		0,20	32,40			
							64,40	19,17	1.234,55
02.02	m3 RELLE.TIERR.MISMA EXCAV.PISON MEC RELLENO SOBRE TERRENO COMPACTO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION APROVECHABLES, REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 A 30 CM, COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO CON PISON MECANICO LIGERO. INCLUIDO CAPA INFERIOR EN ARENA CALIZA GRUESA. MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.								
		1	320,00		0,30	96,00			
							96,00	16,02	1.537,92
02.03	m2 FIRME HORMIG. 20CM HA-150 EN CALZADA FIRME DE HORMIGÓN H-150 DE 20 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLAZO 15/15/6,, VERTIDO, VIBRADO Y COMPACTADO, RASTRELADO, NIVELADO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN SEGÚN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO, Y JUNTAS DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN CADA 50,00 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	aparcamiento	1	180,00			180,00			
							180,00	33,46	6.022,80
02.04	m2 FIRME HORMIGÓN 20CM EN ZONA CONTENEDORES FIRME DE HORMIGÓN H-150 DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLAZO 15/15/6, VERTIDO, VIBRADO Y COMPACTADO, RASTRELADO, NIVELADO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN SEGÚN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO, Y JUNTAS DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN CADA 50,00 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA, TODO ELLO SEGÚN PLANOS E INDICACIONES DE LA D.F.								
	contenedores	1	20,00			20,00			
							20,00	33,46	669,20
02.05	m2 AGLOM. 6 CM. D-12 OFÍTICO ROJO PAVIMENTO DE CALZADA FORMADO POR AGLOMERADO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR, TIPO D-12 OFÍTICO COLOR ROJO, INCLUIDO RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINOSA, INCLUIDO CORTE PREVIO DE PREPARACIÓN Y EMPALME CON LA EXISTENTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO POR CAPAS CON MEDIOS MECÁNICOS SEGÚN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE LA BASE Y REPLANTEO CON PENDIENTES ADECUADAS PARA RECOGIDAS DE AGUA LATERALES; MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	plaza	1	260,00			260,00			
	puente	1	78,40			78,40			
	calle	1	156,40			156,40			
							494,80	22,85	11.306,18
02.06	m2 AGLOM. 6 CM. D-12 OFÍTICO NEGRO PAVIMENTO DE CALZADA FORMADO POR AGLOMERADO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR COLOR NEGRO, TIPO D-12 OFÍTICO, INCLUIDO RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINOSA, INCLUIDO CORTE PREVIO DE PREPARACIÓN Y EMPALME CON LA EXISTENTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO POR CAPAS CON MEDIOS MECÁNICOS SEGÚN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE LA BASE Y REPLANTEO CON PENDIENTES ADECUADAS PARA RECOGIDAS DE AGUA LATERALES; MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	calle	1	735,00			735,00			



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.07	m RIGOLA ADOQUÍN HORMIGÓN 30CM RIGOLA FORMADA POR ADOQUÍN DE HORMIGÓN BLANCO DE 20X10X5 CM EN FORMA DE V COLOCANDO UNA LÍNEA DE ADOQUINES EN SENTIDO LINEAL Y OTRA EN SENTIDO TRANSVERSAL CON UN ANCHO TOTAL DE 30 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5 DE CONSISTENCIA SECA DE 5CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO Y CALLE, COLOCADO CON JUNTA DE 5MM DE ESPESOR, COLOCADO CON AYUDA DE LISTONCILLOS DE MADERA DE 50X50X5CM, INCLUIDO MACEADO, ENRASTRELADO Y COLOCACION CON PENDIENTE HACIA RIBERA. ASI COMO REJUNTADO CON ARENA DE RIO Y LIMPIEZA FINAL DE MANCHAS; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-16. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.						735,00	14,23	10.459,05
02.08	m BORDILLO GRANITO RECTO 20X25 CM BORDILLO DE GRANITO RECTO DE 20 CM DE ANCHURA Y 25 CM DE ALTURA EN PIEZAS DE 100 CM DE LONGITUD, ASENTADO CON HORMIGÓN H-150, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO CEM I - 42,5 R Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.						30,00	17,99	539,70
02.09	PA PARTIDA ALZADA ARREGLOS UMBRALES PARTIDA ALZADA PARA REPARACIONES EN UMBRALES POR DIFERENCIA DE RASANTE O POR REPOSICIONES AL SER AFECTADOS POR LA OBRA, CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE. TOTALMENTE TERMINADO Y REMATADO. A JUSTIFICAR.	1				1,00	20,00	35,95	719,00
							1,00	800,00	800,00
TOTAL CAPÍTULO 2 FIRMES Y PAVIMENTOS									33.288,40
CAPÍTULO 3 INSTALACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO									
03.01	ud ARQUETA ALUMBR.PUBL.40X50X60CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40 X 50 CM Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA H-100 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES Y DESAGÜE CENTRAL, FABRICA DE LADRILLO MACIZO A 1/2 ASTA RASEADA Y BRUÑIDA CON MORTERO HIDROFUGO Y FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES; REALIZADA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	1	3,00			3,00			
03.02	ud REGISTRO FUND.NODULAR 40X50CM SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO FORMADO POR CERCO Y TAPA DE FUNDICION LAMINAR DE 40 X 50 CM, GG-22-DIN, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	1	3,00			3,00	3,00	61,03	183,09
03.03	ud RESITUAR ARQUETA RESITUAR A NUEVA COTA DE URBANIZACION ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE, DE TELECOMUNICACIONES, DE ABASTECIMIENTO DE AGUA O DE SANEAMIENTO Y QUE SE REUTILIZA, CON FABRICA DE LADRILLO MACIZO A 1/2 ASTA RASEADA Y BRUÑIDA CON MORTERO HIDROFUGO Y FORMACION DE MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES, INCLUIDO NUEVO CERCO Y TAPA DE FUNDICION LAMINAR GG-22-DIN; REALIZADA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	8				8,00	3,00	37,66	112,98

**PRESUPUESTO Y MEDICIONES****REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							8,00	69,53	556,24
03.04	ud PARTIDA ALZADA CONEX.CUADRO ALUM PARTIDA ALZADA DE CONEXION Y MONTAJE DE MECANISMOS EN CUADRO ELECTRICO EXISTENTE EN ZONA CERCANA PARA REGULAR ALUMBRADO NUEVO EN PROYECTO INCLUSO TENDIDO APROX. 50M DE TUBO, CABLEADO 100M, CONEXIONES Y REFUERZO DE EQUIPO EN EL ARMARIO DE CONTROL, COMPLETAMENTE CONECTADO Y LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA ADECUAR LA NUEVA INSTALACIÓN AL ALUMBRADO EXISTENTE DE LA ZONA.								
							1,00	420,00	420,00
03.05	P.A. CANALETA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE 3M DE LONGITUD EN ACCESO A VIVIENDA ADAPTADO A COTA DE URBANIZACION INCLUYENDO CORRECCION DE COTAS EN LA URBANIZACION Y COLOCACION DE CANALETA LINEAL CONECTADA A ARQUETA DE PLUVIALES, INCLUYENDO ARQUETA DE REGISTRO CON FABRICA DE LADRILLO MACIZO A 1/2 ASTA RASEADA Y BRUÑIDA CON MORTERO HIDROFUGO Y FORMACION DE MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES, INCLUIDO NUEVO CERCO Y TAPA DE FUNDICION LAMINAR SUMIDERO GG-22-DIN; REALIZADA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.						1,00	351,65	351,65
TOTAL CAPÍTULO 3 INSTALACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO									1.623,96
CAPÍTULO 4 JARDINERÍA Y MOBILIARIO									
04.01	ud PAPELERA PUBLICA FUNDICION GRIS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA PUBLICA DE FUNDICIONES BENITO TIPO CIRCULAR O SIMILAR FORMADA POR CUBETA ABATIBLE EN PLANCHA DE ACERO CON AGUJEROS TRIANGULARES APOYADA EN ESTRUCTURA DE TUBO DE Ø DE TUBO 40 MM CON BASE DE ANCLAJE Y PLETINAS RECTANGULARES CON DOS AGUJEROS DE Ø 12 MM PARA SU FIJACIÓN EN EL SUELO. CON ACABADO CON TRATAMIENTO, PROCESO PROTECTOR DEL HIERRO QUE GARANTIZA UNA ÓPTIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN CON RESULTADOS SUPERIORES A 300 HORAS DE NIEBLA SALINA. COLOR GRIS RAL 7011. ANCLAJE MEDIANTE PERNOS DE EXPANSIÓN DE M8. INCLUIDO ANCLAJE, CIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	1				1,00			
							1,00	90,12	90,12
04.02	ud PILONA FUND. GRIS 150 MM RUSIÑOL, BENITO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILONA DE FUNDICIÓN GRIS DE 150 MM DE DIÁMETRO, CON ACABADO EN NEGRO ANTIOXIDO, TIPO RUSIÑOL DE FUNDICIONES BENITO O SIMILAR, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, CIMENTACIÓN DE H-150 Y VARILLAS DE ANCLAJE, TOTALMENTE ACABADA Y COLOCADA EMPOTRADA EN PAVIMENTACION.	6				6,00			
							6,00	108,61	651,66
04.03	ud P.A. PINTURA CALZADA PARTIDA ALZADA DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE PINTURA, DE EJECUCIÓN DE BANDA DE PINTURA REFLEXIVA DE 15CM DE ANCHURA PARA SEÑALIZAR CARRILES EN CALZADA, LINEAS CONTINUAS O DISCONTINUAS, BLANCAS Y AMARILLAS SEGUN ZONAS, ZONAS DE CARGA Y DESCARGA, APARCAMIENTOS Y APARCAMIENTOS DE MINUSVALIDOS CON SU SEÑALIZACION Y LA PLAZA CON UN FONDE COLOR AZUL, ZONA DE CONTENEDORES, Y PASOS DE PEATONES EN DOS COLORES SEGUN INFORME EN OBRA DE TECNICOS Y AYUNTAMIENTO, Y SEGUN NORMATIVA APLICABLE, MEDIANTE LA APLICACIÓN MECÁNICA CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA DE PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO/AMARILLO O APLICACIÓN MANUAL SEGÚN ZONAS Y NECESIDADES, ACABADO SATINADO, TEXTURA LISA, PARA MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA, DISCONTÍNUA Y/O PARCELAS DE								



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARCAMIENTO, DE 15CM. DE ANCHURA. PARA BORDES DE CALZADA Y DELIMITACIÓN DE ZONAS O PLAZAS DE APARCAMIENTO Y ZONAS DE PROHIBICIÓN, INCLUYENDO PASOS DE CEBRA. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO, PARA CONSEGUIR EFECTO RETRORREFLECTANTE EN SECO, INCLUIDA LA COLOCACION INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA SEGUN PLANO DE DETALLE.	1				1,00			
04.04	ud P.A. SEÑALIZACION PARTIDA ALZADA DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑALIZACION VERTICAL SEGUN INFORME DE TECNICOS EN OBRA Y AYUNTAMIENTO, PARA SEÑALIZAR TANTO ZONAS DE CONTENEDORES Y ZONAS APARCAMIENTO Y APARCAMIENTO DE MINUSVALIDOS, ASÍ COMO LIMITACIONES DE VELOCIDAD A LO LARGO DE TODA LA VIA, SEÑALIZACION DE PASO DE PEATONES Y DIRECCIONES Y GIROS PROHIBIDOS O PERMITIDOS, INCLUIDA LA COLOCACION, TODO SEGUN NORMATIVA APLICABLE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA DE TODA LA SEÑALIZACION EN LA CALLE.	1				1,00	1,00	2.100,00	2.100,00
		1				1,00			
							1,00	480,69	480,69
04.05	ud P.A. PINTURA DE SEÑALITICA EN VIAL UD. DE SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DIFERENTES SÍMBOLOS: VELOCIDAD 30 CON ORLA ROJA Y FONDO BLANCO, FLECHA DE UNA Y DOS CABEZAS, SÍMBOLO DE PEATONES, SÍMBOLO DE MINUSVALIA/SILLA DE RUEDAS, STOP, ETC. MEDIANTE PINTURA REFLEXIVA ACRÍLICA EN TRES COLORES ALGUNO DE LOS SÍMBOLOS CON APLICACIÓN MANUAL Y/O MECÁNICA SEGÚN NECESIDADES DE CADA ZONATIPO DE FIRME, ACABADO SATINADO Y TEXTURA LISA, TODO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN PLANO DE DETALLE.	1				1,00			
		1				1,00			
							1,00	950,00	950,00
04.06	m2 TIERRA VEGETAL Y CESPED SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA VEGETAL Y FORMACION DE CESPED, CON MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES DE 4 ESPECIES, INCLUSO CAVA DE LAS TIERRAS Y PREPARACION DEL TERRENO, EXTENDIDO Y NIVELACION DE TIERRA VEGETAL, REFINO, SIEMBRA, MANTILLO, ABONOS, CONSERVACION, RIEGOS Y PRIMERA SIEGA. TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDO LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.	1	205,00			205,00			
		1	205,00			205,00			
							205,00	10,41	2.134,05
04.07	m2 ROCALLA SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENOS DE CORTEZA DE ARBOL Y GRAVAS ENCOLADAS EN DISPOSICION SEGUN INSTRUCCIONES DE DF Y FORMACIÓN DE ROCALLA MIXTA DE PIEDRAS DE GRANITO SIN TRABAJAR DE DIAMETROS Y TAMAÑOS DIFERENTES DESDE 40CM HASTA 1,2M, INCLUYENDO EL REMODELADO Y CAVA Y COLOCACIÓN DE PIEDRAS EN LA PROPORCIONES INDICADAS POR DF Y EN DISPOSICION SEGUN PLANOS DE PROYECTO E INSTRUCCIONES DE DF. TOTALMENTE COLOCADO.								
							10,00	30,00	300,00
04.08	ud ARBOL ESPECIES COMBINADAS ÁRBOL ESPECIES COMBINADAS ALTERNAS EN ALCORQUE, JARDINERA O PARTERRE, EN DIFERENTES COLORES Y TIPOS Y PORTE MENOR, EN DISPOSICION SEGUN INSTRUCCIONES DE DF, TIPO ARCE DE MONTEPELLIER (ACER PESSULARUM),								

**PRESUPUESTO Y MEDICIONES****REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ÁRBOL DE LAS PELUCAS/COTINUS COGGIRIA) O ARCE MENOR (ACER CAMPES- TRE), A ELEGIR EN COLORES VERDES; Y SEGUNDO COLOR, ÁRBOL DE LAS PELU- CAS (COTINUS COGGYRIA), MAJUELO (CRATAEGUS OXYACANTHA) O ÁRBOL DE JUDEA (CERCIS SOLIQUASTRUM), DE 10/12 CM. DE CIRCUNFERENCIA SERVIDOS EN SU MEDIO NATURAL, EN CEPELLÓN. INCLUIDO APERTURA MANUAL DE HOYO DE 1,00X1,00X0,80 M. EXTRACCIÓN DE TIERRAS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDE- RO Y CANON DE VERTIDO, PLANTACIÓN Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL, SUMI- NISTRO DE ABONOS, TUTOR DE MADERA DE PINO NORTE DE 5X5X200 CM., INCLU- SO CONSERVACIÓN Y RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	6				6,00			
04.09	ud BANCO UM 304 DE BENITO URBAN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO MODELO NEOBARCINO UM304 DE LA MARCA BENITO URBAN O SIMILAR DE 1,5M DE LONGITUD COMPUESTO POR PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON TRATAMIENTO FERRUS Y ACABADO IMPRIMACIÓN EPOXI Y PINTURA POLIÉSTER EN POLVO COLOR GRIS MARTELÉ. SEIS TABLONES DE SECCIÓN 110 X 35 MM DE MADERA TROPICAL TRATADA CON LIGNUS, PROTEC- TOR FUNGICIDA, INSECTICIDA E HIDRÓFUGO, ACABADO COLOR NATURAL. TORNIL- LOS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUSO COLOCACIÓN Y ANCLAJE A LA BASE. TO- TALMENTE COLOCADO.	5				5,00	6,00	108,32	649,92
							5,00	343,55	1.717,75
04.10	ud SILLA MODELO MODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA MODELO MODO O SIMILAR DE FUNDICIO- NES BENITO CON PATAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y REPOSABRAZOS, COMPUESTO POR PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON TRATAMIENTO FERRUS Y ACABADO IMPRI- MACIÓN EPOXI Y PINTURA POLIÉSTER EN POLVO COLOR GRIS MARTELÉ. SEIS TA- BLONES DE SECCIÓN 110 X 35 MM DE MADERA TROPICAL TRATADA CON LIGNUS, PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA E HIDRÓFUGO, ACABADO COLOR NATURAL. TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUSO COLOCACIÓN Y ANCLAJE A LA BA- SE. TOTALMENTE COLOCADO.	4				4,00			
04.11	ud ESPEJO DIAM 60CM UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE SEGURIDAD Ø600MM, VISIÓN 180° PARA CONTROL DE TRES DIRECCIONES. INCLUSO POSTE DE (80X40X3000)MM DE ACERO, MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA EN LUGAR QUE LA PROPIEDAD INDIQUE.	2				2,00	4,00	262,75	1.051,00
04.12	ml VALLA CIERRE PARCELA ML. DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE PARCELA TIPO HÉRCU- LES DADA CON PLIEGUES DE REFUERZO, DE 200X50 MM DE PASO DE MALLA, RE- DUCIDO A 50X50 MM EN LAS ZONAS DE PLIEGUE, Y 5 MM DE DIÁMETRO, DE 2,50X2,00 M, ACABADO GALVANIZADO, CON PASAMANOS DE PERFIL 40X40X3MM Y POSTES DE PERFIL HUECO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 60X40X3 MM, EMBEBI- DOS AL SOPORTE. EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN DE 50X50X50 BAJO CADA POSTE, SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN HM-20, COLOCACIÓN DE POSTES Y AN- CLAJES, SUJECIÓN PROVISIONAL DE LOS POSTES HASTA ENDURECIDO DE HOR- MIGÓN Y GARANTÍA DE SUJECIÓN DE LOS POSTES. INCLUSO P.P. DE MEDIOS AU- XILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA LONGITUD REAL- MENTE EJECUTADA A UNA ALTURA TOTAL DE VALLADO DE 2,00M. INCLUSO P.P. DE ANCLAJES, TORNILLERÍA, PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXI- LIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD REAL- MENTE COLOCADA.	1	100,00			100,00	2,00	190,00	380,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.13	ml PINTURA BARANDILLAS PUENTE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO ESPECIAL PARA-BARANDILLAS DEL PUENTE TIPO MARTELE (MANO DE IMPRIMACIÓN Y DOS CAPAS DE ACABADO, COLOR A DETERMINAR POR DF Y PROPIEDAD) SOBRE BARANDILLA METALICA. PREVIAMENTE SE HABRÁN ELIMINADO (INCLUIDO EN ESTA PARTIDAD) RESTOS DE ÓXIDO, CALAMINA, GRASAS, ETC HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE COMPLETAMENTE LIMPIA. SE INCLUYE LIMPIEZA, RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. MEDIDA LA LONGITUD DE BARANDILLA COMPLETAMENTE PINTADA POR TODOS SUS LADOS INCLUYENDO PORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS DE LA MISMA.	2	18,00			36,00	100,00	28,00	2.800,00
							36,00	18,00	648,00
TOTAL CAPÍTULO 4 JARDINERÍA Y MOBILIARIO									13.953,19
CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD									
SUBCAPÍTULO 05.01 SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR									
05.01.01	MS ALQUILER CASETA ASEO 10,50 m2. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,41x2,44x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Portarrollos, jabonera industrial 1l y espejo. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. i/pp de acometida provisional de saneamiento para aseos.Según R.D. 486/97.						4,00	100,00	400,00
05.01.02	MS ALQUILER CASETA VESTUARIO-OF-COMEDOR 20 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 20,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo, estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas de aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Equipada con bancos de madera corridos y taquillas. Se incluye en dicha partida todos los trabajos y demás elementos necesarios para el perfecto funcionamiento de la instalación eléctrica, estando el enganche de la mencionada instalación en cualquier punto. Incluidos medios auxiliares, transporte montaje y desmontaje totalmente instalada para la función destinada. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. i/ pp de acometida provisional de electricidad para instalaciones de higiene. Según R.D. 486/97.						4,00	100,00	400,00
05.01.03	UD COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. Costo mensual de limpieza y desinfección de todas las partes de la obra, así como vestuarios, comedor y servicios higienicos.						4,00	50,00	200,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 SERVICIOS DE SALUD Y									1.000,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 05.02 EXTINCIÓN DE INCENDIOS									
05.02.01	UD EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 34A/233B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE 23110. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. S/ R.D. 486/97.						2,00	32,02	64,04
05.02.02	UD EXTINTOR CO2 5 kg. EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, MODELO NC-5-P, CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE 23110. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. S/ R.D. 486/97.						2,00	52,02	104,04
05.02.03	UD EXTINTOR 9 kg ANTIBRASA EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 34A/144B, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. S/ R.D. 486/97.						2,00	42,02	84,04
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 EXTINCIÓN DE INCENDIOS....									252,12
SUBCAPÍTULO 05.03 TRABAJOS PREVIOS ELECTRICIDAD									
05.03.01	UD PROT. ELECTR. CUADRO GRAL OBRA Pmax.80KW Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). S/ R.D. 486/97.						1,00	300,00	300,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 TRABAJOS PREVIOS									300,00
SUBCAPÍTULO 05.04 SEÑALIZACION									
05.04.01	m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.						100,00	1,02	102,00
05.04.02	ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO DE 50X30 CM., FIJADA MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.						20,00	3,69	73,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 SEÑALIZACION									175,80
SUBCAPÍTULO 05.05 PROTECCIONES COLECTIVAS									
05.05.01	ml ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA ALQUILER M. DE VALLA METÁLICA PREFABRICADA DE 2,00 M. DE ALTURA Y 1 MM. DE ESPESOR, CON PROTECCIÓN DE INTEMPERIE CON CHAPA CIEGA Y SOPORTE DEL MISMO MATERIAL TIPO OMEGA, SEPARADOS CADA 2 M., CONSIDERANDO UN TIEMPO MÍNIMO DE 12 MESES DE ALQUILER, INCLUSO P.P. DE PIES DE HORMIGÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE. S/ R.D. 486/97.						15,00	11,96	179,40
05.05.02	ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO								



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO DE 50X30 CM., FIJADA MECANICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.						10,00	3,33	33,30
05.05.03	ud VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA VALLA METÁLICA PREFABRICADA DE 2,00 M. DE ALTURA Y 1 MM. DE ESPESOR, CON PROTECCIÓN DE INTEMPERIE CON CHAPA CIEGA Y SOPORTE DEL MISMO MATERIAL TIPO OMEGA, SEPARADOS CADA 2 M., CONSIDERANDO 5 USOS, INCLUSO P.P. PUERTAS DE ACCESO PEATONALES Y DE VEHÍCULOS, DE APERTURA DE POZOS, HORMIGÓN H-100/40, MONTAJE Y DESMONTAJE. S/ R.D. 486/97. MEDIDO EL PERÍMETRO DE LA PARCELA.						15,00	11,00	165,00
05.05.04	ml BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. S/ R.D. 486/97. Medida la longitud teórica.						10,00	18,00	180,00
05.05.05	ml COLOCACIÓN DE BARANDILLA SEGURIDAD TRANSVERSAL AL HUECO Suministro, montaje y posterior desmontaje una vez finalice el montaje del cerramiento de la estructura interior del ascensor de barandilla de seguridad transversal a los rellanos de planta de 0,90 m. de alto como medida de seguridad colectiva durante el proceso de ejecución de hueco de ascensor y de escalera, compuesta por guarda cuerpos metálico dispuestos cada metro de longitud (amortizable en 8 usos) fijado por apriete a la estructura de madera de la escalera, rodapié inferior y listón de madera de pino intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), pasamanos superior de madera de pino de 20x5 cm. (amortizable en 3 usos) y señalización de peligro mediante malla, a recoger en el posterior plan de seguridad de obra. Incluso p.p. de suministro y colocación de protección con paneles de cartón encintados de toda la zona de tránsito peatonal contra polvo, suciedad y escombros, de suministro, montaje, alquiler diario durante todo el período que dure la obra y retirada de barandilla, con montantes metálicos (tres en tramos largos y dos en tramos cortos de rellano de planta) fijados a estructura de madera con sargentos, rodapié, pasamanos superior y listín intermedio, medios auxiliares y pequeño material, limpieza, costes indirectos, iluminación provisional de obra, etc. Todo ello colocado según Real Decreto 487/97. Medida la longitud de barandilla de seguridad realmente colocada.						10,00	18,00	180,00
05.05.06	ud PASARELA PASO PEATONES Pasarela para paso por encima de las zanjas de 3 m. de longitud i/ p.p. de barandillas. Medida por unidad de portal						5,00	48,00	240,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 PROTECCIONES COLECTIVAS									977,70
SUBCAPÍTULO 05.06 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL									
05.06.01	ud CASCO DE SEGURIDAD CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						4,00	2,45	9,80
05.06.02	ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR PANTALLA MANUAL DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON FIJACIÓN EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						4,00	0,25	1,00
05.06.03	ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS, CON SUJECCIÓN EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.								

**PRESUPUESTO Y MEDICIONES****REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.06.04	ud GAFAS CONTRA IMPACTOS GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						4,00	1,47	5,88
05.06.05	ud GAFAS ANTIPOLVO GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES, PANORÁMICAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						4,00	3,60	14,40
05.06.06	ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						4,00	0,82	3,28
05.06.07	ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						4,00	8,66	34,64
05.06.08	ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR FAJA PROTECCIÓN LUMBAR, (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE EN385. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						4,00	4,49	17,96
05.06.09	ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN (AMORTIZABLE EN UN USO). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						4,00	3,37	13,48
05.06.10	ud TRAJE IMPERMEABLE TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC, (AMORTIZABLE EN UN USO). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						4,00	12,25	49,00
05.06.11	ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						4,00	11,03	44,12
05.06.12	ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						4,00	4,72	18,88
05.06.13	ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						4,00	1,23	4,92
05.06.14	ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						4,00	1,23	4,92
05.06.15	ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						4,00	8,90	35,60



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							4,00	10,10	40,40
									298,28
	TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 EQUIPOS DE PROTECCION...								
	SUBCAPÍTULO 05.07 PLAN DE SEGURIDAD								
05.07.01	UD REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD						1,00	200,00	200,00
									200,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 PLAN DE SEGURIDAD								
	SUBCAPÍTULO 05.08 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS								
05.08.01	UD BOTIQUIN DE URGENCIA						1,00	120,00	120,00
	Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.								
05.08.02	UD REPOSICION BOTIQUIN						2,00	35,00	70,00
	Reposición de material de botiquín de urgencia.								
									190,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 05.08 MEDICINA PREVENTIVA Y								
	SUBCAPÍTULO 05.09 FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGUR. Y SALUD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO								
05.09.01	UD COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD						4,00	40,00	160,00
	Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.								
05.09.02	UD COSTO MENSUAL FORMACION SEG. SALUD						4,00	40,00	160,00
	Costo mensual de formación e información de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.								
									320,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 05.09 FORMACIÓN Y REUNIONES DE								
	320,00								
	TOTAL CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD.....								3.713,90
	CAPÍTULO 6 CONTROL DE CALIDAD								
	SUBCAPÍTULO 06.01 HORMIGONES								
06.01.01	UD ENSAYO COMPLETO DE HORMIGÓN FRESCO						3,00		
	Ensayo de hormigón fresco, incluyendose medida del asiento de cono, fabricación de 5 probetas cilíndricas de 15X 30cm, curado, refrentado y rotura a compresión a la edad de 7 y 28 días, según UNE 83300/83301/83303/83304/83313. Incluso emisión de acta de resultados.								
									426,00
06.01.02	UD ENSAYO CONSISTENCIA TERRENO						1,00	60,00	60,00
									486,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 HORMIGONES								
	SUBCAPÍTULO 06.02 ARMADURAS PASIVAS (MALLAS)								
06.02.01	UD ENSAYO SECCION EQUIV/DESVIACION						1,00		
	Ensayo de sección equivalente y desviación de la masa de mallas de acero según UNE 15630-1:03								
									1,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.02.02	UD ENSAYO CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Ensayo de características geométricas del corrugado en mallas de acero, según UNE 15630-1:03	1				1,00	1,00	10,12	10,12
06.02.03	UD ENSAYO DE RESISTENCIA A TRACCION Ensayos de resistencia tracción de mallas de acero, según UNE 15630-1:03.	1				1,00	1,00	20,50	20,50
06.02.04	UD ENSAYO DE ALARGAMIENTO DE ROTURA Ensayo de alargamiento de rotura de mallas de acero, según UNE 15630-1:03.	1				1,00	1,00	30,40	30,40
06.02.05	UD ENSAYO DE DOBLADO-DESDOBLADO 90° Ensayo de comportamiento ante doblado-desdoblado a 90° de mallas de acero, según UNE 15630-1:03	1				1,00	1,00	18,28	18,28
06.02.06	UD ENSAYO CARACTERISTICAS GEOMETRICAS Ensayo de características geométricas de mallas de acero, según UNE 15630-2:03	1				1,00	1,00	15,55	15,55
06.02.07	UD ENSAYO RESISTENCIA ARRANCAMIENTO NUDO Ensayo de resistencia a arrancamiento de nudo (3P) de mallas de acero, según UNE 15630-2:03	1				1,00	1,00	26,56	26,56
							1,00	86,05	86,05
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 ARMADURAS PASIVAS									207,46
SUBCAPÍTULO 06.03 MORTEROS Y ASFALTOS									
06.03.01	UD ENSAYO DE RESISTENCIAS MECANICAS Ensayo de resistencias mecánicas, según UNE. Incluso emisión del acta de resultados. Mortero m-7,5 Mortero m-5,5	1 1				1,00 1,00			
06.03.02	UD ENSAYO DE ABSORCIÓN DE AGUA Ensayo de absorción de agua por capilaridad, según UNE. Incluso emisión del acta de resultados. Mortero m-7,5 Mortero m-5,5	1 1				1,00 1,00	2,00	96,19	192,38
06.03.03	UD ENSAYO DE ADHERENCIA AL SOPORTE Ensayo de Adherencia al soporte (1 punto) Mortero m-7,5 Mortero m-5,5	1 1				1,00 1,00	2,00	56,96	113,92
							2,00	49,96	99,92
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 MORTEROS Y ASFALTOS									406,22
TOTAL CAPÍTULO 6 CONTROL DE CALIDAD									1.099,68



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS									
07.01	m3	TRANSPORTE DE RESIDUOS							
	TRANSPORTE DE RESIDUOS SEGUN PROYECTO ANEXO, INCLUYENDO EL TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y TIERRAS DE EXCAVACION CON CARGA MECANICA A 15 KM DE DISTANCIA MAXIMA, INCLUSO DESCARGA Y CANON DE ESCOMBRERA AUTORIZADA. MEDIDO EL VOLUMEN DE DEMOLICION MAYORADO.								
		1	1.500,00		0,06		90,00		
		1	200,00		0,20		40,00		
		1	330,00		0,20		66,00		
		1	150,00		0,20		30,00		
							226,00	10,43	2.357,18
07.02	ud	GESTION RESIDUOS							
	PROGRAMA DE GESTIÓN Y SELECCION DE RESIDUOS SEGUN PROYECTO ANEXO, INCLUIDO PREVIA SELECCION Y GESTION DE RESIDUOS, ALQUILERES Y PORTES (DE CONTENEDORES / RECIPIENTES); MAQUINARIA Y MANO DE OBRA (PARA SEPARACIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS, REALIZACIÓN DE ZONAS DE LAVADO DE CANALETAS....); MEDIOS AUXILIARES (SACAS, BIDONES, ESTRUCTURA DE RESIDUOS SEPARATIVOS....).								
							1,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS									3.557,18
TOTAL									72.425,19

Bilbao, Junio de 2024 (Rev1. Julio 2024)

Mónica Mtnez. de Musitu
Arquitecta col. nº2359 COAVN
Especialista en Sostenibilidad
Esp. Rehabilitación Estructural



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS		
CAPÍTULO 6 CONTROL DE CALIDAD				
01.01	m	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA CAJEADO		
		CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA CAJEADO Y PRECORTE DE DEMOLICIONES POSTERIORES,		
_QR020	0,060 h	Maquina cortadora de asfalto	2,57	0,15
_MP010	0,040 h	Peón especialista	20,78	0,83
%00000	1,000 %	Costes indirectos	1,00	0,01
TOTAL PARTIDA			0,99	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
01.02	m²	ESCARIFICADO-FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO		
		ESCARIFICADO SUPERFICIAL DEL FIRME GRANULAR EXISTENTE EN LA CALZADA, CON UNA PROFUNDI- DAD MEDIA APROXIMADA DE 6 CM INCLUYENDO EL FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO		
ASFÁLTI-				
		CO DE 5 CM DE ESPESOR MEDIO, MEDIANTE FRESADORA EN FRÍO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA LA CARGA DIRECTA SOBRE CAMIÓN DE LOS RESTOS GENERADOS Y POSTE- RIOR BARRIDO DE LA SUPERFICIE FRESADA CON BARREDORA MECÁNICA. EL PRECIO NO INCLUYE LA		
O010A070	0,200 h.	Peón ordinario	20,15	4,03
mo087	0,260 h	Ayudante construcción de obra civil.	21,02	5,47
mq11fre010	0,022 h	Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de pavimen	219,83	4,84
mq11bar010	0,022 h	Barredora remolcada con motor auxiliar.	61,98	1,36
mq04dua020a	0,022 h	Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil.	6,00	0,13
M08NM010	0,010 h.	Motoniveladora de 135 CV	88,97	0,89
%00000	1,000 %	Costes indirectos	16,70	0,17
TOTAL PARTIDA			16,89	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
01.03	m²	DEMOLICION M.MEC.LOSA HORMIGÓN		
		DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO Y LOSA DE HORMIGÓN, INCLUIDO		
		P.P. DE CAPA DE AFIRMADO, BORDILLOS, ARQUETAS, SUMIDEROS Y CANALIZACIONES, INCLUSO LOSA DE HORMIGÓN, HASTA TERRENO NATURAL, O MENOR, A CRITERIO DE D.F. MEDIDA LA SUPERFICIE RE-		
_QR010	0,300 h	Compresor dos martillos	7,19	2,16
_MP010	0,200 h	Peón especialista	20,78	4,16
MO071	0,200 h	Ayudante construccion	21,15	4,23
%00000	1,000 %	Costes indirectos	10,60	0,11
TOTAL PARTIDA			10,66	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
01.04	m³	EXCAV. MANUAL CAJA T/MEDIA-DURA		
		EXCAVACIÓN MANUAL DE CAJA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA Y DURA, PARA POSTERIORMEN- TE COMPACTARLA Y PAVIMENTARLA, INCLUIDO AYUDAS DE SUJECCIÓN, APEOS, ETC, DEJÁNDOLAS LI- BRES, PREPARADAS PARA SUSTITUCIONES, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES, P.P. DE ACHIQUE		
_MP020	1,100 h	Peón	20,15	22,17
%00000	1,000 %	Costes indirectos	22,20	0,22
TOTAL PARTIDA			22,39	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
01.05	m²	APERTURA CAJA ACERA CONS/DURA		
		APERTURA DE CAJA PARA CALZADA DE 20CM DE ALTURA MEDIA, EN TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA,		
_QC010	0,014 h	Pala cargadora	40,81	0,57
_MP020	0,014 h	Peón	20,15	0,28
%00000	1,000 %	Costes indirectos	0,90	0,01
TOTAL PARTIDA			0,86	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
01.06	PA	LEVANTE DE BOLARDOS, SEÑALES Y DEMÁS MOBILIARIO		
		PARTIDA ALZADA PARA LEVANTADO Y DESINSTALACION DE BOLARDOS, SEÑALES Y DEMAS MOBILIARIO URBANO DE LA ZONA QUE NO SE VAYA A REUTILIZAR; INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDO CANON O A ALMACEN MUNICIPAL SEGUN INSTRUCCIONES DE DF.		
_	355,000 _	Sin descomposición	1,00	355,00
TOTAL PARTIDA			355,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS				

CAPÍTULO 2 FIRMES Y PAVIMENTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
02.01	m3 RELLENO CON TODO-UNO CALIZO RELLENO CON MATERIAL TODO-UNO CALIZO DE CANTERA, INCLUSO VERTIDO, EXTENDIDO EN TONGAS DE 20 CM Y COMPACTADO CON PISON MECANICO LIGERO. MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES	
_OG060	1,000 m3 Todo-uno calizo de cantera	6,00 6,00
_AW010	0,200 m3 Agua potable	1,81 0,36
_QN070	0,350 h Pison mecanico manual	1,51 0,53
_MP020	0,600 h Peón	20,15 12,09
%00000	1,000 % Costes indirectos	19,00 0,19
TOTAL PARTIDA		19,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS		
02.02	m3 RELL.TIERR.MISMA EXCAV.PISON MEC RELLENO SOBRE TERRENO COMPACTO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION APROVE-CHABLES, REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 A 30 CM, COMPRENDIENDO CAR-GA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO CON PISON MECANICO LIGERO. INCLUIDO	
_QC010	0,009 h Pala cargadora	40,81 0,37
_AW010	0,250 m3 Agua potable	1,81 0,45
_QN070	0,350 h Pison mecanico manual	1,51 0,53
_MP020	0,720 h Peón	20,15 14,51
%00000	1,000 % Costes indirectos	15,90 0,16
TOTAL PARTIDA		16,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS		
02.03	m2 FIRME HORMIG. 20CM HA-150 EN CALZADA FIRME DE HORMIGÓN H-150 DE 20 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLAZO 15/15/6,, VERTIDO, VIBRA-DO Y COMPACTADO, RASTRELADO, NIVELADO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN SEGÚN COTAS Y PENDIEN- TES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO, Y JUNTAS DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN CADA 50,00 M2.	
AH0095	0,200 m3 Hormigón H-150 consist. plástica	90,00 18,00
ARMADO	1,000 ud Mallazo	11,94 11,94
_W0030	0,400 ud Material complementario	0,72 0,29
_AW010	0,030 m3 Agua potable	1,81 0,05
_MO010	0,045 h Oficial 1ª	23,03 1,04
_MP020	0,090 h Peón	20,15 1,81
%00000	1,000 % Costes indirectos	33,10 0,33
TOTAL PARTIDA		33,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS		
02.04	m2 FIRME HORMIGÓN 20CM EN ZONA CONTENEDORES FIRME DE HORMIGÓN H-150 DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLAZO 15/15/6, VERTIDO, VIBRADO Y COMPACTADO, RASTRELADO, NIVELADO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN SEGÚN COTAS Y PENDIENTES	
DE	PROYECTO, CURADO DEL MISMO, Y JUNTAS DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN CADA 50,00 M2. MEDIDA LA	
AH0095	0,200 m3 Hormigón H-150 consist. plástica	90,00 18,00
ARMADO	1,000 ud Mallazo	11,94 11,94
_W0030	0,400 ud Material complementario	0,72 0,29
_AW010	0,030 m3 Agua potable	1,81 0,05
_MO010	0,045 h Oficial 1ª	23,03 1,04
_MP020	0,090 h Peón	20,15 1,81
%00000	1,000 % Costes indirectos	33,10 0,33
TOTAL PARTIDA		33,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS		
02.05	m2 AGLOM. 6 CM. D-12 OFITICO ROJO PAVIMENTO DE CALZADA FORMADO POR AGLOMERADO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR, TIPO D-12 OFÍTICO COLOR ROJO, INCLUIDO RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINOSA, INCLUIDO CORTE PREVIO DE PREPARACIÓN Y EMPALME CON LA EXISTENTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO POR CAPAS CON MEDIOS MECÁNICOS SEGÚN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE LA BASE Y REPLANTEO CON PENDIENTES ADECUADAS PARA RECOGIDAS DE AGUA LATERALES;	
MEDIDA	LA SUPERFICIE EJECUTADA.	
_LE020	4,000 kg Emulsión bitumin. catiónica ECM	0,50 2,00
_QT050	0,015 h Camión para riegos asfálticos	24,29 0,36
_LA060	0,150 t Aglom. asfált. fido calizo G-25	27,20 4,08
_LA050	0,080 t Aglom. asfált. fido calizo G-20	30,12 2,41
_LA025	0,070 t Aglom. asfált. fido ofético D-12	32,06 2,24
_LA029	0,320 t Colorantes	27,00 8,64
_QN040	0,030 h Rodillo vibratorio autoprop.12 t	39,84 1,20

**DIMA****CUADRO DE DESCOMPUESTOS****REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA**

CAPITULO	RESUMEN			EUROS
_QN050	0,015 h	Rodillo de neumáticos	40,81	0,61
_MO010	0,011 h	Oficial 1ª	23,03	0,25
_MP010	0,040 h	Peón especialista	20,78	0,83
%00000	1,000 %	Costes indirectos	22,60	0,23

TOTAL PARTIDA 22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06 m2 AGLOM. 6 CM. D-12 OFÍTICO NEGRO
 PAVIMENTO DE CALZADA FORMADO POR AGLOMERADO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR COLOR NEGRO, TIPO D-12 OFÍTICO, INCLUIDO RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINOSA, INCLUIDO CORTE PREVIO DE PREPARACIÓN Y EMPALME CON LA EXISTENTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO POR CAPAS CON MEDIOS MECÁNICOS SEGÚN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE LA BASE Y REPLANTEO CON PENDIENTES ADECUADAS PARA RECOGIDAS DE AGUA LATERALES;

MEDIDA

LA SUPERFICIE EJECUTADA.

_LE020	4,000 kg	Emulsión bitumin. catiónica ECM	0,50	2,00
_QT050	0,015 h	Camión para riegos asfálticos	24,29	0,36
_LA060	0,150 t	Aglom. asfált. Brido calizo G-25	27,20	4,08
_LA050	0,080 t	Aglom. asfált. Brido calizo G-20	30,12	2,41
_LA025	0,070 t	Aglom. asfált. Brido ofítico D-12	32,06	2,24
_QN040	0,030 h	Rodillo vibratorio autoprop. 12 t	39,84	1,20
_QN050	0,015 h	Rodillo de neumáticos	40,81	0,61
_MO010	0,011 h	Oficial 1ª	23,03	0,25
_MP010	0,045 h	Peón especialista	20,78	0,94
%00000	1,000 %	Costes indirectos	14,10	0,14

TOTAL PARTIDA 14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.07 m RIGOLA ADOQUÍN HORMIGÓN 30CM
 RIGOLA FORMADA POR ADOQUÍN DE HORMIGÓN BLANCO DE 20X10X5 CM EN FORMA DE V COLOCANDO UNA LÍNEA DE ADOQUINES EN SENTIDO LINEAL Y OTRA EN SENTIDO TRANSVERSAL CON UN ANCHO TOTAL DE 30 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5 DE CONSISTENCIA SECA DE 5CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGÚN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO Y CALLE, COLOCADO CON JUNTA DE 5MM DE ESPESOR, COLOCADO CON AYUDA DE LISTONCILLOS DE MADERA DE 50X50X5CM, INCLUIDO MACEADO, ENRASTRELADO Y COLOCACION CON PENDIENTE HACIA RIBERA. ASI COMO REJUNTADO CON ARENA DE RIO Y LIMPIEZA FINAL DE MANCHAS; REALIZADO SE-

_OR148	15,000 ud	Adoquín hormigón blanco 20x10x5	0,36	5,40
PBPM.1EACB	0,050 m3	Mortero cto/are CEMI-42.5 maq	83,24	4,16
_OA040	0,010 m3	Arena lavada de río	7,37	0,07
_MO010	0,180 h	Oficial 1ª	23,03	4,15
_MP020	0,200 h	Peón	20,15	4,03
%00000	1,000 %	Costes indirectos	17,80	0,18

TOTAL PARTIDA 17,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.08 m BORDILLO GRANITO RECTO 20X25 CM				
		BORDILLO DE GRANITO RECTO DE 20 CM DE ANCHURA Y 25 CM DE ALTURA EN PIEZAS DE 100 CM DE LONGITUD, ASENTADO CON HORMIGÓN H-150, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO CEM I - 42,5 R Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
_OR095	1,000 m	Bordillo granito recto 20x25 cm	24,29	24,29
AH0095	0,060 m3	Hormigón H-150 consist. plástica	90,00	5,40
PBPM.1EACB	0,007 m3	Mortero cto/are CEMI-42.5 maq	83,24	0,58
_MO010	0,100 h	Oficial 1ª	23,03	2,30
_MP020	0,150 h	Peón	20,15	3,02
%00000	1,000 %	Costes indirectos	35,60	0,36

TOTAL PARTIDA 35,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.09 PA PARTIDA ALZADA ARREGLOS UMBRALES				
		PARTIDA ALZADA PARA REPARACIONES EN UMBRALES POR DIFERENCIA DE RASANTE O POR REPOSICIONES AL SER AFECTADOS POR LA OBRA, CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE. TOTALMENTE TER-		
-	800,000 -	Sin descomposición	1,00	800,00

TOTAL PARTIDA 800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS

**DIMA****CUADRO DE DESCOMPUESTOS****REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA****CAPITULO****RESUMEN****EUROS****CAPÍTULO 3 INSTALACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO**

03.01	ud	ARQUETA ALUMBR.PUBL.40X50X60CM		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40 X 50 CM Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA H-100 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES Y DESAGÜE CENTRAL, FABRICA DE LADRILLO MACIZO A 1/2 ASTA RASEADA Y BRUÑIDA CON MORTERO HIDROFUGO Y FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES; REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA				
SU-				
_CL070	85,000 ud	Ladrillo macizo 24x12x5 cm	0,07	5,95
PBPM.1EACB	0,073 m3	Mortero cto/are CEMI-42.5 maq	83,24	6,08
AP0085	0,015 m3	Mortero hidrófugo	90,88	1,36
AH0080	0,090 m3	Hormigón H-100 consist. plástica	67,33	6,06
_MO020	0,800 h	Oficial albañil	21,00	16,80
_MP020	1,200 h	Peón	20,15	24,18
%00000	1,000 %	Costes indirectos	60,40	0,60

TOTAL PARTIDA 61,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.02	ud	REGISTRO FUND.NODULAR 40X50CM		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO FORMADO POR CERCO Y TAPA DE FUNDICION LAMINAR DE 40 X 50 CM, GG-22-DIN, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA				
_SF202	1,000 m	Reg. fund.laminar B-125	24,29	24,29
_W0020	1,000 ud	Material ayudas albañilería	0,61	0,61
_MO020	0,350 h	Oficial albañil	21,00	7,35
_MP020	0,250 h	Peón	20,15	5,04
%00000	1,000 %	Costes indirectos	37,30	0,37

TOTAL PARTIDA 37,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03	ud	RESITUAR ARQUETA		
RESITUAR A NUEVA COTA DE URBANIZACION ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE, DE TELECOMUNICACIONES, DE ABASTECIMIENTO DE AGUA O DE SANEAMIENTO Y QUE SE REUTILIZA, CON FABRICA DE LADRILLO MACIZO A 1/2 ASTA RASEADA Y BRUÑIDA CON MORTERO HIDROFUGO Y FORMACION DE MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES, INCLUIDO NUEVO CERCO Y TAPA DE FUNDICION LAMINAR GG-22-DIN; REALIZADA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑÍA				
_CL070	42,000 ud	Ladrillo macizo 24x12x5 cm	0,07	2,94
PBPM.1EACB	0,061 m3	Mortero cto/are CEMI-42.5 maq	83,24	5,08
AP0085	0,010 m3	Mortero hidrófugo	90,88	0,91
AH0080	0,070 m3	Hormigón H-100 consist. plástica	67,33	4,71
_SF202	1,000 m	Reg. fund.laminar B-125	24,29	24,29
_MO020	0,800 h	Oficial albañil	21,00	16,80
_MP020	0,700 h	Peón	20,15	14,11
%00000	1,000 %	Costes indirectos	68,80	0,69

TOTAL PARTIDA 69,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04	ud	PARTIDA ALZADA CONEX.CUADRO ALUM		
PARTIDA ALZADA DE CONEXION Y MONTAJE DE MECANISMOS EN CUADRO ELECTRICO EXISTENTE EN ZONA CERCANA PARA REGULAR ALUMBRADO NUEVO EN PROYECTO INCLUSO TENDIDO APROX. 50M DE TUBO, CABLEADO 100M, CONEXIONES Y REFUERZO DE EQUIPO EN EL ARMARIO DE CONTROL, COMPLETAMENTE CONECTADO Y LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA ADECUAR LA NUEVA INSTALACION				
-	420,000 -	Sin descomposición	1,00	420,00

TOTAL PARTIDA 420,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

03.05	P.A. CANALETA			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE 3M DE LONGITUD EN ACCESO A VIVIENDA ADAPTADO A COTA DE URBANIZACION INCLUYENDO CORRECCION DE COTAS EN LA URBANIZACION Y COLOCACION DE CANALETA LINEAL CONECTADA A ARQUETA DE PLUVIALES, INCLUYENDO ARQUETA DE REGISTRO CON FABRICA DE LADRILLO MACIZO A 1/2 ASTA RASEADA Y BRUÑIDA CON MORTERO HIDROFUGO Y FORMACION DE MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES, INCLUIDO NUEVO CERCO Y TAPA DE FUNDICION LAMINAR SUMIDERO GG-22-DIN; REALIZADA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑÍA				
_CL070	42,000 ud	Ladrillo macizo 24x12x5 cm	0,07	2,94
PBPM.1EACB	1,000 m3	Mortero cto/are CEMI-42.5 maq	83,24	83,24
AP0085	1,000 m3	Mortero hidrófugo	90,88	90,88
AH0080	1,000 m3	Hormigón H-100 consist. plástica	67,33	67,33
_SF202	3,000 m	Reg. fund.laminar B-125	24,29	72,87
_MO020	0,800 h	Oficial albañil	21,00	16,80

**DIMA****CUADRO DE DESCOMPUESTOS****REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA**

CAPITULO	RESUMEN			EUROS
_MP020	0,700 h	Peón	20,15	14,11
%00000	1,000 %	Costes indirectos	348,20	3,48

TOTAL PARTIDA 351,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 4 JARDINERÍA Y MOBILIARIO

04.01	ud	PAPELERA PUBLICA FUNDICION GRIS		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA PUBLICA DE FUNDICIONES BENITO TIPO CIRCULAR O SIMILAR FORMADA POR CUBETA ABATIBLE EN PLANCHA DE ACERO CON AGUJEROS TRIANGULARES APOYADA EN ESTRUCTURA DE TUBO DE Ø DE TUBO 40 MM CON BASE DE ANCLAJE Y PLETINAS RECTANGULARES CON DOS AGUJEROS DE Ø 12 MM PARA SU FIJACIÓN EN EL SUELO. CON ACABADO CON TRATAMIENTO, PROCESO PROTECTOR DEL HIERRO QUE GARANTIZA UNA ÓPTIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN CON RESULTADOS SUPERIORES A 300 HORAS DE NIEBLA SALINA. COLOR GRIS RAL 7011. ANCLAJE MEDIANTE PERNOS DE EXPANSIÓN DE M8. INCLUIDO ANCLAJE, CIMENTACIÓN Y COLOCA-		
_BU135	1,000 ud	Papelera fundición gris	81,00	81,00
_MO020	0,200 h	Oficial albañil	21,00	4,20
_MP020	0,200 h	Peón	20,15	4,03
%00000	1,000 %	Costes indirectos	89,20	0,89

TOTAL PARTIDA 90,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.02	ud	PILONA FUND. GRIS 150 MM RUSIÑOL, BENITO		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILONA DE FUNDICIÓN GRIS DE 150 MM DE DIÁMETRO, CON ACABADO EN NEGRO ANTIOXIDO, TIPO RUSIÑOL DE FUNDICIONES BENITO O SIMILAR, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, CIMENTACIÓN DE H-150 Y VARILLAS DE ANCLAJE, TOTALMENTE ACABADA Y COLOCADA		
_BU180	1,000 ud	Pilona de fundición gris	69,96	69,96
_SW700	0,700 ud	Portes	20,41	14,29
AH0095	0,030 m3	Hormigón H-150 consist. plástica	90,00	2,70
_MO020	0,500 h	Oficial albañil	21,00	10,50
_MP020	0,500 h	Peón	20,15	10,08
%00000	1,000 %	Costes indirectos	107,50	1,08

TOTAL PARTIDA 108,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

04.03	ud	P.A. PINTURA CALZADA		
		PARTIDA ALZADA DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE PINTURA, DE EJECUCIÓN DE BANDA DE PINTURA REFLEXIVA DE 15CM DE ANCHURA PARA SEÑALIZAR CARRILES EN CALZADA, LINEAS CONTINUAS O DISCONTINUAS, BLANCAS Y AMARILLAS SEGUN ZONAS, ZONAS DE CARGA Y DESCARGA, APARCAMIENTOS Y APARCAMIENTOS DE MINUSVALIDOS CON SU SEÑALIZACION Y LA PLAZA CON UN FONDE COLOR AZUL, ZONA DE CONTENEDORES, Y PASOS DE PEATONES EN DOS COLORES SEGUN INFORME EN OBRA DE TECNICOS Y AYUNTAMIENTO, Y SEGUN NORMATIVA APLICABLE, MEDIANTE LA APLICACIÓN MECÁNICA CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA DE PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO/AMARILLO O APLICACIÓN MANUAL SEGÚN ZONAS Y NECESIDADES, ACABADO SATINADO, TEXTURA LISA, PARA MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA, DISCONTINUA Y/O PARCELAS DE APARCAMIENTO, DE 15CM. DE ANCHURA. PARA BORDES DE CALZADA Y DELIMITACIÓN DE ZONAS O PLAZAS DE APARCAMIENTO Y ZONAS DE PROHIBICIÓN, INCLUYENDO PASOS DE CEBRA. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO, PARA CONSEGUIR EFECTO RETRORREFLECTANTE EN SECO, INCLUIDA LA COLOCACION INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA SEGUN PLANO DE		
DETA-		LLE.		
-	2.100,000	Sin descomposición	1,00	2.100,00

TOTAL PARTIDA 2.100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIEEN EUROS

04.04	ud	P.A. SEÑALIZACION		
		PARTIDA ALZADA DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑALIZACION VERTICAL SEGUN INFORME DE TECNICOS EN OBRA Y AYUNTAMIENTO, PARA SEÑALIZAR TANTO ZONAS DE CONTENEDORES Y ZONAS APARCAMIENTO Y APARCAMIENTO DE MINUSVALIDOS, ASÍ COMO LIMITACIONES DE VELOCIDAD A LO LARGO DE TODA LA VIA, SEÑALIZACION DE PASO DE PEATONES Y DIRECCIONES Y GIROS PROHIBIDOS		
O		PERMITIDOS, INCLUIDA LA COLOCACION, TODO SEGUN NORMATIVA APLICABLE. MEDIDA LA UNIDAD		
-	480,690	Sin descomposición	1,00	480,69

TOTAL PARTIDA 480,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE

**DIMA****CUADRO DE DESCOMPUESTOS****REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA**

CAPITULO RESUMEN EUROS

CÉNTIMOS

04.05	ud	P.A. PINTURA DE SEÑALITICA EN VIAL		
		UD. DE SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DIFERENTES SÍMBOLOS: VELOCIDAD 30 CON ORLA ROJA Y FONDO BLANCO, FLECHA DE UNA Y DOS CABEZAS, SÍMBOLO DE PEATONES, SÍMBOLO DE MINUSVALIA/SILLA DE RUEDAS, STOP, ETC. MEDIANTE PINTURA REFLEXIVA ACRÍLICA EN TRES COLORES ALGUNO DE LOS SÍMBOLOS CON APLICACIÓN MANUAL Y/O MECÁNICA SEGÚN NECESIDADES DE CADA ZONA/TIPO DE FIRME, ACABADO SATINADO Y TEXTURA LISA, TODO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN PLANO DE DETALLE.		
—	950,000	Sin descomposición	1,00	950,00

TOTAL PARTIDA 950,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

04.06	m2	TIERRA VEGETAL Y CESPED		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA VEGETAL Y FORMACION DE CESPED, CON MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES DE 4 ESPECIES, INCLUSO CAVA DE LAS TIERRAS Y PREPARACION DEL TERRENO, EXTENDIDO Y NIVELACION DE TIERRA VEGETAL, REFINO, SIEMBRA, MANTILLO, ABONOS, CONSERVACION, RIEGOS Y PRIMERA SIEGA. TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDO LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.		
_JV240	0,400 kg	Mezcla de 4 semillas para césped	6,08	2,43
_OT040	0,200 m3	Tierra vegetal	6,02	1,20
_OT050	0,100 m3	Mantillo	9,72	0,97
_OT060	1,000 kg	Abonos	0,56	0,56
C	0,150 h	Oficial 1ª	20,89	3,13
_MP020	0,100 h	Peón	20,15	2,02
%00000	1,000 %	Costes indirectos	10,30	0,10

TOTAL PARTIDA 10,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

04.07	m2	ROCALLA		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENOS DE CORTEZA DE ARBOL Y GRAVAS ENCOLADAS EN DISPOSICION SEGUN INSTRUCCIONES DE DF Y FORMACIÓN DE ROCALLA MIXTA DE PIEDRAS DE GRANITO SIN TRABAJAR DE DIAMETROS Y TAMAÑOS DIFERENTES DESDE 40CM HASTA 1,2M, INCLUYENDO EL REMODELADO Y CAVA Y COLOCACIÓN DE PIEDRAS EN LA PROPORCIONES INDICADAS POR DF Y EN DISPOSICION.		
—	30,000	Sin descomposición	1,00	30,00

TOTAL PARTIDA 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

04.08	ud	ARBOL ESPECIES COMBINADAS		
		ÁRBOL ESPECIES COMBINADAS ALTERNAS EN ALCORQUE, JARDINERA O PARTERRE, EN DIFERENTES COLORES Y TIPOS Y PORTE MENOR, EN DISPOSICION SEGUN INSTRUCCIONES DE DF, TIPO ARCE DE MONTPELLIER (ACER PESSULARUM), ÁRBOL DE LAS PELUCAS/COTINUS COGGIRIA) O ARCE MENOR (ACER CAMPESTRE), A ELEGIR EN COLORES VERDES; Y SEGUNDO COLOR, ÁRBOL DE LAS PELUCAS (COTINUS COGGYRIA), MAJUELO (CRATAEGUS OXYACANTHA) O ÁRBOL DE JUDEA (CERCIS SOLIQUASTRUM), DE 10/12 CM. DE CIRCUNFERENCIA SERVIDOS EN SU MEDIO NATURAL, EN CEPELLÓN. INCLUIDO APERTURA MANUAL DE HOYO DE 1,00X1,00X0,80 M. EXTRACCIÓN DE TIERRAS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, PLANTACIÓN Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO DE ABONOS, TUTOR DE MADERA DE PINO NORTE DE 5X5X200 CM., INCLUSO CONSERVACIÓN Y RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.		
_JV101	1,000 ud	Arbol varios	23,32	23,32
_OT040	1,000 m3	Tierra vegetal	6,02	6,02
_JW010	1,000 ud	Tutor de madera 5x5x200 cm	0,67	0,67
_OT060	2,500 kg	Abonos	0,56	1,40
_QT010	0,150 h	Camión basculante 3 ejes	31,09	4,66
_QE020	0,350 h	Retroexcavadora	30,12	10,54
_OT030	0,600 m3	Canon de escombrera	0,78	0,47
_MO010	1,300 h	Oficial 1ª	23,03	29,94
_MP020	1,500 h	Peón	20,15	30,23
%00000	1,000 %	Costes indirectos	107,30	1,07

TOTAL PARTIDA 108,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.09	ud	BANCO UM 304 DE BENITO URBAN		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO MODELO NEOBARCINO UM304 DE LA MARCA BENITO URBAN O SIMILAR DE 1,5M DE LONGITUD COMPUESTO POR PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON TRATAMIENTO FE-		

**DIMA****CUADRO DE DESCOMPUESTOS****REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA**

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
IN-	RRUS Y ACABADO IMPRIMACIÓN EPOXI Y PINTURA POLIÉSTER EN POLVO COLOR GRIS MARTELÉ. SEIS TABLONES DE SECCIÓN 110 X 35 MM DE MADERA TROPICAL TRATADA CON LIGNUS, PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA E HIDRÓFUGO, ACABADO COLOR NATURAL. TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE.	
	CLUSO COLOCACIÓN Y ANCLAJE A LA BASE. TOTALMENTE COLOCADO.	
O01OA070	1,000 h. Peón ordinario	20,15
O01BAN32	1,000 ud banco fundicion y madera tecnica	320,00
%00000	1,000 % Costes indirectos	340,20

TOTAL PARTIDA 343,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.10	ud SILLA MODELO MODO	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA MODELO MODO O SIMILAR DE FUNDICIONES BENITO CON PATAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y REPOSABRAZOS, COMPUESTO POR PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON TRATAMIENTO FERRUS Y ACABADO IMPRIMACIÓN EPOXI Y PINTURA POLIÉSTER EN POLVO COLOR GRIS MARTELÉ. SEIS TABLONES DE SECCIÓN 110 X 35 MM DE MADERA TROPICAL TRATADA CON LIGNUS, PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA E HIDRÓFUGO, ACABADO COLOR NATURAL. TORNILLOS DE ACERO	
O01OA070	1,000 h. Peón ordinario	20,15
OSILL234N	1,000 ud silla fundicion y mad tecnica	240,00
%00000	1,000 % Costes indirectos	260,20

TOTAL PARTIDA 262,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.11	ud ESPEJO DIAM 60CM	
	UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE SEGURIDAD Ø600MM, VISIÓN 180° PARA CONTROL DE TRES DIRECCIONES. INCLUSO POSTE DE (80X40X3000)MM DE ACERO, MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA EN LUGAR QUE LA PRO-	
—	190,000 — Sin descomposición	1,00

TOTAL PARTIDA 190,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS

04.12	ml VALLA CIERRE PARCELA	
	ML. DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE PARCELA TIPO HÉRCULES DADA CON PLIEGUES DE REFUERZO, DE 200X50 MM DE PASO DE MALLA, REDUCIDO A 50X50 MM EN LAS ZONAS DE PLIEGUE, Y 5 MM DE DIÁMETRO, DE 2.50X2,00 M, ACABADO GALVANIZADO, CON PASAMANOS DE PERFIL 40X40X3MM Y POSTES DE PERFIL HUECO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 60X40X3 MM, EMBEBIDOS AL SOPORTE. EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN DE 50X50X50 BAJO CADA POSTE, SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN HM-20, COLOCACIÓN DE POSTES Y ANCLAJES, SUJECIÓN PROVISIONAL DE LOS POSTES HASTA ENDURECIDO DE HORMIGÓN Y GARANTÍA DE SUJECIÓN DE LOS POSTES. INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA A UNA ALTURA TOTAL DE VALLADO DE 2,00M. INCLUSO P.P. DE ANCLAJES, TORNILLERÍA, PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE. MEDI-	
—	28,000 — Sin descomposición	1,00

TOTAL PARTIDA 28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

04.13	ml PINTURA BARANDILLAS PUENTE	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO ESPECIAL PARABARANDILLAS DEL PUENTE TIPO MARTELE (MANO DE IMPRIMACIÓN Y DOS CAPAS DE ACABADO, COLOR A DETERMINAR POR DF Y PROPIEDAD) SOBRE BARANDILLA METALICA. PREVIAMENTE SE HABRÁN ELIMINADO	
(INCLUIDO	EN ESTA PARTIDAD) RESTOS DE ÓXIDO, CALAMINA, GRASAS, ETC HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE COMPLETAMENTE LIMPIA. SE INCLUYE LIMPIEZA, RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. MEDIDA LA LONGITUD	
DE BA-	RANDILLA COMPLETAMENTE PINTADA POR TODOS SUS LADOS INCLUYENDO PORTES Y TODOS LOS	
—	18,000 — Sin descomposición	1,00

TOTAL PARTIDA 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD**SUBCAPÍTULO 05.01 SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR**

05.01.01 MS ALQUILER CASETA ASEO 10,50 m2.

**DIMA****CUADRO DE DESCOMPUESTOS****REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA****CAPITULO****RESUMEN****EUROS**

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,41x2,44x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Portarrollos, jabonera industrial 1l y espejo. Tubería de polibuteno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

05.01.02**MS ALQUILER CASETA VESTUARIO-OF-COMEDOR 20 m2**

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 20,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo, estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas de aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Equipada con bancos de madera corridos y taquillas. Se incluye en dicha partida todos los trabajos y demás elementos necesarios para el perfecto funcionamiento de la instalación eléctrica, estando el enganche de la mencionada instalación en cualquier punto. Incluidos medios auxiliares, transporte montaje y desmontaje totalmente instalada para la función destinada. Entrega y recogida del módulo con ca Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

05.01.03**UD COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.**

Costo mensual de limpieza y desinfección de todas las partes de la obra, así como vestuarios, comedor y servicio Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO 05.02 EXTINCIÓN DE INCENDIOS**05.02.01****UD EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.**

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 34A/233B, DE 6 KG. DE

AGEN-

		TE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NOR-		
O010A070	0,100 h.	Peón ordinario	20,15	2,02
EXT000600	1,000 ud	Extintor polvo 6kg	30,00	30,00

TOTAL PARTIDA 32,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

05.02.02**UD EXTINTOR CO2 5 kg.**

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, MODELO NC-5-P, CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE 23110. MEDIDA LA UNIDAD INS-

O010A070	0,100 h.	Peón ordinario	20,15	2,02
EXT002	1,000 ud	extintor CO2 5kg	50,00	50,00

TOTAL PARTIDA 52,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

05.02.03**UD EXTINTOR 9 kg ANTIBRASA**

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 34A/144B, DE 9 KG. DE

AGEN-

TE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. S/ R.D. 486/97.

O010A070	0,100 h.	Peón ordinario	20,15	2,02
P31C1020	1,000 ud	Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144	40,00	40,00

TOTAL PARTIDA 42,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.03 TRABAJOS PREVIOS ELECTRICIDAD**05.03.01****UD PROT. ELECTR. CUADRO GRAL OBRA Pmax.80KW**

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto por armario me-

**DIMA****CUADRO DE DESCOMPUESTOS****REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA****CAPITULO****RESUMEN****EUROS**

tálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bomes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una re- Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO 05.04 SEÑALIZACIÓN

05.04.01	m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.		
		CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y		
O01OA070	0,050 h.	Peón ordinario	20,15	1,01
P31SB010	1,100 m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,01	0,01

TOTAL PARTIDA 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

05.04.02	ud	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO		
		PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO DE 50X30 CM., FIJADA MECÁNICAMENTE,		
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	20,15	3,02
P31SV120	0,333 ud	Placa informativa PVC 50x30	2,00	0,67

TOTAL PARTIDA 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.05 PROTECCIONES COLECTIVAS

05.05.01	ml	ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA		
		ALQUILER M. DE VALLA METÁLICA PREFABRICADA DE 2,00 M. DE ALTURA Y 1 MM. DE ESPESOR, CON PROTECCIÓN DE TEMPERIE CON CHAPA CIEGA Y SOPORTE DEL MISMO MATERIAL TIPO OMEGA, SEPARADOS CADA 2 M., CONSIDERANDO UN TIEMPO MÍNIMO DE 12 MESES DE ALQUILER, INCLUSO P.P. DE		
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	22,90	3,44
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	20,15	3,02
P31CB080	1,000 m.	Alquiler valla pref. chapa h=2 m	4,29	4,29
A03H060	0,330 ud	Piés de hormigón	3,68	1,21

TOTAL PARTIDA 11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.05.02	ud	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO		
		PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO DE 50X30 CM., FIJADA MECANICAMENTE,		
O01OA070	0,132 h.	Peón ordinario	20,15	2,66
P31SV120	0,333 ud	Placa informativa PVC 50x30	2,00	0,67

TOTAL PARTIDA 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

05.05.03	ud	VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA		
		VALLA METÁLICA PREFABRICADA DE 2,00 M. DE ALTURA Y 1 MM. DE ESPESOR, CON PROTECCIÓN DE TEMPERIE CON CHAPA CIEGA Y SOPORTE DEL MISMO MATERIAL TIPO OMEGA, SEPARADOS CADA 2 M., CONSIDERANDO 5 USOS, INCLUSO P.P. PUERTAS DE ACCESO PEATONALES Y DE VEHÍCULOS, DE APERTURA DE POZOS, HORMIGÓN H-100/40, MONTAJE Y DESMONTAJE. S/ R.D. 486/97. MEDIDO EL PERÍMETRO DE LA PARCELA.		
		Sin descomposición		

TOTAL PARTIDA 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

05.05.04	ml	BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA		
		Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. S/ R.D.		
		Sin descomposición		

TOTAL PARTIDA 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

05.05.05	ml	COLOCACIÓN DE BARANDILLA SEGURIDAD TRANSVERSAL AL HUECO		
		Suministro, montaje y posterior desmontaje una vez finalice el montaje del cerramiento de la estructura interior del ascensor de barandilla de seguridad transversal a los rellanos de planta de 0,90 m. de alto como medida de seguridad colectiva durante el proceso de ejecución de hueco de ascensor y de escalera, compuesta por guarda cuerpos metálico dispuestos cada metro de longitud (amortizable en 8 usos) fijado por apriete a la estructura de madera		



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
	de la escalera, rodapié inferior y listón de madera de pino intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), pasamanos superior de madera de pino de 20x5 cm. (amortizable en 3 usos) y señalización de peligro mediante malla, a recoger en el posterior plan de seguridad de obra. Incluso p.p. de suministro y colocación de protección con paneles de cartón encintados de toda la zona de tránsito peatonal contra polvo, suciedad y escombros, de suministro, montaje, alquiler diario durante todo el período que dure la obra y retirada de barandilla, con montantes metálicos (tres en tramos largos y dos en tramos cortos de rellano de planta) fijados a estructura de madera con sargentos, rodapié, pasamanos superior y listón intermedio, medios auxiliares y pequeño material, limpieza, costes indirectos, iluminación provisional de obra, etc. Todo ello colocado según Real Decreto 487/97. Medida la longitud de barandilla de seguridad realmente colocada.	
	Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA	18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS		
05.05.06	ud PASARELA PASO PEATONES	
	Pasarela para paso por encima de las zanjas de 3 m. de longitud i/ p.p. de barandillas. Medida por unidad de portal	
	Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA	48,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS		
SUBCAPÍTULO 05.06 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL		
05.06.01	ud CASCO DE SEGURIDAD	
	CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	
P311A010	1,000 ud Casco seguridad	2,45 2,45
	TOTAL PARTIDA	2,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS		
05.06.02	ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR	
	PANTALLA MANUAL DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON FIJACIÓN EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5	
P311A100	0,200 ud Pantalla mano seguridad soldador	1,23 0,25
	TOTAL PARTIDA	0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS		
05.06.03	ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS	
	PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS, CON SUJECCIÓN EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5	
P311A110	0,200 ud Pantalla protección c.partículas	7,35 1,47
	TOTAL PARTIDA	1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS		
05.06.04	ud GAFAS CONTRA IMPACTOS	
	GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO	
P311A120	0,333 ud Gafas protectoras	10,82 3,60
	TOTAL PARTIDA	3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS		
05.06.05	ud GAFAS ANTIPOLVO	
	GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES, PANORÁMICAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE.	
P311A140	0,333 ud Gafas antipolvo	2,45 0,82
	TOTAL PARTIDA	0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS		
05.06.06	ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO	
	SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97	
P311A150	0,333 ud Semi-mascarilla 1 filtro	26,00 8,66
	TOTAL PARTIDA	8,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS		
05.06.07	ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS	
	PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/	
P311A200	0,333 ud Cascos protectores auditivos	13,48 4,49
	TOTAL PARTIDA	4,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS		
05.06.08	ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR	
	FAJA PROTECCIÓN LUMBAR, (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE EN385. S/ R.D. 773/97 Y R.D.	
P311C050	0,250 ud Faja protección lumbar	13,48 3,37

**DIMA****CUADRO DE DESCOMPUESTOS****REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA**

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	
TOTAL PARTIDA		3,37	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
05.06.09	ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN		
	MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN (AMORTIZABLE EN UN USO). CERTIFICADO		
P311C098	1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algod.	12,25	12,25
TOTAL PARTIDA		12,25	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
05.06.10	ud TRAJE IMPERMEABLE		
	TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC, (AMORTIZABLE EN UN USO). CERTIFICADO CE. S/		
	R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.		
P311C100	1,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC	11,03	11,03
TOTAL PARTIDA		11,03	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS			
05.06.11	ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR		
	MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y		
P01	1,000 ud Mandil de cuero para soldador	4,72	4,72
TOTAL PARTIDA		4,72	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
05.06.12	ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.		
	PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.		
P311M010	1,000 ud Par guantes de goma látex-antic.	1,23	1,23
TOTAL PARTIDA		1,23	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
05.06.13	ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE		
	PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.		
P311M030	1,000 ud Par guantes uso general serraje	1,23	1,23
TOTAL PARTIDA		1,23	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
05.06.14	ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.		
	Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perfo-		
	Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA		8,90	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
05.06.15	ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)		
	Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		
	Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA		10,10	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
SUBCAPITULO 05.07 PLAN DE SEGURIDAD			
05.07.01	UD REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD		
	REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD		
—	200,000 — Sin descomposición	1,00	200,00
TOTAL PARTIDA		200,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS			
SUBCAPÍTULO 05.08 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS			
05.08.01	UD BOTIQUIN DE URGENCIA		
	Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.		
	Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA		120,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS			
05.08.02	UD REPOSICION BOTIQUIN		
	Reposición de material de botiquín de urgencia.		
	Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA		35,00	

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS****REURBANIZACIÓN BARRIO IBARRA, DIMA**

CAPITULO	RESUMEN			EUROS
_OSM21	1,000 ud	Ensayo características geométri.	26,30	26,30
%000000100	1,000 %	Medios auxiliares	26,30	0,26

TOTAL PARTIDA 26,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.07 UD ENSAYO RESISTENCIA ARRANCAMIENTO NUDO

		Ensayo de resistencia a arrancamiento de nudo (3P) de mallas de acero, según UNE 15630-2.03		
_OSM22	1,000 ud	Ensayo resistencia arrancam.nudo	85,20	85,20
%000000100	1,000 %	Medios auxiliares	85,20	0,85

TOTAL PARTIDA 86,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.03 MORTEROS Y ASFALTOS**06.03.01 UD ENSAYO DE RESISTENCIAS MECANICAS**

		Ensayo de resistencias mecánicas, según UNE. Incluso emisión del acta de resultados.		
_OAY16	1,000 ud	Ensayo de resistencia a compresión	95,24	95,24
%000000100	1,000 %	Medios auxiliares	95,20	0,95

TOTAL PARTIDA 96,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

06.03.02 UD ENSAYO DE ABSORCIÓN DE AGUA

		Ensayo de absorción de agua por capilaridad, según UNE. Incluso emisión del acta de resultados.		
_OAY1555	1,000 ud	Ensayo absorción agua	56,96	56,96

TOTAL PARTIDA 56,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.03.03 UD ENSAYO DE ADHERENCIA AL SOPORTE

		Ensayo de Adherencia al soporte (1 punto)		
			Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA		49,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS**07.01 m3 TRANSPORTE DE RESIDUOS**

		TRANSPORTE DE RESIDUOS SEGUN PROYECTO ANEXO, INCLUYENDO EL TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y TIERRAS DE EXCAVACION CON CARGA MECANICA A 15 KM DE DISTANCIA MAXIMA, INCLUSO DESCARGA Y CANON DE ESCOMBRERA AUTORIZADA. MEDIDO EL VOLUMEN DE DEMOLICION MAYORA-		
_QC010	0,100 h	Pala cargadora	40,81	4,08
_QT010	0,150 h	Camión basculante 3 ejes	31,09	4,66
_OT030	1,000 m3	Canon de escombrera	0,78	0,78
_MP020	0,040 h	Peón	20,15	0,81
%00000	1,000 %	Costes indirectos	10,30	0,10

TOTAL PARTIDA 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02 ud GESTION RESIDUOS

		PROGRAMA DE GESTIÓN Y SELECCION DE RESIDUOS SEGUN PROYECTO ANEXO, INCLUIDO PREVIA SELECCION Y GESTION DE RESIDUOS, ALQUILERES Y PORTES (DE CONTENEDORES / RECIPIENTES); MAQUINARIA Y MANO DE OBRA (PARA SEPARACIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS, REALIZACIÓN DE ZONAS DE LAVADO DE CANALETAS....); MEDIOS AUXILIARES (SACAS, BIDONES, ESTRUCTURA DE RESIDUOS SEPA-		
_	1.200,000 _	Sin descomposición	1,00	1.200,00

TOTAL PARTIDA 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS

Bilbao, Junio de 2024 (Rev1. Julio 2024)

Mónica Mtnez. de Musitu