GIPUZKOAKO HERRI ONURAKO MENDIETAN SUEBAKIEN ETA LANDAKETA BERRIEN UDARAN SASTRAKAK KENTZEKO LANAK ARAUTUKO DITUZTEN PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA

1.- LANA EGIN BEHAR DEN LURSAILEN KOKAPENA ETA LURSAILEN DESKRIBAPENA.

Hondarribiako ipar eta hego hegaleko 2.036.1 HONDARRIBIKO JAIZKIBEL, Lezoko hego hegaleko 2.053.1 LEZOKO JAIZKIBEL, 2.045.1 ERLAITZ PAGOAINAko Marabieta, eta MUP 2.063.4 ZARIA Onura Publikoko Mendien suebakiak mantentzeko sastrakak kentzea.

Eta landaketa berrien mendi hauetako sastraka garbiketa: Irunen 2.045.1 ERLAITZ PAGOGAINA, Oiartzunen 2.063.4 ZARIA eta 2.063.2 KAUSUA, Lezon 2.053.1 JAIZKIBEL Urnietan 2.072.1. ARLEGOR-ADARRA, Ataunen 2.015.1 AGAUNTZA eta, Zaldibian 2.078.1 IGIRUA, Amezketan 2.008.1 AMEZKETAKOMENDIA, Lizartzan 2.054.1 AZKONDIETA-ULI eta 2.054.2 NARBAITZU, Beizaman 2.020.1 SOASU, Legazpin 1.051.B BRINKOLA, 2.051.1 ARROBI eta 3.070.2 ARABA ETA GIPUZKOAKO PARTZUERGOA.

2.- EGIN BEHAR DIREN LANAK

Sastrakak kentzea sastraka edo belarrak lurraren arrasean kentzea da.

Suebakietako sasi-garbitzeak eta landaketako sasi-garbitzeak estentsiboak izango dira eta eskuz garbitzeko motosegekin egin beharko dira. Basoberritzeko sartutako landareen altueragatik aurrez sastrakak kentzeko lanak egingo dira landareen inguruan, eskuzko erremintekin, hala nola igitaiak. Ilaraka belar-sastrakak garbitzea baimenduko da, baldin eta operatiboa optimizatzen bada malda handiagatik eta sastraka gehiegi dagoelako.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE DESBROCES DE VERANO EN CORTAFUEGOS Y PLANTACIONES RECIENTES EN LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE GIPUZKOA

1.- LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS DONDE SE PREVÉ ACTUAR

Desbroce de mantenimiento de cortafuegos de las laderas norte y sur del Monte de Utilidad Pública 2.036.1 JAIZKIBEL DE HONDARRIBIA de Hondarribia y ladera sur del MUP 2.053.1. JAIZKIBEL DE LEZO de Lezo, cortafuegos de Marabieta en el MUP 2.045.1 ERLAITZ PAGOGAINA y cortafuegos de Kauso en el MUP 2.063.4 ZARIA.

Desbroce de plantaciones recientes en los Montes de Utilidad Pública: 2.045.1 ERLAITZ PAGOGAINA de Irun, 2.063.4 ZARIA de Oiartzun, 2.063.2 KAUSUA de Oiartzun, 2.053.1 JAIZKIBEL de Lezo, 2.072.1. ARLEGOR-ADARRA de Urnieta, 2.015.1 AGAUNTZA de Ataun, 2.078.1 IGIRUA de Zaldibia, 2.008.1 AMEZKETAKOMENDIA de Amezketa, 2.054.1 AZKONDIETA-ULI y 2.054.2 NARBAITZU de Lizartza, 2.020.1 SOASU de Beizama, 1.051.B BRINKOLA y 2.051.1 ARROBI de Legazpi y 3.070.2 ARABA ETA GIPUZKOAKO PARTZUERGOA.

2.- TRABAJOS A EJECUTAR: DESBROCES

Se entiende como desbroce la eliminación del matorral o hierbas a ras del suelo.

Tanto los desbroces de cortafuegos como los desbroces de plantación son extensivos y se deberán ejecutar con desbrozadoras manuales. Si la altura del repoblado lo hiciese necesario se realizarán trabajos de desbroces previos puntuales alrededor de las plantas con herramientas manuales como hoces. Se permitirán los desbroces por filas en los casos en que la operativa se optimice por la elevada pendiente y la broza excesiva.

Lan-unitatetzat hartuko dira, ziurtapen partzialak egiteari dagokionez, adjudikazioaren xede diren lanak egitea, hektareako azaleraren eta egiten den lan motaren arabera.

Se considerarán unidades de trabajo, a efectos de la emisión de certificaciones parciales, la realización de las tareas objeto de la adjudicación en función de la superficie por hectáreas y el tipo de trabajo que se ejecute.

2.1- Arestiko landaketetan sastrakak kentzea

Landaketa unadetan sastrakak edo lurraren arrasean dauden belarrak kenduko dira, landaketa berriko landareak babesteko eta, era berean, haien garapenean lehia ezabatzeko.

Belar-sastraken garbiketa era estentsiboan egingo da, lerroka egitea komeni dela adierazten ez bada. Zuhaitzen garapen eskasak hala eskatzen duen tokietan, aldez aurretik eskuz garbituko dira landareak.

2.1- Desbroces en plantaciones recientes.

En los rodales de plantación se eliminará el matorral o hierbas a ras del suelo para defensa de las plantas de una repoblación reciente y eliminar así la competencia a causa de aquéllas en su desarrollo.

Los desbroces se harán de manera extensiva, salvo que se indique la conveniencia de hacerlo por filas. En las zonas donde el escaso desarrollo del arbolado lo aconseje se harán limpiezas manuales alrededor de la planta de manera previa.

2.2- Suebakietako sastrakak kentzea.

Suebakietan sastrakak edo belarrak kenduko dira lurraren arrasean, baita balizko birsortzeak ere, baso-sute baten aurrerapena geldiarazteko edo mantsotzeko.

2.2- Desbroces de cortafuegos.

En cortafuegos se eliminará el matorral o hierbas a ras del suelo, así como posibles regenerados, para detener o ralentizar el avance de un posible incendio forestal.

3.- LANEN KONTROLA

Lanak eta bere sekuentzia Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Oreka Berdeko Departamentuko Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuko langileen bidez kontrolatuko da. Baldin eta enpresa adjudikaziodunaren eta Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuaren artean zalantzarik edo desadostasunik sortzen bada lanak interpretatzeko moduari buruz, Zerbitzuaren alde ebatziko dira zalantza edo desadostasun horiek.

Foru Aldundiak mendian lan egiten duten kontratistei eskatu ahal izango die langileen laguntza eta baliabide materialak ematea, lan egiten duten lekutik hurbil gerta daitezkeen suteak itzaltzeko (7/2006 Foru Araua, urriaren 20koa, 85.7 artikulua, GAO 2006/10/26).

3.- CONTROL DE LOS TRABAJOS

Los trabajos y su secuencia se controlarán por el personal del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats del Departamento de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Las dudas o discrepancias que pudieran surgir entre la empresa adjudicataria y el Servicio de Montes y Gestión de Hábitats, acerca de la forma de interpretar los trabajos se resolverán a favor de éste último.

La Diputación Foral podrá exigir a los contratistas que operen en el monte, la asistencia tanto de personal como de medios materiales para las labores de extinción de posibles incendios que puedan producirse en las zonas próximas a donde desempeñan su labor (Art. 85.7 de la Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre B.O.G. 26/10/2006).

4.- SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Laneko segurtasun eta higieneari buruz dauden xedapen guztiak beteko ditu kontratistak. 31/1995 Legea, azaroaren 8koa; 773/1997 Errege Dekretua, maiatzaren 30ekoa; eta 1.215/1997 Errege Dekretua, uztailaren 18koa; beraz, lan istripuei buruzko inguruabar guztia kontratisten eta ez beste inoren erantzukizunekoa da. Administrazioak ez du inolako erantzukizunik izango enpresak ez baditu betebehar horiek betetzen.

4.- SEGURIDAD Y SALUD

El contratista cumplirá con todas y cada una de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo. LEY 31/1995 de 8 de noviembre, Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo y Real Decreto 1.215/1997 de 18 de julio, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones no implicará responsabilidad alguna para la administración contratante.

5.- ESLEIPEN IRIZPIDEAK ETA DOKUMENTAZIO TEKNIKO OSAGARRIA

Lanak eskaintzarik onenari esleituko zaizkio, ezarritako esleipen-irizpideen arabera.

Lanak heterogeneoak direnez eta egiteari lotutako arrisku espezifikoak daudenez **lekua bisitatu duten enpresek aurkeztutako proposamenak baino ez dira onartuko.** Horretarako, basozainak egiaztagiri bat egingo du, non bisitaren data eta enpresa parte-hartzailearen ordezkariaren identifikazioa jasoko baitira, bai eta baldintza-agiri honen edukiaren eta lekuan bertan dauden itxurazko baldintza eta arriskuen berri izan izanaren egiaztapena ere.

5.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA

Los trabajos se adjudicarán a la mejor oferta más ventajosa según los criterios de adjudicación establecidos.

Dada la heterogeneidad de los trabajos y los riesgos específicos asociados a su ejecución, **únicamente se admitirán proposiciones presentadas por empresas que hayan realizado visita previa al emplazamiento.** A tal efecto, el guarda forestal expedirá un justificante en el que constará la fecha de la visita y la identificación de la persona representante de la empresa asistente, así como la constancia de haber conocido el contenido del presente pliego y las condiciones y riesgos aparentes existentes sobre el terreno.

6.- GEHIENEKO AURREKONTUA LOTE BAKOITZEKO

Agiri honetan araututako lanen neurketa eta gehienezko aurrekontua taula honetan laburbiltzen dira:

6.- PRESUPUESTO MÁXIMO POR LOTE

La medición y presupuesto máximo de los trabajos regulados por este pliego se resumen en este cuadro:

LOTE 1

IRUN MUP 2.045.1 ERLAITZ PAGOGAINA

Lekua/Paraje	Unadak / Rodales	Azalera / Superficie (ha)	Landaketa urtea / Año Plantación	Lana / Trabajo	Aurrekontua / Presupuesto	Oharrak/Notas
Lapurriturri	116	1,5	2006	1		
Arburu	6-8-13	5,5	2023	1		
Irupagoeta	56-54-55	2,76	2025	1		
Sorotxiki	111	3,2	2026	1		
Marabieta	166	2,5		2		
Lapurriturri		0,02		1		Heskaia/Seto
GUZTIRA TOTAL		**15,48 ha**				
Prezioa Ha-ko/Precio por Ha		**1001,29 €/Ha**				
OINARRIA/ BASE (€)					15.500 €	
IVA /BEZa (%10a)					1.550 €	
GUZTIRA/TOTAL (BEZarekin/con IVA)					**17.050 €**	

*1:desbroce de plantaciones
*2:desbroce de cortafuegos

LOTE 2

OIARTZUN ZARIA MUP 2.063.4 y KAUSUA MUP 2.063.2

Lekua/Paraje	Unadak / Rodales	Azalera / Superficie (ha)	Landaketa urtea / Año Plantación	Lana / Trabajo	Aurrekontua / Presupuesto	Oharrak/Notas
Kauso (Zaria)		4		2		*Daphne cneorum* landareak babesten Preservando plantas de *Daphne cneorum*
Gainbeltz (Kausua)	111	4,7		1		Landaketa eta heskaiak Plantación y setos
GUZTIRA TOTAL		**8,7 ha**				
Prezioa Ha-ko/Precio por Ha		**632,18 €/Ha**				
OINARRIA/ BASE (€)					5.500 €	
IVA /BEZa (%10a)					550 €	
GUZTIRA/TOTAL (BEZarekin/con IVA)					**6.050 €**	

*1:desbroce de plantaciones
*2:desbroce de cortafuegos

LOTE 3

HONDARRIBIA MUP 2.036.1 JAIZKIBEL

Lekua/Paraje	Unadak / Rodales	Azalera / Superficie (ha)	Landaketa urtea / Año Plantación	Lana / Trabajo	Aurrekontua / Presupuesto	Oharrak/Notas
Suebakiak Cortafuegos		**36,1 ha**	-	2		
Prezioa Ha-ko/Precio por Ha		**519,39 €/Ha**				
OINARRIA/ BASE (€)					18.750 €	
IVA /BEZa (%10a)					1.875 €	
GUZTIRA/TOTAL (BEZarekin/con IVA)					**20.625 €**	

*1:desbroce de plantaciones
*2:desbroce de cortafuegos

LOTE 4

LEZO MUP 2.053.1 JAIZKIBEL

Lekua/Paraje	Unadak / Rodales	Azalera / Superficie (ha)	Landaketa urtea / Año Plantación	Lana / Trabajo	Aurrekontua / Presupuesto	Oharrak/Notas
Suebakiak Cortafuegos		8		2		
Sarastizabal		1,5	2022	1		Eliminar regeneración eucalipto Eukaliptu landareen erauzketa
Antena	1, 2, 3	1,16		1		Eliminar regeneración sp aloctona Landare aloktonoen erauzketa
GUZTIRA TOTAL		**10,66 Ha**				
Prezioa Ha-ko/Precio por Ha		**1360,23 €/Ha**				
OINARRIA/ BASE (€)					14.500 €	
IVA /BEZa (%10a)					1.450 €	
GUZTIRA/TOTAL (BEZarekin/con IVA)					**15.950 €**	

*1:desbroce de plantaciones
*2:desbroce de cortafuegos

LOTE 5

URNIETA MUP 2.072.1 ARLEGOR ADARRA

Lekua/Paraje	Unadak / Rodales	Azalera / Superficie (ha)	Landaketa urtea / Año Plantación	Lana / Trabajo	Aurrekontua / Presupuesto	Oharrak/Notas
Otarre	1	**4,28 Ha**	2025	1		
Prezioa Ha-ko/Precio por Ha		**750 €/Ha**				
OINARRIA/ BASE (€)					3.210,00 €	
IVA /BEZa (%10a)					321,00 €	
GUZTIRA/TOTAL (BEZarekin/con IVA)					**3.531,00 €**	

*1:desbroce de plantaciones
*2:desbroce de cortafuegos

LIZARTZA MUP 2.054.1 AZKONDIETA ULI y MUP 2.054.2 NARBAITZU

Lekua/Paraje	Unadak / Rodales	Azalera / Superficie (ha)	Landaketa urtea / Año Plantación	Lana / Trabajo	Aurrekontua / Presupuesto	Oharrak/Notas
Anakar (Azkondieta Uli)	9-10	6,9		1		
Otsamordoia (Narbaitzu)	27	2,5		1		
GUZTIRA TOTAL		**9,4 Ha**				
Prezioa Ha-ko/Precio por Ha		**638,30 €/Ha**				
OINARRIA/ BASE (€)					6.000,00 €	
IVA /BEZa (%10a)					600,00 €	
GUZTIRA/TOTAL (BEZarekin/con IVA)					**6.600,00 €**	

*1:desbroce de plantaciones
*2:desbroce de cortafuegos

LOTE 6

ATAUN MUP 2.015.1 AGAUNTZA

Lekua/Paraje	Unadak / Rodales	Azalera / Superficie (ha)	Landaketa urtea / Año Plantación	Lana / Trabajo	Aurrekontua / Presupuesto	Oharrak/Notas
Arrobieta	C3R7	9,89	2026	1		
Urbaraundi	C3R9	2,03	2022	1		
Trintxaleku	CR7-D9	4	2022	1		
Dantzaleku	C3R3-C3R4-C3R8	5,41	2022	1		
GUZTIRA TOTAL		**21,33 Ha**				
Prezioa Ha-ko/Precio por Ha		**703,23 €/Ha**				
OINARRIA/ BASE (€)					15.000,00 €	
IVA /BEZa (%10a)					1.500,00 €	
GUZTIRA/TOTAL (BEZarekin/con IVA)					**16.500,00 €**	

*1:desbroce de plantaciones
*2:desbroce de cortafuegos

LOTE 7

ZALDIBIA MUP 2.078.1 IGIRUA

Lekua/Paraje	Unadak / Rodales	Azalera / Superficie (ha)	Landaketa urtea / Año Plantación	Lana / Trabajo	Aurrekontua / Presupuesto	Oharrak/Notas
	69-9999	4,3	2026	1		
GUZTIRA TOTAL		**4,3 Ha**				
Prezioa Ha-ko/Precio por Ha		**755,81 €/Ha**				
OINARRIA/ BASE (€)					3.250,00 €	
IVA /BEZa (%10a)					325,00 €	
GUZTIRA/TOTAL (BEZarekin/con IVA)					**3.575,00 €**	

*1:desbroce de plantaciones
*2:desbroce de cortafuegos

AMEZKETA MUP 2.008.1 AMEZKETAKOMENDIA

Lekua/Paraje	Unadak / Rodales	Azalera / Superficie (ha)	Landaketa urtea / Año Plantación	Lana / Trabajo	Aurrekontua / Presupuesto	Oharrak/Notas
Larrondo	6-9999	2,92	2025	1		
GUZTIRA TOTAL		**2,92 Ha**				
Prezioa Ha-ko/Precio por Ha		**736,30 €/Ha**				
OINARRIA/ BASE (€)					2.125,00 €	
IVA /BEZa (%10a)					212,50 €	
GUZTIRA/TOTAL (BEZarekin/con IVA)					**2.337,50 €**	

*1:desbroce de plantaciones
*2:desbroce de cortafuegos

LOTE 8

BEIZAMA MUP 2.020.1 SOASU

Lekua/Paraje	Unadak / Rodales	Azalera / Superficie (ha)	Landaketa urtea / Año Plantación	Lana / Trabajo	Aurrekontua / Presupuesto	Oharrak/Notas
Iruita	41	5,6	2023	1		
GUZTIRA TOTAL		**5,6 Ha**				
Prezioa Ha-ko/Precio por Ha		**491,07 €/Ha**				
OINARRIA/ BASE (€)					2.500,00 €	
IVA /BEZa (%10a)					250,00 €	
GUZTIRA/TOTAL (BEZarekin/con IVA)					**2.750,00 €**	

*1:desbroce de plantaciones
*2:desbroce de cortafuegos

PARTZUERGOA/PARZONERIA MUP 3.070.2

Lekua/Paraje	Unadak / Rodales	Azalera / Superficie (ha)	Landaketa urtea / Año Plantación	Lana / Trabajo	Aurrekontua / Presupuesto	Oharrak/Notas
Arbarrain		3,4	2021	1		
GUZTIRA TOTAL		**3,4 Ha**				
Prezioa Ha-ko/Precio por Ha		**514,71 €/Ha**				
OINARRIA/ BASE (€)					1.750,00 €	
IVA /BEZa (%10a)					175,00 €	
GUZTIRA/TOTAL (BEZarekin/con IVA)					**1.925,00 €**	

*1:desbroce de plantaciones
*2:desbroce de cortafuegos

LOTE 9

LEGAZPI MUP 1.051.B BRINKOLA MUP 2.051.1 ARROBI

Lekua/Paraje	Unadak / Rodales	Azalera / Superficie (ha)	Landaketa urtea / Año Plantación	Lana / Trabajo	Aurrekontua / Presupuesto	Oharrak/Notas
Barrendiola	B12	1,15	2024	1		
Arbel Gaizto	B47	1,32	2023	1		
Onikasko	B23	1,5	2026	1		
Beain	B47	0,48	2023	1		
Arrobi	B47	8	2025	1		
GUZTIRA TOTAL		**12,45 Ha**				
Prezioa Ha-ko/Precio por Ha		**622,49 €/Ha**				
OINARRIA/ BASE (€)					7.750,00 €	
IVA /BEZa (%10a)					775,00 €	
GUZTIRA/TOTAL (BEZarekin/con IVA)					**8.525,00 €**	

*1:desbroce de plantaciones
*2:desbroce de cortafuegos

Aurrekontu osoa **105.418,50 €-koa da (BEZa %10a BARNE**).

Aurrekontu horretan sartzen dira, soldata-kostuaz gain, langileen Gizarte Segurantzako kotizazioak, kontratua betetzeko behar diren zerbitzuak eta horniketak eta kontratuarekin zerikusia duten beste alderdi batzuk, esate baterako, BEZa, mozkin industrialak, gastu orokorrak eta zeharkako kostuak, etab.

Kontratu hori betetzeak Gipuzkoako Foru Aldundiari ekarriko dizkion betebehar ekonomikoei erantzuteko behar adina baliabide dago, eta aurrekontu-partidaren kontura finantzatuko da.

Lanak benetan gauzatutako unitateen azken neurketaren arabera ordainduko da, egindako lan-unitateen ziurtagiri partzialak onartu ondoren, adjudikazio-prezio unitarioaren arabera eta dagokion faktura aurkeztu ondoren.

El presupuesto global asciende a **105.418,50 € (IVA 10% INCLUIDO**).

El presupuesto señalado incluye, además del costo salarial, cotizaciones a la Seguridad Social del personal, servicios y suministros comprendidos en la ejecución del contrato y cuantos otros estén referidos con el mismo, tales como IVA, beneficio industrial, gastos generales, costes indirectos, etc.

Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se derivan para la Diputación Foral de Gipuzkoa del cumplimiento de dicho contrato, llevándose a cabo su financiación con cargo a la partida presupuestaria.

Los trabajos se abonarán a medición final de las unidades de trabajo efectivamente ejecutadas, una vez aprobadas las certificaciones parciales de las unidades de trabajo realizadas, según su correspondiente precio unitario de adjudicación y previa presentación de la correspondiente factura.

8.- SAIHESTU DAITEZKEEN KALTEEN BALORAZIOA.

Kontratista izango da bere jarduerak sor ditzakeen kalteen erantzulea, bai Administrazioaren aurrean, bai partikularren aurrean.

Lan hauetan, landaketaren, espezie lehiakideen eta partzelen orografiaren ezaugarriak kontuan hartuta, **landare mozketa %3tik gora saihesteko moduko kaltetzat hartzen da.**

Baimendutako ehunekoa baino gehiago moztea zigortu egingo da, landaketa hasierako egoerara itzultzeko behar den kostuaren balorazio ekonomikoaren bidez kuantifikatuta.

Eragindako kalteek landarearen % 3 eta % 10 artean eragiten dutenean, kontratistak eragindako landaketa birjarri beharko du, hasierako egoerara itzuli arte, eta bere kontura izango dira birjarpen horrek eragindako kostu guztiak.

Kalteak plantaren % 10 baino gehiago badira, kontratuaren baldintzen ez-betetze larria egin dela ulertuko da. Kasu horretan, landaketa oso-osorik kontratistaren kontura hasierako egoerara itzultzeko beharraz gain, kontratuaren prezioaren % 10era arteko zigorra ezarriko da, BEZik gabe. Zigor horren zenbatekoa eragindako kalteen larritasunaren eta irismenaren arabera zehaztuko da.

9.- LANAK BUKATZEKO EPEA.

Lanak 2026ko urriaren 31 baino lehen amaitu beharko dira suebakien belar-sastraken garbiketaren kasuan, eta 2026ko irailaren 30a baino lehen landaketaren belar-sastrakak kentzearen kasuan. Bigarren epe muga hori landaketaren egoera begetatiboaren eta dagoen konpetentziaren araberakoa izango da, eta, beraz, aldatu ahal izango da landaketaren etorkizuna arriskuan ikusiko balitz.

8.- VALORACIÓN DE DAÑOS EVITABLES

El contratista será responsable de los daños que se puedan derivar de su actividad, tanto frente a la Administración como frente a los particulares.

En estos trabajos, dadas las características de la plantación, de las especies competidoras y de la orografía de las parcelas, **se consideran daños evitables la corta de planta por encima del 3%.**

La corta de un porcentaje de planta superior al permitido será objeto de penalización, cuantificándose esta mediante la valoración económica del coste necesario para restituir la plantación a su estado inicial.

Cuando los daños ocasionados afecten a entre el 3 % y el 10 % de la planta, el contratista vendrá obligado a reponer la plantación afectada hasta restituirla a su estado inicial, siendo de su cuenta todos los costes derivados de dicha reposición.

Cuando los daños superen el 10 % de la planta, se considerará que concurre un incumplimiento grave de las condiciones del contrato. En este supuesto, además de la obligación de reponer íntegramente la plantación a su estado inicial a costa del contratista, se impondrá una penalidad de hasta el 10 % del precio del contrato, IVA excluido, cuya cuantía se determinará en función de la gravedad y alcance de los daños ocasionados.

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Los trabajos deberán concluir antes del 31 de octubre de 2026 en el caso de desbroce de cortafuegos y el 30 de setiembre de 2026 en el caso de desbroces de plantación, este último plazo está condicionado al estado vegetativo de la plantación y la competencia existente por lo que podrá variarse si peligra el futuro de la plantación.

Donostia, sinadura elektronikoaren egunean
San Sebastián, el día de la firma electrónica

BASO ATALBURUA
Inmaculada Lizaso Sanchez

Data:
2026.07.13
15:47:46
+02'00'