

[illegible]

[illegible]

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : MED-2605-FASE04

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
00108	ud	Suma anterior								17.429,99
		AENOR, según UNE 20315:1994, instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro; instalación empotrada en caja PVC universal enlazable, según NTE/IEB-50; i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, prefijado y conexión y ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada. (EIEB30ab)		4,00			4,00			
		TOTAL PARTIDA						4,00	21,35	85,40
		Luminaria estancia 2 tubos 1200. Philips CoreLine WT120C Pantalla LED Estanca 120cm 4000K LED22S Información general Código 200304 Nombre del fabricante WT120C LED22S/840 PSU L1200 Garantía total Lamparadirecta.es 5 años ? Etiqueta Eficiencia Energética A ? Vida Media (hora) 50000 Información técnica Tecnología LED Integrado Reemplazo (Watt) 1x36 ? Potencia 20 Voltaje de la Lámpara (V) 220-240 Regulable No ? Color de Luz 4000K - Blanco Frio ? Código de Color 840 - Blanco Frio ? Índice Reproducción Cromática 80- 89 ? Flujo Luminoso (Lumen) 2200 ? Ángulo de Luz (grados) 60 (EIEBest)		4,00			4,00			
00109	ud	TOTAL PARTIDA						4,00	90,28	361,12
		Suministro y colocación grifo enchufe rápido. Suministro y colocación de grifo de enchufe rápido, incluyendo p.p. d e instalación desde interior del edificio hasta punto exterior situación a determinar en obra, con llave de corte interior para su anulado. A JUSTIFICAR. (GRF)		2,00			2,00			
		TOTAL PARTIDA						2,00	240,00	480,00
		TOTAL CAPITULO								18.356,51

Son DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : MED-2605-FASE04

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
00216	ud	Suma anterior								56.174,48
		Panel HALGA (EFV-P2)		1,00			1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	1.976,59	1.976,59
		Recibido cerco vent <2 m2 Recibido de cerco de ventana con anclajes, de hasta 2 m2 de superficie, incluso colocación y aplomado del marco. Medida la unidad terminada. (EFVW.8a)		36,00			36,00			
00217	ud	TOTAL PARTIDA						36,00	11,41	410,76
		Recibido cerco vent >2 m2 Recibido de cerco de ventana con anclajes, de más de 2 m2 de superficie, incluso colocación y aplomado del marco. Medida la unidad terminada. (EFVW.8b)		3,00			3,00			
		TOTAL PARTIDA						3,00	13,84	41,52
		TOTAL CAPITULO								58.603,35

Son CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos.

[illegible]

Proyecto : MED-2605-FASE04

[illegible]

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : MED-2605-FASE04

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
00309	ud	Suma anterior								4.043,48
		y colocación. Medida la unidad terminada. (EPPM-p4)		2,00			2,00			
		TOTAL PARTIDA						2,00	298,10	596,20
		Prta cie 925x2030x40 lac gris/ roble P5- Puerta de paso compuesta por hoja ciega lacada o acabada roble de 925x2030x40 mm formada por armazón con trillaje de madera y tablero contrachapado con roble, marco de aglomerado de madera de densidad media de 100 mm de ancho, con guarniciones de 70x10 mm, pernios de fundición de latón de 100x54x12 mm con virola y manilla de acero inoxidable con escudo largo y acabado mate. i/asiento y colocación. Medida la unidad terminada. (EPPM-p5)		1,00			1,00			
00310	ud	TOTAL PARTIDA						1,00	265,00	265,00
		Cerradura maestreada Cerradura maestreada por grupos para sectorizado de zonas a determinar de acuerdo con la promotora. Medida la unidad colocada con 5 llaves por cada tipo de cierre. A Justificar (Cerr-07)		4,00			4,00			
		TOTAL PARTIDA						4,00	43,20	172,80
		TOTAL CAPITULO								5.077,48

Son CINCO MIL SETENTA Y SIETE Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : MED-2605-FASE04

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
004#		CAPITULO 8. INSTALACIONES DE AUDIOVISUALES Y TELECOMUNICACIONES (EIA#)								
00401	ud	Equipo amplificador TV terrestre Equipo amplificador con central de 5 entradas con amplificación separada (BI/FM-BIII-UHF-BIV-BV) para ser utilizada en cabecera de MATV incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada. (EIAI.7a)	1				1,00	1,00	107,38	107,38
		TOTAL PARTIDA								
00402	m	Cable coaxial RG 58 cubierta PVC Red de RTV realizada con cable coaxial RG 58 de cobre electrolítico pulido flexible 19x0.18mm y sección 0.48 mm2, dieléctrico de polietileno de baja densidad, conductor exterior de trenza de cobre pulido electrolítico y cubierta de PVC según IEC-502 e IEC-60502, diámetro nominal 4.95 mm, con una impedancia de 50 Ohm, no propagador de la llama, según UNE 20432-1., incluso material complementario y ayudas de albañilería, totalmente instalado. Medida la longitud ejecutada. (EIAI.9b) A.J.	60				60,00	60,00	6,19	371,40
		TOTAL PARTIDA								
00403	m	Red TF cable multipar 25 +1p (distribución) Red de telefonía de 25 pares, realizada con cable de telefonía, incluso material complementario y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada. (EIAI11c) A.J.	25				25,00	25,00	8,35	208,75
		TOTAL PARTIDA								
00404	ud	Pto distrib RTV repa 2D (5-2400 MHz) Punto de distribución formado por repartidor SMATV con brida, con salidas 2D 4/5 dB, frecuencia (5-2400 MHz), incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada. (EIAI13a)		3,00			3,00	3,00	11,45	34,35
		TOTAL PARTIDA								
00405	ud	Pto distr TB c/ regleta 10 p. Punto de distribución de telefonía con regleta de conexión de 10 pares telefónicos y soporte a instalar en el RITI, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada. (EIAI14a)	2				2,00	2,00	9,03	18,06
		TOTAL PARTIDA								
		Suma y sigue								739,94

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : MED-2605-FASE04

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								739,94
00406	ud	PAU RTV Punto de acceso al usuario (PAU), para la selección de la señal de RTV con dos entradas y dos salidas, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada. (EIAI16a)		1,00			1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	55,98	55,98
00407	ud	PAU TB 1L-6S Punto de acceso al usuario telefónico PAU TB 1 línea - 6 salidas, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada. (EIAI18c)	1				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	10,88	10,88
00408	ud	Toma tipo T planta Toma tipo T planta 1, 5-2150 MHz, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada. (EIAI20a)	3				3,00			
		TOTAL PARTIDA						3,00	8,11	24,33
00409	ud	Toma RTV Toma para RTV, 5-2150 MHz con embellecedor, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada. (EIAI22b) planta baja hall planta baja barra planta baja txoko planta bajo cubierta	1 1 1 2				1,00 1,00 1,00 2,00			
		TOTAL PARTIDA						5,00	5,50	27,50
00410	ud	Toma telefonía Base de acceso terminal para telefonía con conector hembra tipo Bell de 6 vías, incluso ayuda de albañilería. Medida la unidad terminada. (EIAI24a) planta baja barra bajo cubierta	1 1				1,00 1,00			
		TOTAL PARTIDA						2,00	7,76	15,52
00411	ud	Canalización telecomunicaciones Canalización mediante 2 tubos de 32mm, desde caja de telecomunicaciones, y un tubo de alimentación eléctrica con protección en cuadro de 25mm; hasta punto de servicio en plano, incluso registros intermedios, cajas, de empotrar tapas de registro y mecanismo de toma en pared ciego con tapa, en prevision de futuras instalaciones. (EIAI.1a) planta baja planta primera bajo cubierta	2 8 3				2,00 8,00 3,00			
		TOTAL PARTIDA						13,00	10,76	139,88
		TOTAL CAPITULO								1.014,03

Son MIL CATORCE Euros con TRES Céntimos.

[illegible]

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : MED-2605-FASE04

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								2.753,26
		unidades. Colocado NOTA: EXCLUIDO CUADRO ELECTRICO 35.00 Ml. Manguera sin halógenos de 3 hilos para conectar eléctricamente las unidades interiores. 35.00 Ml. Manguera sin halógenos de 2 hilos para conectar eléctricamente las unidades interiores. 1.00 Ud. Prueba y puesta en marcha de la instalación de climatización. (0807)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	8.057,40	8.057,40
		TOTAL CAPITULO								10.810,66

Son DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : MED-2605-FASE04

pág. 6. 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Proyecto : MED-2605-FASE04

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								8.513,10
		Medida la unidad instalada. (EIEI.3ba) Escalera plantas por zona TOTAL PARTIDA	2 2				2,00 2,00	4,00	42,54	170,16
00613	ud	Zumbador c/pulsador emp est Zumbador con pulsador en conductor H07V-K 2x1,5+T mm2; instalación empotrada, bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, i/ mecanismos sin piloto de señalización, serie estándar en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada. (EIEI26ba) TOTAL PARTIDA		2,00			2,00	2,00	29,83	59,66
00614	ud	Timbre Timbre, instalado con conductor H07V- K 2x1,5+ T mm2; instalación empotrada bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, i/ aparato zumbador, mecanismos en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión y ayudas de albañilería. (EIEI28a) TOTAL PARTIDA		2,00			2,00	2,00	38,76	77,52
00615	us	Aplique exterior solar en fachada Aplique Exterior Solar "Greenhouse" 178104716 TECNOLOGIA: LED TIPO: APLIQUE MODELO: GREENHOUSE COLOR: INOX POTENCIA: 1 W CASQUILLO: INTEGRADO PROTECCION: IP44 LUMENS: 100 MEDIDA: 90 X 179 X 108 DISEÑADO PARA: EXTERIOR COLOCACION: PARED (EIEBextapl) TOTAL PARTIDA		3,00			3,00	3,00	72,90	218,70
00616	ud	Tira LED de superficie con perfil led y protector Tira led de superficie con perfil, led continua 3000°K, y difusor de seccion 20x20 mm, colocada. incluso piezas espciales de arranque y final, juntas etc. Medida la longitud relamente ejcutada terminada y rematada. (EIEBintap) vestibulo principal 4,4 aseos Suma y sigue	2 1 1 1	1,10 0,80 1,70 1,20			2,20 0,80 1,70 1,20			9.039,14

[illegible]

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : MED-2605-FASE04

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
00620	ud	Suma anterior								10.158,74
		COLOCACION: PARED; TECHO (EIEBreg120)		3,00			3,00			
		TOTAL PARTIDA						3,00	36,45	109,35
		Luminaria descolgada 1 lámpara Suministro y colocación, luminaria descolgada de una lámpara modelo a determinar en obra de acuerdo con la dirección técnica. (35€/UD PVP). A Justificar. (EIEBL1) centro vecinal	7				7,00			
00621	ud	TOTAL PARTIDA						7,00	44,00	308,00
		Luminaria descolgada 5 lámparas Suministro y colocación, luminaria descolgada de 5 lámparas modelo a determinar en obra de acuerdo con la dirección técnica. (95€/UD PVP). A Justificar. (EIEBI5) Centro vecinal	4				4,00			
00622	ud	TOTAL PARTIDA						4,00	104,00	416,00
		Luminaria de emergencia instalada Luminaria comercial de empotrar en falso techo modulado perfil rehundido, equipada con lámparas de emergencia de 60 minutos, y batería según normas y REBT, incluso elementos de sujeción y conexión. Medida la unidad instalada. (EIEI62acca) planta baja zona común planta baja centro vecinal.	3 8				3,00 8,00			
00623		TOTAL PARTIDA						11,00	48,28	531,08
		NOTA La instalación se realizará por paredes saliendo a techos, hasta luminarias, minimizando estos recorridos en lo posible; con tubo visto rígido blanco de PVC y abrazaderas galvanizadas. REALIZADO SEGUN INDICACIONES Y REPLANTEO DELA DIRECCION TECNICA. (NOTA)								
		TOTAL CAPITULO								

Son ONCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES Euros con DIECISIETE Céntimos.

[illegible]

[illegible]

PROYECTO PARA REHABILITACIÓN DE ANTIGUAS ESCUELAS DE SAN ESTEBAN.
AUZO ETXEA- CENTRO VECINAL.-
URBANIZACION EXTERIOR Y PLANTA BAJA.
BARRIO SAN ESTEBAN. KARRANTZA.
1823 KASE- MARZO 26

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : MED-2605-FASE04

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								5.016,93
		cocina y barra centro vecinal	2				2,00			
		TOTAL PARTIDA						2,00	135,51	271,02
		TOTAL CAPITULO								5.287,95

Son CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : MED-2605-FASE04

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
008#		CAPITULO 12. INSTALACIONES DE SALUBRIDAD. (EIS#)								
00801	m	Conducto cir tb PVC rig DN 100 Conducto circular de tubo rígido de PVC, diámetro nominal 100 mm, evacuación de gases; instalación de superficie grapado con abrazaderas y conexionado con silicona, incluso p.p. de accesorios y piezas de fijación. Medida la longitud ejecutada. (EISH.7ac) aseos p.b centro vecinal.	1 1	1,00 3,00			1,00 3,00	4,00	2,98	11,92
		TOTAL PARTIDA								
00802	ud	Ins desagüe PVC aseo según planos Instalación de desagües en aseos según planos, para 2 inodoros y 4 lavabos. realizados con tubería de PVC de homologada según UNE-EN 1329, en varios diámetros, conexionados a bote sifónico e inodoro a bajante. Incluso accesorios, válvulas, conexión a bajante y demás material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en funcionamiento. Medidad la unidad terminada. (EISS36b) aseos p.p centro vecinal TOTAL PARTIDA	1				1,00			
00803	ud	Ins desagüe PVC cocina y barra Instalación de desagües en cocina y barra (2 fregaderos, lavavajillas y lavavasos) según planos, realizados con tubería de PVC de homologada según UNE-EN 1329, en varios diámetros, con sifones curvos. Incluso accesorios, válvulas, conexión a bajante y demás material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en funcionamiento. Medidad la unidad terminada. (EISS36d) planta baja centro vecinal TOTAL PARTIDA	1				1,00	1,00	358,29	358,29
00804	ml	Tubo ventilación cocina 200mm Tubo de ventilación cocina de 200mm de diametro de pared simple, con las siguientes características: Material Acero inoxidable AISI 316L (Muchos distribuidores utiliza acero inox 304) Acabado exterior Brillante; colores RAL hasta 200°C Máxima conexión entre elementos 6 cm Grosor tubo 0,4 mm Aplicaciones Combustibles sólidos, gas, gasoil, calderas de Condensación (con junta de silicona) Temperatura de trabajo Hasta 600°C (200°C con junta silicona; Color RAL 9005 hasta 200°C) Suma y sigue								790,45

[illegible]

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : MED-2605-FASE04

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
00807	ml	Suma anterior								3.923,05
		extracción de tierras y acopio lateral para su posterior relleno o carga a camión. Medido sobre perfil teórico de proyecto. Relleno perimetral y base con arena de miga/río.Suministro y vertido de arena para la creación de una cama de asiento de 10-15 cm de espesor y posterior relleno perimetral de la fosa séptica por capas de 20 cm, compactadas manualmente y regadas, para evitar asientos diferenciales y proteger el polietileno de piedras o aristas del terreno natural. (FS3E)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	2.150,00	2.150,00
		Canal filtrante Zanja de drenaje e infiltración para efluentes.Ejecución de zanja de infiltración de 60 cm de anchura y 80 cm de profundidad, que incluye:Filtro: Lecho de 40 cm de grava limpia de río (granulometría 20/40 mm).Drenaje: Tubería de drenaje de PVC ranurada de Ø110 mm envuelta en geotextil de 150 g/m² para evitar la colmatación por finos.Cierre: Relleno superior con tierra vegetal para integración paisajística. (CANF)								
		TOTAL PARTIDA		10,00			10,00	10,00	50,00	500,00
		TOTAL CAPITULO								6.573,05

Son SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES Euros con CINCO Céntimos.

[illegible]

PROYECTO PARA REHABILITACIÓN DE ANTIGUAS ESCUELAS DE SAN ESTEBAN.
AUZO ETXEA- CENTRO VECINAL.-
URBANIZACION EXTERIOR Y PLANTA BAJA.
BARRIO SAN ESTEBAN. KARRANTZA.
1823 KASE- MARZO 26

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : MED-2605-FASE04

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								13.900,16
		cola blanca, incluso p.p. de recortes. Medida la longitud ejecutada. (ERSR80cd) Centro vecinal.	1	4,28			4,28			
			1	3,18			3,18			
			1	3,10			3,10			
		Planta Baja Público	1	3,41			3,41			
			1	1,13			1,13			
			1	2,66			2,66			
		calderas	2	3,50			7,00			
			2	1,80			3,60			
		almacén	2	4,18			8,36			
			2	4,53			9,06			
		TOTAL PARTIDA						45,78	5,71	261,40
		TOTAL CAPITULO								14.161,56

Son CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y UN Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : MED-2605-FASE04

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
010#		CAPITULO 15. SEGURIDAD Y SALUD.								
		(SEG#)								
01001	m2	Cierre de pladur separación escalera Suministro y colocación de tabique de pladur formado por dos placas de 15 mm de espesor antihumedad y por perfilería de 70 mm de espesor de acero galvanizado colocada cada 600mm, Incluso sellado y lucido de todas las juntas, por su cara exterior a vestíbulo. Medida la superficie sin descontar huecos, incluyendo el remate de los mismos. (cier)	1	2,80	2,10	2,80	16,46	16,46	48,00	790,08
		TOTAL PARTIDA								
01002	ud	Puerta metálica con cerradura Puerta metálica colocada en pladur, incluso premarco y cerraduracon acabado lacado blanco por ambas caras. (pue)		1,00			1,00	1,00	215,00	215,00
		TOTAL PARTIDA								
01003	ud.	Partida Alzada para establecimiento de SS. Partida Alzada para establecimiento de las medidas de seguridad. INCLUYENDO COLOCACION DE TABLERO CONTRACHAPADO EN PERFILERIA DE ESCALERA COMO MEDIO PROVISIONAL Y SEGURA DE ACCESOA LAS PLANTAS SUPERIORES, DEBIDAMENTE FIJADO Y ASEGURADO. (0601)		0,40			0,40	0,40	1.044,00	417,60
		TOTAL PARTIDA								
		TOTAL CAPITULO								1.422,68

Son MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : MED-2605-FASE04

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
011#		CAPITULO 16. GESTION DE RESIDUOS. (G.R#)								
01101	ud.	Partida Alzada para establecimiento de G.R. Partida Alzada para establecimiento de las medidas de Gestión de residuos. (0701)		0,40			0,40			
		TOTAL PARTIDA						0,40	1.500,25	600,10
		TOTAL CAPITULO								600,10

Son SEISCIENTOS Euros con DIEZ Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : MED-2605-FASE04

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
01301		(0450)								
01302		(0450)								
01303		(0450)								
01304		(0450)								
01305		(0450)								
01306		(0450)								
01307		(0450)								
01308		(0450)								
01309		(0450)								
01310		(0450)								
01311		(0450)								
01312		(0450)								
01313		(0450)								
01314		(0450)								
		TOTAL CAPITULO								

Son CERO Euros.