

MEMORIA VALORADA

Dokumentu honen paperazko kopia inprimatua kopia kaultulatzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica. / La kopia elektronikoaren sinatutako dokumentua / Dokumentu sinatua elektronikamente. / Documento firmado electrónicamente. / Código de Verificación (e29c31f0-1e1d-4d09-800d-3ced309f787ca) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.



Abadiño

Elizateko Udala



Bulego Teknikoa
Oficina Técnica

1.06	Ud	Adecuación de sumidero junto al portal N°3			315,13 €
			1 ud.	315,13 €/ud	
1.07	m²	Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente del tipo D-8 con árido calizo, (AC11 surf 50/70 D OFITA), extendida y compactada en capa de 5 cms. de espesor medio, incluso aplicación de riego de adherencia.			9.738,24 €
			569,46 m²	17,10 €/m²	
1.08	m²	Impresión del asfalto con molde tipo adoquín.			3.359,46 €
			313,55 m²	10,71 €/m²	
1.09	m²	Pintado del asfalto impreso con dos manos de pintura RUEBOND de la casa Aiadek, color gris claro, con una dotación aproximada de 1,20 kg/m².			3.267,24 €
			313,55 m²	10,42 €/m²	
1.10	PA	Adecuación del tramo de acera existente en la zona de Tornosolo kalea con aparcamiento.			
			1,00 ud	2.521,01 €/ud	2.521,01 €
1.11	m²	Tratamiento superficial de rodadura flexible ZORUFLEX con certificado de laboratorio que acredite la resistencia a 3 millones de pasos de rueda de vehículos pesados, formado por formulación compleja PUMA y áridos naturales en baldosas Flexibles de 5mm de espesor recibido con adhesivo de su misma naturaleza sobre solera de asfalto. Incluso cortes de piezas y limpieza.			29.907,50 €
		Imitación baldosas de granito blanco 600x400 mm y cenefas de 1000x150 mm			
		Sup. Bordillo 15cm	20,70m²		
		Sup. Acera	269,83m²		
			290,53 m²	102,94 €/m²	
1.12	m²	REVESTIMIENTO al agua ZORUBOND mono componente de color sobre asfalto, formado por resinas de poliuretano hibrido en combinación con áridos de cristobalita calcinada de alta durabilidad y altamente antideslizante. Medida realmente realizada. Dosificación para Tráfico Standard Ligero (TL-STD) 1,5 kg/m² en 2 manos			3.475,84 €
			275,75 m²	12,61 €/m²	

RESUMEN DE PRESUPUESTO

- 1.01	3.114,79 €
- 1.02.1	1.713,45 €
- 1.02.2	2.872,02 €
- 1.03	3.989,18 €
- 1.04	2.584,03 €
- 1.05	2.130,25 €
- 1.06	315,13 €
- 1.07	9.738,24 €
- 1.08	3.359,46 €
- 1.09	3.267,24 €
- 1.10	2.521,01 €
- 1.11	29.907,50 €
- 1.12	3.475,84 €
- Presupuesto de Ejecución material (PEM)	68.988,16 €
- 13% de Gastos Generales	8.968,46 €
- 6% de Beneficio Industrial	4.139,29 €
- Presupuesto de Ejecución de Contrata (PEC=PEM+GG+BI)	82.095,91 €
- 21% de I.V.A.	17.240,14 €
- Presupuesto base de Licitación (PBL=PEC+IVA)	99.336,05 €

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS.



Abadiño

Elizateko Udala



Bulego Teknikoa
Oficina Técnica

PLANO

