ANEXO II

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE REFORMA DEL MOBILIARIO DE LA CAMPA DEL PARQUE LOCAL DE SANTA TEODOSIA.

La Diputación Foral de Álava dispone de una red de Parques Locales de Esparcimiento, adscrita a la dirección de Equilibrio Territorial.

El contrato consiste en la reforma del mobiliario de la campa del parque de Santa Teodosia en San Vicente de Arana.

La campa se encuentra en zona de presunción arqueológica, número de ficha 111, según el artículo 9.1.c) de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. Por ello, el día de la colocación de los elementos se deberá citar al personal del servicio foral de Museos y Arqueología para realizar el control recogido en el artículo 33 y siguientes de la antedicha Ley 6/2019, de 9 de mayo.

Todos los elementos estarán tratados para su colocación en exteriores.

Con carácter previo a la colocación de los elementos a suministrar y colocar, se deberán retirar los elementos actuales que se indican en el presente pliego. La retirada incluye el traslado a vertedero autorizado.

Los elementos a colocar y retirar son:

1) Desmontaje de cubrecontenedor actual, adecuación de la zona y colocación de dos nuevos.

Desmontaje de estructura de madera colocada actualmente y retirada a vertedero controlado, adecuación de la zona, limpieza de vegetación de los alrededores y preparación de la zona para colocar dos nuevos cubrecontenedores con las siguientes características. Las medidas se expresan en milímetros.

El cubrecontenedor se compone de una estructura principal fabricada a base de pilares de madera maciza de 14 x 9 mecanizados para alojar espiga de madera maciza de diámetro 65 en caras y testas, para unir costados y curvas superiores. Sujetos al suelo a base de peanas metálicas fabricadas a medida y preparadas para ser sujetas mediante split metálicos o tacos químicos según sea el suelo.

Cierres lateral y trasero, fabricados a base de bastidor perimetral a medida de hueco de 30 x 30 cerrado interiormente a base de tablas de 65 x 28 y 13 x 28 colocadas intercaladas y separadas entre sí 3 cm. Los cierres lateral y trasero irán colocados mediante espigas y tirafondos a la estructura de postes principal.

Puertas frontales fabricadas a base de bastidor armado de 60 x 40 cerrado interiormente a base de tablas ídem a los cierres laterales y trasero. Fabricadas a medida y con corte en ángulo en la zona de cierre para facilitar el acceso a la apertura de los contenedores sin tener que abrirlas.

Colocadas sobre postes con pernios niquelados sujetos con tirafondos (dos unidades por puerta) y cierre mecánico de cazoleta que facilita el cierre rápido desplazando el herraje sobre las dos puertas, fabricado en hierro galvanizado y lacado al horno.

Arcos decorativos superiores fabricados a medida de sección 14 x 9 sujetos mediante espigas de diámetro 65 a la estructura de postes. En los cubrecontenedores pequeños, entre los dos arcos lleva

Egiaztatzeko helbidea Dirección de comprobación https://egoitza.araba.eus/izapidetu/sgvfcove/
Egiaztapen kodea Código de verificación uGXh-l4X6-zHMs-iunZ

colocado unos listones de sección 65 x 28 colocados con tirafondos sobre canal realizado a tal efecto en la curva.

Toda la madera de diferentes secciones descritas es de pino *insignis* o similar.

Se coloca tratada contra clase de riesgo IV y se tratará posteriormente con lasur en el color que la propiedad decida a base de dos manos, lijando entre manos.

Todos los herrajes metálicos están fabricados a medida, galvanizados y lacados al horno.

Debe estar fabricado para poder acoger el contenedor que se utiliza actualmente en el parque y también otro tipo de contenedores que se usan en el resto del Territorio.

Debe estar preparado para poder ser usado por contenedores con pedal de apertura sin necesidad de utilizar las puertas para depositar los residuos.

2) Reparación de tres mesas de hormigón existentes.

Reparación de mesas redondas de hormigón existentes, enderezándolas sobre el terreno y afianzado la estructura. Reparación de grietas y roturas. Colocación en la parte superior de tapa de mesa y bancos de tablero de alta densidad HPL o similar para exteriores de 12 mm mínimo, en color solido a definir por el responsable del contrato, colocado sobre las tapas a base de tornillería especial y fijación química especial para este uso.

Los tableros se agujerearan anteriormente a su colocación con agujeros pasantes avellanados en la parte superior para que el avellanado aloje la cabeza del tornillo de sujeción y no sobresalga del tablero para evitar enganchones y rozaduras por parte de los usuarios ,estos tornillos agarraran sobre la base de hormigón que conforman las tapas de mesas y asientos las tapas de tablero de alta densidad que serán curvas como los son las de hormigón dejándoles un margen de 1 cm superior y perimetral por todos los lados de la pieza a cubrir y los catos serán redondeados para evitar rozamientos por parte de los usuarios con el hormigón de base.

3) Retirada de elementos ornamentales deteriorados.

Retirada de elementos ornamentales deteriorados diseminados por la zona, retirada de los que queda del elemento, incluida zapatas o elementos metálicos de sujeción, limpieza de la zona y vertido de tierra vegetal e el hueco que se deje en la tierra.

4) Reparación de vallado perimetral de delimitación de la campa y de escalera de acceso.

El cerramiento perimetral se encuentra deteriorado por el paso de animales y vehículos.

La acción a realizar es afianzar, enderezar y reponer los bolardos desplazados o deteriorados existentes, de madera de pino radiata certificado de 18 cm de diámetro y 1,50 m de largo, que se dejarán enterrados y hormigonados. Se estima que la mitad deberán ser tratados para clase de riesgo IV y estarán lasurados a tres manos en el color en que se decida por el responsable del contrato. Se mantendrá la distancia entre bolardos que actualmente existe en los que no se han deteriorado.

Se considera el ámbito de actuación toda la parcela que delimita la ermita.

Reparación de la barandilla de escalera de acceso por el crucero, sustituyendo piezas deterioradas, recuperando las que sean reciclables, afianzando postes y piezas horizontales, cambiando los anclajes metálicos de unión y reponiendo piezas nuevas si fuesen necesarias en algún tramo, toda la madera será de pino radiata certificado y tendrá tratamiento para clase de riesgo IV y lasurado posterior a tres manos en el color que decida el responsable del contrato.

Firmante: CN=ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA, SERIALNUMBER=P0100000I, OU=SELLO ELECTRONICO, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-P0100000I, O=ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA, C=ES
Emisor del certificado: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES
Número de serie: 267116
Fecha de firma: 2026.07.30 09:08:42 Z