



AYUNTAMIENTO DE LA N. VILLA DE PORTUGALETE.
AREA DE OBRAS

Lote 1 Asfaltados de diversas calles

	Unidad	Nombre	Descripción	Precio ejecucion material
1	m2	Fresado firme 6 cm	Fresado de pavimento existente hasta una profundidad de 6 cm incluso retirada de material y gestion del residuo. Medida superficie ejecutada.	
2	tn	Aglomerado AC22 Base 50/70 S	Suministro, extendido y compactado de MCB tipo AC22 Base 50/70 S con 40% arido reciclado, incluso riego, y limpieza, según PG-3 del MOPV y asfalto con marcado CE para mezclas bituminosas UNE EN 13108. Medida superficie ejecutada.	
3	m2	Capa 6 cm aglomerado AC11 surf 50/70 D	Suministro, extendido y compactado de MCB tipo AC11 surf 50/70 D con 40% arido reciclado, capa 6 cm espesor, incluso riego, y limpieza, según PG-3 del MOPV y asfalto con marcado CE para mezclas bituminosas UNE EN 13108. Incluso levante y nivelacion de arquetas si fuera necesario. Medida superficie ejecutada.	
4	m2	Capa 6 cm aglomerado AC16 surf 50/70 D	Suministro, extendido y compactado de MCB tipo AC16 surf 50/70 D con 40% arido reciclado, capa 6 cm espesor, incluso riego, y limpieza, según PG-3 del MOPV y asfalto con marcado CE para mezclas bituminosas UNE EN 13109. Incluso levante y nivelación de arquetas si fuera necesario. Medida superficie ejecutada.	
5	m2	Impresión en asfalto + recubrimiento sellado	Impresión de asfalto por medios mecánicos y calor con molde tipo adoquin. Tratamiento superficial con 2 manos de resina ZORUBOND o equivalente, incluso P.P. de limpieza de la base. Medida superficie ejecutada. Medida superficie ejecutada.	
6	m2	Base de hormigón 20 cm armado	Firme de hormigón HNE-20 de 20 cm de espesor, armada con malla electrosoldada de dimensiones 30x15 diametro 6-6 sobre firme estabilizado y consolidado. Vertido, compactado, rastrelado y nivelado. Incluso excavación del cajeadado y retirada de residuos a gestor. Medida la superficie ejecutada.	
7	ud	Sustitución tapa arqueta D-400	Sustitución de tapa de arqueta existente mediante el suministro e instalación de nueva tapa fundicion modelo BRIO geo D400 marco cuadrado paso 600. Incluso retirada de la existente y retirada y gestión de residuos.	
8	m	Sustitución de rigola	Sustitución de rigola acanalada de hormigón existente mediante el suministro e instalación de nueva rigola prefabricada de hormigón bicapa de 30 a 50 cm de anchura. Incluso demolición de la existente y retirada y gestión del residuo. Medida superficie ejecutada.	
9	m	Colocacion de canal de drenaje	Suministro e instalación de canal de drenaje tipo ULMA U-100K altura entre 150mm y 250mm con rejilla C-250 antitacón para sustituir el tubo de drenaje transversal existente en pasos elevados. Incluida tornilla y abrazadera de sujeción. Incluido retirada del tubo existente y entrega a gestor de residuos. Remates incluidos. Medida superficie ejecutada.	