Zamudio Udala
www.zamudiokoudala.net
Sabino Arana plaza 1, 48170 Zamudio, Bizkaia
Tel: 944060990 / Faxa: 944030622 / udala@zamudiokoudala.net

ZAMUDIOKO 2026ko EKITALDIETARAKO KARPAK ETA HARMAILAK ALOKAIRUAN HORNITZEKO, GARRAIATZEKO, INSTALATZEKO ETA DESMUNTATZEKO KONTRATAZIOA ARAUTUKO DUTEN BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

1.- KONTRATAZIO-ESPEDIENTEAREN JUSTIFIKAZIOA

Komunitateari zuzendutako jardueren programazioaren barruan, beharrezkoa da azpiegiturak kontratatzea, agiri honetan adierazitako aldian ekitaldi jakin batzuk estaltzeko.

2.- KONTRATUAREN XEDEA.

Plegu honen helburua da kontratuaren xede den zerbitzua kontratatzeko baldintza teknikoak ezartzea, Udalak, bertan zehazten diren egunetan aurreikusitako ekitaldiak egiteko, ezartzen diren lekuetan azpiegiturak izan ditzan. Zamudioko Udalak antolatzen dituen kultur jardueretarako beharrezkoak diren, eta alokairu-erregimenean dauden karpak, azpiegiturak eta estalkiak, eta ekintzetara doazen pertsonek erabili dezaten beharrezkoak diren harmailak instalatu, desmuntatu eta lekuz aldatu behar dira,

3.- BEHAR DIREN AZPIEGITURAK

Zerbitzu honek aipatzen dituen azpiegiturak eta azpiegitura horiek zein toki eta egunetan eman behar diren jarraian adierazten dira.

A) EUSKARAREN JAIA (EKAINA)

A.1.- Eguna, lekua eta iraupena: Ekainaren bigarren hamabostaldian Zamudioko Lehendakari Aguirre plazan egun batez (larunbata) erabiltzeko, adierazitako materiala hornitu eta instalatuko da. Udalak erabakiko du non jarriko diren elementuak eta zein lurzoru-motatan kokatuko den. Muntaketa, gutxienez, ekitaldia egin baino 8 egun lehenago egingo da, eta desmun taketa, gehienez ere, ekitaldia egin eta 3 egunera egingo da.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE CARPAS Y GRADAS, TRANSPORTE, INSTALACION Y DESMONTAJE PARA LOS EVENTOS A REALIZAR EN EL AÑO 2026

1.- JUSTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Dentro de la programación de actividades dirigidas a la comunidad, existe la necesidad de contratación de infraestructuras para cubrir eventos determinados a lo largo del periodo reflejado en el presente Pliego.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

El presente Pliego tiene como finalidad establecer las condiciones técnicas para la contratación del servicio objeto del contrato, de tal forma que el Ayuntamiento disponga, en las fechas que se determinan en el mismo, de unas infraestructuras en los lugares que se establezcan para realizar los eventos previstos, todo ello mediante la instalación de aquéllas en régimen de alquiler, incluidos montaje y desmontaje, y traslados, de carpas e infraestructuras y cubiertas necesarias para la celebración de actividades culturales y de las gradas necesarias para el uso por las personas asistentes a la actividad.

3.- INFRAESTRUCTURAS PRECISAS

Las infraestructuras a las que se refiere este servicio, y los lugares y fechas en las que deberán proporcionarse son las que se señalan a continuación.

A.- FIESTA DEL EUSKERA (JUNIO)

A.1.- Fecha, lugar y duración: Se realizara el servicio consistente en el suministro e instalación del material que se indica, para su utilización durante un día (sábado), dentro de la segunda quincena de junio en la plaza Lehendakari Aguirre.El Ayuntamiento determinará los lugares donde se instalarán los diversos elementos y el tipo de suelo sobre el que se asentará. El montaje se realizara como minimo 8 dias antes de la celebración del evento y el desmontaje se realizara como mucho 3 dias después de la realización del evento.

Sinatzaile / Firmante: ASIER AMARICA ZARATE Data: 2026-02-24 11:48:01(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:48:01 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ZAMUDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO Data: 2026-02-24 11:53:00(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:53:00 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {689e6686-e5f8-4fb4-beac-8e3abb8cf23d} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

A.2-Materialak:

1.- KARPA BAT (1), 15 metroko arkuperekin x 15 metroko sakonarekin, erabat gardena eta tei-latua, aluminiozko egiturarekin, estalkiarekin eta suaren kontrako materialeko lonazko alboko itxiturekin

Egitura hau izango du:

1.-Bi artikulatutako mota-koa, estalkiaren punturik baxuenean 4 metroko gutxieneko altuera duena. Karpak kontrapi-satuta egon beharko du, eta ez ainguratuta; beraz, enpresak sistema horretarako beharrez-koak diren elementu guztiak hartu beharko ditu kontuan (ainguraketak, materiala barru-ratzeko garabia, etab.).

2.- Lurzorura ainguratua, karparen segurtasunerako beharrezkoak diren ainguratze-elementuen bidez.

Udalak erabakiko du, zer-bitzuaren beharren arabera, ainguraketa mota, lurrerakoa edo trapesatua, eta enpresari jakina-raziko dio jarduera egin baino lehen.

B.- ZIKLOTURISTEN LASTERKETA PROBA (IRAILA)

B.1- Eguna, lekua eta iraupena: Adierazitako materiala hornitu eta instalatuko da, irailеko egun batez (larunbata) erabiltzeko. Udalak erabakiko du non jarriko diren elemen-tuak eta zein lurzoru-motatan kokatuko den. Muntaketa, gutxienez, ekitaldia egin baino 8 egun lehenago egingo da, eta desmuntaketa, gehienez ere, ekitaldia egin eta 3 egunera egingo da.

B.2- Materialak:

1.- Karpa bat (1), 15 metroko arkuperekin x 40 metroko sakonerarekin, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egiturarekin, estalkiarekin eta suaren kontrako materialez egindako lonazko alboko itxiturekin. Egitura bi artikulukoa izango da, eta estalkiaren punturik baxue-nean 4 metroko gutxieneko altuera izango du.

2.- MAHAIAK ETA AULKIAK, GEHIENEZ 500 LAGUNENTZAT:

Aulkiak tolesgarriak izango dira eta egoera ezin hobean egongo dira.

Mahaiek egoera ezin hobean egon beharko dute.

A.2- Materiales:

1.- UNA (1) CARPA de 15 metros de pórtico x 45 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo.

La estructura será:

1.- Del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros. La carpa deberá de estar contrapesada y no anclada, por lo que la empresa deberá de contemplar todos aquellos elementos precisos para este sistema (anclajes, grúa para introducir el material, etc...).

2.- Anclada al suelo mediante los pertinentes elementos de anclaje precisos para la seguridad de la carpa.

El ayuntamiento decidirá en función de las necesidades del servicio el tipo de anclaje, al suelo o contrapesada, y lo comunicará a la empresa con el tiempo suficiente previo a la realización de la actividad.

B.- PRUEBA CARRERA CICLOTURISTA (SEPTIEMBRE)

B.1- Fecha, lugar y duración: Se realizará el servicio consistente en el suministro e instalación del material que se indica, para su utilización durante un día (sábado), del mes de septiembre. El Ayuntamiento determinará los lugares donde se instalarán los diversos elementos y el tipo de suelo sobre el que se asentará. El montaje se realizara como minimo 8 dias antes de la celebración del evento y el desmontaje se realizara como mucho 3 dias después de la realización del evento.

B.2- Materiales:

1.- UNA (1) CARPA de 15 metros de portico x 40 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros.

2.- MESAS Y SILLAS PARA UN MÁXIMO DE 500 COMENSALES:

Las sillas deberán de ser de plegables y estar en perfecto estado.

Las mesas deberán de estar en perfecto estado.

Sinatzaile / Firmante: ASIER AMARICA ZARATE Data: 2026-02-24 11:48:01(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:48:01 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ZAMUDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO Data: 2026-02-24 11:53:00(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:53:00 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {689e6686-e5f8-4fb4-beac-8e3abb8cf23d} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

www.zamudiokoudala.net
Sabino Arana plaza 1, 48170 Zamudio, Bizkaia
Tel: 944060990 / Faxa: 944030622 / udala@zamudiokoudala.net

C-NEKAZARITZA ETA ABELZAINTZA AZOKA (AZAROA)

C.1) Eguna, lekua eta iraupena:

Adierazitako materiala alokairu erregimenean hornitu, garraiatu, instalatu eta desmuntatze lanak egitean datza, 2 egunez (larunbata eta igandea) erabili ahal izateko, azaroaren lehenengo hamabostaldian. Zamudioko Kotxozulo parkean. Muntaketa, gutxienez, ekitaldia egin baino 8 egun lehenago egingo da, eta desmuntaketa, gehienez ere, ekitaldia egin eta 3 egunera egingo da.

C 2.) Materialak:

1. Karpa bat (1), 20 metroko arkupearekin bider 20 metroko sakonearekin, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egiturarekin, estalkiarekin eta suaren kontrako materialean lonazko albo-esparruekin. Egitura biartikulatua izango da, eta estalkiaren punturik baxuenean 4 metroko gutxieneko altuera izango du. Karpa hori Limousin ganadu ikastaroaren buru gisa erabiliko da, asfalto eta belar gainean.

2. Karpa bat (1), 15 metroko arkuperekin x 50 metroko sakonerarekin, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egiturarekin, estalkiarekin eta suaren kontrako materialean lonazko albo-esparruekin. Egitura biartikulatua izango da, eta estalkiaren punturik baxuenean 4 metroko gutxieneko altuera izango du. Karpa hori Limousineko lehiaketan asfalto gainean jarritako ganadua kokatzeko erabiliko da.

3. Karpa bat (1), 10 metroko arkuperekin x 30 metroko sakonerarekin, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egiturarekin, estalkiarekin eta suaren kontrako materialean egindako lonazko albo-esparruekin. Egitura biartikulatua izango da, eta estalkiaren punturik baxuenean 4 metroko gutxie-

C- FERIA AGRICOLA GANADERA (NOVIEMBRE)

C.1) Fecha, lugar y duración:

Se prestará el servicio consistente en el suministro en régimen de alquiler, transporte, instalación y desmontaje del material que se indica, para su utilización durante 2 días (sábado y domingo) dentro de la primera quincena de noviembre en el parque Kotxozulo de Zamudio. El montaje se realizara como minimo 8 dias antes de la celebración del evento y el desmontaje se realizara como mucho 3 dias después de la realización del evento.

C. 2) Materiales:

1. UNA (1) CARPA de 20 metros de pórtico por 20 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros. Dicha carpa se empleará como cabecera del concurso de ganado Limousin, instalado sobre asfalto e hierba.

2. UNA (1) CARPA de 15 metros de portico x 50 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros. Dicha carpa se empleará para ubicar el ganado del concurso de Limousin, instalada sobre asfalto.

3. UNA (1) CARPA de 10 metros de portico x 30 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros. Dicha carpa

Sinatzaile / Firmante: ASIER AMARICA ZARATE Data: 2026-02-24 11:48:01(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:48:01 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ZAMUDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO Data: 2026-02-24 11:53:00(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:53:00 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {689e6686-e5f8-4fb4-beac-9e3abb8cf23d} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

www.zamudiokoudala.net
Sabino Arana plaza 1, 48170 Zamudio, Bizkaia
Tel: 944060990 / Faxa: 944030622 / udala@zamudiokoudala.net

neko altuera izango du. Udalak asfaltoaren gainean jartzen dituen jarduerak egiteko erabiliko da karpa hori.

se empleará para el uso de diferentes actividades que desarrolle el Ayuntamiento, instalada sobre asfalto.

4. Karpa bat (1), 10 metroko arkuperekin x 10 metroko sakonerarekin, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egiturarekin, estalkiarekin eta suaren kontrako materialean egindako lonazko albo-esparruekin. Egitura biartikulatua izango da, eta estalkiaren punturik baxuenean 4 metroko gutxieneko altuera izango du. Karpa hori herriko lehiaketako ganadua lotzeko erabiliko da eta belar gainean jarriko da.

4. UNA (1) CARPA de 10 metros de portico x 10 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros. Dicha carpa se empleará para el amarre del ganado del concurso local, instalada sobre hierba.

5. Karpa bat (1), 15 metroko arkuperekin x 165 metroko sakonerarekin, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egiturarekin, estalkiarekin eta suaren kontrako materialean egindako lonazko albo-esparruekin. Egitura biartikulatua izango da, eta estalkiaren punturik baxuenean 4 metroko gutxieneko altuera izango du. Karpa hori asfaltoaren gainean jarritako nekazaritza- eta abeltzaintza-azokako postu guztiak betetzeko erabiliko da.

5. UNA (1) CARPA de 15 metros de portico x 165 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros. Dicha carpa se empleará para cubrir todos los puestos de la feria agrícola y ganadera, instalada sobre asfalto.

6. Karpa bat (1), 5 metroko arkupe duena x 5 metroko hondoa, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egitura, estalkia eta itxiturak dituena. Udalak asfaltoaren gainean jartzen dituen jarduerak egiteko erabiliko da karpa hori.

6. UNA (1) CARPA de 5 metros de portico x 5 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos. Dicha carpa se empleará para el uso de diferentes actividades que desarrolle el Ayuntamiento, instalada sobre asfalto.

7. 16,20 metro x 3,45 metro inguruko neurriko GRADA bat (1), 2 eskaileraadar eta 148 banakako eserleku dituena. 500 kg/m2-ko erabilera-gainkargarako kalkulatua.

7. UNA (1) GRADA de medida 16,20 metros x 3,45 metros aproximadamente, 2 tramos de escalera y un aforo de 148 asientos de asiento individual. Calculada para una sobrecarga de uso de 500 kg/m2.

8. Bi (2) GRADA, 5,40 metro x 3,45 metro neurrikoa, gutxi gorabehera, , eskailera tramo batekin eta 44 banakako eserlekuko edukierarekin. 500 kg/m2-ko erabilera-gainkargarako kalkulatua.

8. DOS (2) GRADAS de medida 5,40 metros x 3,45 metros aproximadamente, 1 tramo de escalera y un aforo de 44 asientos de asiento individual. Calculada para una sobrecarga de uso de 500 kg/m2.

Sinatzaile / Firmante: ASIER AMARICA ZARATE Data: 2026-02-24 11:48:01(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:48:01 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ZAMUDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO Data: 2026-02-24 11:53:00(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:53:00 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {689e6686-e5f8-4fb4-beac-8e3abb8cf23d} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

www.zamudiokoudala.net
Sabino Arana plaza 1, 48170 Zamudio, Bizkaia
Tel: 944060990 / Faxa: 944030622 / udala@zamudiokoudala.net

D.- PAZKO JAIAK

D.1) Eguna, lekua eta iraupena: Adierazitako materiala hornitu eta instalatuko da, maiatzeko asteburu batean erabiltzeko. Udalak erabakiko du non jarriko diren elementuak eta zein lurzoru-motatan kokatuko den. Muntaketa, gutxienez, ekitaldia egin baino 8 egun lehenago egingo da, eta desmuntaketa, gehienez ere, ekitaldia egin eta 3 egunera egingo da.

D.2- Materialak:

1.- Karpa bat (1), 15 metroko arkuperekin x 40 metroko sakonerarekin, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egiturarekin, estalkiarekin eta suaren kontrako materialez egindako lonazko alboko itxiturekin. Egitura bi artikulukoa izango da, eta estalkiaren punturik baxue-nean 4 metroko gutxieneko altuera izango du. Bedarrean jarrita Bidekoetxe parkean

2.- Karpa bat (1), 10 metroko arkuperekin x 30 metroko sakonerarekin, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egiturarekin, estalkiare-kin eta suaren kontrako materialez egindako lonazko alboko itxiturekin. Egitura bi artikulu-koa izango da, eta estalkiaren pun-turik baxue-nean 4 metroko gutxieneko altuera izango du. Asfaltoan jarrita udal karrekoaren gainean.

E.- SAN MARTIN JAIAK

D.1) Eguna, lekua eta iraupena: Adierazitako materiala hornitu eta instalatuko da, azaroko asteburu batean erabiltzeko. Udalak erabakiko du non jarriko diren elemen-tuak eta zein lurzoru-motatan kokatuko den. Muntaketa, gutxienez, ekitaldia egin baino 8 egun lehenago egingo da, eta desmuntaketa, gehienez ere, ekitaldia egin eta 3 egunera egingo da.

D.2- Materialak:

1.- Karpa bat (1), 10 metroko arkuperekin x 30 metroko sakonerarekin, erabat gardena eta teilatua, aluminiozko egiturarekin, estalkia-

D.- FIESTAS DE PASCUA

D.1) Fecha, lugar y duración: Se realizará el servicio consistente en el suministro e instalación del material que se indica, para su utilización durante un fin de semana del mes de mayo. El Ayuntamiento determinará los lugares donde se instalarán los diversos elementos y el tipo de suelo sobre el que se asentará. El montaje se realizara como minimo 8 dias antes de la celebración del evento y el desmontaje se realizara como mucho 3 dias después de la realización del evento.

D.2- Materiales:

1.- UNA (1) CARPA de 15 metros de portico x 40 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros.Instalada sobre hierba en el parque Bidekoetxe.

2.- UNA (1) CARPA de 10 metros de portico x 30 metros de fondo, totalmente diáfana y techada, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros. Instalada sobre asfalto en sobre el carrejo municipal.

E.- FIESTAS DE SAN MARTIN

D.1) Fecha, lugar y duración: Se realizará el servicio consistente en el suministro e instalación del material que se indica, para su utilización durante un fin de semana del mes de noviembre. El Ayuntamiento determinará los lugares donde se instalarán los diversos elementos y el tipo de suelo sobre el que se asentará. El montaje se realizara como minimo 8 dias antes de la celebración del evento y el desmontaje se realizara como mucho 3 dias después de la realización del evento.

D.2- Materiales:

1.- UNA (1) CARPA de 10 metros de portico x 30 metros de fondo, totalmente diáfana y techada,

Sinatzaile / Firmante: ASIER AMARICA ZARATE Data: 2026-02-24 11:48:01(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:48:01 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ZAMUDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO Data: 2026-02-24 11:53:00(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:53:00 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {689e6686-e5f8-4fb4-beac-8e3abb8cf23d} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

Zamudio Udala
www.zamudiokoudala.net
Sabino Arana plaza 1, 48170 Zamudio, Bizkaia
Tel: 944060990 / Faxa: 944030622 / udala@zamudiokoudala.net

re-kin eta suaren kontrako materialez egindako lonazko alboko itxiturekin. Egitura bi artikulu-koa izango da, eta estalkiaren pun-turik baxue-nean 4 metroko gutxieneko altuera izango du. Asfaltoan jarrita udal karrekoaren gainean.

MATERIALEN ETA ZERBITZUEN EZAUGARRIAK.

Karpen egitura guztiak aluminio anodizatuzkoak izango dira, torlojututako loturekin eta aurreko atal bakoitzean deskribatzen den bezala, eta aldi baterako egituretarako araudiak bete beharko dituzte, bereziki segurtasuneko UNE EN 13782. Era berean, egitura eramangarriak instalatzeko erabili beharreko material guztiek homologatuta egon beharko dute, indarrean dagoen araudiaren arabera.

Olana guztiek, bai estalkietakoek, bai alboko itxituretakoek, aurreatezatuak izan beharko dituzte, PVCzko estaldura zuridun poliesterrez eginak, eta suarekiko erresistentziaren M2 sailkapen bat izango dute, izpi ultramoreen, lizunaren eta gazitasunaren aurka tratatuak.

Karparen egitura aluminio anodizatuzkoa izango da, muga elastiko altuarekin, eta 100 km/h-ko haizeei aldi berean aurre egiteko diseinatuta egon beharko da. (80 km/h karpen kasuan 5 x 5) eta proiekzio horizontalean 10 kg/m2-ko elur-gainkarga, 1,7ko segurtasun-koefizientearekin. Egitura metalikoen CE markaketaren UNE-1090 araua bete behar da.

Kontratuaren xede diren harmailak jendearentzako harmailak izango dira, banakako eserlekuarekin, sarrera egokituekin eta itxitura perimetralarekin. Harmailek 500 kilogramoko erresistentzia izan beharko dute metro karratuko.

Kontratistak nahitaez **garraiatu** beharko ditu karpak eta egiturak eta horien elementu osagarri eta euste-elementu guztiak **muntatu eta desmuntatzeko** behar diren material eta makineria guztiak, instalatzeko zehazten den tokiraino.

Kontratistaren kontura izango dira instalazioak ukitutako eremuak (euskarriak, euskarriak, etab.) muntatzeko, desmuntatzeko, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 4 metros. Instalada sobre asfalto en sobre el carrejo municipal.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS.

Todas las estructuras de las carpas serán de aluminio anodizado, con uniones atornilladas y como se describen en cada uno de los apartados anteriores y deberán cumplir las normativas para estructuras temporales, en especial, la UNE EN 13782 de seguridad. Asimismo, todos los materiales a utilizar para la instalación de las estructuras portátiles deberán de estar homologados y de acuerdo a la normativa vigente.

Todas las lonas, tanto de las cubiertas como de los cerramientos laterales, deberán estar pretensadas, fabricadas en poliéster con un recubrimiento de PVC, color blanco, y presentarán una clasificación de resistencia al fuego M2, tratadas contra rayos ultravioleta, moho y salinidad.

La estructura de la carpa será de aluminio anodizado con alto límite elástico y estará diseñada para resistir simultáneamente vientos de hasta 100 km/h. (80 km/h en el caso de las carpas de 5 x 5) y una sobrecarga de nieve de 10 kg / m2 en proyección horizontal, con un coeficiente de seguridad de 1,7. Se ha de cumplir la norma UNE-En 1090 de marcado CE de estructuras metálicas.

Las gradas objeto del contrato deberán ser gradas para público, con asiento individual, accesos adecuados y valla perimetral. Las gradas deberán tener una resistencia de 500 kilogramos por metro cuadrado.

El contratista estará obligado al **transporte** de las carpas y de todos los materiales y maquinaria necesarios para el **montaje y desmontaje** de las estructuras y de todos sus elementos accesorios y de sujeción, hasta el lugar que se determine para su instalación.

Será de cuenta del contratista el **personal** necesario para la prestación del servicio de montaje, desmontaje, mantenimiento y recuperación de

Sinatzaile / Firmante: ASIER AMARICA ZARATE Data: 2026-02-24 11:48:01(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:48:01 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ZAMUDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO Data: 2026-02-24 11:53:00(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:53:00 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {689e6686-e5f8-4fb4-beac-8e3abb8cf23d} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

mantentzeko eta berreskuratzeko zerbitzua emateko behar diren **langileak**.

Kontratistak egin beharreko **berrikuspen, konponketa eta osagaien** ordezkapen guztiak egin beharko ditu, une oro behar bezala erabiltzeko prest egon dadin, kendu arte.

Materialak, karpak eta azpiegitura plegu honetako klausulen arabera **instalatuko** dira, Udalak kontratuaren arduradunaren edo hark horretarako izendatzen duen pertsonaren bidez ematen dituen jarraibideen arabera.

Instalazioa egin ondoren, egiturak muntatzeko ziurtagiria aurkeztuko da, teknikari eskudunak emana. Ziurtagiri horretan, egiturak behar bezala instalatu direla eta indarrean dagoen araudian ezarritako segurtasun-neurri guztiak betetzen direla egiaztatuko da, argazki eta fitxa teknikoen bidez.

Enpresa lizitatzaileek, proposamenarekin batera, instalatu beharreko karpen eta harmailen fabrikatzaileak emandako dokumentazio grafiko eta teknikoa aurkeztu beharko dute, materialen karakteristikoen deskribapena justifikatuz: (estrukturen ziurtagiriak, olanak, suaren kontrako elementuak, homologazio-sistemak), ainguratze-sistemen deskribapena (betetze-ziurtapena), eta enpresa muntatzaileak dagokion Gobernu Autonomikoaren Enpresa Egiaztatuen Erregistroa duela egiaztatzen duen dokumentazioa.

4.- KONTRATUAREN XEDEAREN EZAUGARRIAK.

Hartzaileak.

2. klausulan aipatutako azpiegiturak aurretik aipatutako Nekazari eta Abeltzain Azoka, zikloturista,euskerea eguna, Pazko Jaiaj eta San Martin jaietako jardueraren antolamenduaren mende egongo dira, baldintza-agirietan ezarritako kontratu-mugen barruan.

Kokalekua

Kontratu honen xede diren jarduerak Udalak zehazten dituen leku, bulego eta zentroetan egingo dira, dauden beharrizan eta aukeren

las zonas afectadas por la instalación (sujeciones, apoyos, etc.).

El contratista estará obligado a **cuantas revisiones, reparaciones y reemplazos** de componentes sea necesario efectuar para que esté preparada en todo momento para su perfecto uso hasta su retirada.

La **instalación** de los materiales, carpas e infraestructura se realizará conforme a las cláusulas del presente pliego y de acuerdo con las instrucciones que emita el Ayuntamiento a través del responsable del contrato o persona que éste designe al efecto.

Una vez realizada la instalación se aportará un certificado de montaje de las estructuras, emitido por técnico competente, en el que se acredita la correcta instalación de las mismas y el cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente, a través de fotografías y fichas técnicas.

Las empresas licitadoras deberán aportar junto a su propuesta documentación gráfica y técnica facilitada por el fabricante de las carpas y gradas a instalar, justificando, la descripción de las características de los materiales: (certificados de estructuras, lonas, elementos ignífugos, homologaciones…), descripción de los sistemas de anclaje (certficado de cumplimiento), y documentación que acredite que la empresa montadora tenga Registro de Empresa Acreditada (REA) del Gobierno Autonómico correspondiente.

4.- CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Destinatarios.

Las infraestructuras referidas en la cláusula 2 están sujetas a las organizaciones de Feria Agrícola Ganadera, cicloturista, fiesta del euskera, Fiestas de Pascua y fiestas de San martin, señaladas anteriormente, dentro de los límites contractuales establecidos en los Pliegos.

Localización.

Las distintas actividades objeto del presente contrato se prestarán en los lugares, dependencias y centros que se determinen por el Ayuntamiento,

Sinatzaile / Firmante: ASIER AMARICA ZARATE Data: 2026-02-24 11:48:01(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:48:01 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ZAMUDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO Data: 2026-02-24 11:53:00(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:53:00 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {689e6686-e5f8-4fb4-beac-8e3abb8cf23d} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

arabera; nolanahi ere, tokiak behin-behinean edo behin betiko ordezkatu ahal izango dira, gerora sortutako arrazoiengatik.

en función de las necesidades y disponibilidades existentes, sin perjuicio de que pueda sustituirse los lugares de forma provisional o definitiva por causas sobrevenidas.

Kontratuaren iraupena.

Azpiegitura horiek erabiltzeko datak eta egunak jarraian datoz, gutxi gorabehera. Nolanahi ere, ekitaldia hurbildu ahala eta betiere enpresa esleipendunak planifikatu ahal izateko behar besteko aurrerapenarekin, ekitaldi horiek egiteko egun zehatza jakinaraziko da.

1.- Euskera eguna: Ekainaren azkeneko astea
2.- Zamudio Zamudio Zikloturista : Irailaren 19an
3.-Zamudioko Nekazari eta Abeltzaintza Azoka 2026: azaroak 7 eta 8.
4.- Pazko Jaiak: Maiatzaren 22,eta 23
5.- San Martin jaiak : Azaroaren 10,11,12,13,14

Duración del contrato.

Las fechas y días de uso de estas infraestructuras se refieren a continuación. En todo caso y a medida que se acerque el evento y siempre con la suficiente antelación para que la empresa adjudicataria pueda planificar, se notificara el día concreto de realización de estos eventos.

1.- Euskera eguna : Ultima semana de junio
2.- Cicloturista Zamudio Zamudio : 19 de septiembre
3.-Feria agrícola ganadera de Zamudio 2026: 8 y 8 de noviembre.
4.- Fiestas de Pascua : 22,23 de mayo
4.- Fiestas de San Martin : 10,11,12,13,14 de noviembre

Zerbitzua eta hornidura emateko epea kalkulatzeko, kontuan eduki beharko da ekitaldia egin baino gutxienez 8 egun lehenago instalazioen lekualdaketa eta muntaketa egin beharko dela eta ekitaldia egin eta gehienez 3 egunera egingo den desmuntaketa sartzen dirala.

Para el cálculo del plazo para la prestación del servicio y suministro se incluye el traslado y montaje de las instalaciones que se realizara como minimo 8 dias antes de la celebración del evento y el desmontaje que se realizará como mucho 3 dias después de la realización del evento.

5.- ZERBITZUA EMATEKO BETEBEHAR TEKNIKOAK.

Zamudioko Udalak aurkeztutako programazioari jarraituz, enpresa esleipendunak Zamudioko Udalaren ekitaldietarako behar diren azpiegiturak erreserbatuko ditu jarduera edo ekitaldia egin baino gutxienez hilabete lehenago.

Enpresa esleipendunak ezin izango du eskainitako materialean, instalazioan edo zerbitzuetan aldaketarik egin Udalaren aldez aurreko adostasunik gabe, eta aurkeztutako eskaintza bete beharko du ekitaldiak egitean arazorik ez sortzeko.

5.-OBLIGACIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La empresa adjudicataria, siguiendo la programación presentada por el Ayuntamiento de Zamudio, con la antelación mínima de 1 mes a la celebración de la actividad o evento, realizará la reserva de las infraestructuras precisas para los diferentes eventos del Ayuntamiento de Zamudio.

La empresa adjudicataria no podrá realizar cambio alguno del material, instalación, servicios… ofertados, sin la previa conformidad del Ayuntamiento, debiendo dar cumplimiento a la oferta presentada a fin de no causar problemas en la realización de eventos.

Sinatzaile / Firmante: ASIER AMARICA ZARATE Data: 2026-02-24 11:48:01(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:48:01 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ZAMUDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO Data: 2026-02-24 11:53:00(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:53:00 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {689e6686-e5f8-4fb4-beac-9e3abb8cf23d} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

www.zamudiokoudala.net
Sabino Arana plaza 1, 48170 Zamudio, Bizkaia
Tel: 944060990 / Faxa: 944030622 / udala@zamudiokoudala.net

Kontratua gauzatzen duten langileei dagokienez, erakunde esleipendunak indarrean dauden xedapenak bete beharko ditu, batez ere lan- eta zerga-legeriaren arloan.

La entidad adjudicataria queda obligada, con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de legislación laboral y fiscal.

Langile horiek esleipendunaren mende egongo dira soil-soilik, eta esleipendun horrek enplegatzaile gisa dituen eskubide eta betebehar guztiak izango ditu. Udala lan-harreman horietatik kanpo geratuko da. Kontratuaren xede diren elementuak muntatzen diren bitartean, instalazioan istripurik gerta ez dadin, behar diren neurriak hartu beharko ditu hornidura-hartzaileak, hesiak, baliza-zintak eta abar jarriz.

Dicho personal dependerá exclusivamente de la adjudicataria, que tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleadora respecto del mismo, siendo el Ayuntamiento ajeno a dichas relaciones laborales. Mientras dure el montaje de los diferentes elementos objeto del contrato, la ajudicataria deberá adoptar las medias oportunas a fin de evitar cualquier accidente en la instalación, mediante vallados, cintas de balizamiento, etc…

Enpresa esleipendunak bete, betearazi eta zaindu beharko ditu aldi baterako egituren muntaiari dagozkion laneko segurtasun- eta osasun-araudiak.

La empresa adjudicataria será la reponsable de cumplir, hacer cumplir y vigilar que las normativas de seguridad y salud laboral que conciernen al montaje de las estructuras temporales se lleven a cabo de manera rigurosa.

Egiaztatu beharko da muntaketetan eta desmuntaketetan prebentzio-baliabide bat egon dela enpresa instalatzailearen aldetik, eta lan-arriskuei, lan-legediari eta gizarte-segurantzari buruz indarrean dauden xedapenak betetzen direla, Zamudioko Udala prebentzio-arloko erantzukizun orotatik salbuetsita.

Se deberá acreditar que en los montajes y desmontajes ha habido un recurso preventivo por parte de la empresa instaladora y se cumplen las disposiciones vigentes en materia de riesgos laborales, legislación laboral y seguridad social, eximiendo al Ayuntamiento de Zamudio de toda responsabilidad en materia de prevención.

Enpresa esleipendunaren ardura izango da lanaren eta gizarte-segurantzaren arloan indarrean dauden xedapenak betetzea.

La empresa adjudicataria será la responsable de cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad social.

Kontratua kontratistaren arrisku eta menturaren arabera gauzatuko da. Erakunde esleipendunaren kontura izango da kontratua gauzatzea eskatzen duten jarduketen ondorioz udalari nahiz hirugarrenei eragiten zaizkien kalte guztien kalte-ordaina ematea, kalte horiek Administrazioaren agindu baten berehalako eta zuzeneko ondorio izan direnean izan ezik.

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista. Será de cuenta de la entidad adjudicataria indemnizar todos los daños que se causen, tanto al Ayuntamiento como a terceros, como consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración.

Udalak ez du inolaz ere bere gain hartuko kontratistak jarritako karpetan, estalkietan edo azpiegituretan sor daitekeen edozein kalte, ezta horien ondorioz sor daitekeen edozein kalte ere, ezta ezinbesteko kasuetan ere.

El Ayuntamiento en ningún caso asumirá cualquier daño que se pueda producir en las carpas, cubiertas o infraestructuras instaladas por el contratista, ni cualquier daño que se pueda producir por las mismas, aun en casos de fuerza mayor.

<u>Eskaintzari erantsi beharreko dokumentazioa</u>

<u>Documentación a adjuntar en la oferta</u>

Sinatzaile / Firmante: ASIER AMARICA ZARATE Data: 2026-02-24 11:48:01(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:48:01 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ZAMUDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO Data: 2026-02-24 11:53:00(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:53:00 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {689e6686-e5f8-4fb4-beac-8e3abb8cf23d} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

Kontuan hartu beharko dira baldintza teknikoen agirian zehazten diren edukiak eta ezaugarri teknikoak.

Nolanahi ere, nahitaez eta modu baztertzailean, Administrazio Klausula Partikularren Agirian eskatzen den gainerako dokumentazioarekin batera, enpresa lizitatzaileek honako hauek aurkeztu beharko dituzte beren proposamenetan:

1.- Erantzukizun zibileko aseguru-polizaren ziurtagiri eguneratua.

Nolanahi ere, enpresa lizitatzaileak erantzukizun zibileko aseguru zabala eta xehea izango du. Aseguru horretan, muntatutako egituren akatsek eragindako ezbeharrak edo muntaketa-prozeduraren hutsuneak, ekitaldian zehar ondasunei edo pertsonei eragin diezaieketenak, jasoko dira. Kontratistak, kontratua indarrean dagoen bitartean, erantzukizun zibileko aseguru bat izango du sinatuta eta indarrean, **3.000.000,00 euroko gutxieneko zenbatekoarekin**, hirugarrenei egindako kalteengatiko erreklamazioei aurre egingo zaiela bermatzeko, zuzenean edo zeharka, baita kontratu honen xede diren zerbitzuak ematean izandako akats eta gabezia teknikoengatik ere, eta dagokion polizaren ordainketa egunean izan beharko du. Erantzukizun zibileko nahitaezko aseguruaz gain, aseguru hori zabaldu egingo da ekintza bandalikoen, pintaden eta abarren aurrean. Enpresa esleipendunak bere gain hartu beharko du kontratua indarrean dagoen bitartean gertatzen den edozein matxura edo akatsen erantzukizuna.

Lizitatzaileak bere lizitazio-eskaintzan egiaztatu beharko du aseguru horiek badituela.

2.- Enpresa Bermatuen Erregistroko (EBE) inskripzio-ziurtagiria

Enpresa Bermatuen Erregistroaren (EBE) helburua da eraikuntzaren sektorean diharduten enpresek laneko arriskuen prebentzioaren gaitasun- eta kalitate-baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea.

Se deberán tener en consideración los contenidos y características técnicas que se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En todo caso y con carácter obligatorio y eliminatorio, junto con el resto de documentación que se requiera en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las empresas licitadoras deberán presentar en sus propuestas:

1.- Certificado de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil actualizado.

En todo caso, la empresa licitadora contará con seguro de responsabilidad civil amplio y detallado que contemple siniestros con origen en fallo de estructuras montadas o deficiencias del procedimiento de montaje que puedan afectar a bienes o personas durante el evento. El contratista tendrá suscrito y mantendrá en vigor durante la vigencia del contrato, un seguro de responsabilidad civil con la **cantidad mínima de 3.000.000,00 euros**, que garantice hacer frente a las reclamaciones por daños a terceros, a consecuencia directa o indirecta, incluso para defectos e insuficiencias técnicas de la prestación de los servicios objeto de este contrato, debiendo estar al corriente de pago de la póliza correspondiente. Además del obligatorio seguro de RC, se ampliará dicho seguro ante posibles actos vandálicos, pintadas, etc. La empresa adjudicataria deberá responsabilizarse de cualquier avería o desperfecto que se produzca durante la vigencia del contrato.

La licitadora deberá acreditar en su oferta de licitación, la existencia de los mencionados seguros.

2.- Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)

El Registro de Empresas Acreditadas (REA) tiene como objetivo el acreditar que las empresas que operan en el sector de la construcción cumplen los requisitos de capacidad y de calidad de la prevención de riesgos laborales.

Sinatzaile / Firmante: ASIER AMARICA ZARATE Data: 2026-02-24 11:48:01(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:48:01 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ZAMUDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO Data: 2026-02-24 11:53:00(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:53:00 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {689e6686-e5f8-4fb4-beac-8e3abb8cf23d} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

www.zamudiokoudala.net
Sabino Arana plaza 1, 48170 Zamudio, Bizkaia
Tel: 944060990 / Faxa: 944030622 / udala@zamudiokoudala.net

Eraikuntza-obra batean lanak egiteko kontratatu nahi diren enpresek Enpresa Bermatuen Erregistroan inskribatuta egon beharko dute, enpresaren helbide soziala kokatuta dagoen lan-agintaritzaren mende.

3.- Erantzukizunpeko adierazpena

Enpresa lizitatzaileek erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute, non adieraziko baitute baldintza-agirietan adierazitako ezaugarriak dituzten karpak eta harmailak dituztela kontratua behar bezala gauzatzeko.

4.- Bestelako dokumentazioa

- Prebentzio-arloko harremanetarako pertsonaren datuak biltzen dituen dokumentua, telefono-zenbakia barne.

- Prebentzio-baliabidearen datuak biltzen dituen dokumentua, telefono-zenbakia barne.

Las empresas que pretendan ser contratadas para trabajos en una obra de construcción, deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la autoridad laboral donde esté ubicado el domicilio social de la empresa.

3.- Declaración responsable

Las empresas licitadoras deberán presentar una declaración responsable en la que indiquen que disponen de carpas y gradas con las características indicadas en los pliegos para la correcta ejecución del contrato en cuestión.

4.- Otra documentación

- Documento con datos de la persona de contacto en materia de prevención, incluido el número de teléfono.

- Documento con datos del Recurso preventivo, incluido el número de teléfono.

Herritartasun teknikaria / **Tecnico de ciudadania**

Asier Amarika Zarate

Sinatzaile / Firmante: ASIER AMARICA ZARATE Data: 2026-02-24 11:48:01(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:48:01 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ZAMUDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO Data: 2026-02-24 11:53:00(UTC) Fecha: 24/02/2026 11:53:00 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {689e6686-e5f8-4fb4-beac-8e3abb8cf23d} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.