PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA E.L.M DE LASARTE

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente Pliego tiene por finalidad marcar las pautas y directrices que han de regir en el suministro e instalación de mobiliario urbano (bancos) en la E.L.M de Lasarte.

2. EXISTENCIA DE LOTES.

No se consideran.

3. UBICACIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

Se adjunta (ANEXO I):

- Plano de ordenación.

4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Banco de 1800mm de largo como mínimo, con 6 listones de madera técnica con patas y apoya brazos de fundición de hierro dúctil,
Anclaje empotrado en el pavimento existente, en corona de 140mm de diámetro como mínimo y posterior relleno de mortero de agarre.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

Suministro e instalación de mobiliario urbano (bancos), quitando los antiguos en la E.L.M de Lasarte.

6. GARANTÍAS

El mobiliario suministrado e instalado, tendrá un plazo de garantía mínimo de **DOS AÑOS**, contra defectos de materiales o de fabricación de todas o parre de las estructuras.

7. PRESUPUESTO.

Presupuesto estimado del contrato (base imponible)	IVA (21%)	Total presupuesto licitación IVA incluido
26.450,75€	5.554,66€	32.005,41€

El presupuesto base de licitación del contrato es de 32.005,41 € incluido el 21% de IVA.

IVA (21%): 5.554,66 €

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se establece un plazo de ejecución para los trabajos descritos en este Pliego de **CUATRO (04) SEMANAS.**