PRESUPUESTO

—

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
U020501	ud	CATA PARA LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES EXISTENTES, EN CUALQUIER ZONA DE LA OBRA, HASTA UNA PROFUNDIDAD MENOR DE 3 M., POR MEDIOS MANUALES, INCLUIDO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO	
		TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	389,99 €
U020502	ud	CATA PARA LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES EXISTENTES, EN CUALQUIER ZONA DE LA OBRA, HASTA UNA PROFUNDIDAD TOTAL MENOR DE 3 M., POR MEDIOS PRINCIPALMENTE MECÁNICOS Y MANUALES CUANDO FUERA NECESARIO CERCA DE LA CONDUCCIÓN A LOCALIZAR, INCLUIDO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO	
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	173,14 €
U020601	ud	APEO PROVISIONAL DE CONDUCCIONES DE SERVICIOS AFECTADOS EXISTENTES INCLUIDOS TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU ADECUADA EJECUCIÓN.	
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	25,96 €
U020611	ud	PREPARACIÓN DE POZO EXISTENTE EN CUALQUIER MATERIAL Y DIÁMETRO PARA EJECUCIÓN DE NUEVA INCORPORACIÓN, INCLUYENDO DEMOLICIÓN PROVISIONAL, REJUNTADO, EVENTUAL ACHIQUE, RETIRADA DEL CONDUCTO PROVISIONAL, CARGA Y TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO, Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS	
		SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	784,89 €
U030201	m2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO EN CALZADA CON PRECORTE MECANICO Y/O MANUAL. INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN.	
		TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	13,36 €
U030202	m2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO, POR MEDIO MECANICO Y/O MANUAL, ESPESOR MAXIMO 25 CM, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN.	
		VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	20,04 €
U030203	m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA Y SOPORTE DE HORMIGÓN EN MASA. INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, LEVANTE DE BORDILLOS. INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN.	
		DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	19,27 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
U030205	m2	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR MEDIO DE FRESA MECÁNICA PROVISTA POR CINTA TRANSPORTADORA PARA CARGA DIRECTA A CAMIÓN 5 CM ESPESOR MEDIO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN.	
		CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	4,09 €
U030206	m	DEMOLICIÓN DE BORDILLO SOBRE BASE DE HORMIGÓN, CON MARTILLO NEUMÁTICO, Y CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.	
		TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	3,47 €
U030301	m	DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN SERVICIO HASTA 150 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, PERPENDICULAR U OBLICUO AL TRAZADO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN.	
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	43,34 €
U030302	m	DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN SERVICIO DESDE 150 MM HASTA 400 MM DE DIAMETRO INTERIOR, PERPENDICULAR U OBLICUO AL TRAZADO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN.	
		OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	81,67 €
U040303	m3	EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO EN TIERRAS CON SOSTENIMIENTO POR MEDIOS MECÁNICOS EN PROFUNDIDADES MENORES DE 4 M, INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN AL BORDE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN.	
		NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	9,29 €
U040307	m3	EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO EN ROCA CON SOSTENIMIENTO REALIZADO CON MARTILLO ROMPEDOR SOBRE RETROEXCAVDORA, EN PROFUNDIDADES MENORES DE 4 M, INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN AL BORDE, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN.	
		VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	28,84 €
U060101	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA EN POZOS Y ZANJAS CON CAJONES DE ENTIBACIÓN O SISTEMAS DE PANELES Y GUÍAS, PARA PROFUNDIDADES HASTA 4M , CON SISTEMA DE ACODALAMIENTO INTERIOR AJUSTABLE EN VARIOS NIVELES INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CABECEROS, ARRIOSTRAMIENTOS CODALES, INSTALACIÓN Y RETIRADA.	
		DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	16,81 €
U100403	m	TUBERÍA DE PVC LISO DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR SERIE SN4, INCLUIDO EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.	
		TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	13,49 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
U100407	m	TUBERÍA DE PVC LISO DE 250 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR SERIE SN4, INCLUIDO EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.	
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	31,21 €
U100408	m	TUBERÍA DE PVC LISO DE 315 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR SERIE SN4, INCLUIDO EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.	
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	44,33 €
U100409	m	TUBERÍA DE PVC LISO DE 400 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR SERIE SN4, INCLUIDO EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.	
		SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	69,30 €
U100420	m	TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR SERIE SN8, INCLUIDO EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.	
		DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	16,67 €
U100443	ud	MANGUITO PASAMUROS DE PVC DOBLE CAMPANA, PARA DM. 250 MM., EN CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO, TOTALMENTE INSTALADO	
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	65,50 €
U100444	ud	MANGUITO PASAMUROS DE PVC DOBLE CAMPANA, PARA DM. 315 MM., EN CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO, TOTALMENTE INSTALADO	
		CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	102,94 €
U110103	m3	RELLENO DE ZANJA O POZO CON MATERIAL GRANULAR TIPO "A" ARROCILLO, INCLUIDO EL SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO MANUAL EN TONGADAS DE 15 CM. DE ESPESOR MÁXIMO Y UNA DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, EN PROTECCIÓN DE TUBERÍAS.	
		TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	30,56 €
U110110	m3	RELLENO DE ZANJA O POZO CON "TODO-UNO" DE CANTERA, INCLUIDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO HASTA UNA DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	
		VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	23,32 €
U110111	m3	SUPLEMENTO DE RELLENO EN ZANJA O POZO CON ENTIBACIÓN.	
		UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	1,65 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
U120001	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS RECTO ACABADO OCULTO E1, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, LATIGUILLOS, CABRIOS, BERENJENOS, PUNTAS Y MÁS MATERIAL AUXILIAR. CORRECTAMENTE EJECUTADO.	
		TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	31,34 €
U120003	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES, TRANSICIONES Y CONFLUENCIAS EN POZOS DE REGISTRO Y ALIVIADEROS CURVO ACABADO VISTO E2, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, LATIGUILLOS, CABRIOS, BERENJENOS, PUNTAS Y MÁS MATERIAL AUXILIAR. CORRECTAMENTE EJECUTADO.	
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	41,65 €
U120004	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALZADOS RECTO ACABADO OCULTO E1, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, LATIGUILLOS, CABRIOS, BERENJENOS, PUNTAS Y MÁS MATERIAL AUXILIAR. CORRECTAMENTE EJECUTADO.	
		TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	32,93 €
U120006	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALZADOS RECTO ACABADO VISTO E3 CON PANEL O CHAPA LISA PARA HORMIGÓN VISTO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, LATIGUILLOS, CABRIOS, BERENJENOS, PUNTAS Y MÁS MATERIAL AUXILIAR. CORRECTAMENTE EJECUTADO.	
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	37,64 €
U120007	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALZADOS CURVO ACABADO OCULTO E4, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, LATIGUILLOS, CABRIOS, BERENJENOS, PUNTAS Y MÁS MATERIAL AUXILIAR. CORRECTAMENTE EJECUTADO.	
		TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	38,65 €
U120009	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALZADOS ACABADO VISTO E-3 CURVO CON PANEL O CHAPA LISA PARA HORMIGON VISTO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, LATIGUILLOS, CABRIOS, BERENJENOS, PUNTAS Y MÁS MATERIAL AUXILIAR. CORRECTAMENTE EJECUTADO.	
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	47,50 €
U120013	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS PARA FORJADO DE HORMIGON ACABADO VISTO E2, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, LATIGUILLOS, CABRIOS, BERENJENOS, PUNTAS Y MÁS MATERIAL AUXILIAR. CORRECTAMENTE EJECUTADO.	
		CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	41,49 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
U140001	m3	HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HL-150, INCLUSO FABRICACIÓN, ADITIVOS, SUMINISTRO, VERTIDO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN DE SU SUPERFICIE.	
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	99,04 €
U140006	m3	HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-35 PARA ARMAR, INCLUSO FABRICACIÓN, ADITIVOS, SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y EJECUCIÓN DE JUNTAS	
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	132,62 €
U140007	m3	SUPLEMENTO POR m3 DE HORMIGÓN BOMBEADO DE CUALQUIER CLASE, INCLUYENDO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS	
		NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	9,14 €
U140008	m3	SUPLEMENTO POR m3 DE HORMIGÓN SULFORRESISTENTE,EMPLEANDO CEMENTO SULFORRESISTENTE, INCLUYENDO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS	
		DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	17,60 €
U160103	kg	ACERO CORRUGADO TIPO B 500S INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, MONTAJE EN OBRA Y PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES, RIGIDIZADORES, ETC.	
		UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	1,88 €
U160201	kg	ACERO B 500T EN MALLA ELECTROSOLDADA, SEGÚN UNE 36092/96, INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y MONTAJE EN OBRA CON PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.	
		UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	1,81 €
U160802	ud	TAPA DE REGISTRO, ESTANCA, DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE D 400, TIPO "CALZADA", CON ANAGRAMA "C.A.B.B." MECANISMO DE CIERRE, MARCO CIRCULAR O POLIGONAL CON APERTURA A 120º Y SISTEMA DE BLOQUEO DE TAPA, JUNTA DE P.E. Y TAPA CIRCULAR DE 700 MM. DE DIÁMETRO (MÍNIMO), INCLUSO MONTAJE Y RECIBIDO CON HORMIGÓN.	
		TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	393,09 €
U160903	m	REJILLA-SUMIDERO DE FUNDICIÓN NODULAR DE 20 CM. DE ANCHO CON SU MARCO CORRIDO, INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-10, CORRECTAMENTE NIVELADO.	
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	175,76 €
U170101	m	JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 15 CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICO Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZONTALES O VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TOTALMENTE ACABADA.	
		CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	14,76 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
U200405	m2	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MAQUINA AC16 surf D DE 5 CM. DE ESPESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUIDO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.	
		DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	16,71 €
U200405N	m2	FORMACIÓN DE PASO DE PEATONES ELEVADO MEDIANTE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE.	
		DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	16,71 €
U200405R	m2	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE MAQUINA COLOR ROJO AC16 surf D 5 CM I/ RIEGOS EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUIDO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.	
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	34,59 €
U200501	m3	HORMIGON PARA FIRMES TIPO HF-3,5, INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y EJECUCION DE JUNTAS. ACABADO A DEFINIR POR DO	
		CIENTO VEINTISÉIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	126,02 €
U200603	m2	ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN HM-20, SOLADO DE BALDOSA HIDRAÚLICA RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO, COMPLETAMENTE TERMINADA.	
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	54,75 €
U460108	m	MARCA VIAL DE 15 CM. DE ANCHO PINTADO CON MAQUINA.	
		UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	1,72 €
U550201	ud	PUNTO DE LIMPIEZA DE CANALETAS DE HORMIGÓN INCLUIDA: LA EXCAVACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN , LOSA DE HORMIGÓN DE RECOGIDA DE AGUAS Y DESAGÜE EN BALSA DE RETENCIÓN. TOTALMENTE TERMINADA	
		MIL CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	1.004,72 €
U550210	mes	MES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA DEL MATERIAL RETENIDO) DEL PUNTO DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS. LA LIMPIEZA SE REALIZARA CADA 15 DÍAS	
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	159,64 €
U550212	ud	REDACCIÓN DE INFORME FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN SEGÚN EL ANEXO 3 DEL DECRETO 112/2012 DE 26 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN	
		SETECIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	709,50 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
U550401	dia	VISITA A OBRA DE CONTROL ARQUEOLÓGICO	
		TRESCIENTOS SETENTA EUROS	370,00 €
U550402	ud	INFORME FINAL DE CONTROL ARQUEOLÓGICO	
		DOS MIL EUROS	2.000,00 €
U950101	ud	POZO DE REGISTRO TIPO A PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 400 MM., EN ALINEACIÓN RECTA O CURVA, CON ALTURA H=0,30 M. TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO ACCESORIOS, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO	
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1.291,79 €
U950102	ud	POZO DE REGISTRO TIPO B PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 400 MM., EN ALINEACIÓN RECTA O CURVA, CON ALTURA H=1,35 M. TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO ACCESORIOS, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO	
		DOS MIL CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	2.111,53 €
U950201	m	SUPLEMENTO DE POZO DE REGISTRO TIPO A, PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 400 MM., EN ALINEACIÓN RECTA O CURVA, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO ACCESORIOS, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO	
		CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	436,30 €
U950202	m	SUPLEMENTO DE POZO DE REGISTRO TIPO B, PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 400 MM., EN ALINEACIÓN RECTA O CURVA, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO ACCESORIOS, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO	
		QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	538,74 €
U950501	ud	PATES DE POLIPROPILENO ARMADOS CON UN REDONDO DE ACERO DE 12 MM. DE DIÁMETRO, MOLDEADOS CON DIBUJO ANTIDESLIZANTE. ANCHURA DE PISADA DE 40 CM DE Y 16 CM DE DISTANCIA A LA PARED. RESTO DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS ACORDES A LA NORMA EUROPEA EN-13101 Y AL RD 486/1997. INCLUSO TALADRADO, NIVELACIÓN Y MONTAJE EN MUROS.	
		DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	10,10 €
U950502	ud	TINTERO FORMADO POR TUBO INOX. 47,50 X 3 MM. EN INOX. AISI-316 L CON UNA RANURA EN "Z" PARA GUÍA DEL TORNILLO ROSCADO AL BASTÓN, DE LONGITUD 250 MM., INCLUSO DOS PLETINAS SOLDADAS 180 X 40 X 3,5 MM. , ANCLADO AL PARAMENTO DE HORMIGÓN CON CUATRO (4) DE M-12, INOX A-4, FIJACIÓN QUÍMICA, NIVELADO Y TERMINADO, SEGÚN DETALLE.	
		SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	68,95 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
U980001	m³	CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTANTES DE EXCAVACIONES EN ROCA Y TIERRAS, EN CUALQUIER PUNTO AUTORIZADO.	
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	14,84 €
U980003	m³	CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A RELLENO AUTORIZADO. LER 170504.	
		CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	5,93 €
U980011	t	RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE HORMIGÓN, CON CÓDIGO LER 170101.	
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	44,03 €
U980012	t	RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MADERAS LIMPIAS, CON CÓDIGO LER 170201.	
		OCHENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	83,10 €
U980013	t	RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES, CON CÓDIGO LER 170203.	
		CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	42,81 €
U980014	t	RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA EN CONTENEDOR DE 7 M3, CON CÓDIGO LER 170302.	
		SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	62,36 €
U980015	t	RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE METALES MEZCLADOS, CON CÓDIGO LER 170407.	
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	28,94 €
U980016	t	RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MATERIALES CERÁMICOS, CON CÓDIGO LER 170103.	
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	44,54 €
U980018	t	RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO LER 170904.	
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	62,50 €
U980019	t	RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON CÓDIGO LER150101.	
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	45,04 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
U990104	m	VALLA METÁLICA MÓVIL NORMALIZADA PARA CONTENCIÓN DE PEATONES Y ACOTAMIENTO DE ESPACIOS DE 2,50 M DE LARGO, 1,10 M DE ALTURA CON MARCO DE TUBOS DE 38 MM. DE DIAMETRO, PROVISTA DE ENGANCHES EN LOS LATERALES MACHO/HEMBRA, INCLUÍDA COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.	
		SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	7,82 €
U990107	m	BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA TIPO NEW JERSEY PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE 2,00X0,80X0,60 M, AMORTIZABLE EN 20 USOS, INCLUIDA COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y POSTERIOR RETIRADA.	
		SETENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	71,10 €
U990108	m	BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS, INCLUIDA COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y POSTERIOR RETIRADA.	
		VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	24,11 €
U990201	ud	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y RETIRADA CUANTAS VECES SEA NECESARIO DUREANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE BALIZA REFLECTANTE CON SOPORTE PARA SEÑALIZACIÓN, DE CHAPA GALVANIZADA DE 20X100 CM CON FRANJAS DE COLOR BLANCO Y ROJO Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1.	
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	17,79 €
U990204	ud	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y RETIRADA CUANTAS VECES SEA NECESARIO DUREANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75CM DE ALTURA DE 2 PIEZAS CON CUERPO DE PE Y BASE DE CAUCHO CON 1 BANDA REFLECTANTE DE 300MM DE ANCHURA Y RETRORREFELTANCIA NIVEL 1.	
		DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	16,52 €
U990205	m	CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDO SOPORTE, COLOCACION Y DESMONTAJE	
		UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	1,67 €
U990206	ud	PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA A 4 M. COMPUESTO POR DOS PERFILES METALICOS Y CABLE HORIZONTAL CON BANDEROLA INCLUIDO MONTAJE Y DESMONTAJE	
		NOVECIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	915,89 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
U990210	ud	SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO DE 60 CM DE DIÁMETRO O LADO, SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA	
		CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	43,10 €
U990212	ud	CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 450X350 MM. NORMALIZADO CON SOPORTE METÁLICO 80,40,2 MM, INCLUIDA COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA.	
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	24,26 €
U990310	m	PROTECCIÓN DE PASO PEATONAL PARA SALVAR ZANJAS Y FOSOS ABIERTOS MEDIANTE PASARELA DE ALUMINIO PARA ANCHURA MÁXIMA DE ZANJA DE 1,5 M, CON PLATAFORMA DE ANCHURA 0,60 M. DE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE SIN DESNIVELES, CON RODAPIÉS LATERALES, BARANDILLAS LATERALES DE 1,0 M DE ALTURA, CON TRAVESAÑO LATERAL, Y CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL SUELO PARA GARANTIZAR LA INMOVILIDAD DEL CONJUNTO.INCLUIDA COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA.	
		TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	13,72 €
U990318	m	PROTECCIÓN DE PERSONAS EN BORDES DE EXCAVACIÓN MEDIANTE BARANDILLA DE SEGURIDAD DE 1 M DE ALTURA, FORMADA PORBARRAS CORRUGADAS DE ACEROUNE-EN 10080 B 500 S CON RODAPIÉ DETABLONCILLO DE MADERA TODO ELLO SUJETO MEDIANTE BRIDAS DE NYLON,HINCADAS EN EL TERRENOCADA1,00M. INCLUIDA COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA	
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	7,58 €
U990527	día	ALQUILER DE EQUIPO COMPLETO DE ACCESOS A ARQUETAS QUE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRÍPODE, TRES ARNESES, AMARRES Y DETECTORES.	
		SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	76,27 €
UN980029	t	RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE VIDRIO, CON CÓDIGO LER 170202.	
		SESENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	67,11 €
UN980033	t	RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS Y ABANDONADAS ASIMILABLES A RSU, CON CÓDIGO LER 200301	
		NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	95,87 €

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
UN980070	ud	PUNTO LIMPIO COMPLETO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, EN PARQUE DE MAQUINARIA, QUE REQUIERA OBRA CIVIL PARA LA PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 35 M2, VALLADO PERIMETRAL CON MALLA ELECTROSODADA DE 2 METROS DE ALTURA Y PIES DE HORMIGÓN, PUERTA DE ACCESO CON CANDADO Y CUBETO DE RETENCIÓN Y CUBIERTA PARA RESIDUOS PELIGROSOS. INCLUYE LA DEMOLICIÓN, RETIRADA Y GESTIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS Y RESTAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.	
		MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	1.951,42 €
UN990215	ud	PANEL DIRECCIONAL DE ACERO GALVANIZADO, ROJO - BLANCO, SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO 80.40.2 MM, AMORTIZABLE EN 5 USOS, SIN CIMENTACIÓN. INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE.	
		CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	51,35 €
UN990216NN	dia	ALQUILER DE PAREJA DE SEMÁFOROS PARA GUIADO DE TRÁFICO DE UN SOLO CARRIL, INTERSECCIONES O CRUCES EN T. EQUIPADO DE SERIE PARA LA SINCRONIZACIÓN MEDIANTE CUARZO O CABLE, ALIMENTACIÓN MEDIANTE BATERÍA DE 12 V INCLUÍDO Y CANONO DE RESIDUOS DE MAQUINARIA ELÉCTRICA PEQUEÑA	
		TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	314,94 €

Bilbao, octubre de 2025.

Ingeniero Redactor del Proyecto

TYPSA



Kepa Aketxe Agirre

Ingeniero Técnico Director del Proyecto

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

DAVID DIEZ LOPEZ - 72394327X

Firmado digitalmente por DAVID DIEZ LOPEZ - 72394327X
Fecha: 2025.10.03 15:01:38 +02'00'

David Diez López