GABIRIAKO UDALA
20217 GABIRIA
(GIPUZKOA)

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PISTA MULTIDEPORTE Y UNA CUBIERTA TEXTIL JUNTO A LA HERRI ESKOLA BALENTZATEGI DE GABIRIA.

I.- Objeto del contrato.

El objeto del presente procedimiento abierto simplificado es contratar el diseño, cálculo, suministro e instalación, incluso la obra civil complementaria, de una pista multideportiva y una cubierta textil para cubrir la pista en el AIU 5, la Herri Eskola Balentzategi de Gabiria.

II.- Características de los materiales a emplear

Será de obligado cumplimiento que las piezas, materiales, repuestos, módulos y equipos de que se componga la instalación, tengan el correspondiente certificado de Normalización y Homologación y deberán cumplir toda la normativa vigente que sea de aplicación a la instalación de una pista multideporte junto con la instalación de una cubierta textil para cubrir la citada pista.

Gracias a ello se pretende cumplir una serie de objetivos que podrían resumirse en incrementar el valor lúdico de las instalaciones, y conseguir un alto valor estético y de comodidad de las mismas.

III.- Obligaciones del contratista

La prestación se efectuará con arreglo a las condiciones que a continuación se estipulan, de las que se derivarán los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes:

- Redacción de proyecto visado por técnico competente.
- Ejecución de la obra civil necesaria, estructural y complementaria, incluyendo vallado de obra, , incluyendo retirada de residuos a vertedero más gestión de residuos.
- Suministro y montaje de pista multideporte con postes de acero galvanizado y barras metálicas.
- Suministro e instalación de césped artificial deportivo, incluyendo retirada de residuos a vertedero más gestión de residuos.
- Suministro y montaje de la cubierta a base de pórticos metálicos con cubrición textil, teflónica, policarbonatos, etc.
- Disponer del personal necesario tanto en número como en capacidad profesional y cuantía mínima, así como de los medios auxiliares necesarios para la adecuada realización de la instalación y su montaje.
- Disponer de almacenes, materiales y repuestos necesarios en cuantías mínimas necesarias, para asegurar el racional desempeño de las labores asignadas.
- Presentación del Certificado Final de Obra y documentación complementaria.

Tel. 943 880 734
Faxa. 943 889 319
E-mail: udala@gabiria.eus
I.F.Z. P-2003900-D

GABIRIAKO UDALA
20217 GABIRIA
(GIPUZKOA)

IV.- Inicio de los trabajos
Una vez presentado el proyecto, se efectuará el replanteo, y el contratista procederá a ejecución de la obra, finalizada la cual se levantará plano sobre topografía municipal, en formato DWG, acompañado de fotografías realizadas después de la actuación.

V.- Control de calidad
El Ayuntamiento, a través de los servicios técnicos municipales, se reserva el derecho a rechazar aquellos elementos o componentes de los mismos, que no cumplan las especificaciones del fabricante original, o en su defecto las características que le sean comunicadas por los servicios técnicos municipales. Asimismo, podrá ordenar los análisis y ensayos de control de calidad que se entiendan necesarios para garantizar la misma a los elementos o componentes objeto de instalación, efectuados en laboratorios especializados. El importe de estos ensayos, correrá a cargo del adjudicatario.

El contratista estará obligado a sustituir de forma inmediata y sin cargo para el Ayuntamiento los elementos o componentes que no cumplan las especificaciones o no superen los ensayos antedichos, con independencia de la aplicación del régimen sancionador establecido.

VI.- Protección medioambiental
Es interés primordial del Ayuntamiento que este contrato destaque por la protección medioambiental y evitar en lo posible ocasionar molestias al ciudadano, dado que los trabajos y actuaciones se realizarán en todo caso en la vía pública.

Asimismo, tanto los equipos empleados como las labores realizadas, deberán cumplir escrupulosamente la normativa sobre contaminación acústica vigente.

VII.- Eliminación de residuos
Los residuos resultantes de la realización de los trabajos, así como embalajes, envases vacíos, etc. serán retirados por el contratista, sin que se permita la permanencia de los mismos en el lugar del suministro, cumpliendo, en todo caso, la normativa vigente de gestión de residuos generados en la obra.

VIII.-Protección y señalización e información de los trabajos
Al tratarse de trabajos a realizar en la vía pública, parques y jardines se considera de especial importancia, las condiciones de seguridad a adoptar durante los mismos, que permitan garantizar al máximo la eliminación de riesgos para usuarios, acompañantes, así como de los propios trabajadores. Dado que los trabajos se ejecutarán junto a la Herri Eskola, el Ayuntamiento hará un estricto seguimiento del tema del cumplimento de las medidas de seguridad establecidas en el contrato, ante la constancia de cualquier incumplimiento el Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas, pudiendo acarrear incluso la rescisión del contrato.

La zona de trabajo deberá acotarse y señalizarse adecuadamente.

Tel. 943 880 734
Faxa. 943 889 319
E-mail: udala@gabiria.eus
I.F.Z. P-2003900-D

GABIRIAKO UDALA
20217 GABIRIA
(GIPUZKOA)

En caso de tener que ocupar temporalmente la zona de calzada, aunque lo sea por corto espacio de tiempo, será imprescindible la adopción de las medidas prescritas en la Ley y Reglamentos de Seguridad Vial.

IX.- Plan de riesgos laborales
El adjudicatario deberá elaborar y presentar un plan de seguridad y salud y realizar la apertura de centro de trabajo, en definitiva deberá cumplir con lo establecido en la normativa en materia de seguridad y salud.

X.- Emergencias
El adjudicatario deberá presentar un protocolo de actuación para casos de urgencia o situaciones de posible riesgo, describiendo explícitamente las actuaciones previstas en función del tipo de situación.

XI.- Plazo del proyecto, suministro e instalación
El plazo máximo total para la redacción del proyecto, obra civil, suministro e instalación de la cubierta será de 150 días, de acuerdo siguiente calendario que tiene carácter orientativo:

- Presentación de proyecto técnico visado y la propuesta detallada: 40 días naturales desde la firma del contrato administrativo.
- Replanteo: 10 días naturales desde la aprobación de la propuesta por la administración municipal.
- Instalación: 100 días naturales desde el replanteo.

Finalizada la instalación se levantará plano sobre topografía municipal, en formato DWG, acompañado de fotografías realizadas después de la actuación.

XII.- Condiciones técnicas
A continuación, se describen las condiciones técnicas mínimas a cumplir por los distintos elementos a diseñar, suministrar e instalar.

Junto con las condiciones a continuación descritas se adjuntan como anexos plano de Estado Actual y Estado Reformado.

Antecedentes:

Se pretende instalar una pista multideporte, con césped artificial, junto a Balentzategi Herri Eskola de Gabiria (AIU 5) y cubrirla con una cubierta textil. La superficie ocupada por la misma sería de 210m^2 (21m x 10m).

GABIRIAKO UDALA
20217 GABIRIA
(GIPUZKOA)

Condiciones técnicas a cumplir y descripción de los condicionantes formales:

Redacción de proyecto para instalación pista multideporte y cubierta. La propuesta deberá incluir la cimentación y estructura de sustentación.

Suministro e instalación de pista multideporte con postes de acero galvanizado y barras metálicas. Medidas especiales de 20,58 m. x 9,08 m., incluyendo transporte, retirada de escombro a vertedero más gestión de residuos.

Suministro e instalación de césped artificial deportivo incluyendo retirada de escombro a vertedero más gastos de gestión de residuos.

Suministro de instalación de cubierta textil de 20 x 10 m. aprox., para cubrir la pista multideporte instalada.

Redacción de proyecto para instalación de cubierta. La propuesta deberá incluir la cimentación y estructura de sustentación.

Características técnicas de la cubierta:

Membrana textil cubierta:

- Tejido de Poliester recubierto PVC. Lacado dos caras.
- Hilo 1100 dtex PES HT.
- Peso 900 gr/m^2.
- Ignifugo B1-M2
- Resistencia a temperaturas de +70 y -30 ºC
- Confección por alta frecuencia.
- Resistencia al desgarro aprox 280 daN/5 cm en urdimbre y trama.
- Color: blanco, gris o beige.
- Tratamiento antimoho y humedad PVDF

Estructura cubierta:

- Acero estructural 275 y 335
- Totalmente lacada con pintura antioxidante de poliuretano.
- Anclaje directo a la solera de hormigón.
- Perfilería de aluminio TENT KEDER para sujeción de lona.

La cubierta deberá garantizar la estanqueidad al agua de lluvia del espacio inferior cubierto.

La cubierta deberá garantizar la iluminación diurna sin necesidad de instalación de alumbrado en su interior.

La cubierta y sus apoyos, así como el resto de elementos contemplados en la propuesta

GABIRIAKO UDALA
20217 GABIRIA
(GIPUZKOA)

deberá garantizar el mantenimiento de los itinerarios peatonales y accesos rodados a la pista existentes en la actualidad, y en caso de verse afectados durante a la obra deberán ser repuestos con los mismos materiales y características de los existentes en la actualidad.

La propuesta a presentar deberá incluir la solución de evacuación de aguas pluviales (drenajes, canalizaciones y conexiones a red existente).

Se deberá analizar la afección a la urbanización del entorno existente y se plantearán los trabajos necesarios para mejorar el encaje de la cubierta a instalar.

En caso de que para la instalación de la cubierta fuera necesario el desmontaje de parte de los elementos existentes en el área, será la empresa encargada de su instalación original quien deba desmontar, acopiar y volver a montar los elementos.

La demolición del pavimento existente deberá reponerse en las condiciones que presentan en la actualidad (acabados, grosor, durabilidad, etc.)

La documentación a presentar para la licitación deberá incluir:

- Propuesta desarrollada según las especificaciones reflejadas en las bases técnicas, que deberá constar de memoria, planos, fotografías, etc, y medidas a adoptar de protección y señalización e información de los trabajos, ya que al tratarse de un trabajo a ejecutar junto con la herri Eskola se considera de especial importancia, las condiciones de seguridad a adoptar durante los mismos que permitan garantizar al máximo la eliminación de riesgos para usuarios, acompañantes, así como de los propios trabajadores.
- Compromiso de certificación en Seguridad del conjunto.
- Planos del área en soporte electrónico, en formato DXF, DWG o DGN.

XIII.- Presupuesto del contrato.
El precio de licitación con carácter de máximo, es de 157.000,00 € IVA incluido.

Gabiria, octubre de 2026.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado por Pleno de fecha 28 de octubre de 2026.

La Secretaria-Interventora.

GABIRIAKO UDALA

Tel. 943 880 734
Faxa. 943 889 319
E-mail: udala@gabiria.eus
I.F.Z. P-2003900-D