RESUMEN DE PRESUPUESTO

PE_BAR EN DERIO CD

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	2.341,18	2,42
02	CIMENTACIÓN	2.962,61	3,07
03	SOLERA	3.488,41	3,61
04	DRENAJE E IMPERMEABILIZACIONES	1.450,15	1,50
05	ESTRUCTURA METÁLICA	9.139,22	9,46
06	CUBIERTA	4.278,07	4,43
07	FACHADA Y PARTICIONES	17.243,00	17,85
08	CARPINTERÍA EXTERIOR	11.219,22	11,61
09	CARPINTERIA INTERIOR	1.143,32	1,18
10	INSTALACIONES	23.850,36	24,68
11	REVESTIMIENTOS	7.141,11	7,39
12	SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	370,74	0,38
13	URBANIZACIÓN	5.181,29	5,36
14	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	3.872,27	4,01
15	CONTROL DE CALIDAD	179,82	0,19
16	SEGURIDAD Y SALUD	1.336,50	1,38
17	GESTION DE RESIDUOS	1.428,81	1,48
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**96.626,08**	
	13,00% Gastos generales	12.561,39	
	6,00% Beneficio industrial	5.797,56	
	SUMA DE G.G. y B.I.	18.358,95	
	21,00% I.V.A.	24.146,86	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**139.131,89**	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	**139.131,89**	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DERIO, a 25 de agosto de 2026.

LA PROPIEDAD

LA DIRECCION FACULTATIVA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PE_BAR EN DERIO CD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO								
01.01	**m³ DEMOLICIÓN MURETES EXISTENTES**								
	Demolición de murete existente de hormigón armado, de hasta 60 cm de altura y 30 cm de espesor, mediante medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte para corte de armaduras, incluyendo fragmentación del elemento, retirada de restos, limpieza de la zona de trabajo y carga manual de los escombros sobre camión o contenedor, completamente terminado.								
		4	7,00	0,30	0,60	5,04			
							5,04	191,41	964,71
01.02	**m³ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIONES**								
	Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.								
	Vaciado general solera	1	9,440	5,440	0,600	30,812			
	Pozos	9	1,200	1,200	2,000	25,920			
							56,73	17,17	974,05
01.03	**m³ EXCAVACIÓN DE ZANJAS**								
	Excavación de zanjas para instalaciones y/o drenantes hasta una profundidad de 2 m, en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.								
	CRITERIO DE MEDICIÓN: Estimado según proyecto. Se medirá la parte realmente ejecutada.								
	Agua	1	6,00	0,50	0,50	1,50			
	Pluviales	1	15,00	0,50	0,80	6,00			
	Fecales	1	8,00	0,80	1,00	6,40			
	Zanjas drenantes perimetrales	1	29,76	0,60	0,60	10,71			
							24,61	13,18	324,36
01.04	**m³ RELLENO TIERRA SELECCIONADA EN ZANJAS**								
	Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.								
	CRITERIO DE MEDICIÓN: Estimado según proyecto. Se medirá la parte realmente ejecutada.								
	Estimado (80% de excavación instalaciones)	0,8	13,90			11,12			
							11,12	7,02	78,06
	TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.....								**2.341,18**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN								
02.01	**m³ POZO DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CICLÓPEO**								
	Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo ejecutado hasta alcanzar el Nivel Geotécnico 2, realizado con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricado en central, en una proporción aproximada del 60% del volumen, y piedra caliza limpia de 15 a 30 cm de diámetro, en proporción aproximada del 40% , colocada durante el hormigonado. Incluso 4 barras Ø20 de acero B500S, de 1,00 m de longitud, por zapata, para anclaje y conexión con la cimentación superior, vertido, compactación y curado. Hormigonado directamente contra las paredes de la excavación, sin encofrado. La altura indicada corresponde a una estimación media, certificándose el volumen realmente ejecutado hasta alcanzar el estrato competente.								
	CRITERIO DE MEDICIÓN: Se considera una profundidad media estimada según proyecto, certificándose el volumen realmente ejecutado hasta alcanzar el Nivel Geotécnico 2.								
	Pozos	9	1,20	1,20	1,50	19,44			
							19,44	75,49	1.467,53
02.02	**m³ ZAPATA AISLADA DE HORMIGÓN ARMADO**								
	Zapata aislada de hormigón armado, de dimensiones 1,00×1,00×0,40 m, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central y acero UNE-EN 10080 B500S, armada mediante parrilla #Ø12c/20 según planos de estructura. Incluso armaduras de conexión y espera, alambre de atar, separadores homologados, vertido, vibrado y curado del hormigón. Incluye montaje y desmontaje del sistema de encofrado de las caras laterales de la zapata, elementos de arriostramiento, aplicación de desencofrante y desencofrado.								
	Zapatas	9	1,00	1,00	0,40	3,60			
							3,60	201,13	724,07
02.03	**m³ ENANO DE HORMIGÓN ARMADO**								
	Enano de cimentación de hormigón armado para apoyo de pilares metálicos, de sección 30x30 cm, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con armadura longitudinal 4Ø16 y estribos Ø8 c/15 cm, según planos de estructura. Incluso armaduras de espera y anclaje, alambre de atar, separadores y encofrado. El precio incluye la elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de colocación.								
	Enanos	9	0,30	0,30	0,25	0,20			
							0,20	303,66	60,73
02.04	**m³ VIGA RIOSTRA DE HORMIGÓN ARMADO**								
	Viga riostra de hormigón armado, de sección 30×40 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central y acero UNE-EN 10080 B500S, con armado longitudinal formado por 2Ø16 superiores y 2Ø16 inferiores y estribos Ø8c/20, según planos de estructura. Incluso encuentros y anclajes con zapatas y enanos, alambre de atar, separadores, vertido, vibrado y curado. Incluye montaje y desmontaje del encofrado lateral necesario, arriostramientos, aplicación de desencofrante y desencofrado.								
	Vigas	6	3,50	0,30	0,40	2,52			
		6	1,50	0,30	0,40	1,08			
							3,60	197,30	710,28
	TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN.....								**2.962,61**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 SOLERA								
03.01	**m² ENCACHADO 20 CM GRAVAS**								
	Encachado en caja para base de solera, de 20 cm de espesor, mediante suministro, extendido y compactación de gravas procedentes de cantera caliza, de granulometría 40/80 mm, extendidas en tongadas de espesor adecuado y compactadas mecánicamente hasta obtener una superficie estable, homogénea y nivelada. Incluso perfilado y regularización de la superficie, humectación y medios auxiliares. El precio no incluye la excavación general.								
	Encachado	1	43,06			43,06			
							43,06	8,57	369,02
03.02	**m² LÁMINA DE POLIETILENO BAJO SOLERA, E=0,25 MM**								
	Capa separadora mediante film de polietileno de 0,25 mm de espesor y aproximadamente 230 g/m² de masa superficial, colocada de forma continua sobre el encachado previamente nivelado y compactado, preparada para recibir las posteriores capas de aislamiento y solera. Incluso solapes, cortes, ajustes, remontes perimetrales y resolución de encuentros y pasos de instalaciones.								
	Solera interior	1	43,06			43,06			
							43,06	2,19	94,30
03.03	**m² SOLERA DE HORMIGÓN CON MALLA ELECTROSOLDADA, E=10 CM**								
	Solera de hormigón de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, con malla electrosoldada ME 20x20 Ø5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados. Incluso extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, formación de juntas de retracción mediante corte con disco de diamante, juntas perimetrales y de dilatación, encuentros, nivelación y medios auxiliares. Sin tratamiento superficial, preparada para recibir las capas posteriores de recrecido y pavimento.								
	Solera interior	1	43,06			43,06			
							43,06	23,56	1.014,49
03.04	**m³ ZUNCHO/MURETE PERIMETRAL DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARRANQUE DE FAC**								
	Zuncho-murete perimetral de hormigón armado, de sección variable media estimada 20×30 cm, para formación del arranque y apoyo del cerramiento exterior de fachada, realizado con hormigón HA-25/B/20/XC2, elaborado en obra mediante medios mecánicos o suministrado desde central, y acero UNE-EN 10080 B500S, con armado según planos y detalles constructivos. Incluso suministro y preparación de materiales, armaduras de espera y anclaje, encuentros con elementos de cimentación, alambre de atar, separadores, vertido, vibrado y curado. Incluye encofrado continuo a dos caras, elementos de sujeción y arriostramiento, aplicación de desencofrante y posterior desencofrado.								
	Perímetro	1	28,00	0,20	0,30	1,68			
							1,68	298,42	501,35
03.05	**m² AISLAMIENTO TÉRMICO XPS E=80 MM EN SOLERA**								
	Aislamiento térmico horizontal de solera en contacto con el terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido XPS, según UNE-EN 13164, de 80 mm de espesor, superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, conductividad térmica = 0,035 W/(m·K) y resistencia a compresión = 300 kPa, colocado a tope y simplemente apoyado sobre la capa inferior previamente ejecutada. Incluso replanteo, cortes, ajustes, encuentros perimetrales y piezas especiales, completamente colocado y preparado para recibir la solera de hormigón.								
	Solera	1	43,06			43,06			
							43,06	21,56	928,37
03.06	**m² BASE DE MORTERO ARMADO E=5CM**								
	Base para pavimento, de 5 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, maestreada y fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.								
	Solera	1	43,06			43,06			
							43,06	13,49	580,88
	TOTAL CAPÍTULO 03 SOLERA.....								**3.488,41**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 04 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIONES								
04.01	**m TUBO DRENANTE PERIMETRAL PVC Ø160**								
	Drenaje perimetral de cimentación formado por tubo ranurado de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, de 160 mm de diámetro nominal, rigidez anular nominal 4 kN/m², con ranurado para drenaje, colocado con pendiente mínima del 0,50% , según documentación gráfica de proyecto. Incluso juntas elásticas de EPDM, lubricante, piezas especiales, cortes, encuentros en esquinas, replanteo, colocación y comprobación de la correcta circulación de la red. El precio no incluye la excavación de la zanja, el relleno de grava filtrante ni el geotextil, medidos en partidas independientes.								
	Perímetro	1	29,76			29,76			
							29,76	16,84	501,16
04.02	**m² PROTECCIÓN MANTA GEOTEXTIL POLIPROPILENO 100 G/M2**								
	Geotextil no tejido termosoldado formado por un 70% de polipropileno de fibras continuas y un 30% de polietileno, con masa superficial de 100 g/m2, resistencia a la tracción longitudinal de 3.0 Kn/m, alargamiento a la rotura longitudinal de 35 % , permeabilidad al agua 0.15m/s, resistencia al punzonamiento 500 N, suministrada en rollos de una longitud aproximada de 200 m y 2,25 m de ancho. i/solapes. Medida la superficie ejecutada.								
		1	29,76	1,60		47,62			
							47,62	2,52	120,00
04.03	**m² IMPERMEABILIZACIÓN VERTICAL DE CIMENTACIÓN CON LÁMINA BITUMINOSA**								
	Impermeabilización exterior de elementos de cimentación y zuncho-murete perimetral en contacto con el terreno mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido, previa aplicación de imprimación asfáltica sobre soporte limpio y regularizado. Incluso preparación del soporte, solapes, sellado de juntas, bandas de refuerzo en encuentros, esquinas, pasos de instalaciones, entrega inferior con cimentación y remate superior en el arranque de fachada.								
	Perímetro	1	29,76		0,60	17,86			
							17,86	11,93	213,07
04.04	**m² LÁMINA DRENANTE NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD**								
	Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD), con nódulos de aproximadamente 8 mm de altura y resistencia a compresión adecuada para protección de elementos de cimentación en contacto con el terreno, colocada por el exterior sobre la impermeabilización previamente ejecutada. Incluso solapes horizontales y verticales, fijaciones mecánicas mediante rosetas, tratamiento de esquinas y encuentros, cortes, piezas especiales y perfil de remate superior, totalmente colocada.								
		1	29,76	0,60		17,86			
							17,86	8,86	158,24
04.05	**m³ RELLENO DE GRAVA FILTRANTE EN DRENAJE PERIMETRAL**								
	Relleno con grava filtrante sin clasificar en zanja drenante y trasdós de elementos de cimentación, para facilitar la evacuación de las aguas infiltradas hacia el tubo drenante perimetral. Extendido en tongadas de espesor adecuado y compactado mediante medios mecánicos ligeros, sin dañar la red de drenaje ni las impermeabilizaciones. Incluso suministro, vertido, extendido y compactación. El precio no incluye la excavación ni el tubo drenante.								
	Zanja	1	29,76	0,60	0,60	10,71			
	- Deducción tubo	-1	29,76	0,02		-0,60			
							10,11	45,27	457,68
	TOTAL CAPÍTULO 04 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIONES								**1.450,15**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA METÁLICA								
05.01	**kg PLACA DE CONEXIÓN TIPO 1 VIGA-PILAR 180X180X10 MM**								
	Conjunto de unión metálica tipo 1 entre pilares #160x160x5 mm, vigas principales IPE-270 y vigas secundarias IPE-140, formado por placa de conexión de acero S275 de 180x180x10 mm, 4 elementos M16 soldados a la placa, rigidizadores de acero de 10 mm de espesor y soldaduras según detalle E01. Incluso mecanizado, preparación de superficies, piezas auxiliares, montaje, ajuste y retoques de protección anticorrosiva.								
	P2, P3, P5, P6, P8 y P9	6				6,00			
							6,00	43,68	262,08
05.02	**Ud PLACA DE CONEXIÓN TIPO 2 VIGA-PILAR 180X180X10 MM**								
	Conjunto de unión metálica tipo 2 entre pilares #160x160x5 mm y vigas de estructura, formado por placa de conexión de acero S275 de 180x180x10 mm, 4 elementos M16 soldados a la placa y soldaduras perimetrales según detalle E01. Incluso mecanizado, preparación de superficies, piezas auxiliares, montaje, ajuste y retoques de protección anticorrosiva.								
	P1, P4 y P7	3				3,00			
							3,00	41,94	125,82
05.03	**Ud PLACA DE ANCLAJE DE ACERO 280X280X14 MM**								
	Placa de anclaje para pilar metálico, de acero estructural S275, de dimensiones 280x280x14 mm, dispuesta sobre elemento de cimentación, con 4 pernos de anclaje de acero B500S Ø16 mm por placa, según detalle de estructura, incluso cartelas de rigidización de acero de 5 mm de espesor, taladros, soldaduras, tuercas, arandelas, nivelación, mortero de relleno sin retracción bajo placa, replanteo, colocación, aplomado, protección anticorrosiva de elementos y zonas afectadas por las soldaduras y todos los elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución.								
	P1-P9	9				9,00			
							9,00	48,76	438,84
05.04	**kg PILAR DE ACERO EN PERFIL TUBULAR #160X160X5 MM**								
	Acero estructural en pilares formados por perfil tubular cuadrado #160x160x5 mm, trabajado y preparado en taller y montado en obra, incluso cortes, despuntes, mecanizados, soldaduras, piezas auxiliares, casquillos, transporte, medios de elevación, aplomado, nivelación y montaje, con imprimación antioxidante compatible con la posterior protección intumescente. No incluye las placas inferiores de anclaje, medidas en partida independiente.								
	P1-P3	3	3,06	24,10		221,24			
	P4-P6	3	2,98	24,10		215,45			
	P7-P9	3	2,91	24,10		210,39			
							647,08	2,58	1.669,47
05.05	**kg VIGA PRINCIPAL IPE-270 DE ACERO S275JR**								
	Acero UNE-EN 10025 S275JR en vigas principales formadas por perfiles laminados en caliente IPE-270, trabajado y montado en taller y colocado en obra mediante uniones soldadas según documentación estructural. Incluso cortes, despuntes, preparación de bordes, soldaduras, mecanizados, piezas especiales, casquillos, transporte, elevación, nivelación, montaje y aplicación de imprimación antioxidante compatible con la posterior protección intumescente.								
	Vigas	3	6,10	36,10		660,63			
							660,63	2,56	1.691,21
05.06	**kg VIGA SECUNDARIA IPE-140 DE ACERO S275JR**								
	Acero UNE-EN 10025 S275JR en vigas secundarias de cubierta formadas por perfiles laminados en caliente IPE-140, dispuestos según modulación del plano E01 y destinados al apoyo directo de la cubierta ligera tipo panel sándwich. Incluso fabricación en taller, cortes, despuntes, mecanizados, soldaduras y uniones a vigas principales, piezas auxiliares, transporte, elevación, nivelación, montaje e imprimación antioxidante.								
	Vigas secundarias	9	10,60	12,90		1.230,66			
							1.230,66	2,56	3.150,49

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.07	**kg PERFIL TUBULAR #50X50X4 MM DE BORDE DE CUBIERTA**								
	Acero estructural en perfil tubular cuadrado #50x50x4 mm, dispuesto en extremo de las vigas secundarias IPE-140 según detalle E01, trabajado en taller y colocado mediante uniones soldadas. Incluso cortes, despuntes, soldaduras, piezas especiales, elementos auxiliares, transporte, elevación, montaje e imprimación antioxidante.								
	Perfil tubular en vuelo	6	0,83	5,64		28,09			
		2	0,55	5,64		6,20			
							34,29	2,58	88,47
05.08	**m² PROTECCIÓN R30 DE ESTRUCTURA METÁLICA CON PINTURA INTUMESCENTE**								
	Protección pasiva contra incendios de la estructura metálica formada por pilares tubulares #160×160×5 mm, vigas principales IPE-270, vigas secundarias IPE-140 y perfiles tubulares #50×50×4 mm, mediante sistema de pintura intumescente para alcanzar una resistencia al fuego R30, con espesor de película seca determinado en función del factor de forma o masividad de cada perfil y conforme al sistema ensayado. Incluso preparación y limpieza de superficies, eliminación de óxidos y suciedad, comprobación y retoque de la imprimación anticorrosiva para garantizar su compatibilidad con el sistema intumescente, aplicación de las manos necesarias, protección de elementos próximos, medios auxiliares y comprobación del espesor final ejecutado.								
	Pilares	1	26,85	0,64		17,18			
	IPE 270	1	18,30	1,07		19,58			
	IPE 140	1	95,40	0,56		53,42			
	Tubular 50x50	1	6,08	0,20		1,22			
							91,40	18,74	1.712,84
	TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA METÁLICA								**9.139,22**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 06 CUBIERTA								
06.01	**m² CUBIERTA DE PANEL SÁNDWICH ACH 5 GRECAS PIR E=80 MM**								
	Cubierta inclinada de baja pendiente, formada por panel sándwich autoportante tipo ACH Panel Cubierta 5 Grecas PUR-PIR, núcleo PIR, e=80 mm, de Saint-Gobain, o equivalente, constituido por cara exterior de chapa de acero galvanizado y prelacado grecada de 0,50 mm de espesor, cara interior de chapa de acero galvanizado y prelacado y núcleo aislante rígido de espuma de poliisocianurato PIR de 80 mm de espesor. Colocado sobre estructura metálica con pendiente del 5%, mediante paneles continuos sin solapes longitudinales, fijados mecánicamente a las vigas secundarias IPE-140 mediante tornillos autotaladrantes con arandela estanca de EPDM. Incluso replanteo, suministro, elevación, cortes, solapes laterales, fijaciones, juntas, bandas y sellados de estanqueidad, piezas auxiliares y medios necesarios para garantizar la correcta ejecución y estanqueidad de la cubierta. No incluye canalón ni remates perimetrales, medidos en partidas independientes. CYPE mide este tipo de cubierta en verdadera magnitud e incluye fijaciones, accesorios y juntas.								
	Cubierta	1,002	10,70	6,20		66,47			
							66,47	48,76	3.241,08
06.02	**m CANALÓN OCULTO DE ALUMINIO PLEGADO**								
	Canalón oculto de sección rectangular, formado mediante chapa plegada de aluminio lacado de espesor mínimo 0,80 mm y sección hidráulica no inferior a la equivalente a canalón semicircular Ø125 mm, dispuesto en el borde inferior de la cubierta y oculto tras el remate perimetral de chapa. Colocado sobre soportes y ménsulas metálicas galvanizadas fijadas a la estructura, con pendiente mínima del 1 % hacia las dos bajantes previstas. Incluso formación de pestañas y pliegues, tapas de extremos, juntas, solapes, piezas especiales, separación entre metales incompatibles mediante banda de EPDM, sellado estanco de juntas, embocaduras de conexión a bajantes, fijaciones y prueba de estanqueidad.								
	Canalón	1	10,70			10,70			
							10,70	44,63	477,54
06.03	**m BAJANTE DE ALUMINIO LACADO Ø75 MM**								
	Bajante exterior de aguas pluviales formada por tubo circular de aluminio lacado de diámetro nominal 75 mm, conectada al canalón oculto y a la red enterrada de aguas pluviales. Incluso embocadura superior, codos, manguitos, piezas especiales, abrazaderas de fijación, soportes, sellados, remate inferior y conexión a colector, totalmente montada y probada.								
	Bajante	2	2,90			5,80			
							5,80	18,25	105,85
06.04	**m REMATE PERIMETRAL DE CUBIERTA DE CHAPA PLEGADA**								
	Remate continuo en todo el perímetro de cubierta mediante pieza plegada de chapa de acero galvanizado y prelacado, de espesor mínimo 0,60 mm, acabado y color a juego con el panel de cubierta, fijada mecánicamente a la estructura y al panel mediante tornillería autotaladrante estanca. En el borde inferior de cubierta, formación de remate técnico para resolución del encuentro con canalón oculto y embocaduras de bajantes. Incluso formación de pliegues, goterones, solapes, esquinas, piezas especiales, juntas, bandas de butilo, sellado elástico resistente a la intemperie y medios auxiliares necesarios para garantizar la estanqueidad de todos los encuentros.								
	No incluye revestimientos de ocultación del canto ni del intradós del alero, medidos en partidas independientes.								
	Perímetro	2	10,70			21,40			
		2	6,20			12,40			
							33,80	13,42	453,60
	TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA								**4.278,07**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 07 FACHADA Y PARTICIONES								
07.01	**m² PLACA EXTERIOR GLASROC X 13, E=12,5 MM**								
	Suministro y colocación de placa exterior de yeso reforzado con fibra de vidrio, Glasroc X 13 "PLACO" o equivalente a aprobar por la DF, tipo GM-FH1 según UNE-EN 15283-2, de 12,5 mm de espesor, con tratamiento hidrófugo, fijada mecánicamente a la estructura metálica interior mediante tornillería adecuada para exterior. Incluso replanteo, cortes, ajustes, tornillería de acero inoxidable, tratamiento de juntas mediante cinta de malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis y mortero específico compatible con el sistema, resolución de esquinas, encuentros y pasos de instalaciones. Preparada para quedar protegida exteriormente por cámara ventilada y revestimiento de chapa metálica. No incluye lámina impermeable-transpirable ni revestimiento exterior continuo, medidos o eliminados según proyecto.								
	CRITERIO DE MEDICIÓN: Superficie realmente ejecutada según documentación gráfica de proyecto, aplicando el criterio de deducción de huecos establecido para el revestimiento de fachada.								
	Fachadas	2	9,20		3,22	59,25			
		2	5,20		3,22	33,49			
	- Deducción huecos >2m2	-1	2,25		2,40	-5,40			
	V2	-1	4,25		2,40	-10,20			
	V3	-1	2,25		2,40	-5,40			
	V4	-1	2,25		1,30	-2,93			
	P1	-1	0,95		2,40	-2,28			
							66,53	36,92	2.456,29
07.02	**m² DOBLE ESTRUCTURA AUTOPORTANTE M70 + M70 CON PYL HIDRÓFUGA INT**								
	Formación de estructura interior de cerramiento mediante dos entramados autoportantes independientes de perfiles de acero galvanizado, constituidos por canales R70 y montantes M70 de 70 mm de anchura, dispuestos con modulación máxima de 600 mm, preparados para recibir aislamiento térmico y acústico entre montantes. Cierre por la cara interior mediante placa de yeso laminado H1 hidrófuga de 15 mm de espesor, tipo Placomarine PPM 15, Pladur WA o equivalente a aprobar por la DF.								
	Incluso bandas acústicas y de estanqueidad bajo canales, fijaciones a suelo, techo y elementos resistentes, anclajes, tornillería placa-metal y metal-metal, refuerzos en jambas, dinteles, esquinas y encuentros, cortes, ajustes y tratamiento de juntas de la placa interior con cinta y pasta. Acabado Q2 preparado para recibir pintura o revestimiento.								
	CRITERIO DE MEDICIÓN: Superficie realmente ejecutada según documentación gráfica de proyecto, aplicando el criterio de deducción de huecos establecido para el revestimiento de fachada.								
	Fachadas	1				66,53	=07	07.01	
							66,53	41,63	2.769,64
07.03	**m² AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO DE LANA MINERAL EN PRIMER ENTRAMADO M7**								
	Aislamiento térmico y acústico entre montantes de la primera estructura M70, formado por panel semirrígido de lana mineral de vidrio ISOVER Arena APTA de 65 mm de espesor, o equivalente a aprobar por la DF, según UNE-EN 13162, no revestido, no hidrófilo, conductividad térmica ? = 0,034 W/(m·K) y resistencia térmica R = 1,90 m²K/W, colocado entre montantes de forma continua, sin huecos ni discontinuidades. Incluso cortes, ajustes y medios auxiliares.								
	CRITERIO DE MEDICIÓN: Superficie realmente ejecutada según documentación gráfica de proyecto, aplicando el criterio de deducción de huecos establecido para el revestimiento de fachada.								
	Fachadas	1				66,53	=07	07.01	
							66,53	9,91	659,31
07.04	**m² AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO DE LANA MINERAL EN SEGUNDO ENTRAMADO M**								
	Aislamiento térmico y acústico entre montantes de la segunda estructura M70, formado por panel semirrígido de lana mineral de vidrio ISOVER Arena APTA de 65 mm de espesor, o equivalente a aprobar por la DF, según UNE-EN 13162, no revestido, no hidrófilo, conductividad térmica = 0,034 W/(m·K) y resistencia térmica R = 1,90 m²K/W, colocado entre montantes de forma continua, sin huecos ni discontinuidades. Incluso cortes, ajustes y medios auxiliares.								
	CRITERIO DE MEDICIÓN: Superficie realmente ejecutada según documentación gráfica de proyecto, aplicando el criterio de deducción de huecos establecido para el revestimiento de fachada.								
	Fachadas	1				66,53	=07	07.01	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							66,53	9,91	659,31
07.05	**m² SUBESTRUCTURA HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO PARA REVESTIMIENTO**								
	Subestructura auxiliar para sustentación del revestimiento exterior de chapa perfilada, formada por perfiles horizontales de acero conformado en frío galvanizado, tipo omega, Z o similar, dimensionados según las características del revestimiento, modulación del sistema y acciones de viento, con separación entre ejes según cálculo, documentación del fabricante y documentación gráfica de proyecto.								
	Incluso replanteo, cortes, perforaciones, perfiles de arranque y terminación, piezas auxiliares, remaches, tornillería, anclajes, nivelación, aplomado y medios auxiliares.								
	CRITERIO DE MEDICIÓN: Superficie realmente ejecutada según documentación gráfica de proyecto, aplicando el criterio de deducción de huecos establecido para el revestimiento de fachada.								
	Fachadas	1				66,53	=07	07.01	
							66,53	16,00	1.064,48
07.06	**m² REVESTIMIENTO EXTERIOR DE CHAPA TRAPEZOIDAL ACEROPANEL**								
	evestimiento exterior de fachada mediante chapa perfilada trapezoidal de acero galvanizado prelacado, tipo Aceropanel o equivalente previa aprobación por la Dirección Facultativa, de 0,60 mm de espesor mínimo, acabado en color azul a definir por la Dirección Facultativa, colocada en posición vertical y fijada mecánicamente sobre la subestructura horizontal de acero galvanizado, medida en partida independiente.								
	Incluso replanteo, suministro, elevación, tornillería autotaladrante con arandela de estanqueidad, solapes laterales y longitudinales cuando sean necesarios, cortes, ajustes, cinta de estanqueidad en encuentros y medios auxiliares. No incluye subestructura soporte ni recercos de huecos, medidos en partidas independientes. CRITERIO DE MEDICIÓN: Superficie realmente ejecutada según documentación gráfica de proyecto, aplicando el criterio de deducción de huecos establecido para el revestimiento de fachada.								
	Fachadas	1				66,53	=07	07.01	
							66,53	27,01	1.796,98
07.07	**m RECERCOS DE HUECOS DE CHAPA PRELACADA EN FACHADA**								
	Recercos y remates de fachada realizados mediante piezas de chapa plegada de acero galvanizado prelacado, de 0,80 mm de espesor mínimo, color a juego con el revestimiento exterior, para terminación de jambas, dinteles, encuentros inferiores de huecos, esquinas, arranques, coronaciones y demás encuentros entre la fachada de chapa, las carpinterías y los elementos constructivos adyacentes.								
	Las piezas se conformarán mediante los pliegues necesarios para adaptarse al espesor total de la fachada y garantizar la correcta evacuación del agua hacia el exterior. Incluso formación de goterones cuando resulte necesaria, cortes, pliegues, solapes, esquinas, fijaciones mecánicas, bandas de estanqueidad, sellados elásticos, piezas especiales y medios auxiliares.								
	CRITERIO DE MEDICIÓN: Longitud realmente ejecutada de recercos y remates según documentación gráfica de proyecto.								
	V1	1	2,25			2,25			
		2			2,40	4,80			
	V2	1	4,25			4,25			
		2			2,40	4,80			
	V3	1	2,25			2,25			
		2			2,40	4,80			
	V4	2	2,25			4,50			
		2			1,30	2,60			
	P1	1	0,95			0,95			
		2			2,40	4,80			
							36,00	22,84	822,24

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.08	**m² REVESTIMIENTO VERTICAL DE CANTO DE ALERO CON CHAPA PRELACADA**								
	Revestimiento exterior vertical para formación del remate perimetral y ocultación de la estructura del canto del alero, realizado mediante chapa lisa de acero galvanizado prelacado, de 1,00 mm de espesor, acabado lacado y color a definir por la Dirección Facultativa, conformada mediante plegado en bandejas y colocada sobre subestructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado, fijada mecánicamente a la estructura soporte.								
	Incluso replanteo, suministro y montaje de subestructura, perfiles auxiliares, anclajes, tornillería autotaladrante, remaches, plegado y mecanizado de chapas, cortes, ajustes, formación de goterones y pliegues, juntas, esquinas, encuentros, piezas especiales y medios auxiliares necesarios para su completa ejecución.								
	Frente alero	1	19,50		0,56	10,92			
							10,92	47,26	516,08
07.09	**m² REVESTIMIENTO INFERIOR DE ALERO CON CHAPA PRELACADA**								
	Revestimiento exterior horizontal bajo alero para ocultación de la estructura, realizado mediante chapa lisa de acero galvanizado prelacado, de 1,00 mm de espesor, acabado lacado y color a definir por la Dirección Facultativa, conformada mediante plegado en bandejas y colocada sobre subestructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado, fijada mecánicamente a la estructura soporte.								
	Incluso replanteo, suministro y montaje de subestructura, perfiles perimetrales y auxiliares, anclajes, tornillería autotaladrante, remaches, plegado y mecanizado de chapas, cortes, ajustes, formación de pliegues y goterones cuando resulte necesario, juntas, encuentros con el revestimiento vertical del canto del alero, piezas especiales y medios auxiliares necesarios para su completa ejecución.								
	Bajo alero	1	17,03			17,03			
							17,03	47,26	804,84
07.10	**Ud ARMAZÓN METÁLICO PARA PUERTA CORREDERA DE MADERA**								
	Suministro y colocación de armazón metálico prefabricado para alojamiento de hoja de puerta corredera simple de madera, para hueco de paso de 80 cm y hoja de hasta 4 cm de espesor, preparado para su integración en tabique autoportante de placas de yeso laminado.								
	Incluso cajón metálico, montantes específicos, travesaño superior con guía, carros, accesorios, elementos de fijación, aplomado, nivelación, montaje y ajuste. Totalmente instalado y preparado para recibir la hoja de puerta.								
	No incluye placas de yeso laminado ni estructura general del tabique, incluidas en la partida de tabiquería correspondiente.								
	Almacén	1				1,00			
	Cocina	2				2,00			
							3,00	181,64	544,92
07.11	**m² TABIQUE AUTOPORTANTE DE PYL M70 CON AISLAMIENTO DE LANA MINERAL**								
	Tabique interior autoportante de placas de yeso laminado, de 100 mm de espesor total, formado por estructura simple de perfiles de acero galvanizado constituida por canales R70 y montantes M70, dispuestos con modulación máxima de 600 mm; aislamiento térmico y acústico en el alma mediante panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 70 mm de espesor, no revestido y conductividad térmica ? = 0,037 W/(m·K); y una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor en cada cara, tipo A en locales secos y tipo H1 resistente a la humedad en las caras correspondientes a cocina y aseo.								
	Incluso bandas acústicas y de estanqueidad bajo canales, anclajes, tornillería placa-metal y metal-metal, cortes, ajustes, refuerzos mediante montantes dobles en jambas y dinteles de huecos, resolución de esquinas, encuentros y pasos de instalaciones, tratamiento de juntas mediante cinta y pasta compatible con el tipo de placa y demás accesorios necesarios. Nivel de acabado Q2, preparado para recibir el revestimiento final. No incluye pintura, alicatados ni otros acabados superficiales.								
	CRITERIO DE MEDICIÓN: Medido sin deducir huecos								
	Almacen-Cocina	1	1,85		3,10	5,74			
	Cocina-Barra	1	5,74		3,10	17,79			
	Almacen-Aseo	1	2,36		3,10	7,32			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Distribidor-Almacen	1	1,00		3,10	3,10			
	Aseo-Barra	1	2,65		3,10	8,22			
							42,17	52,63	2.219,41
07.12	**m² FALSO TECHO CONTINUO ACÚSTICO PERFORADO CON LANA MINERAL E=100 M**								
	Falso techo continuo suspendido acústico, situado a una altura menor de 4 m, formado por estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias y secundarias suspendidas de la estructura superior mediante cuelgues regulables, y placa de yeso laminado acústica perforada de 12,5 mm de espesor, tipo Placo Gyptone, Rigitone, Knauf Cleaneo o equivalente, provista de velo acústico posterior, fijada mecánicamente a la perfilería. Aislamiento termoacústico dispuesto sobre el falso techo mediante panel o manta semirrígida de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestida, de 100 mm de espesor, conductividad térmica 0,040 W/(m·K), colocada de forma continua sin huecos ni discontinuidades. Incluso perfiles perimetrales, cuelgues, varillas, conectores, fijaciones, tornillería, velo acústico, aislamiento de lana mineral, cortes, ajustes, formación de huecos para luminarias, rejillas, difusores y registros de instalaciones, resolución de encuentros y tratamiento de juntas según sistema del fabricante. Totalmente terminado.								
	Zona público	1	15,29			15,29			
							15,29	59,11	903,79
07.13	**m² FALSO TECHO CONTINUO LISO DE PYL CON LANA MINERAL E=100 MM**								
	Falso techo continuo suspendido liso, situado a una altura menor de 4 m, formado por estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias y secundarias suspendidas de la estructura superior mediante cuelgues regulables, y placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, tipo A en locales secos y tipo H1 resistente a la humedad en cocina, aseo y demás zonas húmedas, fijada mecánicamente a la perfilería. Aislamiento termoacústico dispuesto sobre el falso techo mediante panel o manta semirrígida de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestida, de 100 mm de espesor, conductividad térmica 0,040 W/(m·K), colocada de forma continua sin huecos ni discontinuidades. Incluso perfiles perimetrales, cuelgues, varillas, conectores, fijaciones, tornillería, aislamiento de lana mineral, cortes, ajustes, formación de huecos para luminarias, rejillas, difusores y registros de instalaciones, tratamiento de juntas mediante cinta y pasta, resolución de encuentros y demás accesorios necesarios. Acabado Q2, preparado para recibir pintura.								
	Cocina	1	5,37			5,37			
	Baño	1	3,99			3,99			
	Almacén	1	3,89			3,89			
	Distribuidor	1	1,51			1,51			
	Zona barra	1	10,75			10,75			
							25,51	51,11	1.303,82
07.14	**m² FORMACIÓN DE BARRA DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE RASEADA**								
	Formación de barra mediante fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm de espesor, para revestir, recibida con mortero de cemento M-5, ejecutada según dimensiones y geometría definidas en la documentación gráfica de proyecto. Acabado mediante enfoscado de mortero de cemento a buena vista en ambas caras, preparado para recibir el acabado superficial correspondiente. Incluso replanteo, cortes, encuentros, trabas, anclajes a solera y paramentos, formación de esquinas, pasos para instalaciones, remates y medios auxiliares necesarios.								
	Barra	1	3,22		1,10	3,54			
		1	0,45		1,10	0,50			
							4,04	54,74	221,15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.15	**m BASTIDOR METÁLICO HORIZONTAL PARA SOPORTE DE ENCIMERA DE BARRA**								
	Formación de bastidor horizontal para soporte de encimera de barra de aproximadamente 60 cm de fondo, realizado mediante perfiles tubulares de acero galvanizado de sección aproximada 40x40x2 mm, formado por perfiles longitudinales y travesaños dispuestos con una separación máxima de 40 cm, dimensionado para proporcionar un apoyo rígido y estable a la posterior encimera de gres porcelánico.								
	Incluso replanteo, suministro y corte de perfiles, soldaduras y uniones mecánicas, placas y piezas auxiliares, anclajes al murete de fábrica y elementos resistentes, tornillería, nivelación, protección de cortes y soldaduras mediante imprimación rica en zinc, ajustes y medios auxiliares necesarios. Totalmente montado, nivelado y preparado para recibir el soporte continuo y la encimera.								
	No incluye tablero o placa rígida de soporte continuo ni encimera porcelánica, medidos en partidas independientes.								
	Encimera barra	1	4,42			4,42			
	Encimera ventana	1	2,50			2,50			
							6,92	42,68	295,35
07.16	**m SOPORTE CONTINUO DE TABLERO PARA ENCIMERA SOBRE BASTIDOR**								
	Formación de soporte horizontal continuo para posterior colocación de encimera de gres porcelánico, de aproximadamente 60 cm de fondo, mediante tablero contrachapado fenólico hidrófugo de 18 mm de espesor, colocado sobre bastidor metálico previamente ejecutado y fijado mecánicamente al mismo.								
	Incluso replanteo, cortes, ajustes, formación de huecos para fregaderos, griferías y equipos, tornillería resistente a la corrosión, encuentros, nivelación y pequeño material. Totalmente colocado, rígido, nivelado y preparado para recibir la encimera porcelánica.								
	No incluye bastidor metálico ni encimera porcelánica, medidos en partidas independientes.								
	Encimera barra	1	4,42			4,42			
	Encimera ventana	1	2,50			2,50			
							6,92	29,68	205,39
	TOTAL CAPÍTULO 07 FACHADA Y PARTICIONES								**17.243,00**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA EXTERIOR								
08.01	**Ud VENTANAL V1 FIJO DE ALUMINIO RPT, 2,18×2,40 M**								
	Suministro y colocación de ventanal exterior fijo de dimensiones aproximadas 2,18×2,40 m, realizado con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico, acabado lacado color azul a definir por la Dirección Facultativa, con calidad de lacado conforme a QUALICOAT.								
	Acristalamiento doble aislante bajo emisivo, con cámara de aire deshidratada y vidrios laminares de seguridad en las zonas susceptibles de impacto, conforme a las exigencias del CTE. Incluso premarco metálico, junquillos, juntas de estanqueidad de EPDM, calzos, anclajes, tornillería, cintas y sellado perimetral interior y exterior, ajuste, limpieza y medios auxiliares. Totalmente montado y terminado.								
							1,00	1.672,84	1.672,84
08.02	**Ud VENTANAL V2 DE ALUMINIO RPT, 2 FIJOS + 2 BATIENTES, 4,18×2,40 M**								
	Suministro y colocación de ventanal exterior de dimensiones aproximadas 4,18×2,40 m, dividido mediante tres montantes verticales en cuatro módulos, correspondiendo los dos módulos laterales a paños fijos y los dos módulos centrales a hojas practicables batientes, según documentación gráfica de proyecto.								
	Realizado con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico, acabado lacado color azul a definir por la Dirección Facultativa, con calidad de lacado conforme a QUALICOAT, incluyendo montantes, marcos, hojas, junquillos, juntas de estanqueidad de EPDM y herrajes completos.								
	Acristalamiento doble aislante bajo emisivo, con cámara de aire deshidratada y vidrios laminares de seguridad en las zonas susceptibles de impacto. Incluso premarco continuo, refuerzos necesarios por las dimensiones del conjunto, bisagras, cierres, manillas, calzos, anclajes, tornillería, cintas de estanqueidad, sellado perimetral interior y exterior, regulación y ajuste. Totalmente montado y en funcionamiento.								
							1,00	4.375,62	4.375,62
08.03	**Ud VENTANAL V3 DE ALUMINIO RPT, FIJO + BATIENTE, 2,18×2,40 M**								
	Suministro y colocación de ventanal exterior de dimensiones aproximadas 2,18×2,40 m, dividido mediante un montante vertical en dos módulos, formado por un paño fijo y una hoja practicable batiente, según documentación gráfica de proyecto.								
	Realizado con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico, acabado lacado color azul a definir por la Dirección Facultativa, con calidad de lacado conforme a QUALICOAT, incluyendo marco, hoja, montante intermedio, junquillos, juntas de estanqueidad de EPDM y herrajes completos.								
	Acristalamiento doble aislante bajo emisivo, con cámara de aire deshidratada y vidrios laminares de seguridad en las zonas susceptibles de impacto. Incluso premarco, bisagras, cierre, manilla, calzos, anclajes, tornillería, cintas de estanqueidad, sellado perimetral interior y exterior, ajuste y regulación. Totalmente montado y en funcionamiento.								
							1,00	2.341,76	2.341,76
08.04	**Ud VENTANA V4 DE ALUMINIO RPT, 2 FIJOS + 2 BATIENTES, 2,18×1,30 M**								
	Ud. Suministro y colocación de ventana exterior de dimensiones aproximadas 2,18×1,30 m, dividida mediante tres montantes verticales en cuatro módulos, correspondiendo los dos módulos de los extremos a paños fijos y los dos módulos centrales a hojas practicables batientes, según documentación gráfica de proyecto.								
	Realizada con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico, acabado lacado color azul a definir por la Dirección Facultativa, con calidad de lacado conforme a QUALICOAT, incluyendo marcos, hojas, montantes, junquillos, juntas de estanqueidad de EPDM y herrajes completos.								
	Acristalamiento doble aislante bajo emisivo y vidrio de seguridad donde resulte exigible. Incluso premarco, bisagras, cierres, manillas, calzos, anclajes, tornillería, cintas de estanqueidad, sellado perimetral interior y exterior, ajuste y regulación. Totalmente montada y en funcionamiento.								
							1,00	1.682,49	1.682,49

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.05	**Ud PUERTA EXTERIOR P1 0,95×2,40 M**								
	Puerta exterior metálica abatible de una hoja, de dimensiones 0,95×2,40 m, formada por cerco de perfiles de acero galvanizado y hoja metálica de doble chapa de acero galvanizado con alma aislante, rigidizadores interiores y espesor adecuado para uso exterior. Acabado exterior mediante chapa de acero prelacado o acabado lacado, color azul a definir por la Dirección Facultativa, a juego con el revestimiento exterior de fachada, pudiendo disponerse revestimiento de chapa perfilada de iguales características visuales que la fachada cuando así se determine por la Dirección Facultativa.								
	Incluso premarco, cerco, hoja, bisagras reforzadas, cerradura de seguridad, manilla, cilindro, herrajes completos, burletes y juntas de estanqueidad, perfil inferior y encuentro con el pavimento resuelto de forma estanca y enrasada, sin resaltes que dificulten el itinerario accesible, anclajes, tornillería, sellado perimetral interior y exterior, regulación y ajuste. Totalmente montada, estanca y en funcionamiento.								
	P1	1				1,00			
							1,00	1.146,51	1.146,51
	TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA EXTERIOR								**11.219,22**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 09 CARPINTERIA INTERIOR								
09.01	**Ud PUERTA INTERIOR CORREDERA DE MADERA, 80 CM**								
	Puerta interior corredera ciega de una hoja, para hueco de paso de 80 cm, formada por hoja lisa de tablero de MDF de 35-40 mm de espesor, acabado lacado en color a definir por la Dirección Facultativa, colocada sobre armazón metálico empotrado previamente instalado y medido en partida independiente. Incluso galces y tapajuntas de MDF lacado, kit de herrajes de colgar, carros, guía inferior, topes, tirador embutido, cerradura o condena según recinto, tornillería, ajuste y regulación final. Totalmente montada y en funcionamiento.								
	Puertas correderas	1				3,00	=07	07.10	
							3,00	274,86	824,58
09.02	**Ud PUERTA INTERIOR ABATIBLE DE MADERA, 90 CM**								
	Puerta interior abatible ciega de una hoja, de 90 cm de ancho nominal, apertura hacia el exterior del aseo accesible, formada por hoja lisa de tablero de MDF de 35-40 mm de espesor, acabado lacado en color a definir por la Dirección Facultativa, sobre cerco y tapajuntas de MDF lacado. Incluso precerco, galces, tapajuntas en ambas caras, tres pernios reforzados, manilla de palanca en ambas caras, cerradura de condena con posibilidad de desbloqueo desde el exterior, herrajes de colgar y cierre, tornillería, ajuste y regulación. Totalmente montada y terminada.								
	Baño	1				1,00			
							1,00	318,74	318,74
	TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERIA INTERIOR								**1.143,32**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 10 INSTALACIONES								
	SUBCAPÍTULO 10.01 SANEAMIENTO								
10.01.01	**ud ARQUETA A PIE DE BAJANTE PLUVIALES 50X50X50**								
	Arqueta a pie de bajante de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.								
	Bajantes pluviales	2				2,00			
							2,00	95,61	191,22
10.01.02	**ud ARQUETA DE PASO REGISTRABLE 50X50X50 CM**								
	Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa, con formación de pendientes interiores para correcta evacuación de las aguas, conexiones a colectores mediante piezas estancas y cierre superior mediante marco y tapa registrable. Incluso replanteo, asiento, recibido de tubos, sellado de encuentros, relleno perimetral y medios auxiliares necesarios.								
	Pluviales	1				1,00			
	Residuales	1				1,00			
							2,00	119,97	239,94
10.01.03	**m COLECTOR ENTERRADO PVC Ø110 MM AGUAS PLUVIALES**								
	Colector enterrado de PVC reforzado de 110 mm de diametro exterior y 3,9 mm de espesor, S/UNE 53.332, incluso replanteo, presentación en seco de los tubos y piezas especiales, montaje del conjunto limpiando la zona a encolar, encolado y encaje de las piezas, protección del conjunto frente a golpes, obturaciones y mal uso, incluso parte proporcional de pieza especial empalme con bajantes circulares de aluminio Ø75 mm; construido según criterio NTE/ISS-46. Medido entre ejes de bajantes.								
	Pluviales	1	15,00			15,00			
							15,00	11,20	168,00
10.01.04	**m COLECTOR ENTERRADO PVC Ø110 MM AGUAS RESIDUALES**								
	Colector enterrado de red horizontal de saneamiento para evacuación de aguas residuales, formado por tubo de PVC-U liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta estanca, colocado con pendiente mínima del 2% sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, con relleno lateral compactado hasta los riñones y protección superior con arena hasta 30 cm sobre la generatriz del tubo. Incluso accesorios, codos, derivaciones, piezas especiales, juntas y lubricante de montaje.								
	Residuales	1	8,00			8,00			
							8,00	21,36	170,88
10.01.05	**Ud RED INTERIOR DE EVACUACIÓN DE ASEO**								
	Red interior de evacuación de aseo, para conexión de inodoro y lavabo, realizada con tubería de PVC-U serie B según UNE-EN 1329-1, con ramal de lavabo Ø50 mm y conexión de inodoro Ø110 mm, con pendientes mínimas según documentación gráfica de proyecto. Incluso sifón individual de lavabo, accesorios, derivaciones, codos, manguitos, piezas especiales, material de fijación y sujeción, adhesivos, pasos a través de tabiquería y conexión a la red general de saneamiento. Totalmente montada y probada.								
	Aseo	1				1,00			
							1,00	256,89	256,89
10.01.06	**Ud RED INTERIOR DE EVACUACIÓN DE COCINA Y BARRA**								
	Red interior de evacuación de cocina y barra, realizada con tubería de PVC-U serie B según UNE-EN 1329-1, para conexión de dos fregaderos, lavavajillas, lavavasos y máquina de hielo, con tuberías de diámetro adecuado a cada aparato, ramales principales Ø50 mm y conexión de máquina de hielo Ø32 mm. Incluso sifones, tomas de desagüe para equipos, accesorios, derivaciones, codos, manguitos, adhesivos, piezas especiales, elementos de fijación y sujeción, pasos por tabiquería y conexión a la red general. Totalmente montada y probada. La valoración se adapta a la unidad CYPE de red de evacuación de cocina y a las tomas complementarias necesarias.								
	Cocina - barra	1				1,00			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	386,15	386,15
10.01.07	**Ud VÁLVULA DE AIREACIÓN Ø110 MM**								
	Válvula de aireación de PVC, de 110 mm de diámetro, modelo A-69 JIMTEN-ALIAXIS o similar, destinada a ventilación de la red de saneamiento, conectada mediante junta elástica y situada en posición accesible para inspección y mantenimiento. Incluso adaptadores, piezas de conexión, fijaciones y montaje.								
	Baño	1				1,00			
							1,00	83,99	83,99
	TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 SANEAMIENTO.....								**1.497,07**
	SUBCAPÍTULO 10.02 FONTANERÍA								
10.02.01	**Ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA**								
	Conexión a la red existente de abastecimiento de agua del complejo deportivo, mediante tubería enterrada de polietileno PE 100, apta para agua potable, de diámetro nominal 32 mm y longitud aproximada de 6,00 m, desde el punto de conexión existente hasta la entrada al edificio. Incluso llave de corte, accesorios electrosoldables o de compresión, piezas especiales, conexiones, cama de arena, señalización de tubería, pruebas de estanqueidad y puesta en servicio.								
	Conexión	1				1,00			
							1,00	460,62	460,62
10.02.02	**Ud CONTADOR GENERAL Ø32 MM EN ARMARIO**								
	Conjunto de contador general de agua fría, formado por armario prefabricado registrable, llave de corte general, filtro retenedor de residuos, contador de agua fría de lectura directa de caudal nominal 2,5 m³/h y conexión 3/4", grifo de comprobación, válvula antirretorno y llave de salida, con racores, accesorios y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado.								
	Acometida	1				1,00			
							1,00	253,69	253,69
10.02.03	**Ud RED INTERIOR DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS**								
	Red interior completa de distribución de agua fría y agua caliente sanitaria, realizada mediante tubería de polietileno reticulado PE-X, apta para agua potable, formada por distribuidor principal de agua fría Ø25 mm, derivaciones interiores Ø20 mm y red de ACS Ø20 mm, sin retorno, con aislamiento térmico continuo en tuberías de ACS. Incluye alimentación de agua fría a lavabo, cisterna de inodoro, dos fregaderos, lavavajillas, lavavasos y máquina de hielo, y alimentación de ACS a lavabo y dos fregaderos; llaves de corte generales y por zonas, llaves de regulación en puntos de consumo, accesorios, codos, tes, manguitos, colectores y piezas especiales, soportes, pasos a través de tabiquería, conexiones a aparatos, aislamiento de ACS, pruebas de resistencia mecánica y estanqueidad, limpieza y puesta en servicio.								
							1,00	1.263,05	1.263,05
10.02.04	**Ud TERMO ELÉCTRICO 50 L**								
	Termo eléctrico mural vertical para producción de agua caliente sanitaria, Saunier Duval SafiraAqua ES-SD 50 ES S4 Slim, referencia 0010038943, de 50 litros de capacidad, o similar, con depósito acumulador aislado térmicamente, resistencia eléctrica, termostato de regulación, sistema de protección del depósito y elementos de seguridad incorporados. Incluso válvula de seguridad y antirretorno, llaves de corte, latiguillos flexibles, manguitos dieléctricos, racores, accesorios, soportes y anclajes, conexionado a las redes de agua fría y ACS, vaciado, montaje, regulación, comprobación y puesta en funcionamiento.								
	Termo	1				1,00			
							1,00	566,74	566,74
10.02.05	**Ud INODORO ACCESIBLE ROCA ACCESS**								
	Inodoro de tanque bajo para aseo accesible, ROCA Access o similar, de porcelana sanitaria color blanco, con taza de altura comprendida entre 45 y 50 cm, cisterna de doble descarga y asiento y tapa adecuados para utilización por personas con movilidad reducida. Incluso mecanismo de alimentación y descarga, llave de regulación, conexión flexible de alimentación, manguito de conexión a saneamiento, fijaciones, juntas, sellado y montaje completo.								

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	623,18	623,18
10.02.06	**Ud LAVABO MURAL ACCESIBLE ROCA ACCESS**								
	Lavabo mural accesible de porcelana sanitaria color blanco, ROCA Access de aproximadamente 640x550 mm o similar, instalado sin pedestal, con borde superior situado a 0,80 m de altura y espacio libre inferior para aproximación frontal de usuario en silla de ruedas. Incluso elementos de fijación y refuerzo en tabiquería, válvula de desagüe, sifón registrable, conexiones, juntas, sellado y montaje completo.								
							1,00	221,46	221,46
10.02.07	**Ud GRIFERÍA MONOMANDO ACCESIBLE PARA LAVABO**								
	Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, gama media, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador y con desagüe automático. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.								
							1,00	151,39	151,39
	TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 FONTANERÍA.....								**3.540,13**
	SUBCAPÍTULO 10.03 CLIMATIZACIÓN								
10.03.01	**Ud EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN POR CONDUCTOS**								
	Equipo de climatización autónomo aire-aire con bomba de calor Inverter, Saunier Duval VivAir Lite SDHSB1-070 NDi, referencia SET 8000036437, o similar, formado por unidad interior de conductos SDHSB1-070NDIi y unidad exterior SDHSB1-070NDO, refrigerante R32, alimentación monofásica 230 V, potencia frigorífica nominal 7,10 kW, potencia calorífica nominal 8,00 kW, caudal de aire interior máximo 1.100 m³/h, control cableado y control WiFi incluidos. Incluso soportes para unidad interior, bancada o soportes de unidad exterior, elementos antivibratorios, accesorios de conexión, montaje, regulación y puesta en funcionamiento.								
	Climatización	1				1,00			
							1,00	3.365,00	3.365,00
10.03.02	**m LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE AISLADA 3/8"-5/8"**								
	Línea frigorífica doble para conexión entre unidad interior y exterior, realizada mediante tubo de cobre sin soldadura según UNE-EN 12735-1, con tubería de líquido 3/8" y tubería de gas 5/8", diámetros correspondientes al equipo seleccionado, ambas aisladas mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada. Incluso accesorios, curvas, soldaduras, soportes, protección de pasos, conexión a ambas unidades, prueba de estanqueidad, vacío del circuito y ajuste de carga de refrigerante cuando resulte necesario. El equipo 070 prescribe conexión frigorífica 3/8"-5/8".								
		4				4,00			
							4,00	22,00	88,00
10.03.03	**m DESAGÜE DE CONDENSADOS DE UNIDAD INTERIOR**								
	Tubería para evacuación de condensados de unidad interior de climatización, realizada con tubo de PVC de diámetro mínimo 25 mm, instalada con pendiente continua hasta conexión a la red de saneamiento, incluso sifón, accesorios, codos, manguitos, soportes, aislamiento en los tramos susceptibles de condensación exterior, conexión a la bomba de condensados incorporada en el equipo, pruebas y medios auxiliares.								
		4				4,00			
							4,00	11,68	46,72
10.03.04	**m² CONDUCTO RECTANGULAR DE IMPULSIÓN**								
	Red de conductos rectangulares para distribución de aire climatizado, formada por panel rígido de lana de vidrio CLIMAVER Neto de ISOVER, e=25 mm, o similar, revestido exteriormente con complejo de aluminio, malla de fibra de vidrio y kraft e interiormente con tejido acústico de vidrio, conductividad térmica 0,032 W/(m·K) y reacción al fuego B-s1,d0. Sistema ejecutado con perfiles Climaver Metal o similar, incluso embocaduras, derivaciones, codos, piezas de transformación, conexiones a unidad interior y rejillas, registros, cintas de aluminio, soportes y elementos de fijación. Secciones aproximadas 300x200 mm en tramo principal y 200x200 mm en derivaciones, ajustadas finalmente al caudal y presión disponible del equipo.								
	Tramo principal y derivaciones	1	6,87			6,87			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							6,87	76,53	525,76
10.03.05	**Ud REJILLA DE IMPULSIÓN DE ALUMINIO CON COMPUERTA DE REGULACIÓN**								
	Rejilla de impulsión de aluminio extruido anodizado, de aproximadamente 525x125 mm, con doble deflexión mediante lamas orientables y compuerta posterior de regulación de caudal, colocada en paramento vertical bajo falso techo y conectada a la red de conductos mediante plenum o pieza de transición. Incluso marco, fijaciones, sellado, accesorios, regulación y equilibrado del caudal.								
	Impulsión	2				2,00			
							2,00	93,54	187,08
10.03.06	**Ud REJILLA DE RETORNO DE AIRE DE CLIMATIZACIÓN**								
	Rejilla de retorno de aluminio extruido, con retícula fija, marco perimetral y elementos de fijación, dimensionada para el caudal de retorno del equipo, conectada directamente a la aspiración de la unidad interior o al plenum de retorno sobre falso techo. Incluso plenum, tramo flexible de conexión, fijaciones y sellado.								
	Retorno	1				1,00			
							1,00	97,27	97,27
	TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 CLIMATIZACIÓN.....								**4.309,83**
	SUBCAPÍTULO 10.04 VENTILACIÓN								
10.04.01	**Ud EQUIPO DE APORTACIÓN DE AIRE EXTERIOR CON FILTRACIÓN**								
	Equipo de aportación mecánica de aire exterior, instalado sobre falso techo, formado por ventilador centrífugo de bajo nivel sonoro, apto para funcionamiento continuo, alimentación monofásica 230 V y regulación de velocidad, dimensionado para un caudal nominal mínimo de 605 m³/h en las condiciones de presión de la instalación; sección de filtración registrable formada por prefiltro y filtro final de eficacia mínima F5+F7, o combinación equivalente conforme al RITE; compuerta antirretorno y conexión mediante conducto a la aspiración o plenum de retorno de la unidad interior de climatización, de forma que el aire exterior filtrado sea posteriormente distribuido mediante la red de impulsión de climatización. Incluso manguitos flexibles, soportes, elementos antivibratorios, conexiones, fijaciones, pequeño material, regulación y montaje completo.								
							1,00	876,42	876,42
10.04.02	**Ud VENTILADOR DE EXTRACCIÓN GENERAL DE AIRE**								
	Ventilador centrífugo en línea o caja de extracción de bajo nivel sonoro, instalado sobre falso techo, con motor monofásico 230 V, protección térmica y regulación de velocidad, dimensionado para un caudal nominal mínimo de extracción de 605 m³/h en las condiciones de presión de la red. Incluso soportes, elementos antivibratorios, manguitos flexibles, compuerta antirretorno, accesorios de conexión a conductos, cableado de control, fijaciones y montaje completo.								
							1,00	648,73	648,73
10.04.03	**Ud RED DE CONDUCTOS DE APORTACIÓN Y EXTRACCIÓN GENERAL DE AIRE**								
	Red de conductos correspondiente a la instalación de ventilación mecánica, formada por conductos circulares y/o rectangulares de chapa de acero galvanizado, de secciones adecuadas a los caudales transportados, incluyendo el tramo de toma de aire exterior desde fachada hasta el equipo de aportación y su conexión con la unidad interior de climatización, y la red independiente de extracción general desde las rejillas interiores hasta el punto de expulsión al exterior. Incluso codos, tes, reducciones, derivaciones, manguitos, piezas especiales, registros de inspección, compuertas de regulación, soportes, abrazaderas, elementos antivibratorios, sellado de juntas, conexiones a ventiladores y elementos terminales y medios auxiliares. Totalmente montada y estanca								
							1,00	1.148,84	1.148,84
10.04.04	**Ud REJILLA INTERIOR DE EXTRACCIÓN DE AIRE**								
	Rejilla interior para extracción general de aire viciado, de aluminio extruido lacado, de dimensiones adecuadas al caudal asignado, con lamas fijas o regulables y compuerta posterior de regulación de caudal, conectada a la red de extracción mediante plenum o manguito de adaptación. Incluso marco, fijaciones, sellado, accesorios, regulación y equilibrado.								
	Rejillas	4				4,00			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							4,00	40,61	162,44
10.04.05	**Ud REJILLA EXTERIOR DE TOMA O EXPULSIÓN DE AIRE**								
	Rejilla de intemperie de aluminio lacado para toma de aire exterior o expulsión de aire viciado, de sección adecuada al caudal de la instalación, formada por marco y lamas inclinadas antilluvia, con malla posterior de protección contra insectos y pequeños animales. Incluso pasamuros, pieza de conexión a conducto, fijaciones, sellado perimetral y remate del encuentro con fachada.								
	Toma aire exterior	1				1,00			
	Expulsión aire viciado	1				1,00			
							2,00	123,41	246,82
10.04.06	**Ud SISTEMA DE EXTRACCIÓN INDEPENDIENTE DE COCINA**								
	Sistema de extracción de humos de cocina, formado por campana extractora mural profesional de acero inoxidable AISI 304, de dimensiones adecuadas a los equipos de cocción previstos, con filtros metálicos desmontables y lavables para retención de grasas, bandeja recogegrasas y ventilador extractor incorporado o asociado, dimensionado al caudal requerido por la campana; conducto metálico independiente de extracción desde campana hasta salida al exterior a través de fachada, continuando exteriormente mediante conducto vertical hasta superar la cota de cubierta, de sección según dimensionado definitivo de la instalación. Incluso codos, manguitos, piezas especiales, registros para inspección y limpieza, soportes, abrazaderas, elementos antivibratorios, fijaciones, pasamuros, sellado estanco del encuentro con fachada, soportación del tramo exterior, protección frente a la intemperie, sombrerete o terminal superior de expulsión, conexiones, regulación y prueba de funcionamiento. El conducto de extracción será totalmente independiente de la ventilación general.								
							1,00	1.246,38	1.246,38
10.04.07	**Ud REGULACIÓN, EQUILIBRADO Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN**								
	Regulación, equilibrado y puesta en marcha de la instalación de ventilación, incluyendo ajuste de los ventiladores de aportación y extracción, medición de caudales, regulación de compuertas y rejillas, equilibrado de la red, comprobación del caudal total de aire exterior y de extracción, comprobación del sistema de filtración, coordinación del aporte de aire exterior con el funcionamiento de la unidad de climatización, verificación de la extracción independiente de cocina y pruebas finales de funcionamiento.								
							1,00	268,42	268,42
	TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 VENTILACIÓN.....								**4.598,05**

SUBCAPÍTULO 10.05 ELECTRICIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 10.05.01 ILUMINACIÓN								
10.05.01.01	**u APLIQUE BAÑO - RENDL FLORIO 49**								
	Suministro e instalación de aplique mural RENDL FLORIO 49, ref. R12903, acabado blanco, o equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, de 49 cm de longitud, con fuente LED integrada de 8 W, flujo luminoso 640 lm, temperatura de color 3000 K, alimentación 230 V y grado de protección IP44, apto para ambientes húmedos. Incluso elementos de fijación, pequeño material, conexionado al punto de luz previamente ejecutado, montaje, regulación, comprobación y puesta en funcionamiento, totalmente instalado.								
							1,00	78,45	78,45
10.05.01.02	**u LUMINARIA TIPO A – RENDL LIZZI DE SUPERFICIE EXTERIOR**								
	Suministro y colocación de luminaria de superficie para techo exterior, RENDL LIZZI, ref. R13507, o equivalente previa aprobación por la Dirección Facultativa, de cuerpo cilíndrico acabado gris antracita, diámetro 90 mm y altura 92 mm, alimentación 230 V, grado de protección IP54, con portalámparas GU10 y fuente de luz LED GU10 de hasta 8 W, temperatura de color 3000 K. Incluso fuente de luz LED, elementos de fijación, pequeño material, conexionado al punto de luz previamente ejecutado, montaje y comprobación de funcionamiento. No incluye canalización ni cableado del punto de luz, medidos en partida independiente.								
							6,00	46,66	279,96
10.05.01.03	**u LUMINARIA TIPO B – RENDL SOLIS 40 DIMM DE SUPERFICIE**								
	Suministro y colocación de luminaria LED circular de superficie para techo, RENDL SOLIS 40 DIMM, o equivalente previa aprobación por la Dirección Facultativa, acabado blanco, de 395 mm de diámetro y 80 mm de altura, potencia 50 W, flujo luminoso 3.750 lm, temperatura de color 3000 K, alimentación 230 V, LED integrado y regulación de intensidad mediante sistema TRIAC. Incluso equipo electrónico incorporado, elementos de fijación, pequeño material, conexionado al punto de luz previamente ejecutado, montaje, regulación y comprobación de funcionamiento. No incluye canalización ni cableado del punto de luz, medidos en partida independiente.								
							7,00	145,40	1.017,80
10.05.01.04	**u LUMINARIA TIPO C – RENDL ELLA COLGANTE**								
	Suministro y colocación de luminaria colgante RENDL ELLA, ref. R13788, o equivalente previa aprobación por la Dirección Facultativa, formada por pantalla de yeso pintable y base de techo metálica lacada en blanco, diámetro 160 mm, longitud de cuerpo 315 mm y suspensión regulable de hasta 1,10 m, alimentación 230 V, portalámparas E27, equipada con fuente de luz LED E27 de hasta 15 W y temperatura de color 3000 K. Incluso fuente de luz LED, cable de suspensión y alimentación, florón, elementos de fijación, ajuste de altura, pequeño material, conexionado al punto de luz previamente ejecutado, montaje y comprobación de funcionamiento. No incluye canalización ni cableado del punto de luz.								
							3,00	99,52	298,56
10.05.01.05	**u LUMINARIA TIPO D – RENDL BJORK R 9 EMPOTRABLE**								
	Suministro y colocación de luminaria LED circular empotrable en falso techo de placa de yeso laminado, RENDL BJORK R 9, ref. R13582, o equivalente previa aprobación por la Dirección Facultativa, acabado blanco, de 90 mm de diámetro, potencia 6 W, flujo luminoso 570 lm, temperatura de color 3000 K, alimentación 230 V y LED integrado, para hueco de montaje regulable entre 50 y 70 mm y profundidad de empotramiento aproximada de 40 mm. Incluso equipo de alimentación incorporado, resortes y elementos de fijación, formación y ajuste del hueco en falso techo, pequeño material, conexionado al punto de luz previamente ejecutado, montaje y comprobación de funcionamiento. No incluye canalización ni cableado del punto de luz.								
							3,00	24,08	72,24
	TOTAL APARTADO 10.05.01 ILUMINACIÓN.....								**1.747,01**
10.05.01	**ILUMINACIÓN**								
							1,00	1.747,01	1.747,01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.05.02	**Ud RED GENERAL DE PUESTA A TIERRA**								
	Red general de puesta a tierra de la construcción, formada por conductor de cobre desnudo de 35 mm², dispuesto en anillo en contacto con el terreno en la zona de cimentación y conectado a la estructura metálica, borne principal de tierra y puente de comprobación. Incluso conexiones mediante soldadura aluminotérmica o sistema homologado, grapas, terminales, elementos de conexión a pilares y masas metálicas principales, arqueta de comprobación, accesorios y medición final de la resistencia de puesta a tierra. Se incluye electrodo vertical complementario de acero cobreado cuando resulte necesario para alcanzar el valor de resistencia requerido.								
							1,00	381,62	381,62
10.05.03	**Ud CONEXIÓN A SUMINISTRO ELÉCTRICO EXISTENTE Y DERIVACIÓN AL CUADRO**								
	Conexión de la instalación eléctrica del bar al punto de suministro existente en el complejo deportivo, incluyendo línea de alimentación hasta el cuadro general de protección, distribución y mando del local, formada por conductores de cobre aislados, libres de halógenos, de sección adecuada a la potencia prevista y caída de tensión admisible, instalados bajo tubo protector de polietileno de doble pared en tramos enterrados y canalización apropiada en el interior. Incluso elementos de protección y seccionamiento necesarios, conexiones, terminales, piezas especiales, pequeño material, pruebas y puesta en servicio. La sección definitiva de conductores y protecciones se ajustará al cálculo de cargas y características del suministro existente.								
							1,00	1.197,36	1.197,36
10.05.04	**Ud CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MANDO DEL BAR**								
	Cuadro general de protección, distribución y mando para instalación eléctrica del bar, con envolvente autoextinguible y capacidad suficiente para los circuitos previstos y una reserva mínima del 20% , formado por interruptor general automático de corte omnipolar, protección contra sobretensiones permanentes y transitorias, interruptores diferenciales de 30 mA e interruptores automáticos magnetotérmicos para los distintos circuitos de alumbrado, tomas generales, cocina y barra, termo eléctrico, climatización, ventilación, extracción de cocina y restantes receptores definidos en proyecto. Aparatos Schneider Electric Acti9, Legrand DX³ o similar. Incluso embarrados, peines, bornes, cableado interior, identificación de circuitos, montaje, conexionado y pruebas.								
							1,00	2.148,65	2.148,65
10.05.05	**Ud RED INTERIOR DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA**								
	Red interior de distribución eléctrica del bar desde el cuadro general de protección, distribución y mando hasta las cajas de derivación correspondientes a los distintos circuitos, realizada con conductores unipolares de cobre H07Z1-K (AS), libres de halógenos, instalados bajo tubo protector corrugado no propagador de la llama, empotrado en tabiquería, falso techo y demás elementos constructivos. Incluye líneas generales de los circuitos de alumbrado, tomas generales, cocina y barra, termo eléctrico, climatización, ventilación, extracción de cocina y restantes receptores definidos en proyecto, con secciones adecuadas a las potencias previstas; cajas de derivación, tubos, conductores activos y de protección, conexiones, terminales, accesorios, señalización y pequeño material. Incluso tendido, conexionado, comprobaciones de continuidad y aislamiento y pruebas de funcionamiento. No incluye las derivaciones finales desde las cajas de derivación hasta mecanismos, bases de enchufe, luminarias y restantes puntos de utilización, medidas en sus correspondientes partidas independientes. Los calibres de protección y secciones definitivas se ajustarán a la potencia nominal de los equipos finalmente instalados.								
							1,00	1.612,85	1.612,85
10.05.06	**Ud PUNTO DE LUZ SIMPLE EN TECHO**								
	Punto de luz simple en techo, incluyendo derivación desde caja de circuito hasta el primer punto de utilización y conexionado de las luminarias asociadas correspondientes a la misma línea, mediante conductores de cobre H07Z1-K (AS), libres de halógenos, de sección 3x1,5 mm², instalados bajo tubo protector corrugado no propagador de la llama. Incluso caja terminal, conexiones, conductor de protección, fijaciones, accesorios y pequeño material. No incluye luminaria.								
	Almacén	1				1,00			
	Cocina	1				1,00			
	Barra	2				2,00			
	Mesas y exterior	1				1,00			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Baño	1				1,00			
	Exterior	1				1,00			
							7,00	24,68	172,76
10.05.07	**Ud PUNTO DE APLIQUE**								
	Punto de luz para aplique interior o exterior, realizado con conductores de cobre H07Z1-K (AS), libres de halógenos, de sección 3x1,5 mm², bajo tubo protector, incluyendo caja terminal, conductor de protección, conexiones, accesorios y pequeño material. En puntos exteriores se dispondrán cajas, accesorios y canalizaciones con grado de protección adecuado a intemperie.								
	Baño	1				1,00			
							1,00	24,68	24,68
10.05.08	**Ud MANDO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO DESDE CUADRO**								
	Conjunto de elementos de maniobra para encendido y apagado desde el cuadro general de los circuitos de alumbrado general del local, mediante contactores modulares bipolares de 16 A, bobina 230 V, Schneider Electric Acti9 iCT o similar, con elementos de mando situados en el propio cuadro, cableado auxiliar, bornes, etiquetado, conexiones y pequeño material. Los circuitos de alumbrado se dispondrán de forma independiente según las zonas y usos definidos en la documentación gráfica de proyecto. Totalmente montado, conexionado y probado.								
							1,00	286,74	286,74
10.05.09	**Ud INTERRUPTOR SIMPLE 10A-250 V**								
	Interruptor simple empotrado de 10 A y 250 V, Schneider Electric New Unica o similar, formado por mecanismo, tecla, marco, caja de empotrar, conexiones, fijaciones y pequeño material.								
							1,00	24,63	24,63
10.05.10	**Ud DETECTOR DE PRESENCIA PARA ALUMBRADO DE ASEO**								
	Detector de presencia de techo de 360°, alimentación 230 V, con temporización y sensibilidad regulables, Theben, Schneider Electric o similar, destinado al accionamiento automático del alumbrado del aseo. Incluso caja, conexiones, fijaciones, regulación del área de detección y tiempo de funcionamiento y pruebas.								
							1,00	87,46	87,46
10.05.11	**Ud TOMA DE CORRIENTE 16 A - 250 V**								
	Base de toma de corriente empotrada con contacto de tierra 2P+T tipo Schuko, intensidad asignada 16 A y tensión 250 V, Schneider Electric New Unica o equivalente, con obturadores de protección, mecanismo, tapa y marco embellecedor. Incluso caja universal, conexión al circuito correspondiente, fijaciones y pequeño material. En cocina, barra y zonas susceptibles de humedad se dispondrá el grado de protección adecuado a su ubicación.								
	Según I01	25				25,00			
							25,00	18,74	468,50
10.05.12	**Ud TOMA DE CORRIENTE 25 A - 250 V**								
	Base de toma de corriente de 25 A, 2P+T, 250 V, para alimentación de receptores de potencia, instalada empotrada, con mecanismo, tapa, marco, caja universal, conexiones, fijaciones y pequeño material, conectada al circuito específico correspondiente. Totalmente montada y probada.								
		3				3,00			
							3,00	31,56	94,68
10.05.13	**Ud RED EQUIPOTENCIAL DE CUARTOS HÚMEDOS**								
	Red suplementaria de equipotencialidad en aseo, cocina y barra, mediante conductor de cobre aislado de 4 mm², conectando las masas y elementos conductores accesibles que deban quedar unidos al sistema de protección, incluso abrazaderas, bornes, conexiones y pequeño material, conforme al REBT.								
							1,00	68,44	68,44

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.05.14	**Ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN ELÉCTRICA**								
	Ayudas de albañilería necesarias para ejecución de la instalación eléctrica, incluyendo apertura y tapado de rozas y pasos puntuales, recibido de cajas y tubos, sellado de pasos, remates, carga y descarga de materiales, limpieza y medios auxiliares necesarios.								
							1,00	235,75	235,75
10.05.15	**Ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD**								
	Legalización de la instalación de electricidad por medio de Memoria Técnica y Certificado de Instalación firmado por Técnico Competente, OCA y Comunicado de Puesta en Servicio ante la Delegación de Industria de Bizkaia, y gestiones con la empresa suministradora con la apertura del espediente oportuno, entregando una copia de la documentación al propietario del edificio.								
		1	1,00			1,00			
							1,00		
							1,00	648,35	648,35
	TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 ELECTRICIDAD.....								**9.199,48**
	SUBCAPÍTULO 10.06 TELECOMUNICACIONES								
10.06.01	**Ud RED INTERIOR DE RTV**								
	Red interior para distribución de señal de radiodifusión sonora y televisión hasta el punto terminal previsto en el local, formada por cable coaxial RG-6 de 75 O, libre de halógenos y no propagador de la llama, instalado bajo tubo flexible corrugado de PVC de diámetro adecuado, empotrado en tabiquería y discurriendo por falso techo. Incluso cajas de paso y derivación, conectores tipo F, elementos de fijación, accesorios, tendido, conexionado y comprobación de continuidad de la instalación.								
							1,00	98,38	98,38
10.06.02	**Ud TOMA TERMINAL DOBLE TV/R-SAT**								
	Toma terminal separadora doble para señales de televisión y radio/satélite, rango de frecuencia 5-2400 MHz, instalada empotrada, con mecanismo, embellecedor y marco de acabado Schneider Electric New Unica o similar, conexión a cable coaxial mediante conectores adecuados, caja universal, fijaciones y pequeño material. Totalmente montada y probada.								
							1,00	24,65	24,65
	TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06 TELECOMUNICACIONES.....								**123,03**
	SUBCAPÍTULO 10.07 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA								
10.07.01	**Ud ALIMENTACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA**								
	Red de alimentación eléctrica para alumbrado de emergencia, realizada mediante conductores de cobre H07Z1-K (AS), libres de halógenos, de sección 3x1,5 mm², instalados bajo tubo protector corrugado no propagador de la llama en falso techo y tabiquería. Incluso cajas de derivación, tubos, conductores de protección, conexiones, terminales, accesorios y pequeño material, desde los circuitos de alumbrado correspondientes hasta las luminarias autónomas de emergencia, de forma que quede garantizada su carga y funcionamiento automático en caso de fallo del alumbrado normal.								
							1,00	186,47	186,47
10.07.02	**Ud LUMINARIA AUTÓNOMA LED DE EMERGENCIA, AUTONOMÍA =1 H**								
	Luminaria autónoma de emergencia LED, no permanente, para instalación en superficie o empotrada según ubicación, con flujo luminoso mínimo aproximado de 200 lm, aislamiento clase II, grado de protección mínimo IP42 e IK07, batería autónoma con autonomía mínima de 1 hora, alimentación 230 V y piloto indicador de carga. Incluso accesorios, fijaciones, conexionado, montaje y prueba de funcionamiento.								
							5,00	79,26	396,30
	TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA..								**582,77**
	TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIONES.....								**23.850,36**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTOS								
11.01	**m² SUMINISTRO AZULEJO 10X10CM (BAÑO, BARRA Y TRASBARRA)**								
	Suministro de revestimiento cerámico para paramentos verticales de baño, formado por pieza cerámica Vilar Álbaro, Serie MONOCOLORES 10×10, pasta roja, o similar, en combinación de colores granate y azul claro, con acabado mate, brillo o combinación de ambos. La composición, proporción, disposición y alternancia de colores será determinada por la Dirección Facultativa durante la ejecución de la obra. Incluso p.p. de mermas, cortes y piezas necesarias para la correcta ejecución del revestimiento.								
	Baño completo	1	9,06	2,70		24,46			
	- puerta	-1	1,00	2,10		-2,10			
	Barra	1	3,10	1,10		3,41			
		1	0,60	1,10		0,66			
	Trasbarra	1	4,30	1,00		4,30			
							30,73	21,84	671,14
11.02	**m² COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO VERTICAL 10X10CM**								
	Colocación de revestimiento cerámico en paramentos verticales, suministrado en partida independiente, sobre soporte previamente preparado, mediante adhesivo cementoso mejorado C2 TE S1, incluyendo replanteo y despiece, extendido del adhesivo, doble encolado cuando resulte necesario, aplomado y nivelación, cortes, perforaciones y ajustes, encuentros con carpinterías, aparatos sanitarios y elementos de instalaciones, resolución de esquinas y remates, rejuntado con mortero CG2 WA, limpieza final y medios auxiliares. No incluye suministro de las baldosas.								
	10x10	30,73				30,73			
							30,73	20,20	620,75
11.03	**m² SUMINISTRO AZULEJO 30X60CM (COCINA)**								
	Suministro de revestimiento cerámico para paramentos verticales de cocina, mediante baldosa cerámica de pasta roja ARTENS Frosty, color blanco brillo, formato 30×60 cm, espesor 8,5 mm, o similar, de superficie lisa y acabado brillante, apta para revestimiento de paredes interiores y ambientes húmedos. Incluso p.p. de piezas necesarias para cortes, encuentros y mermas de suministro.								
	Frente cocina	1	2,50	1,80		4,50			
		2	0,60	1,80		2,16			
							6,66	8,17	54,41
11.04	**m² COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO VERTICAL 30X60CM**								
	Colocación de revestimiento cerámico en paramentos verticales, suministrado en partida independiente, sobre soporte previamente preparado, mediante adhesivo cementoso mejorado C2 TE S1, incluyendo replanteo y despiece, extendido del adhesivo, doble encolado cuando resulte necesario, aplomado y nivelación, cortes, perforaciones y ajustes, encuentros con carpinterías, aparatos sanitarios y elementos de instalaciones, resolución de esquinas y remates, rejuntado con mortero CG2 WA, limpieza final y medios auxiliares. No incluye suministro de las baldosas.								
	30x60	6,66				6,66			
							6,66	20,20	134,53
11.05	**m² SUMINISTRO DE PAVIMENTO PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE VIVES NIZA-R**								
	Suministro de baldosa de gres porcelánico VIVES, colección NIZA, modelo Niza-R Gris Antideslizante, formato 80×80 cm, grupo G.271, o similar, acabado efecto terrazo en tonalidad gris, espesor aproximado 10 mm, rectificada y apta para pavimento interior. Resbaladicidad clase 3 según CTE, clasificación R10 según DIN 51130. Incluso p.p. de piezas para cortes, selección y mermas de suministro. El fabricante confirma para este modelo CTE 3, R10 y formato 80×80 cm.								
	Zona público	17,44				17,44			
	Barra	9,67				9,67			
	Distribuidor	1,51				1,51			
	Baño	3,99				3,99			
	Almacén	3,86				3,86			
	Cocina	5,36				5,36			
							41,83	34,75	1.453,59

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.06	**m² COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO 80X80CM**								
	Colocación de pavimento de gres porcelánico rectificado de 80×80 cm, suministrado en partida independiente, sobre soporte previamente regularizado y preparado, mediante adhesivo cementoso flexible mejorado C2 TE S1, colocado mediante doble encolado, incluyendo replanteo y despiece, nivelación de piezas mediante sistema de nivelación, crucetas, cortes y ajustes, encuentros con paramentos, carpinterías y elementos de instalaciones, respeto de juntas de movimiento, rejuntado con mortero cementoso mejorado CG2 WA, retirada del sistema de nivelación, limpieza final y medios auxiliares. No incluye suministro de las baldosas.								
	Zona público	17,44				17,44			
	Barra	9,67				9,67			
	Distribuidor	1,51				1,51			
	Baño	3,99				3,99			
	Almacén	3,86				3,86			
	Cocina	5,36				5,36			
							41,83	28,67	1.199,27
11.07	**m RODAPIÉ DE GRES PORCELÁNICO**								
	Formación de rodapié mediante piezas cortadas del mismo gres porcelánico empleado en el pavimento, de aproximadamente 8-10 cm de altura, recibido con adhesivo cementoso mejorado C2 TE S1 sobre paramento previamente preparado. Incluso corte de piezas, ingletes y encuentros, juntas, rejuntado con mortero CG2 WA, sellado de encuentros y limpieza final. Totalmente colocado y terminado.								
	CRITERIO DE MEDICIÓN: Sin deducir huecos.								
	Almacen	1	2,40			2,40			
		3	1,80			5,40			
	Barra	1	7,20			7,20			
	Bar	1	6,92			6,92			
		1	1,43			1,43			
		1	1,17			1,17			
		1	0,85			0,85			
		1	0,60			0,60			
		1	1,66			1,66			
		1	2,50			2,50			
		1	4,30			4,30			
		1	4,92			4,92			
							39,35	12,84	505,25
11.08	**m² PINTURA PLÁSTICA PAREDES**								
	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.								
	=TABIQUES PYL (tabique sencillo)	84,34				84,34			
	= TRASDOSADOS	66,11				66,11			
	- ALICATADOS	-30,73				-30,73			
		-6,66				-6,66			
							113,06	5,22	590,17
11.09	**m² PINTURA PLÁSTICA TECHOS**								
	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura.								
	= FALSOS TECHOS	43,31				43,31			
							43,31	5,22	226,08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.10	**ENCIMERA PORCELÁNICO**								
	Suministro y colocación de encimera para formación de barra de bar, de aproximadamente 60 cm de anchura, realizada con pieza de gres porcelánico de gran formato, de 10 mm de espesor, acabado y color a definir por la Dirección Facultativa, colocada sobre soporte previamente ejecutado y nivelado, con canto frontal acabado mediante faldón a inglete de aproximadamente 3 cm.								
	Incluso replanteo, despiece, cortes, mecanizados y formación de huecos para fregadero, grifería, grifo de cerveza y restantes elementos definidos en proyecto, formación de esquinas y encuentros, material auxiliar de anclaje y fijación, adhesivos, sellado de juntas con masilla elástica compatible, remates, limpieza final y medios auxiliares necesarios. Totalmente colocada, nivelada y terminada según documentación gráfica de proyecto.								
	Encimera barra	1	4,42			4,42			
	Encimera ventana	1	2,50			2,50			
							6,92	168,77	1.167,89
11.11	**ENCIMERA LAMINADA HPL PARA COCINA Y TRASBARRA**								
	Suministro y colocación de encimera de aproximadamente 60 cm de fondo, formada por tablero aglomerado hidrófugo de alta densidad, de espesor aproximado 30-38 mm, revestido superficialmente con laminado decorativo de alta presión HPL, acabado y color a definir por la Dirección Facultativa, o equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, con cantos vistos protegidos mediante laminado postformado o canto ABS resistente a la humedad.								
	Incluso replanteo, cortes, ajustes, formación de huecos para fregaderos, griferías y equipos, encuentros con paramentos, uniones entre tramos, remates laterales, sellado de juntas y encuentros mediante silicona sanitaria, elementos de fijación al mobiliario inferior, pequeño material y medios auxiliares. Totalmente colocada, nivelada y terminada.								
	Encimera trasbarra	1	4,42			4,42			
	Encimera cocina	1	2,50			2,50			
							6,92	74,86	518,03
	TOTAL CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTOS								**7.141,11**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 12 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS								
12.01	**Ud EXTINTOR DE POLVO ABC 6 KG, EFICACIA 21A-113B**								
	Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada mediante nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, eficacia mínima 21A-113B, con casco de acero, válvula, manómetro, manguera y boquilla difusora. Incluso soporte, fijaciones y accesorios de montaje. Totalmente instalado.								
							2,00	42,00	84,00
12.02	**Pa SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DEL LOCAL**								
	Partida alzada para suministro y colocación de la señalización fotoluminiscente completa del local, categoría A, conforme a UNE 23035-4 y UNE 23034, incluyendo señales de salida y recorridos de evacuación, señalización de extintores y demás medios de protección contra incendios que lo requieran, así como las señales necesarias según la documentación gráfica de proyecto y normativa de aplicación. Incluso placas fotoluminiscentes de dimensiones reglamentarias, soportes, adhesivos, tornillería y elementos de fijación, replanteo, colocación a la altura y posición adecuadas, ajustes y pequeño material. Totalmente instalada y terminada.								
							1,00	286,74	286,74
	TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.....								**370,74**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 13 URBANIZACIÓN								
13.01	**m³ RELLENO PARA BASE DE PAVIMENTO**								
	Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501								
	SOLERA EXTERIOR	1	0,20	23,00		4,60			
							4,60	27,37	125,90
13.02	**m² PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN FRATASADO**								
	Pavimento continuo exterior de hormigón con adición de fibras, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras sin función estructural, fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR) de 2 kg/m³, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. CRITERIO DE MEDICIÓN: según documentación gráfica.								
	SOLERA EXTERIOR	1		23,00		23,00			
							23,00	26,79	616,17
13.03	**m VALLADO METÁLICO NUEVO**								
	Suministro y colocación de cerramiento metálico exterior de 2,00 m de altura, formado por paneles rígidos de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, tipo Hércules o equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, de dimensiones aproximadas 2,50×2,00 m, paso de malla 200×50 mm, reducido en las zonas de pliegue, y alambre de Ø5 mm, con acabado galvanizado, sin plastificado ni lacado. Postes de acero galvanizado de sección rectangular aproximada 60×40×2 mm, dispuestos según modulación del fabricante y empotrados en dados de hormigón o elemento resistente. Incluso replanteo, apertura de huecos, formación de dados puntuales de hormigón cuando sean necesarios, colocación, aplomado y nivelación de postes, paneles, abrazaderas, grapas, tornillería, tapones, accesorios de fijación, cortes, ajustes, encuentros con vallado existente, pequeño material, medios auxiliares y limpieza final. Totalmente montado, estable y terminado.								
							32,00	95,40	3.052,80
13.04	**u PUERTA ACCESO RODADO**								
	Suministro y colocación de puerta metálica corredera manual de una hoja, para hueco libre de paso de aproximadamente 6,00 m de anchura y 2,00 m de altura, a juego con el vallado exterior, formada por bastidor rígido de perfiles tubulares de acero galvanizado y panel de malla electrosoldada plegada tipo Hércules o equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, paso de malla aproximado 200×50 mm y alambre Ø5 mm, acabado totalmente galvanizado, sin plastificar ni lacar. Incluye estructura de bastidor reforzada, postes laterales de acero galvanizado, carril guía inferior galvanizado para empotrar, ruedas de rodamiento, guía superior con rodillos de nylon, poste receptor, topes de apertura y cierre, sistema de cierre manual con posibilidad de candado y todos los herrajes y accesorios necesarios. Incluso replanteo, excavaciones puntuales, ejecución de dados y base de hormigón necesarios para postes y carril, colocación y nivelación del carril, recibido y aplomado de postes, montaje de la hoja, regulación de ruedas y guías, tornillería, fijaciones, cortes, ajustes, encuentros con el vallado, medios auxiliares y limpieza final. Totalmente instalada y en funcionamiento. No incluye motorización ni instalación eléctrica.								
							1,00	1.386,42	1.386,42
	TOTAL CAPÍTULO 13 URBANIZACIÓN								**5.181,29**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO								
14.01	**m MOBILIARIO FIJO BAJO ENCIMERA DE COCINA Y TRASBARRA**								
	Suministro y colocación de mobiliario fijo bajo encimera en cocina y trasbarra, de aproximadamente 60 cm de fondo, formado por módulos realizados con tablero aglomerado hidrófugo revestido de melamina o laminado HPL, con frentes de 18 mm de espesor, acabado y color a definir por la Dirección Facultativa, cantos protegidos mediante ABS, baldas interiores regulables, cajones y puertas según distribución definida en proyecto, zócalo inferior resistente a la humedad y herrajes metálicos adecuados para uso intensivo. Incluso costados, divisiones interiores, módulos especiales, patas regulables, tiradores, bisagras, guías de cajones, zócalos, remates laterales, ajustes, cortes y formación de huecos para integración de lavavajillas, lavavasos, equipos frigoríficos y demás aparatos representados en la documentación gráfica, fijaciones, pequeño material, montaje, nivelación y regulación. Totalmente instalado y terminado. No incluye encimera, fregaderos, grifería ni electrodomésticos.								
	mMobiliario bajo cocina y trasbarra	1	7,00			7,00			
							7,00	248,76	1.741,32
14.02	**Ud FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA CUBETA**								
	Fregadero de acero inoxidable para instalación encastrada en encimera, de una cubeta de dimensiones aproximadas 450x490 mm, con válvula de desagüe, rebosadero, elementos de fijación y sellado perimetral. Incluso montaje y conexión a las redes previamente ejecutadas. No incluye grifería, medida en el capítulo de fontanería.								
	Cocina	1				1,00			
	Barra	1				1,00			
							2,00	185,72	371,44
14.03	**Ud GRIFERÍA MEZCLADORA DE ACCIONAMIENTO A PEDAL PARA FREGADERO/LAVA**								
	Grifería mezcladora para fregadero y lavamanos de cocina, de accionamiento no manual mediante pedal, PRESTO 570, ref. 23970, o similar, para agua fría y caliente, cuerpo de latón cromado, pedal antideslizante, entradas G1/2", regulación de temperatura mediante accionamiento del pedal y caño alto orientable adecuado para fregadero de cocina. Incluso válvulas, conexiones flexibles, racores, fijaciones, montaje, regulación y prueba de funcionamiento. El modelo Presto 570 es un mezclador específico de accionamiento a pedal.								
	Cocina	1				1,00			
							1,00	286,74	286,74
14.04	**Ud GRIFERÍA MONOMANDO PARA FREGADERO DE BARRA**								
	Grifería monomando de repisa para fregadero de barra, acabado cromado, con caño alto giratorio, cartucho cerámico, aireador y conexiones flexibles de alimentación, GROHE BauLoop o similar. Incluso racores, fijaciones, montaje, ajuste y prueba de funcionamiento.								
							1,00	151,81	151,81
14.05	**m ESTANTERÍA MODULAR DE ALMACÉN**								
	Estantería modular para almacén, de aproximadamente 450 mm de fondo y 1,80 m de altura, formada por estructura metálica de acero galvanizado o acabado epoxi y cuatro niveles de baldas regulables, apta para almacenamiento de productos y utensilios del bar. Incluso montantes, travesaños, baldas, refuerzos, niveladores, anclajes antivuelco al paramento y accesorios de montaje.								
	Medición según plano	1	1,80			1,80			
		1	2,40			2,40			
							4,20	118,46	497,53
14.06	**Ud BARRA FIJA DE APOYO PARA INODORO ACCESIBLE**								
	Barra fija de apoyo para inodoro accesible, de acero inoxidable AISI 304, de aproximadamente 700 mm de longitud y diámetro 32-35 mm, con superficie antideslizante, fijada al paramento mediante anclajes adecuados al soporte. Incluso placas de fijación, tornillería de acero inoxidable, refuerzos necesarios en el cerramiento y montaje completo.								
							1,00	112,64	112,64

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.07	**Ud BARRA ABATIBLE DE APOYO PARA INODORO ACCESIBLE** Barra abatible de apoyo para inodoro accesible, de aproximadamente 800 mm de longitud, formada por tubo de aluminio revestido o acero inoxidable, con mecanismo de abatimiento vertical y bloqueo en posición de uso, incluso fijaciones, placas de anclaje, refuerzos en paramento y accesorios necesarios.						1,00	326,16	326,16
14.08	**Ud ESPEJO PARA LAVABO ACCESIBLE** Espejo incoloro con cantos pulidos, de dimensiones aproximadas 700x900 mm, colocado sobre lavabo accesible a la altura adecuada para permitir su utilización tanto de pie como desde silla de ruedas, fijado al paramento mediante adhesivo y elementos auxiliares adecuados. Incluso canteado, colocación y sellado.						1,00	80,00	80,00
14.09	**Ud CONJUNTO DE ACCESORIOS PARA ASEO** Conjunto de accesorios para aseo de uso público formado por portarrollos industrial, dosificador mural de jabón líquido, dispensador de papel toalla, escobillero mural, papelera higiénica y colgador, en acero inoxidable y/o material resistente al uso intensivo. Incluso elementos de fijación, replanteo y montaje completo.						1,00	56,00	56,00
14.10	**Pa RÓTULACIÓN EXTERIOR** Ejecución de rotulación del nombre del bar directamente sobre el revestimiento exterior de chapa de acero prelacada de fachada, mediante pintura de acabado apta para exterior, con diseño, tipografía, dimensiones, posición y color según documentación gráfica de proyecto y criterios de la Dirección Facultativa. Incluso replanteo previo del rótulo, elaboración y colocación de plantillas o máscaras de corte, protección y enmascarado de las zonas próximas, limpieza y desengrasado del soporte, preparación superficial localizada para garantizar la adherencia, imprimación compatible con la chapa prelacada cuando resulte necesaria, aplicación de las manos necesarias de esmalte de poliuretano de alta resistencia a la intemperie, retirada de plantillas, perfilado de bordes, repasos, limpieza y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.						1,00	248,63	248,63
	TOTAL CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.....								**3.872,27**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD								
15.01	**u ENSAYO DE CONTROL DE HORMIGÓN FRESCO Y ENDURECIDO**								
	Ensayo de control del hormigón conforme al Código Estructural, mediante toma de muestras de una amasada de hormigón fresco, determinación de consistencia, fabricación, conservación y rotura a compresión de probetas normalizadas a las edades previstas, incluyendo toma de muestras, transporte, conservación, ensayos de laboratorio y emisión de informe de resultados.								
	Cimentación y elementos de hormigón armado	2				2,00			
							2,00	89,91	179,82
	TOTAL CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD.....								**179,82**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD								
16.01	**Ud MES ALQUILER DE CASETA VESTUARIOS CON ASEO**								
	Mes de alquiler de caseta prefabricada en obra de medidas exteriores 6,00x2,40X2,30 m., incluyendo aseo con un lavabo y un inodoro. Caseta fabricada en panel sandwich de 40 mm. de espesor, con chapa prelacada por ambas caras y aislamiento intermedio. Consta de una ventana corredera con rejas de protección y puerta de 0,80x2,00 m. con picaporte y cerradura Instalación eléctrica a 220 V. Con entrega y recogida del módulo con camión grúa hasta la obra.								
							2,00	76,09	152,18
16.02	**Ud SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA**								
	Suministro, colocación, mantenimiento durante la obra y posterior retirada de señalización provisional de seguridad y salud, incluyendo señales de advertencia, prohibición y obligación, señalización de uso obligatorio de equipos de protección individual, acceso restringido a personal autorizado y demás señalización necesaria según las condiciones de ejecución de la obra. Incluso soportes, elementos de fijación, replanteo y pequeño material.								
							1,00	146,82	146,82
16.03	**PA PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD**								
	Partida alzada para implantación y mantenimiento durante la ejecución de la obra de las medidas de seguridad y salud previstas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud y desarrolladas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. Incluye la elaboración y tramitación del Plan de Seguridad y Salud por el contratista, así como su adaptación a los procedimientos y medios de ejecución finalmente empleados; suministro, colocación, mantenimiento y retirada de protecciones colectivas; protecciones de huecos y bordes; barandillas y elementos provisionales de protección; equipos de protección individual; elementos auxiliares de seguridad; medios necesarios para trabajos en altura; protección de zonas de trabajo; delimitaciones y balizamientos puntuales; reposición de elementos deteriorados durante la obra y demás medidas preventivas necesarias conforme al Plan de Seguridad y Salud. Todo ello de acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 1627/1997 y demás normativa vigente de aplicación. No incluye caseta de obra ni señalización general de seguridad y salud, valoradas en partidas independientes.								
							1,00	1.037,50	1.037,50
	TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD.....								**1.336,50**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS								
	SUBCAPÍTULO 17.01 COSTES DE GESTION								
	APARTADO 17.01.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS								
17.01.01.01	**RESIDUO CÓDIGO LER 20.01.01 PAPEL-CARTÓN**	t							
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 20.01.01 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
							0,04	2.090,25	83,61
17.01.01.02	**RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN**	t							
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
							0,66	137,20	90,55
17.01.01.03	**RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS**	t							
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
							0,60	150,90	90,54
17.01.01.04	**RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA**	t							
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
							0,19	461,68	87,72
17.01.01.05	**RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO**	t							
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
							0,01	8.330,00	83,30
17.01.01.06	**RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO**	t							
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
							0,11	806,55	88,72

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
17.01.01.07	**t RESIDUO CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS**								
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
							0,03	2.766,33	82,99
17.01.01.08	**t RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS**								
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
							0,16	0,00	0,00
17.01.01.09	**t RESIDUO CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS**								
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
							0,10	0,00	0,00
17.01.01.10	**t RESIDUO CÓDIGO LER 17.05.06 LODOS DE DRENAJE DISTINTOS DE LOS ES**								
	Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.05.06 LODOS DE DRENAJE DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17.05.05. (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
							0,10	0,00	0,00
17.01.01.11	**t RESIDUO CÓDIGO LER 17.08.02 MATERIALES CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE**								
	Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.08.02 MATERIALES CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN CÓDIGO 17.08.01. (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
							0,08	1.083,50	86,68
17.01.01.12	**t RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y**								
	Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
							0,05	1.686,00	84,30

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
17.01.01.13	**t RESIDUO CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS**								
	Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS Y BASURAS ABANDONADAS EN EDIFICIOS A DEMOLER (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
							0,02	4.170,00	83,40
	TOTAL APARTADO 17.01.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS.....								**861,81**
	APARTADO 17.01.02 RESIDUOS PELIGROSOS								
17.01.02.01	**t RESIDUO CÓDIGO LER 17.05.03* TIERRAS Y PIEDRAS QUE CONTIENEN SUS**								
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.03* TIERRAS Y PIEDRAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados.								
							0,20	835,00	167,00
17.01.02.02	**t RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE**								
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados.								
							0,04	10.000,00	400,00
	TOTAL APARTADO 17.01.02 RESIDUOS PELIGROSOS.....								**567,00**
	TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 COSTES DE GESTION.....								**1.428,81**
	TOTAL CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS.....								**1.428,81**
	TOTAL.....								**96.626,08**