Azpeitiko Udala

AZPEITIKO UDALA

BALDINTZA TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA

AZPEITIKO UDALERRIKO LANDA-BIDEEN ERTZAK, EZPONDAK, AREKAK GARBITZEKO ETA BELAR-SASTRAKAK GARBITZEKO BAITA NEGUAN ELURRA KENTZEKO ETA GATZA ZABALTZEKO JARDUERAK EGITEKO ZERBITZUA ERE

1. KONTRATUAREN XEDEA

Agiri honen xedea da Azpeitiko udalerriko titulartasun edo erabilera publikoko landa-bideetako ertzak, ezpondak eta arekak garbitzeko eta sastrakak kentzeko zerbitzua arautuko duten baldintza teknikoak definitzea, bai eta neguan elurra kentzeko eta gatza zabaltzeko beharrezkoak diren jarduketak zehaztea ere.

Zerbitzuaren xede diren bideak baldintza-agiri honen I. eranskinean eta espedientearekin batera doan dokumentazio grafikoan/planoan identifikatzen dira.

Zerbitzuaren helburua da landa-bideak segurtasun-, ikuspen-, ibilgarritasun- eta ur-ebakuazioko baldintza egokietan mantentzea, landarediak, lur-pilaketek, adarrek edo bestelako oztopoek bideen erabilera normala oztopatzea saihestuz.

2. JARDUKETA- ETA NEURKETA-EREMUA

Udalak emandako zerrendaren arabera, I. eranskinean jasotako sareak 102.377 m-ko luzera du gutxi gorabehera, hau da, 102.377 km.

Luzera horretakoa. 101.327 m sastrakak kendu beharreko tarteei dagozkie, eta 1.050 m sastrakak kendu ezin diren tarteei (bidegorria/zubia edo eranskinean adierazitako beste inguruabar batzuk).

Prestazioaren ondorioetarako, I. eranskinean jasotako luzerak gutxi gorabeherakoak dira. Bideen eta benetan tratatutako eremuen neurketa erreala aldatu ahal izango da adierazitakoarekin alderatuta, baina horrek ez du esleipen-prezio osoa aldatuko, Administrazio Klausula Partikularren Agirian aurreikusitakoaren arabera.

Luzeraren erreferentzia-unitatea bidearen metro lineala izango da. Udalak tarte jakin baterako berariaz kontrakoa adierazten ez badu, sastrakak kentzeko lanak bidearen bi aldeetan egingo dira, luzetarako neurketa bikoiztu gabe.

SINA6d5685c9-f38f-4b91-9ea4-d26c330be049

Udaleko zerbitzu teknikoek eguneratu edo zehaztu ahal izango dute I. eranskineko zerrenda, baldin eta segurtasun-, kontserbazio-, irisgarritasun- edo klimatologia-arrazoiengatik beharrezkoa bada, betiere kontratuaren xedearen eta baldintza ekonomikoen barruan.

3. EGIN BEHARREKO LANAK

3.1. Ertzak eta ezpondak garbitzea eta sastrakak kentzea

Lanen barruan sartuko da I. eranskinean jasotako bideen ertzak eta ezpondak garbitzea eta sastrakak kentzea, bitarteko mekanikoak edo eskuzkoak erabiliz, tarte bakoitzaren ezaugarrien arabera.

- Ertzetako eta ezpondetako belar- eta zuhaixka-landaredia kentzea.
- Bideak eta drainatze-elementuak ondo ikusten direla eta ibilgailuak ohiko moduan pasatzen direla bermatzeko moduko garbiketa.
- Bidearen plataforma inbaditzen duten edo ibilgailuen pasabidea oztopa dezaketen adarrak, zuhaixkak eta landareak moztea eta kentzea.
- Makineriarekin jardun ezin den eremuak eskuz berrikustea, bereziki tarte estuetan edo malda handikoetan, hormen, itxituren, zutoinen, seinaleen, babes-elementuen eta beste puntu berezi batzuen ondoan.
- Makinak erabiltzeak ezin izango du kalterik eragin zoruan, areketan, ezpondetan, hormetan, itxituretan, zuhaitzetan edo lehendik dauden beste elementu batzuetan.
- Landare-hondakinak txikitu edo birrindu egingo dira, teknikoki posible denean, eta modu uniformean banatuko dira sastrakak kendutako gainazalean, arekak oztopatu edo zirkulazioari eragin diezaioketen metaketak saihestuz.
- Beso sasi-garbitzailearen bidez ebakitzea gomendatzen ez duten diametroko adarrak edo ezaugarriak daudenean, inausteko edo motozerrako tresna egokiak erabiliko dira, ebaki garbiak eginez.

3.2. Arekak eta drainatze-elementuak garbitzea

Kontratuaren xede diren bideetako arekak garbituko dira, lurrekoak zein hormigoizkoak, bai eta urak behar bezala husten direla bermatzeko beharrezkoak diren drainatze-elementuak ere.

- Areken barruan utzitako lurrak, hostoak, landaredia, adarrak, hondakinak eta gainerako materialak kentzea.

SINA6d5685c9-f38f-4b91-9ea4-d26c330be049

- Arekaren sekzio erabilgarria murrizten duten edo uraren zirkulazio egokia eragozten duten oztopoak edo metaketak kentzea.
- Kutxatilak, ur-pasabideak eta bideei lotutako drainatze-elementuak garbitzea, zerbitzua behar bezala emateko beharrezkoa denean.
- Arekak garbi eta husteko ahalmen egokiarekin geratu beharko dira, eta saihestu egin beharko da galtzadan lur- edo hondakin-biltegi berririk sortzea.
- Tokiko baldintzen arabera zabaldu edo kudeatu ezin diren erretiratutako materialak aplikatu beharreko araudiaren arabera erretiratu eta kudeatu beharko dira.

3.3. Zuhaitzak, adarrak, lurrak eta oztopo txikiak kentzea

Mantentze-lanen barruan sartuko da adarrak, zuhaitz eroriak, lurrak, harriak eta luizi txikiak kentzea, baldin eta bideetatik igarotzea eragozten edo zailtzen badute, eta horiek kentzea bateragarria bada kontratuaren ohiko bitartekoekin eta irismenarekin.

Bere bolumenagatik, arriskugarritasunagatik edo konplexutasunagatik kontratuaren xede diren ohiko zereginak gainditzen dituen gorabehera bat detektatzen denean, adjudikaziodunak berehala jakinaraziko die udal-zerbitzu teknikoei, eta haiek zehaztuko dute zer jarduketa egin behar den.

3.4. Neguko jarduerak: elurra kentzea eta gatza zabaltzea

Neguan, esleipendunak kontratuaren eremuko landa-bideetan elurra kentzeko eta/edo gatza zabaltzeko beharrezkoak diren jarduketak egingo ditu, Udalak eskatzen dituenean edo elurte eta izozteen aurrean jarduteko udal-protokoloaren arabera beharrezkoak direnean.

- Galtzadaren gainean metatutako elurra traktorearen edo hortza edo gailu espezifikoa duen bestelako makineria egokiaren bidez kentzea.
- Gatza zabaltzea udalak zehazten dituen eremuetan, izotza sortzea prebenitzeko edo murrizteko eta zirkulazio-baldintzak hobetzeko.
- Teknikoki egokia denean, elurra kendu eta gatza zabaldu ahal izango da aldi berean, dagozkion osagarriak dituzten makinen bidez.
- Esleipendunak agintzen zaizkion neguko jarduerak egiteko behar diren baliabide materialak eta giza baliabideak izan beharko ditu.

Lehentasunak, ibilbideak, jarduketen maiztasuna, gatzaren hornidura eta metaketa, erantzuteko gehieneko denborak eta abisu-sistema, hala badagokio, administrazio-klausula partikularren agirian, neguko bideen udal-protokoloan edo udal-zerbitzu

SINA6d5685c9-f38f-4b91-9ea4-d26c330be049

teknikoen jarraibideetan zehaztuko dira. Aurreikuspen espezifikorik ez badago, jarduketak udalaren jarraibideen arabera egingo dira.

4. LANEN MAIZTASUNA ETA PROGRAMAZIOA

Plangintzako erreferentzia gisa, eta erreferentziatzat hartutako udal-agirien egiturari jarraituz, urtean sastrakak kentzeko ohiko kanpaina BAT ezartzen da:

1.LOTEA- UZTAILEAN egingo dira lanak eta hilabete bateko epean gauzatuko dira.

2.LOTEA Zerbitzua abendutik martxora bitarteko hilabeteetan egingo da (4 hilabete).

Udal-zerbitzu teknikoek datak aldatu ahal izango dituzte, landarediaren bilakaera, baldintza meteorologikoak, bideen erabiltzaileen segurtasuna eta justifikatutako beste inguruabar batzuk kontuan hartuta.

Kanpaina bakoitza hasi aurretik, esleipendunak landu beharreko bideen programazioa eta aurreikusitako gauzatze-ordena aurkeztuko dizkio Udalari. Udalak programazio horretan doikuntzak sartu ahal izango ditu.

5. GAUZATZEKO MODUA

Esleipendunak bideak erabiltzen dituzten pertsonei ahalik eta gutxien eragiteko moduan antolatu beharko ditu lanak, eta une oro bermatu beharko du oinezkoen, ibilgailuen eta langileen segurtasuna.

- Makinak bide bakoitzaren zabalera, malda, zorua eta baldintzetara egokitu beharko dira.
- Beso-makinen bidez behar bezala egin ezin diren tarteak eskuz egin beharko dira, eta horrek ez du prezioa igotzeko eskubiderik sortuko zerbitzuaren baldintza arrunten parte denean.
- Arreta berezia jarriko zaie zuhaitzei, hormei, itxiturei, seinaleei, uhin-biei, zutoinei, kutxatilei, arekei eta gainerako elementuei.
- Ez da onartuko ezpondak egonkortzeko lurra edo landaredia premiarik gabe erauztea, ezta higadura-prozesuak eragin ditzaketen jarduketak ere.

SINA6d5685c9-f38f-4b91-9ea4-d26c330be049

- Lan-eremuak garbi eta erabiltzeko baldintza egokietan utzi beharko dira jarduketa bakoitza amaitu ondoren.

6. BALIABIDE MATERIALAK ETA MAKINERIA

Esleipendunak kontratuan jasotako prestazio guztiak behar bezala gauzatzeko beharrezkoak diren makinak, erremintak, ibilgailuak eta ekipo osagarriak izan beharko ditu.

- Sastrakak kentzeko traktore egokiak, alboko edo beso artikulatuko sasi-garbitzeko makinarekin, bideen ezpondetan eta ertzetan lan egiteko gaitasun nahikoarekin.
- Sasi-garbitzeko eskuzko makinak eremu estuetarako, maldetarako, itxituretarako, hormetarako eta puntu berezietarako.
- Motozerrak, inausteko erremintak eta tresneria osagarri egokiak.
- Arekak garbitzeko makineria egokia eta, beharrezkoa denean, hondeatzeko edo lurrak kentzeko makinak.
- Neguko jardueretarako: traktorea edo ibilgailu egokia, elurretarako hortza eta gatza banatzeko sistema edo eskatutako emaitza bermatzen duten bitarteko baliokideak dituena.
- Esleipendunak ekipoak egoera onean mantenduko ditu, eta zerbitzuaren jarraipena bermatzeko beharrezkotzat jotzen dituen erreserba-bitartekoak izango ditu.

7. LANGILEAK

Esleipendunak behar adina langile izango ditu, lanak behar bezala egiteko prestakuntza eta esperientzia egokiarekin. Bere langileak antolatu, zuzendu eta koordinatzeaz arduratuko da.

Langileek laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudian eta jarduketa bakoitzaren ezaugarrietan eskatzen diren norbera babesteko eta babes kolektiboko ekipamenduak erabili beharko dituzte.

8. SEGURTASUNA ETA LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

SINA6d5685c9-f38f-4b91-9ea4-d26c330be049

Adjudikaziodunaren ardura izango da kontratuaren xede diren lanei aplikatu beharreko segurtasuneko eta lan-arriskuen prebentzioko neurri guztiak hartzea eta betearaztea.

- Lan-eremuak behar bezala seinaleztatuko dira, zirkulazioari eragin diezaioketenean.
- Beharrezkoa denean, oinezkoen eta ibilgailuen pasabide segurua bermatuko da, edo behar diren erregulazio- edo desbideratze-neurriak ezarriko dira.
- Makinak eta erremintak egoera ezin hobean mantendu beharko dira, eta diseinatu diren eginkizunetarako baino ez dira erabiliko.
- Ikuspen gutxiko baldintzetan, bidean lan egiten duten langileek ikuspen handiko arropa eta dagozkion seinaleztapen-elementuak erabili beharko dituzte.

Lanak hasi aurretik, esleipendunak lan-arriskuen prebentzioaren arloan eska daitekeen dokumentazioa aurkeztu beharko du, eta, hala badagokio, Segurtasun eta Osasun Plana edo dokumentu baliokidea, lanen izaeraren eta aplikatu beharreko araudiaren arabera.

9. KOORDINAZIOA, IKUSKAPENA ETA KONTROLA

Lanak koordinatu eta gauzatzea esleipendunari dagokio, udaleko zerbitzu teknikoek onartutako programazioaren arabera.

Udaleko zerbitzu teknikoek noiznahi ikuskatu ahal izango dituzte lanak, agiri honetan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.

Esleipendunak behar besteko aurrerapenaz jakinarazi beharko du kanpaina bakoitza hasiko dela, eta lanen jarraipena egiteko behar den informazioa eman beharko du.

Jarduketa bakoitzean, gutxienez, honako hauek jaso beharko dira: ukitutako bidea edo tartea, data, egindako lan mota, erabilitako bitartekoak, parte hartu duten langileak, hautemandako gorabeherak eta, beharrezkoa denean, aurreko eta ondorengo egoeraren dokumentazio grafikoa.

Lan-parteak eta jarraipeneko gainerako dokumentazioa udalak zehaztutako formatuan aurkeztu beharko dira, eta zerbitzua behar bezala gauzatu dela egiaztatzeko oinarri gisa erabiliko dira.

10. HONDAKINEN KUDEAKETA ETA INGURUNEAREN BABESA

SINA6d5685c9-f38f-4b91-9ea4-d26c330be049

Esleipendunak saihestu beharko du landare-hondakinak, lurrak edo hondakinak galtzadan, areketan edo ur-zirkulazioa edo -ebakuazioa eragotz dezaketen puntuetan metatzea.

Aplikatu beharreko araudiaren eta udal-zerbitzuen jarraibideen arabera kudeatu beharko dira erretiratu beharreko hondakinak. Ez da beharrezkoa ez den kalterik egingo lursail mugakideetan, ur-ibilguetan, zuhaitzetan eta elementu naturaletan.

11.- ESLEIPENDUNAREN BERARIAZKO BETEBEHARRAK

- Plegu honetan definitutako prestazioak bitarteko egokiekin eta Udalak zehaztutako kanpaina eta epeen barruan gauzatzea.
- Berehala jakinaraztea segurtasunean, zirkulazioan, drainaduran edo zerbitzuaren exekuzio egokian eragina izan dezakeen edozein gorabehera.
- Behar diren neguko jarduerak egiteko behar diren bitartekoak eskuragarri edukitzea.
- Udal-elementuetan edo hirugarrenen elementuetan lanak egitean sortzen diren kalteak konpontzea edo konpontzea, bere kontura, berari egotzi ahal zaionean.
- Aplikatzekoa den laneko, arriskuen prebentzioko, ingurumeneko eta hondakinen kudeaketako araudia betetzea.
- Zerbitzua ematen den bitartean udal-arduradunekin koordinatzeko aukera emango duen harreman-sistema bat izatea.

12. ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA

- I. ERANSKINA. Kontratuaren xede diren landa-bideen zerrenda, kodea, izena, luzera eta zoladurari edo sasi-garbitu ezin diren zatiei buruzko oharrak barne.
- II. ERANSKINA. Jarduketen xede diren landa-bideen planoa.

Zerrendaren gutxi gorabeherako neurketa eta lekuan bertan egindako benetako neurketa ez badatoz bat, udaleko zerbitzu teknikoen jarraibideek izango dute lehentasuna, kontratuaren irismenaren barruan eta administrazio-klausula partikularren agirian ezarritako baldintzen arabera.

I. ERANSKINA. LANDA-BIDEEN ZERRENDA

SINA6d5685c9-f38f-4b91-9ea4-d26c330be049

Azpeitiko Udala

Hurrengo zerrendak Udalak emandako artxiboko informazioa jasotzen du. Zerrendan adierazitako luzera, guztira, 102.377 m-koa da. 1.050 m berariaz ageri dira belar-sastrakak ez garbitzeko tarteen artean.

Kodea	Bidea	Luzera (m)	Zoladura/oharrak	Belar-sastrakak garbitzea
018001BN	lasao-Gallei	765	Hormigoia, todo-unoa	BAI
018003BN	Lasao-Mallubi	600	Hormigoia	BAI
018004BN	Lasao-Orendagoikoa	2315	Hormigoia, asfaltoa	BAI
018005BN	Lasao-Oialantzun	1290	Hormigoia	BAI
018006BN	Loiola-atzekobidegorria	930	Ez da moztuko	EZ
018007BN	Loiola-Beristain	270	Hormigoia	BAI
018008BN	Loiola-Lete	3650	Asfaltoa	BAI
018009BN	Loiola-Agieta	1440	Hormigoia, asfaltoa	BAI
018010BN	Loiola-Etxearreta	210	Hormigoia, asfaltoa	BAI
018012BN	Martokua-Urruzuno	1000	Hormigoia, asfaltoa	BAI
018015BN	Loiola-Ule	130	Asfaltoa	BAI
018016BN	Loiola-Telleria	520	Asfaltoa	BAI
018018BN	Urrestilla-Oñatz	2100	Hormigoia	BAI
018019BN	Usandizaga	250	Hormigoia	BAI
018020BN	Arriagagain-Lekueder	331	Hormigoia	BAI
018022BN	Oñatz (kruze) -Pagotxeta	6730	Hormigoia, asfaltoa, zakarra	BAI
018023BN	Oñatz (kruze) -Ureta	420	Hormigoia	BAI
018024BN	Oñatz-Olano-Martikosoro	920	Hormigoia, todo-unoa	BAI
018025BN	Oñatz-Gaina (Etxaiz, Zelaiaran, Olano)	480	Hormigoia	BAI
018026BN	OñatzGaina-AkotegiBerri	900	Hormigoia	BAI
018029BN	LanMobel-Zabale	1080	Asfaltoa	BAI
018031BN	AtxubiagaRotonda-ArtxabaletaGoikoa	730	Hormigoia, asfaltoa	BAI
018033BN	Malkor-Lakute	955	Hormigoia	BAI
018035BN	Zerreria-Arlizetagoikoa	2200	Hormigoia	BAI
018036BN	Arlizeta-Olarue	2065	Hormigoia	BAI
018037BN	Errepidea-Bikendi	1190	Hormigoia	BAI
018038BN	Errepidea-Oianguren	475	Hormigoia, todo-unoa	BAI
018039BN	Errepidea-Altsasu	515	Hormigoia	BAI
018040BN	AratzErreka-Uzti	2300	Hormigoia	BAI
018041BN	Ibarrola-IgaratekoBidea-Erraztibaso-Basajaundegi	4926	Hormigoia, asfaltoa	BAI

SINA6d5685c9-f38f-4b91-9ea4-d26c330be049

Azpeitiko Udala

018044BN	Urrestilla-Loreto, Arregi, Aunditi	5093	Hormigoia, asfaltoa	BAI
018045BN	Urrestilla-EizagirreEtxeberri	1445	Hormigoia, asfaltoa	BAI
018049BN	Nuarbe-Zabalegi	1100	Hormigoia	BAI
018050BN	Urtegi-Illarragorri	1520	Hormigoia-Zolatugabe	BAI
018053BN	Matxÿta-Korostortzu	4000	Hormigoia	BAI
018054BN	UrrakiErrepie-Kortaberri	2730	Hormigoia, asfaltoa	BAI
018055BN	ErrepideaUrraki-UrrestillaErrepidea	4485	Hormigoia, asfaltoa	BAI
018056BN	Larrañaga-UrrakiErrepidea, Garagartza	2850	Hormigoia	BAI
018061BN	Errepidea-Arizmendi	385	Hormigoia	BAI
018062BN	Errepidea-Garagartzatxo	455	Hormigoia	BAI
018063BN	Errepidea-Potzueta	710	Hormigoia	BAI
018064BN	Errepidea-Olazabalgoena	465	Hormigoia	BAI
018065BN	Odria Etxeberri	415	Hormigoia	BAI
018067BN	OdriaBarrena-Arauntza	910	Asfaltoa	BAI
018068BN	GauArgi-Barrenola-Errezil	6015	Asfaltoa	BAI
018070BN	EtxeAlai-Urreta	1660	Asfaltoa	BAI
018072BN	Soreasu-Alabier	2190	Asfaltoa	BAI
018073BN	Takolo-Kortaldeberri	450	Asfaltoa	BAI
018074BN	Olatz-Mendibil	1080	Hormigoia	BAI
018075BN	Olatz-Ezkerretegi-Garate-Otola-ZabalagaGoikoa	610	Hormigoia	BAI
018077BN	Azkune-Goikosaletxe	2685	Hormigoia, asfaltoa	BAI
018082BN	Errepidea-Iztinga	80	Hormigoia	BAI
018083BN	Errepidea-Larrarberri	95	Hormigoia	BAI
018084BN	Lasao-Garazabal	640	Hormigoia	BAI
018085BN	Lasao-Basabe	120	Ez da moztuko, bidegorria eta zubia	EZ
018090BN	Exkerretegi-Otzaka-baratzeak	600	Hormigoia	BAI
018096BN	Elorriaga-Zabalaga	500	Hormigoia	BAI
018097BN	ElosiagaErmita-Sagukoa	325	Hormigoia, asfaltoa	BAI
018099BN	Errepidea-SanMartin	175	Hormigoia	BAI
018100BN	Olalde	350	Asfaltoa	BAI
018101BN	Guardiko Kruzetik-Urgordailuzaina	355	Hormigoia	BAI

SINA6d5685c9-f38f-4b91-9ea4-d26c330be049

018102BN	NuarbeHerritik-ErrastiolaZerrategira	1030	Asfaltoa	BAI
018103BN	Errepidea-Uranga	365	Hormigoia	BAI
018104BN	Urrestillako hilerria	445	Hormigoia	BAI
018105BN	Ollolarre	95	Hormigoia	BAI
018106BN	AratzErreka-Hilerria	135	Hormigoia	BAI
018107BN	Errepidea-Ibartzabal	63	Asfaltoa	BAI
018108BN	Errepidea-Ugarte	100	Asfaltoa	BAI
018109BN	Errepidea-Atxaran	60	Asfaltoa	BAI
018110BN	Ugasandi	115	Asfaltoa	BAI
018111BN	Errekalde	120	Hormigoia	BAI
018112BN	Igaretaberria	65	Hormigoia	BAI
018113BN	Errepidea-NuarbekoHilerria-Zamora	496	Hormigoia	BAI
018114BN	Oñatz-Goena errepidea	225	Asfaltoa	BAI
018115BN	Etxaun	90	Hormigoia	BAI
018118BN	errepidea-Urdanzuriberri	215	Hormigoia	BAI
018119BN	Errepidea-Garin	190	Hormigoia	BAI
018120BN	Errepidea-Toberagile	185	Hormigoia	BAI
018121BN	Errepidea-Urangaundi (Zamaia)	95	Asfaltoa	BAI
018123BN	Madalena-Urbigain-Leizeaga	1090	Asfaltoa	BAI
018126BN	Goikosaletxe-Erloko antena	4375	Hormigoia, todo-unoa	BAI
018127BN	Iraurgitik-Hilerrira	810	Asfaltoa	BAI
018128BN	Aterpetxe-Mendiolatzaundi	940	todo-uno	BAI
018130BN	Eskusta-Turbina-Leizeaga	672	Asfaltoa	BAI
018131BN	Elosiaga Etxeberri	225	todo-uno	BAI
018132BN	Errepidea-Lapatx	380	Hormigoia	BAI
018133BN	Errepidea-Gerratxiki-Antzibarrena	231	Hormigoia, todo-unoa	BAI
018135BN	Errepidea-Zamora	60	Hormigoia	BAI
018136BN	IbaiederUrtegiaren eskuinaldea	2100	todo-uno	BAI
018137BN	Errepidea-Aritzagabaso	145	Hormigoia	BAI
018138BN	Errepidea-Maiordomo	110	Hormigoia	BAI
018141BN	Errepidea-Señaratz	970	todo-uno	BAI

EKS | CSV: SINA6d5685c9-f38f-4b91-9ea4-d26c330be049

Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=01810

Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=01810

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	600K PT EUS
CSV/EKS:	SINA6d5685c9-f38f-4b91-9ea4-d26c330be049

Digitalki sinatua:

Azpeitiko Udala

Noemi Etxeberria Segurola
Udal Arkitekto Teknikoa
Data: 2026/11/09 12:52:16