IFK/CIF P2006900A
Tel. 943 344034
Luz./Ext. 932
Donibane kalea, 19
20110 Pasaia

KUDEAKETA
kudeaketa@pasaia.net

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, DONIBANEN HEGAL BATEAN SASTRAKA KENTZEAREN ZERBITZUA KONTRATATZEKO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRABAJOS DE DESBROCE DE LADERA EN DONIBANE

1. KONTRATUAREN XEDEA

Donibane kalean, higiezin bikoitien atzean dagoen hegalean kokatutako lursailaren sastraka kentze, mozketa eta garbiketa zerbitzuaren kontratazioa da kontratu honen xedea eta leku honen hobenkuntza beharrari erantzuten dio dagoen gehiegizko baso masa kenduz.

Zerbitzua gauzatu beharreko lekua Pasaia Donibaneko Donibane kalean higiezin bikoitien atzean dago eta eta 58 zenbakitik Bonanza auzoraino, Bonanza 4, zabaltzen da.

Lekuaren planoa eransten da I eranskin bezala.

Lanak lekuan azken hamar urteetan hazi den landeratza eta baso masa garbitu, sastraka kentze, ebaketara mugatzen dira, gehiengoa sastraka txikiak eta zuhaitz basatiek osatzen dute (akaziak).

Lanen xehetasunak(neurketak eta prezio unitarioak) aurrekontuan daude zeina II. Eranskin bezala erantsita dagoen.

Lanen egikaritze epea 4 astetakoa izango da.

2. LANEN EZAUGARRI TEKNIKOAK

5.953 m² sastraka kentze, mozketa, erauzketa eta garbiketa.

4-5 cm-ko diametroa baino handiagoko hondakin begetalak eraman egingo dira ondoren kudeatzeko. Diametro txikiagokoak in situ trituratuko dira.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la adjudicación del servicio de los trabajos de desbroce, corte, tala y limpieza de la masa forestal del terreno ubicado en la ladera trasera de los inmuebles pares de la calle Donibane, y responde a la necesidad de mejorar este área del exceso de masa forestal.

La zona de actuación se localiza en la trasera de las viviendas pares de la calle Donibane en Pasai Donibane y se extiende desde el no 58 hasta el barrio de Bonanza, Bonanza 4.

Se adjunta plano de emplazamiento como Anexo I.

Los trabajos se limitan a la limpieza, desbroce, y tala de la vegetación y masa forestal que ha crecido en esta zona en los últimos 10 años, y corresponden en su mayoría a pequeño matorral y arbolado silvestre (acacias).

El detalle de los trabajos (mediciones y precios unitarios) está recogido en el presupuesto adjunto como Anexo II.

El plazo de ejecución de los trabajos es de 4 semanas.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS

5.953 m² de desbroce, tala, extracción y limpieza de la vegetación existente.

Se extraerán restos vegetales a partir de 4-5 cm. de diámetro para posterior gestión. Los diámetros inferiores se trituraran in situ.

ESKU0efaebd6-ba97-4a35-8bf9-0d0cf1261432

3. MATERIALA ETA MAKINAK ESKURA IZATEA

Kontratistak beti izan beharko ditu eskura zerbitzuak emateko behar diren materiala eta makinak; beraz, egokitzat jotzen dituen erreserbako ekipoak eduki beharko ditu.

4. LANEKO SEGURTASUNA ETA ARRISKUEN PREBENTZIOA

Kontratista arduratuko da aplikatu beharreko segurtasun-neurriak betearazteaz, egiten ari den lanaren arabera.

Erantzukizun zibileko aseguru bat eduki beharko du, Udalak enkargatutako lanen ondorioz pertsonei edo beste pertsonen ondasunei egin liezazkieketen kalteak estaltzeko. Zerbitzua emateko ardura duten langileek une guztietan bete beharko dute Laneko Segurtasuna eta Osasunari buruzko legeria orokorra; bai eta Zerbitzu honek berezko dituen lanei eragin diezaieketen Arauak, Erregelamenduak, Jarraibide Tekniko eta Jarraibide Osagarriak eta abar ere, eta bereziki honako hauek izango ditu kontuan:

- Lan-eremua behar bezala seinaleztatu eta aukerako sarbideak adierazi behar dira; horrela lortuko da lan-eremutik gertu pasatzen diren oinezkoei eta ibilgailuei ezbeharrik ez eragitea.

- Erabili beharreko makinak eta erremintak erabiltzeko egoera onetan eduki behar dira beti, arreta berezia jarriz, arriskuak gutxitzeko, beren mantentze-, koipeztatze eta garbiketa-lanetan eta antzekoetan. Erremintak zertarako diseinatu ziren eta hartarako bakarrik erabiliko dira.

- Kontrata behartuta egongo da beren agindupeko langileak hornitzera indarrean dauden xedapenek exijitzen dituzten segurtasuneko zein ezbeharrak prebenitzeko elementu guztiez, eta beharrezko diren neurriak hartu beharko ditu langileek material horiek erabil ditzan. Esleipendun enpresak izango du langileek izaten dituzten laneko ezbehar guztien erantzukizuna, halakorik izaten badute.

- Argi gutxi dagoen orduetan, bide publikoan lan egiten duten guztiek laneko arropa

3. DISPONIBILIDAD DE MATERIAL Y MAQUINARIA

El contratista deberá tener constantemente a disposición el material y maquinaria necesario para prestar los servicios, por lo que deberá contar con los equipos de reserva que considere convenientes.

4. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El contratista, será responsable del cumplimiento de las medidas de seguridad que sean de aplicación, según el tipo de trabajo que se realice.

Deberá de disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubran los posibles daños que puedan producir a personas o bienes de otras personas, como consecuencia de los trabajos encomendados por el ayuntamiento. En todo momento el personal encargado de la prestación del Servicio se ceñirá a la legislación General de Seguridad y Salud en el Trabajo; Normas, Reglamentos, Instrucciones Técnicas e Instrucciones Complementarias, etc., que puedan afectar a las labores propias de este Servicio, y en particular a atenderá a las siguientes pautas:

- Se señalizará debidamente la zona de trabajo y se indicarán los accesos alternativos, evitando de esta forma posibles accidentes a los transeúntes y a los vehículos que pudieran circular por las inmediaciones.

- La maquinaria y herramienta a emplear se conservará siempre en perfecto estado de uso, prestando especial atención a su mantenimiento, engrase, limpieza, etc., a fin de minimizar riesgos, y cada herramienta será utilizada exclusivamente en realizar las labores para las que fue diseñada.

- La contrata estará obligada a dotar a todo el personal a sus ordenes de todos los elementos de seguridad y prevención de accidentes que exigen las disposiciones vigentes, debiendo adoptar las medidas necesarias para conseguir que dichos elementos sean utilizados por el personal, siendo la responsabilidad de los accidentes laborales que pueda sufrir el personal de la contrata únicamente de la empresa adjudicataria.

- Todo el personal que trabaje en la vía pública durante las horas con escasa iluminación

ESKU0efaebd6-ba97-4a35-8bf9-0d0cf1261432

IFK/CIF P2006900A
Tel. 943 344034
Luz./Ext. 932
Donibane kalea, 19
20110 Pasaia

KUDEAKETA
kudeaketa@pasaia.net

islatzailea eraman beharko dute jantzita.

Kontratua hasi baino lehenago, arriskuak prebenitzeko legeria betetzeko, kontratuan sartzen diren lanek berezko dituzten arriskuak prebenitzeko plan berezi bat egin beharko da. Hartarako, kontratuaren Esleipendunak udalerrian burutu beharreko lanetarako Segurtasun eta Osasun Plan bat egin eta Pasaiako Udalari aurkeztu beharko dio honek, onar dezan. Plan hori izan daiteke edo espezifikoa, Pasaiako Lantokian irekitzeko, edo orokorra, non kontratu honen eginkizunak sartzen diren.

5.PERTSONALA

Kontratistak zerbitzua behar bezala emateko behar adina langile eduki behar ditu.

6. LANEN IKUSKARITZA ETA KONTROLA

Lanen koordinazioa eta egikaritzea izango dira zerbitzuaren esleipenduna den kontratistaren kontura, eta aldez aurretik udal zerbitzu teknikoen eta kontratistaren artean adostutako lan-plangintza baten araberakoak. Kontratistak udal zerbitzu teknikoei aurkeztuko die plangintza hori, haiek onar dezaten, eta bertan sartuta egongo dira baldintza teknikoen agiri honetan kontratatutako zerbitzu guztiak.

Kontratatutako zerbitzuak beti egongo dira udal teknikariek ikuskatuta; teknikari horiek nahi adina ikuskaritza egin ahal izango dituzte, edozein une eta tokitan. Ikuskaritza alderdi teknikoena zein laboralena izan liteke. Esleipendunak jarraipenaren dokumentazioa aurkeztu beharko du, non zehaztuko duen zein nan egin dituen.

deberá ir equipado con ropa laboral reflectante.

Previo al comienzo del contrato y en cumplimiento con la ley de prevención de riesgos deberá desarrollarse un plan específico de prevención de riesgos inherentes a los trabajos incluidos en el contrato, para lo cual, el Adjudicatario del contrato deberá confeccionar y presentar a su aprobación por el Ayuntamiento de Pasaia, un plan de Seguridad y Salud para los trabajos a realizar en el municipio, bien específico para abrir el Centro de Trabajo de Pasaia, o general en el que se incluyan las tareas de este contrato.

5.-PERSONAL

El contratista dispondrá del personal necesario para la buena ejecución del servicio.

6.INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

La coordinación y ejecución de los trabajos correrá a cargo del contratista adjudicatario del servicio y de acuerdo con un planning de trabajo previamente establecido entre los servicios técnicos municipales y el contratista. El planning de trabajo lo presentará el contratista a los servicios técnicos municipales para su aprobación y contendrá todos los servicios contratados en este pliego de condiciones técnicas.

Los servicios contratados, estarán sometidos permanentemente a la inspección de los técnicos municipales, quien podrá realizar las revisiones que estime oportunas y en cualquier momento y lugar. Esta inspección, podrá abarcar aspectos técnicos y laborales. El Adjudicatario deberá aportar una documentación de seguimiento detallando las actuaciones realizadas.

ESKU0efaebd6-ba97-4a35-8bf9-0d0cf1261432

I ERANSKINA / ANEXO I



ESKU0efaebd6-ba97-4a35-8bf9-0d0cf1261432

IFK/CIF P2006900A
Tel. 943 344034
Luz./Ext. 932
Donibane kalea, 19
20110 Pasaia

KUDEAKETA
kudeaketa@pasaia.net

II ERANSKINA / ANEXO II

PRESUPUESTO

DESBROCE LADERA TRASERA VIVIENDAS CALLE DONIBANE, 58-1140

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 TRABAJOS FORESTALES			
03.01	**M2 Desbroce, tala y extracción de material** m2 de desbroce, tala, extracción y limpieza de la vegetación existente en la zona trasera, ladera de las viviendas pares de la calle Donibane, desde el nº 58 hasta trasera de Bonanza 4, según plano adjunto Incluye maquinaria, medios auxiliares y mano de obra totalmente terminado. Se extraerán restos vegetales a partir de 4-5 cm. de diametro para posterior gestión. los diametros inferiores se trituraran in-situ. Incluye p.p. de medidas de protección, sistemas de seguridad, EPIs,redacción plan de seguridad y salud, apertura de centro de trabajo.	5.953,00	3,25	19.347,25
	TOTAL CAPÍTULO 03 TRABAJOS FORESTALES			**19.347,25**
	TOTAL			**19.347,25**

RESUMEN DE PRESUPUESTO

DESBROCE LADERA TRASERA VIVIENDAS CALLE DONIBANE, 58-1140

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
DES	TRABAJOS FORESTALES	19.347,25	100,00
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**19.347,25**	
	21,00 % I.V.A.	4.062,92	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**23.410,17**	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	**23.410,17**	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

PASAIA, a Mayo 2021.

Pasaiako Udala **Zerbitzu, sare eta mantentze lanetako Saila**

Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKU0efaebd6-ba97-4a35-8bf9-0d0cf1261432**
Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronokoan: ***https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06410***
Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: ***https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06410***

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	2021WLIZ0011-plegu teknikoa-proiektua/pliego tecnico ()

Data / Fecha: 2021/11/11 13:11:13
Sinatzailea 1 / Firmante 1: MICHELENA ZUBIZARRETA JOSE JOAQUIN - 44152068A