BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, PARKE NATURALETAKO IBILBIDE LABURRETAN ETA HERRI IBILBIDEETAN ETA, GRDSS2016 SAREKO IBILBIDE LUZEETAN, ZERBITZUAK EGITEKO.

1.- AURREKARIAK

Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen ditu, batetik, Naturgune Babestuetako Mendi Ibilbide Laburren eta Herri Bideen Sarea eta, bestetik, Naturgune Babestuak lotzen dituzten Mendi Ibilbide Luzeen Sarea, GRDSS2016 izenekoa.
Sare hauek 2016 urtetik erabilgarri daude.

2.- KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea da aipatutako bidezidorrak hobetzeko zerbitzuak ematea bideen kalitatea eta mendizaleen segurtasuna areagotzeko, bideen homologazioa mantenduz.

3.- EZAUGARRI TEKNIKOAK

Agirian honako lan hauek sartzen dira:

- Putzuz betetako guneak kentzea.
- Zutoinak, rondinoak eta panelak jartzea.
- Balizamendua.
- Kimaketa baxuak eta sasi garbiketak.
- Errodadura geruza egokitzea.
- Pasabideak eta eskailerak jartzea.
- Haizeak botatako zuhaitzak kentzea.
- Mahaiak, bankuak, erretegiak eta iturriak jartzea.
- Abeltzaintzako itxiturak eta hesiak egitea.
- Hondatutako edo zaharkitutako altzariak kentzea.
- Egindako zerbitzuen geoerreferentziazioa.
- Mendien Erabilera Publikoaren arloko bestelako lanak.

Aipatutako lanak Ekonomia Sustapeneko,

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS REDES DE SENDEROS DE MONTAÑA GRDSS2016 Y PEQUEÑOS RECORRIDOSY SENDEROS LOCALES DE LOS PARQUES NATURALES.

1.- ANTECEDENTES

La Diputación Foral de Gipuzkoa promueve la Red de Pequeños Recorridos y Senderos Locales de Montaña en los Espacios Naturales Protegidos y la Red de Grandes Recorridos, que unen dichos Espacios Naturales, llamada Red GRDSS2016.
Estas Redes se encuentran operativas desde el año 2016.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la prestación de servicios de mejora en los senderos mencionados que redunden en la calidad de los senderos y en la seguridad de los senderistas. Manteniendo así la homologación de dichos senderos.

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los trabajos que comprende el pliego son los siguientes:

- Eliminación de zonas encharcadas.
- Colocación de postes, rondinos y paneles.
- Balizamiento.
- Podas bajas y desbroces.
- Acondicionamiento de la capa de rodadura.
- Colocación de pasarelas y escaleras.
- Eliminación de árboles abatidos por el viento.
- Colocación de mesas, bancos, asadores y fuentes.
- Realización de cierres ganaderos y vallados.
- Retirada de mobiliario deteriorado u obsoleto.
- Georeferenciación de los servicios prestados.
- Otros trabajos en el ámbito del Uso Público de los Montes.

Los trabajos se realizarán a requerimiento del

Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuko Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuko teknikarien eskariz egingo dira eta teknikari horiek kontrolatuko dute lanen sekuentzia. Orokorrean, lanak bidezidorren bideari jarraituz egingo dira eta gune bakoitzeko beharren arabera. Dena den, ohikoa da lan eremua aldatu behar izatea, azkar konpondu behar diren arazoak antzeman direlako.

4.- GIZA BALIABIDEAK ETA MATERIALAK.

Deskribatutako lanak egiteko eta dagokion kontratua indarrean dagoen bitartean, enpresa adjudikaziodunak langileburu bat eta bi langile izango ditu lanaldi osoko dedikazioarekin.
Eskuko erremintak izango dituzte (palak, aitzurrak, mailuak, zizelak, edozein motatako giltzak, eta abar), baita bateriako erremintak (bihurkinak, disko-makinak, inguratzeko zerrak, eta abar) eta makineria txikia ere (motozerra, sasi garbitzeko makina, hosto-haizagailua, eskorga, mailu puskatzailea, eta abar). Era berean, ekipo elektrogenoa eta lur orotako ibilgailua izango du, pick up motakoa edo atoia duen lur orotako ibilgailua.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuko Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuko teknikariek hornituko dituzte lanak egiteko erabiliko diren materialak (tratatutako egurra, torlojuak, hormigoia, metalezko piezak, etab.) Gipuzkoako Foru Aldundiak Urnietako Arizmendi Mintegian duen biltegitik.

5.- LANEN DESKRIBAPENA.

Putzuz betetako guneak kentzea.
Bidezidorra etengabe zapaltzearen ondorioz, putzuz betetako guneak sortzen dira eta eskuz lehortu behar dira arekak irekiz. Areken gutxieneko sekzioa 20x20 cm-koa izango da eta alboetako inklinazioa 45º–koa.

Zutoinak, rondinoak eta panelak jartzea.
Ondo berdinduta jarriko dira, bidearen paraleloan eta, hormigoiztatzea, gutxienez, 50 cm-ko sakonerarekin egingo da.

Balizamendua.

personal técnico del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa y su secuencia será controlada por el personal técnico antes mencionado. Básicamente, los trabajos se efectuarán siguiendo el curso de los senderos y actuando según las necesidades de cada zona. No obstante, suele ser habitual tener que cambiar de ámbito de trabajo por haberse detectado problemas que requieren más rápida solución.

4.- MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

Para la realización de los trabajos descritos y mientras esté en vigor el contrato correspondiente, la empresa adjudicataria deberá disponer de un capataz a tiempo completo y de dos operarios a tiempo completo. Dispondrá de herramienta manual (palas, azadas, martillos, cinceles, llaves de todo tipo, etc.), herramienta de batería (atornilladores, amoladoras, sierra de calar, etc.) así como maquinaria pequeña (motosierra, desbrozadora, sopladora, carretilla, martillo rompedor etc.). Así mismo contará con grupo electrógeno y vehículo todoterreno tipo pick up, o todoterreno con remolque.
Los materiales a emplear en los trabajos (madera tratada, tornillería, hormigón, piezas metálicas, etc.) serán suministrados por el personal técnico del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el almacén que la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene en el Vivero Arizmendi, en Urnieta.

5.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A PRESTAR

Eliminación de zonas encharcadas
El continuo pisoteo del sendero provoca la aparición de zonas encharcadas que es necesario sanear manualmente, con apertura de cunetas y sangreras que tendrán una sección mínima de 20x20 cm y con una inclinación de los laterales de 45º.

Colocación de postes, rondinos y paneles informativos
Se colocarán bien nivelados, orientados paralelamente a la senda y hormigonados un mínimo de 50 cm. de profundidad.

Balizamiento

Lan guneetan hondatuta edo ezabatuta dauden balizak berriro margotuko dira.

Kimaketa baxuak eta sasi garbiketak.
Kimaketak egitean 2,5 metroko tartea utzi beharko da lurretik adarretaraino. Sasi garbiketa puntualak hortz xehatzailearen bidez egingo dira, bidearen bi ertzetan metro bateko tarteraino.

Errodadura geruza egokitzea.
Atal honetan jarduera hauek sartzen dira:
- Zuloak estaltzea inguruko edo harrobiko materialarekin.
- Harrobiko materiala ekartzea, zabaltzea eta trinkotzea.
- Zirkulazioa oztopatu egiten duten harriak kentzea.

Dena den, ez da onartuko 500 kg baino pisu handiagoa eta 70 cm baino zabalera handiagoa duen makineriarik.

Pasabideak eta eskailerak jartzea.
Bidezidorrak errekastoekin gurutzatzen direnean, teknikariek erabakiko dute tratamendua duen egurrezko pasabidea jartzea komenigarria den ala ez. Kasu hauetan, enpresa adjudikaziodunak Arizmendi mintegitik behar diren materialak garraiatuko ditu eta pasabidea jarriko du, aurretik behar diren estribuak eginez. Kamioi garabi bat behar izanez gero, kostua Gipuzkoako Foru Aldundiaren kargura izango da.
Eskaileren kasuan eta guneen arabera, egur tratatua erabil daiteke edo arrokan bertan tailatu daitezke. Eskailera mailaren tartea ez da 20 cm-koa baino handiagoa izango eta, lehenengo kasuan, zutoinen hormigoiztatzea, gutxienez, 50 cm-ko sakonerarekin egingo da.

Haizeak botatako zuhaitzak kentzea.
Enpresa adjudikaziodunak ez du zuhaitzik moztuko Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikarien berariazko baimena izan gabe.
Baimena lortzean, bidea oztopatzen edo ixten duten zuhaitzak gehienez ere 2 m-ko zatitan moztuko dira, adarrak barne. Hondakinak alboetan pilatuko dira, ibilbidearen errodadura geruza baino beherako.

Mahaiak, bankuak, erretegiak eta iturriak

En las zonas en las que se esté trabajando se repintarán las balizas que se vean deterioradas o borradas.

Podas bajas y desbroces
Las podas se realizarán de manera que ninguna rama quede por debajo de los 2,5 m de la vertical de la senda. Los desbroces puntuales se realizarán con cuchilla trituradora y hasta 1 m de cada lateral del sendero.

Acondicionamiento de la capa de rodadura
En este apartado se contemplan diferentes tipos de actuaciones:
- Eliminación de socavones con material del entorno o de cantera.
- Aporte, extendido y compactado de material de cantera.
- Eliminación de rocas que entorpezcan el paso.

En todo caso, no se admitirá la presencia de maquinaria de peso superior a 500 Kg. ni una anchura superior a 70 cm.

Colocación de pasarelas y escaleras
En los casos en los que los senderos se crucen con regatas, el personal técnico decidirá sobre la conveniencia de colocar pasarelas de madera tratada. En estos casos la empresa adjudicataria transportará desde el Vivero Arizmendi los materiales necesarios y procederá a la colocación de la pasarela previa realización de los estribos necesarios. Si fuera necesaria la actuación de un camión grúa el coste lo asumiría la Diputación Foral de Gipuzkoa.
En el caso de las escaleras y dependiendo de las zonas, podrán ser de madera tratada o talladas en la roca. El desnivel entre peldaños no será superior a 20 cm y los postes se hormigonarán un mínimo de 50 cm, en el primero de los casos.

Eliminación de árboles abatidos por el viento
La empresa adjudicataria no cortará ningún árbol sin la autorización expresa del personal técnico de Diputación Foral de Gipuzkoa.
Una vez obtenido el permiso, los árboles que obstaculizan o cierran el sendero deberán de ser troceados en piezas de no más de 2 m, incluidas las ramas. Los restos se apilarán a un nivel inferior a la capa de rodadura del sendero.

Colocación de mesas, bancos, asadores y

jartzea.
Ibilbide homologatuen ertzean dauden Gipuzkoako Foru Aldundiko atseden guneetan, enpresa adjudikaziodunak behar diren altzariak garraiatu eta jarriko ditu, Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikarien irizpideei jarraituz.

Abeltzaintzako itxiturak eta hesiak egitea.
Abeltzaintzako itxiturak egiteko Gipuzkoako Foru Aldundiak hornitutako akazia edo gaztainondo hesolak, abereentzako sarea eta alanbre arantzaduna erabiliko dira. Hesolak, gutxienez, 50 cm sartuko dira, 1,75 metroko tartea utziz. Sarea eta alanbrea behar bezala tenkatuko dira.
Tratamendua duten egurrezko hesiak bertikalean berdinduta jarri beharko dira eta zutoinak 50 cm hormigoiztatuko dira.

Hondatutako edo zaharkitutako altzariak kentzea.
Atal honetan elementu hauek sartzen dira: zutoinak, panelak, mahaiak, seinaleak, itxiturak, hesiak, erretegiak eta menditik atera behar den materiala (bandalismoa, hondatzea edo zaharkitzea dela eta) eta Arizmendi Mintegira eraman behar dena, Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikarien irizpideei jarraituz.

Egindako zerbitzuen geoerreferentziazioa.
Enpresa adjudikaziodunak, Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikariek aginduta, egin beharreko zerbitzuak geolokalizatzeko behar diren baliabideak izango ditu, Informazio Geografikorako Sistema Digitalak erabiliz. Era berean, enpresa adjudikaziodunak behar diren baliabideak izango ditu Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikariei egin dituen zerbitzuen informazio geoerreferentziatua bidaltzeko. Gutxienez, egindako zerbitzuen bi argazki geoerreferentziatuta bidaliko dira. Bertan, argi eta garbi azalduko da egoera, lanak egin aurretik eta egin ondoren. Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikariei txosten bat bidaliko zaie astero, gutxienez, eta bertan, epe horretan egunez egun egin diren lanak zehaztuko dira.

fuentes
En las Áreas Recreativas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, situadas al borde de los Senderos Homologados, la empresa adjudicataria procederá al transporte y la colocación del mobiliario necesario siguiendo las directrices del personal técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Realización de cierres ganaderos y vallados
Los cierres ganaderos se realizarán con estaca de acacia o castaño, malla ganadera y alambre de espino suministrados por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Las estacas se clavarán un mínimo de 50 cm con una distancia entre estacas de 1,75 m. La malla y alambre se tensarán debidamente.
Los vallados de madera tratada deberán de colocarse nivelados verticalmente y con los postes hormigonados 50 cm.

Retirada de mobiliario deteriorado u obsoleto
Se incluyen en este apartado postes, paneles, mesas, bancos, señales, cierres, vallados, asadores y demás mobiliario que por actos de vandalismo, deterioro u obsolescencia es necesario retirar del monte y llevarlo al Vivero Arizmendi siguiendo las directrices del personal técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Georeferenciación de los servicios prestados
La empresa adjudicataria debe poseer los medios necesarios para geolocalizar los servicios a prestar que indique el personal técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica digital.
Del mismo modo, la empresa adjudicataria debe poseer los medios necesarios para enviar al personal técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa información georeferenciada de todos y cada uno de los servicios prestados. Esta información consistirá, como mínimo, en dos fotografías georeferenciadas de los servicios prestados dónde se aprecie, claramente, el antes y el después de las mismas. Así mismo, se deberá enviar al personal técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa, como mínimo, un informe semanal, dónde se detallen, por días, los trabajos realizados durante el

Geoerreferentziatzeko gaitasuna egiaztatzea

Aurreko atalean azaldutako ezagutzak eraginkortasunerako duen garrantzia dela eta, langileburuak ezagutza horiek egiaztatzea eskatuko da. Ezagutza horiek egiaztatzeko, Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuak lanak baloratzeko bisita egin izanaren egiaztagiria emango du. Bisita hori, Memoriaren 7-4 atalean eta Administrazio Klausula Partikularren Agiriaren 14. klausula korrelatiboan adierazitako sistemaren bidez egingo da.

Acreditación de la capacidad de Georreferenciación

Debido a la importancia que para la operatividad tiene el conocimiento expuesto en el apartado anterior se exigirá demostrar dichos conocimientos por parte del capataz. La acreditación de dichos conocimientos tendrá lugar a través de la expedición por parte del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats del justificante de haber realizado visita de valoración de los trabajos, toda vez que dicha visita se efectuará mediante el sistema que se indica en el apartado 7-4 de la Memoria y correlativa cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Mendien Erabilera Publikoaren arloko bestelako lanak.

Ez da ohikoa, baina, batzuetan, ondoren zehazten diren lanak egin behar dira:

- Baimenik gabeko monolitoak kentzea.
- Iturburuetan, ura biltzeko kutxatilak egitea.
- Harrizko hormatxoak egokitzea.
- Zuhaitzen motzondoak kentzea.
- Eta abar.

Otros trabajos en el ámbito del Uso Público de los Montes

Aunque no suele ser muy habitual hay ocasiones en los que hay que realizar los siguientes trabajos:

- Retirada de monolitos no autorizados.
- Realizar arquetas de captación de agua en manantiales.
- Acondicionamiento de muretes de piedra.
- Destoconado de árboles.
- Etc.

6.- SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Laneko segurtasun eta higieneari buruz dauden xedapen guztiak beteko ditu enpresa adjudikaziodunak, hau da, 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, 773/1997 Errege Dekretua, maiatzaren 30ekoa, eta 1.215/1997 Errege Dekretua, uztailaren 18koa; beraz, lan istripuei buruzko gai guztiak enpresa adjudikaziodunaren eta ez beste inoren erantzukizunekoak izango dira. Administrazioak ez du inolako erantzukizunik izango enpresak ez baditu betebehar horiek betetzen.

Enpresa adjudikazioduneko langileren batek lan istripuren bat jasaten badu, bere osasunari kalteak eraginez, enpresak ikerketa txostenaren kopia bat emango dio dagokion departamentuari.

6.- SEGURIDAD Y SALUD

La empresa adjudicataria cumplirá con todas y cada una de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo. Ley 31/1995 de 8 de noviembre, Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo y Real Decreto 1.215/1997 de 18 de julio, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones no implicará responsabilidad alguna para la administración contratante.

En caso que alguno de los operarios de la empresa adjudicataria sufra un accidente laboral que cause daños a su salud, ésta deberá suministrar una copia del Informe de Investigación al departamento correspondiente.

Donostia, 2022ko apirilaren 5a

San Sebastián, a 5 de abril de 2022

ET BASOAK

TM FORESTAL



Sin./Fdo: Mikel Zabala Lasa