CÓDI	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES								
1001	**m² LEVANTADO DE CARPINTERÍA INTERIOR**								
	Lev antado de carpintería de cualquier tipo o mamparas fabricadas en madera, aluminio, PVC o equi- valentes, en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios mecánicos y/o manuales, incluso retirada prev ia del acristalamiento ex istente, limpieza, retirada de escombros a pie de carga y con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.								
	PUERTA 70+70	13	1,60		2,10	43,68			
	PUERTA 70+70+FIJO	11	1,60		2,60	45,76			
	PUERTA 60	1	0,82		2,10	1,72			
	PUERTA 70	10	0,92		2,10	19,32			
	PUERTA 80	3	1,02		2,10	6,43			
	PUERTA 90	1	1,12		2,10	2,35			
							119,26	4,10	488,97
001002	**m LEVANTADO DE ZOCALO**								
	EDIFICIO AULARIO P2								
	Aula 1 y 2	4	9,20			36,80			
		4	6,30			25,20			
		4	0,55			2,20			
		-2	1,55			-3,10			
	Aula 3 y 4	4	8,20			32,80			
		-2	1,55			-3,10			
		4	6,30			25,20			
		2	0,36			0,72			
		2	0,55			1,10			
		2	0,42			0,84			
	Aula 5 y 6	4	9,25			37,00			
		4	6,30			25,20			
		-2	1,55			-3,10			
		8	0,10			0,80			
	Pasillo	2	1,05			2,10			
		2	1,07			2,14			
		2	3,70			7,40			
		2	1,06			2,12			
		2	1,05			2,10			
		2	3,70			7,40			
		2	1,10			2,20			
		2	1,10			2,20			
	P1	2	1,30			2,60			
	Aula 1 y 2	4	9,20			36,80			
		4	6,30			25,20			
		-2	1,55			-3,10			
		8	0,10			0,80			
	Aula 3 y 4	4	8,20			32,80			
		-2	1,55			-3,10			
		4	6,30			25,20			
		2	0,36			0,72			
		2	0,55			1,10			
		2	0,42			0,84			
		8	0,10			0,80			
	Aula 5	4	9,25			37,00			
		4	6,30			25,20			
		-2	1,55			-3,10			
		8	0,10			0,80			
	Aula 6	2	6,25			12,50			
		2	3,75			7,50			

	-1	0,90	-0,90
Aula 6*	2	6,30	12,60
	2	5,36	10,72
Pasillo	1	0,95	0,95
	1	1,20	1,20
	1	0,20	0,20
	2	1,07	2,14
	2	3,70	7,40
	2	1,06	2,12
	2	1,05	2,10
	2	3,70	7,40
	2	1,10	2,20
	2	1,10	2,20
	2	1,30	2,60
	1	5,95	5,95
	1	3,61	3,61
	1	0,27	0,27
	2	0,30	0,60
	-3	0,90	-2,70
Gizarte zient. biltegi	2	1,76	3,52
	2	2,10	4,20
	-1	0,90	-0,90
P-1			0,00
Aula 1 y 2	4	9,20	36,80
	4	6,30	25,20
	4	0,55	2,20
	-2	1,55	-3,10
Aula 3 y 4	4	8,20	32,80
	-2	1,55	-3,10
	4	6,30	25,20
	2	0,36	0,72
	2	0,55	1,10
	2	0,42	0,84
	8	0,10	0,80
Aula 5 y 6	4	9,25	37,00
	4	6,30	25,20
	-2	1,55	-3,10
	8	0,10	0,80
Pasillo	2	1,05	2,10
	2	1,07	2,14
	2	3,70	7,40
	2	1,06	2,12
	2	1,05	2,10
	2	3,70	7,40
	2	1,10	2,20
	2	1,10	2,20
	2	1,30	2,60
EDIFICIO ANFITEATRO			0,00
Aula inglés	2	9,80	19,60
	2	5,00	10,00
	4	0,25	1,00
	-1	0,95	-0,95
	1	0,30	0,30
EDIFICIO ADMIN-GIM	2	8,80	17,60
	2	4,85	9,70
	2	3,87	7,74
	-1	1,65	-1,65

		-1	0,86			-0,86		
		2	3,16			6,32		
		2	3,86			7,72		
		-1	0,86			-0,86		
	m							
							759,54	2,50	1.898,85

001029 **m³ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO RESIDUOS NO PELIGROSOS**

Carga y transporte de escombros al vertedero o planta de reciclaje, a una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala car- gadora grande. Medido el volumen real según partidas de demolición y escombros generados en la
reposición según Estudio de Gestión de Residuos.

Carpinterías	1	119,26	0,08		9,54			
Zócalo	1	759,54	0,03	0,12	22,79			
						32,33	8,53	275,75

TOTAL CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES **2.663,57**

CÓDIG	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 002 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS								
2001	**u REMATES VARIOS A JUSTIFICAR**								
	1	1				1,00			
							1,00	829,79	829,79
002002	**u REMATE DE TABIQUE AULA 6***								
	Remate de tabique en aula 6* mediante la ejecución de tabique de placa multiple formado por 2 pla- cas de 15 mm de espesor, atornilladas a cada lado de una estructura de acero galv anizado, de cana- les horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de se- paración a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW) de 40mm de espesor, i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardav iv os, tornillería, bandas acústicas, limpieza y medios aux iliares, pintadas las superficies mediante plastecido, imprimación y dos manos de pintura plástica lisa, color a decidir en obra. Totalmente terminado.								
	Presupuestos anteriores					1,00			
							1,00	249,94	249,94
	TOTAL CAPÍTULO 002 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS								**1.079,73**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 003 CARPINTERÍA INTERIOR								
003001	**u PUERTA DOBLE 70+70**								
	Puerta de paso de madera contrachapada para lacar de 2 hojas ciegas, similares a las actualmente ex istentes, de dimensiones 725x 2030 mm (medidas ex actas a comprobar in situ), incluso precerco de pino de 125x 30 mm., cerco visto para lacar de 160x 30 mm., tapajuntas lisos para lacar de 70x 10 m. en ambas caras, incluso lacado completo del conjunto, prov ista de cerradura tipo serie 2030 de TESA, en canto redondo y acabado acero inox idable, con bombillo amaestrado, manilla con placa ti- po U con placa de 170mmx 170mm en acero inoidable y herrajes de colgar 3 pernios por hoja con pernio 90x 65 y canto redondo de acero inox idable, incluso p.p. de medios aux iliares. Medida la uni- dad terminada.								
	EDIFICIO AULARIO								
	P2	6				6			
	EDIFICIO ADM-GIM.								
	PB	5				5			
	P1	2				2			
							13,00	814,80	10592,40
003002	**PUERTA DOBLE 70+70 + FIJO**								
	Puerta de paso contrachapada para lacar de 2 hojas ciegas, similares a las actualmente ex istentes, de dimensiones 725x 2030 mm (medidas ex actas a comprobar in situ) y fijo superior acristalado con vidrio de 4mm, incluso precerco de pino de 125x 30 mm., cerco visto para lacar de 160x 30 mm., ta- pajuntas lisos para lacar de 70x 10 m. en ambas caras , incluso lacado completo del conjunto, pro- vista de cerradura tipo serie 2030 de TESA, en canto redondo y acabado acero inox idable, con bom- billo amaestrado, manilla con placa tipo U con placa de 170mmx 170mm en acero inoidable y herra- jes de colgar 3 pernios por hoja con pernio 90x 65 y canto redondo de acero inox idable, incluso p.p. de medios aux iliares. Medida la unidad terminada.								
	EDIFICIO AULARIO								
	P1	5				5,00			
	P-1	6				6,00			
							11,00	1004,75	11.052,25
003003	**u PUERTA 70**								
	Puerta de paso de madera contrachapada para lacar de 1 hoja ciegas, similar a la actualmente ex is- tente, de dimensiones 725x 2030 mm (medidas ex actas a comprobar in situ), incluso precerco de pi- no de 125x 30 mm., cerco visto para lacar de 160x 30 mm., tapajuntas lisos para lacar de 70x 10 m. en ambas caras, incluso lacado completo del conjunto, prov ista de cerradura tipo serie 2030 de TE- SA, en canto redondo y acabado acero inox idable, con bombillo amaestrado, manilla con placa tipo U con placa de 170mmx 170mm en acero inoidable y herrajes de colgar 3 pernios por hoja con per- nio 90x 65 y canto redondo de acero inox idable, incluso p.p. de medios aux iliares. Medida la unidad terminada								
	EDIFICIO AULARIO								
	P1	3				3,00			
	EDIFICIO ADM-GIM.								
	PB	3				3,00			
	P1	3				3,00			
	P2 (altura reducida)	1				1,00			
							10,00	349,91	3499,10
003004	**PUERTA 80**								

Puerta de paso de madera contrachapada para lacar de 1 hoja ciegas, similar a la actualmente ex is- tente, de dimensiones 825x 2030 mm (medidas ex actas a comprobar in situ), incluso precerco de pi- no de 125x 30 mm., cerco visto para lacar de 160x 30 mm., tapajuntas lisos para lacar de 70x 10 m. en ambas caras, incluso lacado completo del conjunto, prov ista de cerradura tipo serie 2030 de TE- SA, en canto redondo y acabado acero inox idable, con bombillo amaestrado, manilla con placa tipo U con placa de 170mmx 170mm en acero inoidable y herrajes de colgar 3 pernios por hoja con per- nio 90x 65 y canto redondo de acero inox idable, incluso p.p. de medios aux iliares. Medida la unidad terminada

EDIFICIO AULARIO					
P1	1		1,00		
EDIFICIO ADM-GIM.	2		2,00		
			3,00	449,89	1349,67

003005 **PUERTA 60**

Puerta de paso de madera contrachapada para lacar de 1 hoja ciegas, similar a la actualmente ex is- tente, de dimensiones 625x 2030 mm (medidas ex actas a comprobar in situ), incluso precerco de pi- no de 125x 30 mm., cerco visto para lacar de 160x 30 mm., tapajuntas lisos para lacar de 70x 10 m. en ambas caras, incluso lacado completo del conjunto, prov ista de cerradura tipo serie 2030 de TE- SA, en canto redondo y acabado acero inox idable, con bombillo amaestrado, manilla con placa tipo U con placa de 170mmx 170mm en acero inoidable y herrajes de colgar 3 pernios por hoja con per- nio 90x 65 y canto redondo de acero inox idable, incluso p.p. de medios aux iliares. Medida la unidad terminada.

EDIFICIO AULARIO					
P1	1		1,00		
			1,00	319,92	319,92

003006 **PUERTA 90**

Puerta de paso de madera contrachapada para lacar de 1 hoja ciegas, similar a la actualmente ex is- tente, de dimensiones 625x 2030 mm (medidas ex actas a comprobar in situ), incluso precerco de pi- no de 125x 30 mm., cerco visto para lacar de 160x 30 mm., tapajuntas lisos para lacar de 70x 10 m. en ambas caras, incluso lacado completo del conjunto, prov ista de cerradura tipo serie 2030 de TE- SA, en canto redondo y acabado acero inox idable, con bombillo amaestrado, manilla con placa tipo U con placa de 170mmx 170mm en acero inoidable y herrajes de colgar 3 pernios por hoja con per- nio 90x 65 y canto redondo de acero inox idable, incluso p.p. de medios aux iliares. Medida la unidad terminada.

EDIFICIO ADM-GIM.					
PB	1		1,00		
			1,00	475,67	475,67

003009 **m** **RODAPIÉ DE DM**

Rodapié de DM pelacado de 12x 1cm, clav ado en paramentos, s/NTE-RSR-27,con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en su longitud.

EDIFICIO AULARIO				
P2				
Aula 1 y 2	4	9,20	36,80	
	4	6,30	25,20	
	4	0,55	2,20	
	-2	1,55	-3,10	
Aula 3 y 4	4	8,20	32,80	
	-2	1,55	-3,10	
	4	6,30	25,20	
	2	0,36	0,72	
	2	0,55	1,10	
	2	0,42	0,84	

Aula 5 y 6	4	9,25	37,00
	4	6,30	25,20
	-2	1,55	-3,10
	8	0,10	0,80
Pasillo	2	1,05	2,10
	2	1,07	2,14
	2	3,70	7,40
	2	1,06	2,12
	2	1,05	2,10
	2	3,70	7,40
	2	1,10	2,20
	2	1,10	2,20
	2	1,30	2,60
P1			0,00
Aula 1 y 2	4	9,20	36,80
	4	6,30	25,20
	-2	1,55	-3,10
	8	0,10	0,80
Aula 3 y 4	4	8,20	32,80
	-2	1,55	-3,10
	4	6,30	25,20
	2	0,36	0,72
	2	0,55	1,10
	2	0,42	0,84
	8	0,10	0,80
Aula 5	4	9,25	37,00
	4	6,30	25,20
	-2	1,55	-3,10
	8	0,10	0,80
Aula 6	2	6,25	12,50
	2	3,75	7,50
	-1	0,90	-0,90
Aula 6*	2	6,30	12,60
	2	5,36	10,72
	-1	1,55	-1,55
	2	0,10	0,20
cierre puerta	2	1,50	3,00
Pasillo	1	0,95	0,95
	1	1,20	1,20
	1	0,20	0,20
	2	1,07	2,14
	2	3,70	7,40
	2	1,06	2,12
	2	1,05	2,10
	2	3,70	7,40
	2	1,10	2,20
	2	1,10	2,20
	2	1,30	2,60
	1	5,95	5,95
	1	3,61	3,61
	1	0,27	0,27
	2	0,30	0,60
	-3	0,90	-2,70
Gizarte zient.	2	1,76	3,52
	2	2,10	4,20
	-1	0,90	-0,90
P-1			0,00

	Aula 1 y 2	4	9,20	36,80			
		4	6,30	25,20			
		4	0,55	2,20			
		-2	1,55	-3,10			
	Aula 3 y 4	4	8,20	32,80			
		-2	1,55	-3,10			
		4	6,30	25,20			
		2	0,36	0,72			
		2	0,55	1,10			
		2	0,42	0,84			
		8	0,10	0,80			
	Aula 5 y 6	4	9,25	37,00			
		4	6,30	25,20			
		-2	1,55	-3,10			
		8	0,10	0,80			
	Pasillo	2	1,05	2,10			
		2	1,07	2,14			
		2	3,70	7,40			
		2	1,06	2,12			
		2	1,05	2,10			
		2	3,70	7,40			
		2	1,10	2,20			
		2	1,10	2,20			
		2	1,30	2,60			
EDIFICIO ANFITEATRO				0,00			
	Aula inglés	2	9,80	19,60			
		2	5,00	10,00			
		4	0,25	1,00			
		-1	0,95	-0,95			
		1	0,30	0,30			
	EDIFICIO ADMIN-GIM	2	8,80	17,60			
		2	4,85	9,70			
		2	3,87	7,74			
		-1	1,65	-1,65			
		-1	0,86	-0,86			
		2	3,16	6,32			
		2	3,86	7,72			
		-1	0,86	-0,86			
	m	1	27,85	27,85			
					789,04	8,20	6.470,13

TOTAL CAPÍTULO 003 CARPINTERIA INTERIOR	**33.759,14**
TOTAL	**37.502,43**