



**“ERRENTERRIAN 4 HAUR JOKUREN
BERRIKUNTZA” KONTRATATZEKO BALDINTZA
TEKNIKOEN AGIRIA**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA
LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE
“RENOVACIÓN DE 4 PARQUES INFANTILES EN
ERRENTERIA”**

1.- KONTRATUAREN XEDEA ETA EREMUA

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, legearen 18. artikuluan aipatzen denaren arabera, kontratu hau hornidura kontratua izango da.

Baldintza teknikoen agirian Erreterian 4 haur jokuren berrikuntzaren esleipena egiteko baldintza teknikoen xehetasunak azaltzen dira. Hori guztia atxiki diren xehetasunen arabera.

UNE EN 1177: “Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impacto. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”, EN – 1176 “Equipamiento de las áreas de juego” y normas UNE 172001 IN “Señalización de áreas de juego” arauak Europako gidalerroak beteaz burutu beharko dira lanak.

Egin behar diren lanak 4 lote ezberdinetan banatuko dira:

LOTE I

- Haur jokuak berritzea Fuentepelayo plazako haur parkean.

LOTE II

- Galtzaraborda 72ko haur jokuak berritzea eta zoru jarraia berritzea.

LOTE III

- Urdaburu behekoa haur jokuak berritzea eta zoru jarraia berritzea.

1.- OBJETO Y ÁMBITO DEL CONTRATO

A efectos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el presente contrato es un contrato de suministro.

En el pliego de prescripciones técnicas se establecen las condiciones técnicas por las que han de regularse las actuaciones de renovación de 4 parques infantiles en Errenteria, según características descritas.

Los trabajos se deberán realizar cumpliendo las directrices Europeas Normas UNE EN 1177: “Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impacto. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”, EN – 1176 “Equipamiento de las áreas de juego” y normas UNE 172001 IN “Señalización de áreas de juego”

Los trabajos a realizar se dividirán en 4 lotes diferentes:

LOTE I

- Renovación de los juegos infantiles en la plaza Fuentepelayo.

LOTE II

- Renovación del suelo continuo y de los juegos en el parque Galtzaraborda 72.

LOTE III

- Renovación del suelo continuo y de los juegos en el parque Urdaburu behekoa.



LOTE IV

- Markola 17ko haur jokuak berritzea eta zoru jarraia berritzea.

2.- LANEN DESKRIBAPENA

2.1. LOTE I

Errenteriako Fuentepeelayo plazako haur parkean haur jokuen horniduran eta jartzean datza.

Jokuen finkatzea burutzeko, kontuan izan beharko da haur jokuak garajeen gainean kokatuta daudela.

Lana burutzen ari ez diren pertsonen segurtasuna bermatzeko, jokuen eremuan perimetroko itxitura bat burutuko da.

Ezarriko diren elementuak ondorengoak izango dira:

- Estalkidun dorre bat eta txirrista edo antzeko bat duen joku anitzetako elementu baten hornidura eta instalakuntza.

- habidun zabu baten hornidura eta instalakuntza.

- Gutxienez 8 erabiltzailerentzako kulunka.

- Adinak adierazten dituen HPL materialarekin eginiko kartel adierazlearen hornidura eta instalakuntza. EN 1176 arauaren arabera eta elebitan.

-Zoru jarraian burutuko diren konponketa puntualak.

LOTE IV

- Renovación del suelo continuo y de los juegos en el parque Markola 17.

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

2.1. LOTE I

Consiste en el suministro y colocación de los juegos infantiles en el parque infantil de la plaza Fuentepeelayo de Errenteria.

Para la fijación de los juegos se deberá de tener en cuenta que el parque infantil está situado encima de un garaje.

Se realizará un vallado perimetral de la zona de juegos para garantizar la seguridad de las personas ajenas a los trabajos.

Los elementos a colocar son los siguientes:

- Suministro e instalación de un conjunto formado por una torre con cubierta y un tobogán recto de deslizamiento o similar.

- Suministro e instalación de columpio nido

- Suministro e instalación de multibalancín para un mínimo de 8 usuarios.

- Suministro e instalación de cartel indicativo de edades en HPL. Según EN 1176 y en bilingüe.

- Realización de reparaciones puntuales del pavimento continuo.



2.2. LOTE II

Errenteriako Alaberga 72ko haur parkean haur jokuen eta segurtasuneko zoruaren horniduran eta jartzean datza.

Lana burutzen ari ez diren pertsonen segurtasuna bermatzeko, jokuen eremuan perimetroko itxura bat burutuko da.

Esleipendun den enpresak bere gain hartu eta burutu beharko du egun dagoen zoruaren desmotaia eta erretiratzea.

Burutu beharreko lanak ondorengoak izango dira:

- Txirrista edo antzekoa duten 2 mendixkara pasabidea duen dorre batez osaturiko joku anitzetako elementu baten hornidura eta instalakuntza. Argazki bat atxikitzen da adibide modura, deskribapena irudikatzeko. Proposamenean aldaketak onartzen dira.



- Suge forma edo antzekoa duen 5mko luzerako mendixka baten eta Ø400x150 mmko

2.2. LOTE II

Consiste en el suministro y colocación de los juegos infantiles y suelo continuo en el parque infantil de Alaberga 72 de Errenteria.

Se realizará un vallado perimetral de la zona de juegos para garantizar la seguridad de las personas ajenas a la obra.

La empresa adjudicataria deberá acometer y asumir el desmontado y retirada de pavimento de caucho existente a vertedero autorizado, incluso transporte y canon de vertido.

Los trabajos a realizar son los siguientes:

- Suministro e instalación de un conjunto de juegos formado por una torre con pasarela de acceso a dos montículos con 1 tobogán o similar en cada uno. Se adjunta fotografía como ejemplo para ilustrar la descripción. Se aceptarán variaciones en la propuesta.

- Suministro e instalación de un montículo con forma de culebra o similar de una longitud



tatxeten hornidura eta instalakuntza. Argazki bat atxikitzen da adibide modura, deskribapena irudikatzeko. Proposamenean aldaketak onartzen dira.

aproximada de 5m y tachuelas de Ø400x150 mm. Se adjunta fotografia como ejemplo para ilustrar la descripción. Se aceptarán variaciones en la propuesta.



- Kulunka bikoitz baten hornidura eta instalakuntza.

- Suministro e instalación de balancín doble.

- Adinak adierazten dituen HPL materialarekin eginiko kartel adierazlearen hornidura eta instalakuntza. EN 1176 arauaren arabera eta elebitan.

- Suministro e instalación de cartel indicativo de edades en HPL. Segun EN 1176 y en bilingüe.

- 98 m²-ko in-situ lurraren hornidura eta instalakuntza UNE-EN 1177 araudia betez. Lurra SBR kapa batez osatua egongo da gutxienez 30mm-ko zabalerara izango duelarik eta gehienez haur jokuen HIC-ak adierazten duena eta EPDM osoz osaturiko 10mm-ko kapa batez osatua egongo da bukaeran. Lurraren diseinua 4 koloretako izango da gutxienez.

- Suministro e instalación de 98 m² de suelo in-situ cumpliendo la normativa UNE-EN1177. El suelo estará compuesto por una capa de SBR con un espesor mínimo de 30mm y máximo según HIC de los juegos infantiles y una capa final de EPDM puro de 10mm de espesor. El diseño del suelo estará compuesto por 4 colores.

- Lurraren perimetro guztian enkastre bat egingo da lurra oinari ondo itsatsia gelditu eta bere altxaera ekiditeko.

- Encastre de la goma en todo su perímetro para que quede bien fijada al suelo y evite su levantamiento.

- Eremuaren zertifikazioa dagokion txostena helarazita eta, material onetsitako eta aitortutako organismo eskudun batek burutua. Indarrean dagoen araudiaren araberrako zoruen, zimentazioen eta ainguraketan, zein segurtasun eremu eta distantzien ikuskapen zerbitzua barne. Ikuskapen zerbitzuan sartuta daude joku eremuko inpaktuak xurgatzen

- Certificación de área emitiendo el consiguiente informe y certificación por un Organismo competente acreditado y reconocido en materia. Incluye el servicio de inspección mediante comprobación de suelos, cimentaciones y anclajes así como las distancias y área de seguridad según normativa vigente. El servicio de inspección incluye



dituen azalaren estalduraren entsegua, erorketa kritikoaaren altueraren determinazioa burutuz.

el ensayo del revestimiento de las superficies de áreas de juego absorbentes de impactos mediante la determinación de la altura de caída crítica.

2.3. LOTE III

Errenteriako Urdaburu behekoa haur parkean haur jokuen eta segurtasuneko zoruaren horniduran eta jartzean datza.

Lana burutzen ari ez diren pertsonen segurtasuna bermatzeko, jokuen eremuan perimetroko itxura bat burutuko da.

Esleipendun den enpresak bere gain hartu eta burutu beharko du egun dagoen zoruaren desmotaia eta erretiratzea.

Jokuen finkatzea burutzeko, kontuan izan beharko da haur jokuak garajeen gainean kokatuta daudela.

Burutu beharreko lanak ondorengoak izango dira:

- Sehaska eserlekua eta eserleku lauez osatutako zabu bikoitz baten hornidura eta instalakuntza.

- Era ezberdinetako igoera eta jeitsierak dituen 3 dorrez osatutako joku anitzetako elementu baten hornidura eta instalakuntza. Dorreen arteko loturak sistema ezberdinekin burutuko dira, sare bertikalak eta pasarelak edo antzekoak.

- Banakako kulunka baten hornidura eta instalakuntza.

- Kulunka bikoitz baten hornidura eta instalakuntza.

- Suge forma edo antzekoa duen 5mko luzerako mendixka baten eta Ø400x150 mmko tatxeten hornidura eta instalakuntza. Argazki bat atxikitzen da adibide modura, deskribapena

2.3. LOTE III

Consiste en el suministro y colocación de los juegos infantiles y suelo continuo en el parque infantil de Urdaburu behekoa de Errenteria.

Se realizará un vallado perimetral de la zona de juegos para garantizar la seguridad de las personas ajenas a la obra.

La empresa adjudicataria deberá acometer y asumir el desmontado y retirada de pavimento de caucho existente a vertedero autorizado, incluso transporte y canon de vertido.

Para la fijación de los juegos se deberá de tener en cuenta que el parque infantil está situado encima de un garaje.

Los trabajos a realizar son los siguientes:

- Suministro e instalación de columpio doble formado por asiento cuna y asiento plano.

- Suministro e instalación de conjunto multijuego con 3 torres, cada uno con distintas formas de subida y bajada. Las uniones entre torres se realizaran con sistemas diferentes, tales como red vertical y pasarela o similares.

- Suministro e instalación de balancín individual.

- Suministro e instalación de balancín doble.

- Suministro e instalación de un monticulo con forma de culebra o similar de una longitud aproximada de 5m y tachuelas de Ø400x150 mm. Se adjunta fotografia como ejemplo para ilustrar la



irudikatzeko. Proposamenean aldaketak onartzen dira.

descripción. Se aceptarán variaciones en la propuesta.



- Adinak adierazten dituen HPL materialarekin eginiko kartel adierazlearen hornidura eta instalakuntza. EN 1176 arauaren arabera eta elebitan.

- Suministro e instalación de cartel indicativo de edades en HPL. Segun EN 1176 y en bilingüe.

- 132 m²-ko in-situ lurraren hornidura eta instalakuntza UNE-EN 1177 araudia betez. Lurra SBR kapa batez osatua egongo da gutxienez 30mm-ko zabalera izango duelarik eta gehienez haur jokuen HIC-ak adierazten duena eta EPDM osoz osaturiko 10mm-ko kapa batez osatua egongo da bukaeran. Lurraren diseinua 4 koloretako izango da gutxienez.

- Suministro e instalación de 132 m² de suelo in-situ cumpliendo la normativa UNE-EN1177. El suelo estará compuesto por una capa de SBR con un espesor mínimo de 30mm y máximo según HIC de los juegos infantiles y una capa final de EPDM puro de 10mm de espesor. El diseño del suelo estará compuesto por 4 colores.

- Lurraren perimetro guztian enkastre bat egingo da lurra oinari ondo itsatsia gelditu eta bere altxara ekiditeko.

- Encastre de la goma en todo su perímetro para que quede bien fijada al suelo y evite su levantamiento.

- Eremuaren zertifikazioa dagokion txostena helarazita eta, material onetsitako eta aitortutako organismo eskudun batek burutua. Indarrean dagoen araudiaren araberrako zoruen, zimentazioen eta ainguraketen, zein segurtasun eremu eta distantzien ikuskapen zerbitzua barne. Ikuskapen zerbitzuan sartuta daude joku eremuko inaktuak xurgatzen dituen azalaren estalduraren entsegua, erorketa kritikoaren altueraren determinazioa burutuz.

- Certificación de área emitiendo el consiguiente informe y certificación por un Organismo competente acreditado y reconocido en materia. Incluye el servicio de inspección mediante comprobación de suelos, cimentaciones y anclajes así como las distancias y área de seguridad según normativa vigente. El servicio de inspección incluye el ensayo del revestimiento de las superficies de áreas de juego absorbentes de impactos mediante la determinación de la altura de caída crítica.



2.4. LOTE IV

Errenteriako Markola 17ko haur parkean haur jokuen eta segurtasuneko zoruaren horniduran eta jartzean datza.

Lana burutzen ari ez diren pertsonen segurtasuna bermatzeko, jokuen eremuan perimetroko itxitura bat burutuko da.

Esleipendun den enpresak bere gain hartu eta burutu beharko du egun dagoen zoruaren desmotaia eta erretiratzea.

Burutu beharreko lanak ondorengoak izango dira:

- Estalkidun dorre bat eta txirrista edo antzeko bat duen joku anitzetako elementu baten hornidura eta instalakuntza.

- Sehaska eserlekua eta eserleku lauez estatutako zabu bikoitz baten hornidura eta instalakuntza.

- Adinak adierazten dituen HPL materialarekin eginiko kartel adierazlearen hornidura eta instalakuntza. EN 1176 arauaren arabera eta elebitan.

- 68 m²-ko in-situ lurraren hornidura eta instalakuntza UNE-EN 1177 araudia betez. Lurra SBR kapa batez osatua egongo da gutxienez 30mm-ko zabalera izango duelarik eta gehienez haur jokuen HIC-ak adierazten duena eta EPDM osoz osaturiko 10mm-ko kapa batez osatua egongo da bukaeran. Lurraren diseinua 4 koloretako izango da gutxienez.

- Lurraren perimetro guztian enkastre bat egingo da lurra oinari ondo itsatsia gelditu eta bere altxaera ekiditeko.

- Eremuaren zertifikazioa dagokion txostena helarazita eta, material onetsitako eta aitortutako organismo eskudun batek burutua. Indarrean dagoen

2.4. LOTE IV

Consiste en el suministro y colocación de los juegos infantiles y suelo continuo en el parque infantil de Markola 17 de Errenteria.

Se realizará un vallado perimetral de la zona de juegos para garantizar la seguridad de las personas ajenas a la obra.

La empresa adjudicataria deberá acometer y asumir el desmontado y retirada de pavimento de caucho existente a vertedero autorizado, incluso transporte y canon de vertido.

Los trabajos a realizar son los siguientes:

- Suministro e instalación de un conjunto formado por una torre con cubierta y un tobogán recto de deslizamiento o similar.

- Suministro e instalación de columpio doble formado por asiento cuna y asiento plano.

- Suministro e instalación de cartel indicativo de edades en HPL. Según EN 1176 y en bilingüe.

- Suministro e instalación de 68 m² de suelo in-situ cumpliendo la normativa UNE-EN1177. El suelo estará compuesto por una capa de SBR con un espesor mínimo de 30mm y máximo según HIC de los juegos infantiles y una capa final de EPDM puro de 10mm de espesor. El diseño del suelo estará compuesto por 4 colores.

- Encastre de la goma en todo su perímetro para que quede bien fijada al suelo y evite su levantamiento.

- Certificación de área emitiendo el consiguiente informe y certificación por un Organismo competente acreditado y reconocido en



araudiaren araberako zoruen, zimentazioen eta ainguraketen, zein segurtasun eremu eta distantzien ikuskapen zerbitzua barne. Ikuskapen zerbitzuan sartuta daude joku eremuko inpaktuak xurgatzen dituen azalaren estalduraren entsegua, erorketa kritikoaren altueraren determinazioa burutuz.

materia. Incluye el servicio de inspección mediante comprobación de suelos, cimentaciones y anclajes así como las distancias y área de seguridad según normativa vigente. El servicio de inspección incluye el ensayo del revestimiento de las superficies de áreas de juego absorbentes de impactos mediante la determinación de la altura de caída crítica.

3.- KONTRATUAREN GEHIENGO ZENBATEKOA ETA LIZITAZIO TIPOA

Kontratatu denaren aurrekontua honako diru-kopurua da: **EHUN ETA HOGEITA HAMAR MILA BOSTEHUN ETA BERROGEITA HAMABOST EURO eta BERROGEITA HAMAHIRU ZENTIMOKOA (130.555,53 €), (% 21ko BEZ barne) eta honela banatuko da loteka:**

I. LOTEA:.....22.970,40 € (%21 BEZ barne)
II. LOTEA:.....35.138,80 € (%21 BEZ barne)
III. LOTEA:.....55.269,78 € (%21 BEZ barne)
IV. LOTEA:.....17.176,56 € (%21 BEZ barne)

4.- LANAREN IRAUPENA

Lote bakoitzeko lanen epea ez da bi (2) hilabete baino gehiagokoa izango kontratua sinatzen denetik kontatzen hasita.

5. LAN PROGRAMA

Esleipendunak lanen planing-ari egokituriko kronograma justifikatzailea aurkeztu beharko du lanen hasiera baino lehen.

3.- PRESUPUESTO MÁXIMO Y TIPO DE LICITACIÓN

El importe máximo del contrato asciende a la cantidad de **CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS Y CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (130.555,53 €), (21% I.V.A. incluido)** y estará dividido de la siguiente manera por lotes:

LOTE I:.....22.970,40 € (%21 BEZ barne)
LOTE II:.....35.138,80 € (%21 BEZ barne)
LOTE III:.....55.269,78 € (%21 BEZ barne)
LOTE IV:.....17.176,56 € (%21 BEZ barne)

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN

La duración de la totalidad de los trabajos de cada lote no podrá ser superior a dos (2) meses desde la firma del contrato.

5.- PROGRAMA DE TRABAJOS

El contratista adjudicatario deberá presentar cronograma justificativo adecuado al planing de los trabajos antes del comienzo de los trabajos.



6.- BERMEAREN EPEA

Esleipendunak izango du hornitutako materialen eta bere ezarpenaren kalitatearen erantzukizuna. Horretarako, material guztiek, atxikitako agirian agertzen diren baldintzak bete beharko dituzte eta urtebeteko (1) bermea izango dute haur jokuen instalakuntza lanak amaitzen diren egunetik aurrera.

7.- LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA

Lanei ekin baino 15 egun aurretik lanen Kontratista Adjudikazio-hartzaileak Udalari bidali beharko dio *“Erreterriako Udalari bidali beharreko Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko dokumentazioa”* 1 Eranskina sinatua eta bertan jasoriko dokumentazioa.

8.- HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan ezarria eta Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarritzko Legean eta hori garatzen duten arauetan erregulatua, baita Erreterriako Udalak bere eskumenen baitan hartutako erabakien arabera ere. Horiek guztiak kontuan hartuta, zerbitzu hizkuntzak euskara eta gaztelania izango dira.

Kasu guztietan herritarren hizkuntza eskubideak bermatuko dira.

1.- Hizkuntza paisaia

Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako komunikazio orokorrak piktograma bidez egingo dira.

6.- PLAZO DE GARANTÍA

El contratista adjudicatario, será responsable de la calidad de los materiales colocados y de los trabajos ejecutados debiendo cumplir cada uno de ellos con las especificaciones relativas exigidas con un plazo de garantía de un (1) año a contar desde la finalización de los trabajos de instalación del parque infantil.

7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

15 días antes del inicio de los trabajos el Contratista adjudicatario de los trabajos deberá remitir al Ayuntamiento el Anexo 1 *“Documentación de Prevención de Riesgos Laborales a remitir al Ayuntamiento de Erreterria”* firmado y la documentación recogida en el mismo.

8.- CRITERIOS LINGÜÍSTICOS

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6º y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de normalización del uso del euskera, y por la normativa que la desarrolla, así como por lo dispuesto por el Ayuntamiento de Erreterria en el ejercicio de sus competencias. Es por ello que las lenguas de servicio serán el euskera y el castellano.

En todo caso, siempre se respetarán los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

1.- Paisaje lingüístico

Los rótulos, avisos, señalizaciones y resto de comunicaciones de carácter general se harán mediante pictogramas.



Piktograma bidez egin ezin direnean, mezuak elebietan egingo dira euskarari lehentasuna emanez (testuan lehenago kokatuta, letra handiagoa, beltzean) betiere Administrazioarekin aldez aurretik adostuta.

2.- Erabilera Administrazioarekin

Enpresa adjudikazio-hartzaileak administrazioaren hizkuntza araudiaren arabera jokatu du kontratuaren xede diren jardura guztietan. Kontratu honen bidez sortzen dituen idatzizko komunikazio guztiak (kontratu, faktura, txostenak,...) eta gaienerako agiriak euskaraz eta gaztelaniaz aurkeztuko dizkio Errenteriako Udalari. Ahozko harremanak, berriz, Udalak eskatzen dizkion hizkuntzan izango dira.

Cuando no pueda utilizarse un pictograma, los mensajes se redactarán en los dos idiomas, priorizando la versión en euskera (posición del texto, mayor tamaño de letra, negrilla). Previamente se consensuarán con la Administración.

2.- Uso con la administración

La empresa adjudicataria actuará de conformidad con el régimen lingüístico de la administración en todos los cometidos objeto del contrato. Por ello, presentará al Ayuntamiento de Errenteria en euskera y castellano todas las comunicaciones (contratos, facturas, informes, consultas, ...) y demás documentación generada en virtud de este contrato. La relación verbal se desarrollará en el idioma elegido por el Ayuntamiento.

9.- GENERO BERDINTASUNEKO ERIZPIDEAK:

4/2005 Legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunekoa, xedatutakoaren arabera, bermatuko da genero-ikuspegia sartzea egiten diren dokumentu eta ekintzetan, eta hizkuntzaren eta irudiaren erabileran egon daitezkeen diskriminazio-elementuak ekiditea ere.

9.- CRITERIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO:

Se cumplirá las determinaciones de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Para ello, se garantizará la inclusión de aspectos de igualdad de género en los documentos y actividades que se desarrollen, con objeto de evitar las posibles discriminaciones lingüísticas y de imagen que pudieran darse.

10.- ATXIKITAKO ERANSKINAK

- Proiektua

10.- ANEXOS QUE SE ADJUNTAN

- Proyecto



Errenteria, 2021eko abenduaren 1a

Errenteria, 1 de diciembre de 2021

HIRI MANTENIMENDUKO ARKITEKTO TEKNIKOA
ARQUITECTO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO URBANO

ERLAITZ
ARISTIZAB
AL LASA -
72503003B

Digitalki sinatuta
norenandik:
ERLAITZ
ARISTIZABAL LASA
- 72503003B
Data: 2021.12.01
14:13:22 +01'00'

Stua,/Fdo.: Erlaitz Aristizabal

- KONTRATAZIOA ETA ONDAREA / CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO