PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRAVIESAS PARA RENOVACIONES DE VÍAS

P20023081

ÍNDICE

1. OBJETO DEL SUMINISTRO 1

2. ALCANCE DEL SUMINISTRO 1

3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR 2

4. LUGAR DE ENTREGA..... 2

5. PLAZO..... 2

6. PRECIO 3

1. OBJETO DEL SUMINISTRO

El objeto de este pliego consiste en la definición de las prescripciones técnicas para el suministro y transporte para su acopio de traviesas monobloque MM-09 // MM-02 y traviesas tipo Dintra RTT con sus sobreanchos y sujeciones premontadas, para ejecutar varias obras futuras de renovación de vías en estaciones y trayectos de ETS.

2. ALCANCE DEL SUMINISTRO

El alcance total del contrato incluye el suministro de diferentes tipos de traviesas:

- **Lote 1**: Suministro de **11.302 Uds** de traviesa monobloque MM-09 // MM-02 con sus sobreanchos, placas acodadas en su caso y sujeciones premontadas.

  Los elementos de fijación de cada traviesa aparecen en el apartado 8 de las "Especificaciones Técnicas para el suministro de Traviesas Monobloque de Hormigón MM (V.E.) de ancho métrico y carril 54 E1" de Mayo de 2013.

  Los sobreanchos necesarios se indicarán a la empresa adjudicataria una vez formalizado el pedido.

- **Lote 2**: Suministro de **774 Uds** de traviesa monobloque tipo Dintra RTT con sus sobreanchos, placas acodadas en su caso y sujeciones premontadas.

  El suministro de las traviesas DINTRA RTT será suministrada para carril UIC54 E1 y ancho métrico y las sujeciones y placas premontadas se compondrán de los siguientes elementos (por cada traviesa):

  - Placa de asiento PAS-1 (2 Ud)
  - Placa acodada A2 (4 Ud)
  - Tornillo plastirail T-2 (4 Ud)
  - Clip SKL-1 (4 Ud)

Los sobreanchos necesarios se indicarán a la empresa adjudicataria una vez formalizado el pedido.

3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR

El suministro en ambos lotes deberá de ir acompañado de la correspondiente Documentación Técnica referente a controles de calidad efectuados durante el proceso constructivo de las traviesas suministradas:

Geometría de las traviesas y cumplimiento de tolerancias de fabricación

Características de los materiales y verificación de cumplimiento de propiedades físico químicas.

4. LUGAR DE ENTREGA

Las traviesas se entregarán en los acopios de Lebario (Abadiño) y Araso (Irun) acordando previamente entre ETS y la empresa adjudicataria los detalles de entrega de los materiales. Los portes desde la fábrica hasta el lugar de entrega incluida la descarga de los mismos serán por cuenta del adjudicatario del contrato.

5. PLAZO

El plazo dado para este suministro, incluyendo fabricación y entrega, se cifra en **cuatro meses para cada uno de los lotes** a partir de la firma del acta de inicio del contrato de suministro de los materiales.

6. PRECIO

El precio máximo para este suministro y transporte se cifra en:

- Lote 1: **960.670 €.**
- Lote 2: **116.100 €.**

Abadiño, 9 de Abril de 2022