

PROYECTO URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO EN LA CALLE MARINEL DE PLENTZIA

ANEJO Nº 4
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

TYPSA
INGENIEROS
CONSULTORES
Y ARQUITECTOS

NOVIEMBRE 2020

CONTROL DE CALIDAD

DOCUMENTO	ANEJO Nº4. JUSTIFICACIÓN PRECIOS			
CÓDIGO	UR4488-PC-AX04-DTE-Justificacion-Precios-MARINEL-Ed1.docx			
EDICIÓN Nº	1		**Fecha edición**	Noviembre 2020
REVISIÓN Nº	1		**Fecha revisión**	Noviembre 2020
REALIZADO POR	Nombre	KAA	Firma:	
	Fecha	30/11/2020		
REVISADO POR	Nombre	BGJ	Firma:	
	Fecha	30/11/2020		
APROBADO POR	Nombre	AGU	Firma:	
	Fecha	30/11/2020		

REGISTRO DE MODIFICACIONES

EDIC. / REV.	FECHA	RESPONSABLE MODIFICACIÓN	SECC. / PÁRRAFO MODIFICADO	MODIFICACIÓN EFECTUADA
1/1	Noviembre/20		-	Edición 1

ÍNDICE

1. MANO DE OBRA .....
2. MAQUINARIA .....
3. MATERIALES .....
4. PRECIOS DESCOMPUESTOS .....

1. MANO DE OBRA

LISTADO DE MANO DE OBRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1901018	16,000	H	SEÑALISTA	11,27	180,32
			Grupo 190.....		180,32
E98002	776,890	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	15.988,40
E98003	78,095	H	OFICIAL SEGUNDA	18,71	1.461,16
E98004	132,994	H	AYUDANTE	17,38	2.311,43
E98005	54,437	H	PEON ESPECIALISTA	17,05	928,15
E98006	1.171,146	H	PEON ORDINARIO	16,74	19.604,99
			Grupo E98.....		40.294,12
O01OA010	6,494	H	ENCARGADO	19,16	124,42
O01OA020	11,640	H	Capataz	17,98	209,28
			Grupo O01.....		333,69
			TOTAL.....		40.808,13

2. MAQUINARIA

LISTADO DE MAQUINARIA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
010001	257,760 H	EQUIPO DE CORTE DE JUNTAS EN SOLERAS DE HORMIÓN	9,48	2.443,56
			Grupo 010.....	2.443,56
013002	40,700 H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	46,15	1.878,31
013011	2,474 H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	46,15	114,15
			Grupo 013.....	1.992,46
01495	6,024 H	BANDEJA VIBRANTE.	14,58	87,84
			Grupo 014.....	87,84
031001	14,000 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	24,15	338,10
031003	35,600 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	28,35	1.009,26
031004	2,474 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	31,20	77,17
			Grupo 031.....	1.424,53
033004	2,474 H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	35,65	88,18
			Grupo 033.....	88,18
034001	5,840 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,38	241,66
			Grupo 034.....	241,66
039001	2,474 H.	COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 20T	42,13	104,21
			Grupo 039.....	104,21
087002	14,000 H.	FRESAD.S/RUEDAS FIRMES BITUM.HASTA 200CV 600MM.	18,06	252,84
			Grupo 087.....	252,84
1901020	20,000 H	CAMIÓN RIEGO	20,82	416,40
			Grupo 190.....	416,40
995100	50,897 H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	3.767,94
			Grupo 995.....	3.767,94
999001	28,049 H	DOBLADORA DE REDONDOS ELECTRI	18,17	509,65
999002	28,525 H	MAQUINA COMBINADA PARA MADERA	11,20	319,48
			Grupo 999.....	829,13
E99100	3,912 H	RETOREXCAVADORA DE 45 C.V.	54,42	212,89
E99407	5,235 H	MINIDUMPER	16,35	85,59
E99603	0,175 H	GRUA AUTOPROPULSADA DE 10 TM.	67,37	11,79
E99710	19,667 H	MAQUINA DE SOLDAR TUBERIA DE PO	0,42	8,26
E99713	0,250 H	EQUIPO DE SOLDADURA	2,95	0,74
E999611	9,600 H	CAMIÓN GRUA	99,82	958,27
			Grupo E99.....	1.277,54
M03HH020	0,125 H	HORMIGONERA 200 L. GASOLINA	1,22	0,15
			Grupo M03.....	0,15
M05EC030	106,693 H	EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV	71,33	7.610,38
M05EN030	49,653 H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	2.254,26
M05PC020	11,141 H	PALA CARGADORA CADENAS 130 CV/1,8M3	56,20	626,10
M05RN020	17,505 H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	624,22
			Grupo M05.....	11.114,96
M06MR230	20,862 H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	213,62
M06MR240	54,383 H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	741,79
			Grupo M06.....	955,41
M07AC020	0,409 H	DUMPER CONVENCIONAL 2.000 KG.	6,15	2,51
M07CB020	94,920 H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	3.641,12
M07N110	5,392 UD	CANON VERTEDERO MEDIANO	1,63	8,79

LISTADO DE MAQUINARIA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN		PRECIO	IMPORTE
M07W021	10.690,309	TN	KM TRANSPORTE TODO UNO		0,10	1.069,03
M07W060	659,907	TN	KM TRANSPORTE CEMENTO A GRANEL		0,09	59,39
				Grupo M07.....		4.780,84
M08B020	0,409	H	BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR		5,30	2,17
M08CA110	3,176	H	CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.		29,19	92,72
M08CB010	0,409	H	CAMIÓN CIST.BITUM.C/LANZA 10.000 L.		32,43	13,25
M08NM020	5,159	H	MOTONIVELADORA DE 200 CV		61,61	317,85
M08RN040	3,176	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.		44,31	140,75
				Grupo M08.....		566,74
M11MM030	75,000	H	MOTOSIERRA GASOL.L.=40 CM. 1,32 CV		4,85	363,75
				Grupo M11.....		363,75
M12O010	5,136	H	EQUIPO OXICORTE		4,03	20,70
				Grupo M12.....		20,70
TYP17	51,684	h	CAMIÓN GRÚA		44,66	2.308,21
				Grupo TYP.....		2.308,21
U37GA000	38,043	H	REGLA VIBRADORA		1,32	50,22
				Grupo U37.....		50,22
U39AG001	7,140	H	BARREDORA NEUMÁTICA AUTOPROPULSADA		6,38	45,55
U39AH003	0,804	H	CAMIÓN 5 TN.		10,03	8,06
U39AP001	9,412	H	MARCADORA AUTOPROPULSADA		5,83	54,87
				Grupo U39.....		108,49
				TOTAL.....		33.195,75

3. MATERIALES

LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
020021	373,330 M3	MATERIAL SELECCIONADO DE LA PROPIA OBRA	2,74	1.022,92
020022	12,000 M3	TODO-UNO DE PIEDRA CALIZA	11,12	133,44
020023	16,530 M3	ARENA CALIZA	18,59	307,29
			Grupo 020.....	1.463,66
05030	25,000 ML	TUBO DE PVC 110 MM.	8,85	221,25
05040	30,000 ML	TUBO DE PVC 200 MM.	11,50	345,00
05050	128,000 ML	TUBO DE PVC Ý315 MM.	16,05	2.054,40
05093	946,980 ML	BANDA DE SEÑALIZACIÓN.	0,11	104,17
			Grupo 050.....	2.724,82
09500	66,000 UD	PATES DE POLIPROPILENO.	4,10	270,60
			Grupo 095.....	270,60
1000013	33,420 M3	TIERRA VEGETAL	3,65	121,98
			Grupo 100.....	121,98
111300	15,000 ML	PASO DE CARRUAJE DE GRANITO	20,52	307,80
111301	2,000 UD	PIEZA CURVILLA GRANITO	15,98	31,96
			Grupo 111.....	339,76
129208	6,500 ML	TUBERÍA DE PVC 160 MM DIAM	4,69	30,49
			Grupo 129.....	30,49
134001	4,000 UD	PATE DE POLIPROPILENO	2,40	9,60
			Grupo 134.....	9,60
143001	61,320 ML	CANAL HOR.POLI F200K00R 262X263 MM REJILLAD-400	119,45	7.324,67
			Grupo 143.....	7.324,67
1901013	30,000 M2	CHAPA ACERO 25 MM	1,92	57,60
			Grupo 190.....	57,60
215011	6,319 M3	HORM. PREPARADO HM-20 ARIDO < 40 MM.	48,00	303,31
215206	5,840 M3	HORMIGON HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	44,65	260,76
			Grupo 215.....	564,06
216001	9,744 M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	45,34	441,80
			Grupo 216.....	441,80
241001	2.726,025 M2	MALLAZO 15X15X10	6,32	17.228,48
241102	20,000 KG	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,87	17,40
			Grupo 241.....	17.245,88
286002	4,000 M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	3,58	14,32
			Grupo 286.....	14,32
3100322	68,000 UD	PERNOS DE ANCLAJE	5,00	340,00
			Grupo 310.....	340,00
40002	1.785,000 KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	1.285,20
40055	58,300 KG	ALAMBRE DE ATAR.	1,70	99,11
40060	50,515 KG	PUNTAS.	1,90	95,98
			Grupo 400.....	1.480,29
50001	23,729 M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	3.033,52
			Grupo 500.....	3.033,52
71420	24,900 M3	HORMIGÓN TIPO HA-25/P/20/IIA	84,76	2.110,52
			Grupo 714.....	2.110,52

LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
BASEBOL1	3,000	UD	BASE PARA BOLARDO EXTRAIBLE	70,00	210,00
			Grupo BAS.....		210,00
BOL01	3,000	UD	BOLARDO FLEXIBLE DIAM. 100 MM H 1000 MM	55,00	165,00
			Grupo BOL.....		165,00
E00003	1,000	UD	TAPÓN PE ELECTROSOLDABLE DN=63	28,65	28,65
			Grupo E00.....		28,65
E03130	0,039	M3	ARENA CORRIENTE CALIZA	11,46	0,45
			Grupo E03.....		0,45
E07001	0,013	TN	CEMENTO PORTLAND CEM II/A-S 32,5	85,33	1,11
			Grupo E07.....		1,11
E14041	5,250	KG	ACERO EN PERFIL LAMINADO S 275 J	0,62	3,26
E14080	20,000	UD	TORNILLO M-16 L=65 MM. CALIDAD	0,59	11,80
E14112	124,000	UD	TORNILLO M-16 L=65 MM. INOX A-2	1,93	239,32
E14142	20,000	UD	TUERCA Y ARANDELA M-16 CALIDAD	0,22	4,40
E14162	124,000	UD	TUERCA Y ARANDELA M-16 INOX. A-2	0,50	62,00
E14526	13,000	UD	REGISTRO FUNDICION GRIS CAMPANA	35,88	466,44
			Grupo E14.....		787,22
E15150	0,056	M3	TABLA DE ENCOFRAR	128,18	7,18
E15152	0,084	M3	TABLON PINO	170,91	14,36
			Grupo E15.....		21,53
E16201	7,000	UD	JUNTA PLANA ESTANQUEIDA	0,75	5,25
E16202	17,000	UD	JUNTA PLANA ESTANQUEIDAD DN=65	0,82	13,94
			Grupo E16.....		19,19
E333002	4,000	UD	ENLACE ROSCA LATÓN DN 32 MM	5,98	23,92
E333102	2,000	UD	CODO LATÓN DN 32 MM	7,68	15,36
			Grupo E33.....		39,28
E46450	12,000	UD	BRIDA DOBLE CAMARA F.D. DN=60 MM	47,00	564,00
E46600	10,000	UD	CARRETE(B-B)F.D.DN=60 L=0,5 MT	51,99	519,90
			Grupo E46.....		1.083,90
E48041	14,360	ML	TUBERIA PEAD DN=32 MM PN=16 AT.	1,46	20,97
E48137	202,570	ML	TUBERIA PE AD DN=63 MM PN-16 AT	4,05	820,41
E48470	2,000	UD	"T" E-E-E 63/63/63 MM PN-16	109,62	219,24
E48511	1,000	UD	"T" REDUCTOR E-B-E 75/65/75	117,65	117,65
			Grupo E48.....		1.178,26
E52002	7,000	UD	VALVULA COMPUERTA DN=50 MM PN16	80,15	561,05
E52003	2,000	UD	VALVULA COMPUERTA DN=65 MM PN16	93,40	186,80
			Grupo E52.....		747,85
E55022	2,000	UD	VÁLVULA DE ESFERA CUADRADILLO DN= 32 MM PN-30	14,04	28,08
			Grupo E55.....		28,08
E79023	5,000	UD	BOCA DE RIEGO CON VALVULA DE ASIENTO	217,50	1.087,50
E79321	2,000	UD	COLLARÍN PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DN= 63 MM	24,44	48,88
			Grupo E79.....		1.136,38
E88001	5,000	UD	CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO	10,70	53,50
E88002	5,000	UD	MONO O BUZO DE TRABAJO	31,84	159,20
E88003	5,000	UD	TRAJE DE AGUA	27,29	136,45
E88004	5,000	UD	PAR DE GUANTES DE CUERO	2,63	13,15

LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN		PRECIO	IMPORTE
E88005	5,000	UD	PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS		1,51	7,55
E88008	5,000	UD	PAR DE BOTAS DE AGUA		10,43	52,15
E88010	5,000	UD	PAR DE BOTAS DIELECTRICAS		23,98	119,90
E88011	5,000	UD	GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS		14,77	73,85
E88014	5,000	UD	MASCARILLA RESPIRACION ANTIPOLV		0,55	2,75
E88016	5,000	UD	PROTECTOR AUDITIVO		17,57	87,85
E88021	5,000	UD	CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRA		10,70	53,50
E88024	5,000	UD	CHALECO REFLECTANTE		12,62	63,10
E88100	1,000	UD	BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PER		58,53	58,53
E88200	1,665	UD	SEÑAL NORMALIZADA TRAFICO DN=60		82,36	137,13
E88210	7,700	ML	CORDON BALIZAMIENTO REFL.		1,09	8,39
E88211	0,700	UD	SOPORTE METALICO GALV. 1,20 M		10,97	7,68
E88213	1,400	UD	VALLA MET.NORM.MOVIL 2,5 M.		67,06	93,88
E88340	1,000	UD	EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE H		41,88	41,88
E88500	7,992	M2	CASETA MODULABLE PREFABRICADA (		209,03	1.670,57
E88506	3,000	UD	ALQUILER-MES MODULO PREF.7,4 M2		104,51	313,53
E88520	24,000	M2	AYUDAS COMPLEMENTARIAS CASETAS		4,65	111,60
				Grupo E88.....		3.266,14
HM-20	52,910	M3	HORMIGÓN HM-20		53,99	2.856,61
				Grupo HM-.....		2.856,61
I006A	33,000	UD	MARCO Y TAPA D-400 REDONDA		228,64	7.545,12
I006B	23,000	UD	TAPA FUNDICIÓN 40*40 C-250		50,00	1.150,00
				Grupo I00.....		8.695,12
IA006C	1,000	UD	MARCO Y TAPA D-400 DF		739,00	739,00
				Grupo IA0.....		739,00
LO5002	9,600	M2	PAVIMENTO SEÑALIZ. PASO PEATONES E=4 CM.		9,22	88,51
				Grupo LO5.....		88,51
M002	6,520	M3	PIEDRA		174,98	1.140,87
				Grupo M00.....		1.140,87
P01AA020	0,512	M3	ARENA DE RÍO 0/6 MM.		9,98	5,11
P01AF800	4,902	TN	FILLER CALIZO M.B.C. FACTORIA		45,62	223,63
P01CC020	0,120	TN	CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS		102,89	12,39
P01DW050	0,127	M3	AGUA		0,46	0,06
P01HM030	960,074	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL		59,67	57.287,62
P01PL010	4,902	TN	BETÚN B 60/70 A PIE DE PLANTA		237,78	1.165,60
P01PL150	245,100	KG	EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1		0,18	44,12
				Grupo P01.....		58.738,52
P08XBB131	13,000	ML	BORD.CURVO GRANITO 15X25 CMS.		22,04	286,52
P08XBB132	164,500	ML	BORD.RECTO.GRANITO 15X25 CMS.		16,62	2.733,99
				Grupo P08.....		3.020,51
PCC001	1,000	UD	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO		31,80	31,80
PCC002	1,000	UD	LÍMITES DE ATTERBERG		41,88	41,88
PCC003	1,000	UD	PROCTOR NORMAL		62,82	62,82
PCC004	1,000	UD	C.B.R. DE LABORATORIO		94,23	94,23
PCC005	1,000	UD	MATERIA ORGÁNICA		31,42	31,42
PCC006	25,000	UD	DENS. Y HUM. IN SITU POR METODO NUCLE		47,11	1.177,75
PCC007	1,000	UD	PROCTOR MODIFICADO		78,53	78,53
PCC010	2,000	UD	PLACA DE CARGA, SIN INCLUIR CAMIÓN.		139,41	278,82
PCC022	5,000	UD	TOMA DE 5 PROB. HGÓN. Y ROTURA COMP.		73,30	366,50
PCC035	10,000	UD	PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD		153,42	1.534,20
PCC100	8,000	UD	HORAS DE CAMIÓN PARA PLACA DE CARGA		37,39	299,12

LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			Grupo PCC.....	3.997,07
POST27	24,000 UD	SOPORTE AL. SEÑ. EUROPEA 76 MM DIA.3 MM ESP.<3,3 M	33,10	794,40
			Grupo POS.....	794,40
TUB125TPC	498,000 ML	TUBO TPC DN 125	1,15	572,70
			Grupo TUB.....	572,70
TYP14A	7,000 UD	ARQUETA MF CON TAPA	105,02	735,14
TYP24	610,000 ML	TUBO TPC DN 110	1,37	835,70
TYP25	588,930 ML	TUBO TPC DN 160	1,72	1.012,96
			Grupo TYP.....	2.583,80
U03VC060	68,628 TN	M.B.C. TIPO S-12	57,54	3.948,86
			Grupo U03.....	3.948,86
U39VA005A	59,368 KG	PINTURA PARA ISLETA DOS COMPONENTES	5,47	324,74
U39VA005B	5,715 KG	PINTURA PARA CEBREADO DOS COMPONENTES	5,47	31,26
U39VA008	204,921 KG	PINTURA DOS COMPONENTES	5,47	1.120,92
U39VF010	12,000 UD	SEÑAL TRÁFICO METÁLICA	41,80	501,60
			Grupo U39.....	1.978,52
		TOTAL.....		135.441,10

4. PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 APARCAMIENTO						
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES						
0003		m3	DEMOLICIÓN O.F. MED. MEC.			
			Demolición por medios mecánicos y/o manuales de obra de fábrica existente con aprovechamiento del material en su caso, incluso transporte a almacenes municipales, lugar de empleo..			
E98003	0,040	H	OFICIAL SEGUNDA	18,71	0,75	
E98006	0,100	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,67	
M05EN030	0,050	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	2,27	
M06MR230	0,050	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	0,51	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	5,20	0,31	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	5,50	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			5,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
0003B		m3	DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO			
			Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero.			
E98003	0,108	H	OFICIAL SEGUNDA	18,71	2,02	
E98006	0,108	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,81	
M12O010	0,108	H	EQUIPO OXICORTE	4,03	0,44	
M05EN030	0,121	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	5,49	
M06MR230	0,101	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	1,03	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	10,80	0,65	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	11,40	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			11,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
0004		ml	LEVANTE Y RETIRADA DE CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE			
			Levante de cerramiento metálico existente, incluso transporte a almacenes municipales para su posterior almacenamiento o aprovechamiento.			
E98004	0,094	H	AYUDANTE	17,38	1,63	
E98006	0,094	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,57	
M07CB020	0,010	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	0,38	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	3,60	0,22	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	3,80	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			3,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
0006		m3	DEMOL.Y LEVANTADO PAV. HM O BALDOSA			
			Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, impreso o baldosa, con premarca de zanja en su caso, incluso retirada de escombros.			
E98002	0,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	5,15	
E98006	0,155	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,59	
M05EN030	0,170	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	7,72	
M06MR230	0,121	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	1,24	
M05RN020	0,120	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	4,28	
M07CB020	0,150	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	5,75	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	26,70	1,60	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	28,30	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			28,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0003C		ud	DESMONTADO SEÑAL TRÁFICO O PAPELERA			
			Desmontado señal de tráfico y papeleras, incluso carga y transporte a almacén municipal o vertedero incluido canon de vertido.			
E98006	1,300	H	PEON ORDINARIO	16,74	21,76	
M07N110	0,674	UD	CANON VERTEDERO MEDIANO	1,63	1,10	
E999611	1,200	H	CAMIÓN GRUA	99,82	119,78	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	142,60	8,56	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	151,20	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			152,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PRE001		ud	TALA DE ARBOLADO Y RETIRADA DE TOCÓN			
			Talado de árbol existente en la zona, troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso retirada de tocón. carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes y canon de vertido.			
E98002	2,000	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	41,16	
E98003	2,500	H	OFICIAL SEGUNDA	18,71	46,78	
E98006	3,000	H	PEON ORDINARIO	16,74	50,22	
TYP17	2,000	h	CAMIÓN GRÚA	44,66	89,32	
M07CB020	2,000	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	76,72	
M11MM030	3,000	H	MOTOSIERRA GASOL.L.=40 CM. 1,32 CV	4,85	14,55	
M07N070	0,100	M3	CANON Y TRANSPORTE A VERTEDERO	39,00	3,90	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	322,70	19,36	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	342,00	3,42	
			TOTAL PARTIDA.....			345,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

DEMSET		ml	DEMOLICIÓN DE SETO			
			Demolición de ml de seto mediante medios mecánicos y manuales, traslado delntro de la obra y acopios intermedios, gestión y transporte a vertedero en contenedores, incluso alquiler de los mismos.			
E98004	0,100	H	AYUDANTE	17,38	1,74	
E98006	0,100	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,67	
M07CB020	0,050	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	1,92	
M07N070	0,050	M3	CANON Y TRANSPORTE A VERTEDERO	39,00	1,95	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	7,30	0,44	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	7,70	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.02 MOV. TIERRAS						
0011		m3	EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO			
			Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso roca y carga, transporte a lugar de empleo.			
E98002	0,010	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,21	
M05EC030	0,060	H	EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV	71,33	4,28	
M06MR240	0,025	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	0,34	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,80	0,29	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	5,10	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			5,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
0010		m3	RETIRADA TIERRA VEGETAL			
			Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte a caballero si lo hubiere.			
E98002	0,014	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,29	
M08NM020	0,006	H	MOTONIVELADORA DE 200 CV	61,61	0,37	
M05PC020	0,015	H	PALA CARGADORA CADENAS 130 CV/1,8M3	56,20	0,84	
M07CB020	0,067	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	2,57	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,10	0,25	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,30	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			4,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
0002		m2	DESBROCE TERRENO DESARBOLADO E<10CM			
			Despeje y desbroce por medios mecánicos de superficie ajardinada e<10cm., carga y transporte al lugar indicado por la Dirección de Obra.			
E98002	0,020	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,41	
M05PC020	0,020	H	PALA CARGADORA CADENAS 130 CV/1,8M3	56,20	1,12	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	1,50	0,09	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	1,60	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			1,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
0145		m2	APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA			
			Aporte de tierra vegetal colocada en una espesor de 30 cm, extendida y nivelada, incluso preparación del terreno, refino, siembra de césped, mantillo, abonos, conservación, riegos y primer corte.			
E98006	0,060	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,00	
M05EN030	0,010	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	0,45	
1000013	0,300	M3	TIERRA VEGETAL	3,65	1,10	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	2,60	0,16	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	2,70	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS						
0016		m2	RELLENO DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA OBRA			
			Relleno en formación de terraplenes con material procedente de la excavación o préstamo, extendido y compactado en tongadas de 30 cms. hasta el grado que indique el Pliego de Condiciones, incluso preparación de terreno de asiento.			
E98006	0,010	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,17	
013011	0,010	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	46,15	0,46	
031004	0,010	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	31,20	0,31	
033004	0,010	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	35,65	0,36	
039001	0,010	H.	COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 20T	42,13	0,42	
020021	1,000	M3	MATERIAL SELECCIONADO DE LA PROPIA OBRA	2,74	2,74	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,50	0,27	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,70	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
S		m3	ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE			
			Zahorra artificial en capa de subbase, incluso extendido en tongadas de 30 cms. compactación al 95% P.M. y preparación de asiento.			
E98002	0,067	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,38	
E98006	0,094	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,57	
M08NM020	0,004	H	MOTONIVELADORA DE 200 CV	61,61	0,25	
M08RN040	0,004	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.	44,31	0,18	
M08CA110	0,004	H	CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.	29,19	0,12	
M07CB020	0,004	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	0,15	
M07W021	13,462	TN	KM TRANSPORTE TODO UNO	0,10	1,35	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	5,00	0,30	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	5,30	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			5,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
0028		m3	CAPA BASE HORMIG. HM-20			
			Hormigón HM-20/SPBF/25/I y 200 kg de cemento, en capa de base, incluso preparación de asiento, encofrado, vertido, vibrado, fratasado, juntas, desencofrado, recrecido y nueva colocación de arquetas y todos los elementos de mobiliario urbano afectados.			
E98002	0,050	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,03	
E98004	0,050	H	AYUDANTE	17,38	0,87	
E98006	0,050	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,84	
P01HM030	1,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	59,67	
995100	0,050	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	3,70	
U37GA000	0,050	H	REGLA VIBRADORA	1,32	0,07	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	66,20	3,97	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	70,20	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			70,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
2010003		ml	BORDILLO REBAJADO GRANITO GRIS 50 CM			
			Suministro y colocación de bordillo de granito de 50 cm de anchura para paso de vehículos, de longitud mínima 80 cm, según plano de detalle, acabado aserrado y flameado en caras vistas, incluso curvillas, excavación para su colocación, hormigón de asiento y rejunteo, totalmente colocado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos, totalmente ejecutado. medida la longitud real ejecutada.			
E98002	0,200	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	4,12	
E98004	0,200	H	AYUDANTE	17,38	3,48	
E98006	0,200	H	PEON ORDINARIO	16,74	3,35	
P01HM030	0,100	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	5,97	
216001	0,100	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	45,34	4,53	
111300	1,000	ML	PASO DE CARRUAJE DE GRANITO	20,52	20,52	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	42,00	2,52	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	44,50	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			44,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2010017		ud	CURVILLA DE GRANITO GRIS 50*50*25 CM			
			Suministro y colocación de curvilla de granito gris de 50x50x25 cm para remate en esquina de bordillo, con acabado labrado o flameado en caras vistas según plano de detalle, incluso biselado de arista de 1x1 cm, excavación para su colocación, hormigón de asiento y rejunteo, totalmente colocado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos, totalmente ejecutado. medida la longitud real ejecutada.			
E98002	0,200	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	4,12	
E98004	0,200	H	AYUDANTE	17,38	3,48	
E98006	0,200	H	PEON ORDINARIO	16,74	3,35	
P01HM030	0,100	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	5,97	
216001	0,100	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	45,34	4,53	
111301	1,000	UD	PIEZA CURVILLA GRANITO	15,98	15,98	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	37,40	2,24	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	39,70	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			40,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0087		ud	RECRECIDO DE ARQUETA.			
			Recrecido de arquetas, registros, sumideros, etc., con HM-20/P/25/IIa, tanto en calzada como en zona de aparcamiento. El remate con la calzada será del mismo material que ésta.			
E98002	0,750	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	15,44	
E98006	0,750	H	PEON ORDINARIO	16,74	12,56	
P01HM030	0,050	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	2,98	
241102	5,000	KG	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,87	4,35	
286002	1,000	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	3,58	3,58	
134001	1,000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	2,40	2,40	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	41,30	2,48	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	43,80	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			44,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MALL1515		m2	MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD 15/15/10			
			Suminsitro y colocación de malla electrosoldada B 500 SD 15-15-10, incluso emdios auxiliares para su descarga, acopio y colocación en obra, así como cortes necesarios para ajuste de sus dimensiones a la superfice donde se colocará y calces necesarios que garanticen un correcto recubrimiento.			
E98002	0,065	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,34	
E98006	0,100	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,67	
241001	1,000	M2	MALLAZO 15X15X10	6,32	6,32	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	9,30	0,56	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	9,90	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

548001		ml	CORTE DE JUNTA EN PAVIMENTO			
			Corte con sierra de disco de pavimento continuo de hormigón, de 5 a 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad, para formación de junta de retracción.			
E98006	0,120	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,01	
010001	0,120	H	EQUIPO DE CORTE DE JUNTAS EN SOLERAS DE HORMIÓN	9,48	1,14	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	3,20	0,19	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	3,30	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 REPOSICIÓN DE SERVICIOS E INSTALACIONES

APARTADO 01.04.01 ABASTECIMIENTO

0012		m3	EXCAV. ZANJA MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno incluso roca por medios mecánicos o manuales, para alojamiento de tuberías, de las dimensiones señaladas en los planos, incluso agotamiento y señalización.			
E98002	0,060	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,23	
M05EN030	0,060	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	2,72	
M06MR240	0,030	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	0,41	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,40	0,26	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,60	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0014		m3	EXCAV. PARA LOCALIZ. SERV. MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en todo tipo de terreno para localización de servicio mediante medios mecánicos o manuales			
E98002	0,336	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	6,91	
E98004	0,404	H	AYUDANTE	17,38	7,02	
E98006	0,404	H	PEON ORDINARIO	16,74	6,76	
M05EN030	0,101	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	4,59	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	25,30	1,52	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	26,80	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			27,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0018		m3	RELLENO DE ZANJAS MAT. SEL. DE OBRA			
			Relleno de zanja con material seleccionado de la excavación de obra o prestamo, incluso extendido y compactado en tongadas de 30 cms. hasta el grado que indique el Pliego de Condiciones, incluso preparación del terreno de asiento.			
E98006	0,027	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,45	
01495	0,040	H	BANDEJA VIBRANTE.	14,58	0,58	
M05RN020	0,024	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	0,86	
020021	1,000	M3	MATERIAL SELECCIONADO DE LA PROPIA OBRA	2,74	2,74	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,60	0,28	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0020		m3	RELLENO DE ZANJAS ARENA CALIZA.			
			Arena caliza en asiento de tuberías y relleno de zanjas, incluso extendido y compactación.			
E98006	0,040	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,67	
01495	0,040	H	BANDEJA VIBRANTE.	14,58	0,58	
M05RN020	0,034	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	1,21	
020023	1,000	M3	ARENA CALIZA	18,59	18,59	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	21,10	1,27	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	22,30	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U331901A		ml	TUBERIA POLIETILENO A.D. DN=32			
			Tuberia de polietileno A.D. calidad PE-100 a (uso alimentario) Pn=16 at Dn=32 mm. exterior incluso montaje, p.p. de juntas, piezas especiales, macizos de anclaje y pruebas de presion y estanqueidad.			
E48041	1,030	ML	TUBERIA PEAD DN=32 MM PN=16 AT.	1,46	1,50	
E98002	0,020	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,41	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	1,90	0,11	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	2,00	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U141220		ud	REGISTRO Y TAPA 16X14X13 CM.			
			Registro y tapa fundicion nodular para agua potable 16x14x13 cm., incluso tubería de pvc asociada a válvula, montaje y recibido con mortero de cemento 1:4 y correctamente nivelado.			
E14526	1,000	UD	REGISTRO FUNDICION GRIS CAMPANA	35,88	35,88	
E07001	0,001	TN	CEMENTO PORTLAND CEM II/A-S 32,5	85,33	0,09	
E03130	0,003	M3	ARENA CORRIENTE CALIZA	11,46	0,03	
E98002	0,169	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	3,48	
E98006	0,169	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,83	
129208	0,500	ML	TUBERÍA DE PVC 160 MM DIAM	4,69	2,35	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	44,70	2,68	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	47,30	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			47,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0003		m3	DEMOLICIÓN O.F. MED. MEC.			
			Demolición por medios mecánicos y/o manuales de obra de fábrica existente con aprovechamiento del material en su caso, incluso transporte a almacenes municipales, lugar de empleo..			
E98003	0,040	H	OFICIAL SEGUNDA	18,71	0,75	
E98006	0,100	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,67	
M05EN030	0,050	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	2,27	
M06MR230	0,050	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	0,51	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	5,20	0,31	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	5,50	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0145		m2	APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA			
			Aporte de tierra vegetal colocada en una espesor de 30 cm, extendida y nivelada, incluso preparación del terreno, refino, siembra de césped, mantillo, abonos, conservación, riegos y primer corte.			
E98006	0,060	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,00	
M05EN030	0,010	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	0,45	
1000013	0,300	M3	TIERRA VEGETAL	3,65	1,10	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	2,60	0,16	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	2,70	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0222		ml	BANDA DE SEÑALIZACIÓN EN ZANJAS			
			Suministro y colocación de banda de señalizacion en zanjas.			
05093	1,000	ML	BANDA DE SEÑALIZACIÓN.	0,11	0,11	
E98006	0,002	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,03	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	0,10	0,01	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	0,20	0,00	
			TOTAL PARTIDA.....			0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U331801		ml	TUBERIA P.E. (A.D.) DN= 63 MM			
			Tubería P.E. (A.D.) DN= 63 mm PN-16 calidad PE-100 incluso montaje, p.p. de juntas, piezas especiales, macizos de anclaje y pruebas de presión y estanqueidad, limpieza y pruebas de desinfección.			
E48137	1,030	ML	TUBERIA PE AD DN=63 MM PN-16 AT	4,05	4,17	
E98005	0,100	H	PEON ESPECIALISTA	17,05	1,71	
E99710	0,100	H	MAQUINA DE SOLDAR TUBERIA DE PO	0,42	0,04	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	5,90	0,35	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	6,30	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			6,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U332500		ud	"T" E-E-E 63/63/63 MM PN-16			
			Derivacion en "T" de bocas iguales enchufe-enchufe-enchufe DN=63/63/63 MM en fundición dúctil PN-16 para tubería de polietileno de A.D. .con anillos autoblocantes en bronce RG-5, juntas de goma, tornillería INOX. A-2, montaje y pruebas de presión interior y estanqueidad.			
E48470	1,000	UD	"T" E-E-E 63/63/63 MM PN-16	109,62	109,62	
E98005	0,200	H	PEON ESPECIALISTA	17,05	3,41	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	113,00	6,78	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	119,80	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			121,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U350000		ud	VALVULA COMPUERTA DN=50 MM PN16 Válvula de compuerta de cierre elástico DN=50 mm para pn-16 at, cuerpo de fundición nodular ggg-50, con bridas barrenadas s/din 2533, distancia entre bridas din 3202 f-4, tapa de fundición nodular ggg-50, tornillos INOX. A-2, junta tórica NBR, husillo INOX. AISI-420 rectificado y pulido por laminación de rodillos, compuerta de fundición dúctil vulcanizada con elastómero EPDM, pintura epoxi atoxica, volante de fundición gris GG-25, tornillo y arandelas INOX. A-2, montaje y prueba.			
E52002	1,000	UD	VALVULA COMPUERTA DN=50 MM PN16	80,15	80,15	
E14112	4,000	UD	TORNILLO M-16 L=65 MM. INOX A-2	1,93	7,72	
E14162	4,000	UD	TUERCA Y ARANDELA M-16 INOX. A-2	0,50	2,00	
E16201	1,000	UD	JUNTA PLANA ESTANQUEIDA	0,75	0,75	
E98002	0,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	5,15	
E98006	0,250	H	PEON ORDINARIO	16,74	4,19	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	100,00	6,00	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	106,00	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			107,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U350001		ud	VALVULA COMPUERTA DN=65 MM PN16 Válvula de compuerta de cierre elástico DN=65 mm para PN-16 AT, cuerpo de fundición nodular GGG-50, con bridas barrenadas S/DIN 2533, distancia entre bridas DIN 3202 F-4, tapa de fundición nodular GGG-50, tornillos INOX. A-2, junta tórica NBR, husillo INOX. AISI-420 rectificado y pulido por laminación de rodillos, compuerta de fundición dúctil vulcanizada con elastómero EPDM, pintura epoxi atoxica, volante de fundición gris GG-25, tornillo y arandelas INOX. A-2, montaje y prueba.			
E52003	1,000	UD	VALVULA COMPUERTA DN=65 MM PN16	93,40	93,40	
E14112	4,000	UD	TORNILLO M-16 L=65 MM. INOX A-2	1,93	7,72	
E14162	4,000	UD	TUERCA Y ARANDELA M-16 INOX. A-2	0,50	2,00	
E16202	1,000	UD	JUNTA PLANA ESTANQUEIDAD DN=65	0,82	0,82	
E98002	0,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	5,15	
E98006	0,250	H	PEON ORDINARIO	16,74	4,19	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	113,30	6,80	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	120,10	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			121,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U600000N		ud	BOCA DE RIEGO DN=65 MM PN16 Boca de riego con brida DN-65 con válvula de asiento incorporada DN=65 mm para PN=16 con cuerpo de fundición nodular, taladros, salida racor tipo Barcelona de 70 mm, arqueta y tapa de registro negra (a especificar por la D.O.), montaje y pruebas. norma UNE23400.			
E79023	1,000	UD	BOCA DE RIEGO CON VALVULA DE ASIENTO	217,50	217,50	
E16202	1,000	UD	JUNTA PLANA ESTANQUEIDAD DN=65	0,82	0,82	
E14080	4,000	UD	TORNILLO M-16 L=65 MM. CALIDAD	0,59	2,36	
E14142	4,000	UD	TUERCA Y ARANDELA M-16 CALIDAD	0,22	0,88	
E98002	0,500	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	10,29	
E98006	0,500	H	PEON ORDINARIO	16,74	8,37	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	240,20	14,41	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	254,60	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			257,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A032063		ud	ACOMETIDA DOMICILIARIA DESDE PEAD DN=63 MM SALIDA 32 MM			
			Acometida domiciliaria desde PEAD DN=63 mm salida 32 mm.			
E48041	1,000	ML	TUBERIA PEAD DN=32 MM PN=16 AT.	1,46	1,46	
E79321	1,000	UD	COLLARÍN PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DN= 63 MM	24,44	24,44	
E55022	1,000	UD	VÁLVULA DE ESFERA CUADRADILLO DN= 32 MM PN-30	14,04	14,04	
E333002	2,000	UD	ENLACE ROSCA LATÓN DN 32 MM	5,98	11,96	
E333102	1,000	UD	CODO LATÓN DN 32 MM	7,68	7,68	
E98005	0,500	H	PEON ESPECIALISTA	17,05	8,53	
E98004	0,500	H	AYUDANTE	17,38	8,69	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	76,80	4,61	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	81,40	0,81	
			TOTAL PARTIDA.....			82,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U330500		ud	CARRETE(B-B)F.D.DN=60 L=0,5 MT			
			Carrete embridado de fundición dúctil DN= 60 MM. hasta 500 MM. de longitud, según UNE-EN 545, pintado interior y exterior con epoxi atóxico, bridas orientables según UNE-EN 1092-2, tornillería INOX A-2, montaje y pruebas.			
E46600	1,000	UD	CARRETE(B-B)F.D.DN=60 L=0,5 MT	51,99	51,99	
E14112	4,000	UD	TORNILLO M-16 L=65 MM. INOX A-2	1,93	7,72	
E16202	1,000	UD	JUNTA PLANA ESTANQUEIDAD DN=65	0,82	0,82	
E98002	0,300	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	6,17	
E98006	0,300	H	PEON ORDINARIO	16,74	5,02	
E14162	4,000	UD	TUERCA Y ARANDELA M-16 INOX. A-2	0,50	2,00	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	73,70	4,42	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	78,10	0,78	
			TOTAL PARTIDA.....			78,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U332601		UD	"T" REDUCTOR E/B/E 75/65/75 MM			
			"T" DERIVACION-REDUCTORA ENCHUFE-BRIDA-ENCHUFE DN=75/65/75 MM. EN FUNDICION DUCTIL PN-16 PARA TUBERIA DE P.E.A.D., CON ANILLOS AUTOBLOCANTES DE BRONCE RG-5 BRIDA FIJA, JUNTAS DE GOMA, TORNILLERIA INOX. A-2, MONTAJE Y PRUEBA DE PRESION INTERIOR Y ESTANQUEIDAD.			
E48511	1,000	UD	"T" REDUCTOR E-B-E 75/65/75	117,65	117,65	
E98005	0,250	H	PEON ESPECIALISTA	17,05	4,26	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	121,90	7,31	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	129,20	1,29	
			TOTAL PARTIDA.....			130,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U331600		ud	BRIDA DOBLE CAMARA(FD) DN=60 MM			
			Brida doble cámara (contratraccion) DN= 60 MM. en fundición dúctil para tubería de fundición dúctil con anillo de tracción de fundición nodular GGG-70, junta elastomérica S.B.R., tornillería INOX A-2, montaje y pruebas.			
E46450	1,000	UD	BRIDA DOBLE CAMARA F.D. DN=60 MM	47,00	47,00	
E14112	4,000	UD	TORNILLO M-16 L=65 MM. INOX A-2	1,93	7,72	
E14162	4,000	UD	TUERCA Y ARANDELA M-16 INOX. A-2	0,50	2,00	
E98005	0,500	H	PEON ESPECIALISTA	17,05	8,53	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	65,30	3,92	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	69,20	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			69,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
N910711		ud	DESINFECCIÓN DE TUBERÍA			
			Desinfección conducción siguiendo las indicaciones de la empresa suministradora de la misma o en su defecto por lo recogido en el pliego			
910711UN	1,000		DESINFCCIÓN DE TUBERÍA	140,19	140,19	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	140,20	8,41	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	148,60	1,49	
			TOTAL PARTIDA.....			150,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 01.04.02 DRENAJE

0006		m3	DEMOL.Y LEVANTADO PAV. HM O BALDOSA			
			Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, impreso o baldosa, con premarca de zanja en su caso, incluso retirada de escombros.			
E98002	0,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	5,15	
E98006	0,155	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,59	
M05EN030	0,170	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	7,72	
M06MR230	0,121	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	1,24	
M05RN020	0,120	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	4,28	
M07CB020	0,150	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	5,75	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	26,70	1,60	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	28,30	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0010		m3	RETIRADA TIERRA VEGETAL			
			Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte a caballero si lo hubiere.			
E98002	0,014	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,29	
M08NM020	0,006	H	MOTONIVELADORA DE 200 CV	61,61	0,37	
M05PC020	0,015	H	PALA CARGADORA CADENAS 130 CV/1,8M3	56,20	0,84	
M07CB020	0,067	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	2,57	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,10	0,25	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,30	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0012		m3	EXCAV. ZANJA MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno incluso roca por medios mecánicos o manuales, para alojamiento de tuberías, de las dimensiones señaladas en los planos, incluso agotamiento y señalización.			
E98002	0,060	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,23	
M05EN030	0,060	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	2,72	
M06MR240	0,030	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	0,41	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,40	0,26	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,60	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0014		m3	EXCAV. PARA LOCALIZ. SERV. MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en todo tipo de terreno para localización de servicio mediante medios mecánicos o manuales			
E98002	0,336	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	6,91	
E98004	0,404	H	AYUDANTE	17,38	7,02	
E98006	0,404	H	PEON ORDINARIO	16,74	6,76	
M05EN030	0,101	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	4,59	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	25,30	1,52	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	26,80	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			27,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0082		ml	TUBERÍA DE PVC DE 315 MM.			
			ml de tubería de PVC de 315 mm de diametro exterior con juntas de goma y PN 5 At. incluso p.p. de juntas, colocación y pruebas (estanqueidad, paso de cámara, etc).			
E98002	0,175	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	3,60	
E98006	0,175	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,93	
05050	1,000	ML	TUBO DE PVC Ý315 MM.	16,05	16,05	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	22,60	1,36	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	23,90	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			24,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

5.08B		m3	HORMIGÓN HM-20 ENVOLVENTE DE TUBOS			
			Hormigón HM-20 envolvente de tubos, incluso el suministro de aditivo para la puesta en obra, colocación, vibrado, curado y demás operaciones necesarias.			
E98006	0,054	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,90	
P01HM030	1,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	59,67	
995100	0,067	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	4,96	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	65,50	3,93	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	69,50	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			70,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0018		m3	RELLENO DE ZANJAS MAT. SEL. DE OBRA			
			Relleno de zanja con material seleccionado de la excavación de obra o prestamo, incluso extendido y compactado en tongadas de 30 cms. hasta el grado que indique el Pliego de Condiciones, incluso preparación del terreno de asiento.			
E98006	0,027	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,45	
01495	0,040	H	BANDEJA VIBRANTE.	14,58	0,58	
M05RN020	0,024	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	0,86	
020021	1,000	M3	MATERIAL SELECCIONADO DE LA PROPIA OBRA	2,74	2,74	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,60	0,28	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
111111		ml	CUNETA CL-050			
			Ejecución de cuneta de 50 cm de ancho y caladod e 20 cm con 15 cm de espesor, ejecutada mediante hormigón HM-20, incluso encofrado, material de asiento, compactaciónd el mismo, y posible formas que pudieran ser necesarias para encuentors con arquetas, rejillas, caz o resto de elementos que comprenden la obra.			
E98002	0,150	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	3,09	
E98004	0,150	H	AYUDANTE	17,38	2,61	
P01HM030	0,150	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	8,95	
40060	0,250	KG	PUNTAS.	1,90	0,48	
50001	0,150	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	19,18	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	34,30	2,06	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	36,40	0,36	
			TOTAL PARTIDA.....			36,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

COENX001		ud	CONEXIÓN DE NUEVA RED EN ARQUETA EXISTENTE			
			Conexión de nueva canalización ejecutada a arqueta existente, independientemente del nº de tubos o su naturaleza, incluso picado de pared lateral , corte y recibido de nuevos tubos en arqueta existente mediante mortero de alata resistencia y fraguado rápido.			
E98002	0,350	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	7,20	
E98004	0,350	H	AYUDANTE	17,38	6,08	
40060	0,250	KG	PUNTAS.	1,90	0,48	
216001	0,150	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	45,34	6,80	
50001	0,150	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	19,18	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	39,70	2,38	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	42,10	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			42,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

618856		m2	REPOSION DE PAVIMENTO EN ACERAS			
			Reposicón de pavimento en aceras según especificaciones de la DO, con material previamente levantado y acopiado, recibida con mortero ce cemento M-80, incluso cortes, remates, etc			
O01OA020	0,013	H	Capataz	17,98	0,23	
E98002	0,198	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	4,07	
E98006	0,398	H	PEON ORDINARIO	16,74	6,66	
215011	0,070	M3	HORM. PREPARADO HM-20 ARIDO < 40 MM.	48,00	3,36	
216001	0,060	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	45,34	2,72	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	17,00	1,02	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	18,10	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0006A		m2	RETIRADA DE PAVIMENTO PARA POSTERIOR UTILIZACIÓN			
			Levante de pavimento existente para su posterior utilización, incluso parte proporcional de traslado a lugar de acopio o cuantos traslados fuesen necesarios hasta el lugar de colocación definitiva y limpieza de las piezas, previo a su reutilización.			
E98002	0,260	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	5,35	
E98006	0,260	H	PEON ORDINARIO	16,74	4,35	
M05EN030	0,040	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	1,82	
M06MR230	0,040	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	0,41	
M05RN020	0,040	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	1,43	
E99407	0,020	H	MINIDUMPER	16,35	0,33	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	13,70	0,82	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	14,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0145		m2	APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA			
			Aporte de tierra vegetal colocada en una espesor de 30 cm, extendida y nivelada, incluso preparación del terreno, refino, siembra de césped, mantillo, abonos, conservación, riegos y primer corte.			
E98006	0,060	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,00	
M05EN030	0,010	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	0,45	
1000013	0,300	M3	TIERRA VEGETAL	3,65	1,10	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	2,60	0,16	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	2,70	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0003		m3	DEMOLICIÓN O.F. MED. MEC.			
			Demolición por medios mecánicos y/o manuales de obra de fábrica existente con aprovechamiento del material en su caso, incluso transporte a almacenes municipales, lugar de empleo..			
E98003	0,040	H	OFICIAL SEGUNDA	18,71	0,75	
E98006	0,100	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,67	
M05EN030	0,050	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	2,27	
M06MR230	0,050	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	0,51	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	5,20	0,31	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	5,50	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0054		M3	FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA MUROS EXIST.ESP.VARIABLE			
			Fábrica de mampostería concertada de piedra similar a la existente y previa aceptación por parte de la D.O, con material procedente de cierres existentes, de espesor variable con acabado a dos caras vistas y recibida con mortero de M-40 (1:6), incluso repaso de juntas.			
M002	1,000	M3	PIEDRA	174,98	174,98	
E99100	0,600	H	RETOREXCAVADORA DE 45 C.V.	54,42	32,65	
E98006	4,000	H	PEON ORDINARIO	16,74	66,96	
E98002	3,000	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	61,74	
216001	0,150	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	45,34	6,80	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	343,10	20,59	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	363,70	3,64	
			TOTAL PARTIDA.....			367,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

402002A		ml	CANAL HORMIG.POLIM. 262X263 MM CON REJILLA D-400			
			Suminsitro y colocación de canaleta de hormigón polimero del modelo indicado en planos o similar, de las dimensiones indicadas en planos, incluso excavación y relleno de asiento para su correcta colocación, hormigón de arriñonamiento o asiento, cortes de la canaleta, rejilla de fundición D-400 tipo antitacón si así considera la propiedad o DO, tornillos de anclaje, totalmente colocada.			
E98002	0,400	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	8,23	
E98006	0,400	H	PEON ORDINARIO	16,74	6,70	
215206	0,100	M3	HORMIGON HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	44,65	4,47	
034001	0,100	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,38	4,14	
143001	1,050	ML	CANAL HOR.POLI F200K00R 262X263 MM REJILLAD-400	119,45	125,42	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	149,00	8,94	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	157,90	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			159,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0089A		ud	ARQUETA HA 0,65X0,65 M. H< 1,50 M			
			Arqueta de hormigón de 0,65 x 0,65 de hueco con retranqueo superior a 0,60 x 0,60 mts. y la profundidad señalada en los planos, con 15 cms. de espesor en alzados y 20 cms. en solera, en hormigón HA-25/P/25/IIa armado por las dos caras con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 cms. incluso excavación, hormigón de pendientes y pates de polipropileno c/30 cms. totalmente terminada.La tapa de arqueta dispondrá de acerrojado automático y articulación, nunca por rotación, de la tapa en el marco. La apertura de la tapa permitirá su retirada mediante una cajera de desacerrojado y se situará siempre en sentido favorable al tráfico de vehículos. Dispondrá de junta elástica de estabilidad para un correcto asentamiento de tapa y marco. En cada caso el fabricante presentará el tipo de material elástico empleado y los ensayos que garanticen su calidad.			
E98002	1,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	25,73	
E98004	1,250	H	AYUDANTE	17,38	21,73	
999002	1,250	H	MAQUINA COMBINADA PARA MADERA	11,20	14,00	
999001	1,250	H	DOBLADORA DE REDONDOS ELECTRI	18,17	22,71	
40002	45,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	32,40	
40055	2,000	KG	ALAMBRE DE ATAR.	1,70	3,40	
40060	0,750	KG	PUNTAS.	1,90	1,43	
50001	0,100	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	12,78	
71420	0,600	M3	HORMIGÓN TIPO HA-25/P/20/IIA	84,76	50,86	
09500	3,000	UD	PATES DE POLIPROPILENO.	4,10	12,30	
I006A	1,000	UD	MARCO Y TAPA D-400 REDONDA	228,64	228,64	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	426,00	25,56	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	451,50	4,52	
			TOTAL PARTIDA.....			456,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0028C		m2	PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO EN ACERA			
			Pavimento contínuo de hormigón hm-20 nivelado regleado, de 20 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15#15ø10, endurecido y enriquecido superficialmente a base de áridos y resinas (5-7 kg/m2), con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma tipo "adoquín largo" o similar (a definir por la propiedad), incluso preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión, curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo "pavistamp" o equivalente. abono de la superficie totalmente ejecutada, incluido tapas de arquetas, etc.			
O01OA010	0,027	H	ENCARGADO	19,16	0,52	
E98002	0,125	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	2,57	
E98006	0,150	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,51	
HM-20	0,220	M3	HORMIGÓN HM-20	53,99	11,88	
241001	1,050	M2	MALLAZO 15X15X10	6,32	6,64	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	24,10	1,45	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	25,60	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			25,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 01.04.03 SANEAMIENTO						
0006		m3	DEMOL.Y LEVANTADO PAV. HM O BALDOSA			
			Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, impreso o baldosa, con premarca de zanja en su caso, incluso retirada de escombros.			
E98002	0,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	5,15	
E98006	0,155	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,59	
M05EN030	0,170	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	7,72	
M06MR230	0,121	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	1,24	
M05RN020	0,120	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	4,28	
M07CB020	0,150	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	5,75	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	26,70	1,60	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	28,30	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			28,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
0010		m3	RETIRADA TIERRA VEGETAL			
			Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte a caballero si lo hubiere.			
E98002	0,014	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,29	
M08NM020	0,006	H	MOTONIVELADORA DE 200 CV	61,61	0,37	
M05PC020	0,015	H	PALA CARGADORA CADENAS 130 CV/1,8M3	56,20	0,84	
M07CB020	0,067	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	2,57	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,10	0,25	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,30	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			4,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
0012		m3	EXCAV. ZANJA MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno incluso roca por medios mecánicos o manuales, para alojamiento de tuberías, de las dimensiones señaladas en los planos, incluso agotamiento y señalización.			
E98002	0,060	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,23	
M05EN030	0,060	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	2,72	
M06MR240	0,030	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	0,41	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,40	0,26	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,60	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
0014		m3	EXCAV. PARA LOCALIZ. SERV. MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en todo tipo de terreno para localización de servicio mediante medios mecánicos o manuales			
E98002	0,336	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	6,91	
E98004	0,404	H	AYUDANTE	17,38	7,02	
E98006	0,404	H	PEON ORDINARIO	16,74	6,76	
M05EN030	0,101	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	4,59	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	25,30	1,52	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	26,80	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			27,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0082		ml	TUBERÍA DE PVC DE 315 MM.			
			ml de tubería de PVC de 315 mm de diametro exterior con juntas de goma y PN 5 At. incluso p.p. de juntas, colocación y pruebas (estanqueidad, paso de cámara, etc).			
E98002	0,175	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	3,60	
E98006	0,175	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,93	
05050	1,000	ML	TUBO DE PVC Ý315 MM.	16,05	16,05	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	22,60	1,36	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	23,90	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			24,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0089B		ud	ARQUETA HA 1.00X1.00 M. H>1,50 M			
			Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de hueco con retranqueo superior a 0,65 x 0,65 mts. y la profundidad señalada en los planos, con 15 cms. de espesor en alzados y 20 cms. en solera, en hormigón HA-25/P/25/IIa armado por las dos caras con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 cms. incluso excavación, hormigón de pendientes y pates de polipropileno c/30 cms. totalmente terminada. .La tapa de arqueta dispondrá de acerrojado automático y articulación, nunca por rotación, de la tapa en el marco. La apertura de la tapa permitirá su retirada mediante una cajera de desacerrojado y se situará siempre en sentido favorable al tráfico de vehículos. Dispondrá de junta elástica de estabilidad para un correcto asentamiento de tapa y marco. En cada caso el fabricante presentará el tipo de material elástico empleado y los ensayos que garanticen su calidad.			
E98002	2,520	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	51,86	
E98004	2,520	H	AYUDANTE	17,38	43,80	
999002	2,520	H	MAQUINA COMBINADA PARA MADERA	11,20	28,22	
999001	2,520	H	DOBLADORA DE REDONDOS ELECTRI	18,17	45,79	
40002	125,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	90,00	
40055	5,000	KG	ALAMBRE DE ATAR.	1,70	8,50	
40060	2,000	KG	PUNTAS.	1,90	3,80	
50001	0,350	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	44,74	
71420	1,500	M3	HORMIGÓN TIPO HA-25/P/20/IIA	84,76	127,14	
09500	6,000	UD	PATES DE POLIPROPILENO.	4,10	24,60	
I006A	1,000	UD	MARCO Y TAPA D-400 REDONDA	228,64	228,64	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	697,10	41,83	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	738,90	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			746,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

5.08B		m3	HORMIGÓN HM-20 ENVOLVENTE DE TUBOS			
			Hormigón HM-20 envolvente de tubos, incluso el suministro de aditivo para la puesta en obra, colocación, vibrado, curado y demás operaciones necesarias.			
E98006	0,054	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,90	
P01HM030	1,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	59,67	
995100	0,067	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	4,96	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	65,50	3,93	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	69,50	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			70,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0018		m3	RELLENO DE ZANJAS MAT. SEL. DE OBRA			
			Relleno de zanja con material seleccionado de la excavación de obra o prestamo, incluso extendido y compactado en tongadas de 30 cms. hasta el grado que indique el Pliego de Condiciones, incluso preparación del terreno de asiento.			
E98006	0,027	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,45	
01495	0,040	H	BANDEJA VIBRANTE.	14,58	0,58	
M05RN020	0,024	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	0,86	
020021	1,000	M3	MATERIAL SELECCIONADO DE LA PROPIA OBRA	2,74	2,74	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,60	0,28	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0028		m3	CAPA BASE HORMIG. HM-20			
			Hormigón HM-20/SPBF/25/I y 200 kg de cemento, en capa de base, incluso preparación de asiento, encofrado, vertido, vibrado, fratasado, juntas, desencofrado, recrecido y nueva colocación de arquetas y todos los elementos de mobiliario urbano afectados.			
E98002	0,050	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,03	
E98004	0,050	H	AYUDANTE	17,38	0,87	
E98006	0,050	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,84	
P01HM030	1,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	59,67	
995100	0,050	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	3,70	
U37GA000	0,050	H	REGLA VIBRADORA	1,32	0,07	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	66,20	3,97	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	70,20	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			70,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

COENX001		ud	CONEXIÓN DE NUEVA RED EN ARQUETA EXISTENTE			
			Conexión de nueva canalización ejecutada a arqueta existente, independientemente del nº de tubos o su naturaleza, incluso picado de pared lateral , corte y recibido de nuevos tubos en arqueta existente mediante mortero de alata resistencia y fraguado rápido.			
E98002	0,350	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	7,20	
E98004	0,350	H	AYUDANTE	17,38	6,08	
40060	0,250	KG	PUNTAS.	1,90	0,48	
216001	0,150	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	45,34	6,80	
50001	0,150	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	19,18	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	39,70	2,38	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	42,10	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			42,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0089A		ud	ARQUETA HA 0,65X0,65 M. H< 1,50 M			
			Arqueta de hormigón de 0,65 x 0,65 de hueco con retranqueo superior a 0,60 x 0,60 mts. y la profundidad señalada en los planos, con 15 cms. de espesor en alzados y 20 cms. en solera, en hormigón HA-25/P/25/IIa armado por las dos caras con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 cms. incluso excavación, hormigón de pendientes y pates de polipropileno c/30 cms. totalmente terminada.La tapa de arqueta dispondrá de acerrojado automático y articulación, nunca por rotación, de la tapa en el marco. La apertura de la tapa permitirá su retirada mediante una cajera de desacerrojado y se situará siempre en sentido favorable al tráfico de vehículos. Dispondrá de junta elástica de estabilidad para un correcto asentamiento de tapa y marco. En cada caso el fabricante presentará el tipo de material elástico empleado y los ensayos que garanticen su calidad.			
E98002	1,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	25,73	
E98004	1,250	H	AYUDANTE	17,38	21,73	
999002	1,250	H	MAQUINA COMBINADA PARA MADERA	11,20	14,00	
999001	1,250	H	DOBLADORA DE REDONDOS ELECTRI	18,17	22,71	
40002	45,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	32,40	
40055	2,000	KG	ALAMBRE DE ATAR.	1,70	3,40	
40060	0,750	KG	PUNTAS.	1,90	1,43	
50001	0,100	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	12,78	
71420	0,600	M3	HORMIGÓN TIPO HA-25/P/20/IIA	84,76	50,86	
09500	3,000	UD	PATES DE POLIPROPILENO.	4,10	12,30	
I006A	1,000	UD	MARCO Y TAPA D-400 REDONDA	228,64	228,64	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	426,00	25,56	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	451,50	4,52	
			TOTAL PARTIDA.....			456,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0145		m2	APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA			
			Aporte de tierra vegetal colocada en una espesor de 30 cm, extendida y nivelada, incluso preparación del terreno, refino, siembra de césped, mantillo, abonos, conservación, riegos y primer corte.			
E98006	0,060	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,00	
M05EN030	0,010	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	0,45	
1000013	0,300	M3	TIERRA VEGETAL	3,65	1,10	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	2,60	0,16	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	2,70	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 01.04.04 TELECOMUNICACIONES						
0012		m3	EXCAV. ZANJA MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno incluso roca por medios mecánicos o manuales, para alojamiento de tuberías, de las dimensiones señaladas en los planos, incluso agotamiento y señalización.			
E98002	0,060	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,23	
M05EN030	0,060	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	2,72	
M06MR240	0,030	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	0,41	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,40	0,26	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,60	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
0014		m3	EXCAV. PARA LOCALIZ. SERV. MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en todo tipo de terreno para localización de servicio mediante medios mecánicos o manuales			
E98002	0,336	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	6,91	
E98004	0,404	H	AYUDANTE	17,38	7,02	
E98006	0,404	H	PEON ORDINARIO	16,74	6,76	
M05EN030	0,101	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	4,59	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	25,30	1,52	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	26,80	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			27,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
5.08B		m3	HORMIGÓN HM-20 ENVOLVENTE DE TUBOS			
			Hormigón HM-20 envolvente de tubos, incluso el suministro de aditivo para la puesta en obra, colocación, vibrado, curado y demás operaciones necesarias.			
E98006	0,054	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,90	
P01HM030	1,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	59,67	
995100	0,067	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	4,96	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	65,50	3,93	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	69,50	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			70,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
0155A		ud	ARQUETA DE REGISTRO TIPO MF			
			Arqueta prefabricada de registro tipo "MF" para red de telefonia, según detalle planos, incluso excavación, tapas, regletas, etc. totalmente terminado.			
TYP14A	1,000	UD	ARQUETA MF CON TAPA	105,02	105,02	
E98002	0,336	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	6,91	
E98006	0,336	H	PEON ORDINARIO	16,74	5,62	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	117,60	7,06	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	124,60	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			125,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
0222		ml	BANDA DE SEÑALIZACIÓN EN ZANJAS			
			Suministro y colocación de banda de señalizacion en zanjas.			
05093	1,000	ML	BANDA DE SEÑALIZACIÓN.	0,11	0,11	
E98006	0,002	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,03	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	0,10	0,01	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	0,20	0,00	
			TOTAL PARTIDA.....			0,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0018		m3	RELLENO DE ZANJAS MAT. SEL. DE OBRA			
			Relleno de zanja con material seleccionado de la excavación de obra o prestamo, incluso extendido y compactado en tongadas de 30 cms. hasta el grado que indique el Pliego de Condiciones, incluso preparación del terreno de asiento.			
E98006	0,027	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,45	
01495	0,040	H	BANDEJA VIBRANTE.	14,58	0,58	
M05RN020	0,024	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	0,86	
020021	1,000	M3	MATERIAL SELECCIONADO DE LA PROPIA OBRA	2,74	2,74	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,60	0,28	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0219		ml	TUBERÍA CORRUGADA DN 125 MM			
			Suministro y colocación de tubo corrugado exterior y superficie lisa de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro nominal (Dn) de color rojo, según UNE 50086-2-4, incluido p.p. de juntas, hilo guíay mandrilado.			
TUB125TPC	1,000	ML	TUBO TPC DN 125	1,15	1,15	
E98006	0,067	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,12	
E98002	0,067	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,38	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	3,70	0,22	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	3,90	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0028		m3	CAPA BASE HORMIG. HM-20			
			Hormigón HM-20/SPBF/25/I y 200 kg de cemento, en capa de base, incluso preparación de asiento, encofrado, vertido, vibrado, fratasado, juntas, desencofrado, recrecido y nueva colocación de arquetas y todos los elementos de mobiliario urbano afectados.			
E98002	0,050	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,03	
E98004	0,050	H	AYUDANTE	17,38	0,87	
E98006	0,050	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,84	
P01HM030	1,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	59,67	
995100	0,050	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	3,70	
U37GA000	0,050	H	REGLA VIBRADORA	1,32	0,07	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	66,20	3,97	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	70,20	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			70,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 01.04.05 ENERGÍA ELÉCTRICA						
0006		m3	DEMOL.Y LEVANTADO PAV. HM O BALDOSA			
			Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, impreso o baldosa, con premarca de zanja en su caso, incluso retirada de escombros.			
E98002	0,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	5,15	
E98006	0,155	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,59	
M05EN030	0,170	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	7,72	
M06MR230	0,121	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	1,24	
M05RN020	0,120	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	4,28	
M07CB020	0,150	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	5,75	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	26,70	1,60	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	28,30	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			28,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
0012		m3	EXCAV. ZANJA MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno incluso roca por medios mecánicos o manuales, para alojamiento de tuberías, de las dimensiones señaladas en los planos, incluso agotamiento y señalización.			
E98002	0,060	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,23	
M05EN030	0,060	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	2,72	
M06MR240	0,030	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	0,41	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,40	0,26	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,60	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
0018		m3	RELLENO DE ZANJAS MAT. SEL. DE OBRA			
			Relleno de zanja con material seleccionado de la excavación de obra o prestamo, incluso extendido y compactado en tongadas de 30 cms. hasta el grado que indique el Pliego de Condiciones, incluso preparación del terreno de asiento.			
E98006	0,027	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,45	
01495	0,040	H	BANDEJA VIBRANTE.	14,58	0,58	
M05RN020	0,024	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	0,86	
020021	1,000	M3	MATERIAL SELECCIONADO DE LA PROPIA OBRA	2,74	2,74	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,60	0,28	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
5.08B		m3	HORMIGÓN HM-20 ENVOLVENTE DE TUBOS			
			Hormigón HM-20 envolvente de tubos, incluso el suministro de aditivo para la puesta en obra, colocación, vibrado, curado y demás operaciones necesarias.			
E98006	0,054	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,90	
P01HM030	1,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	59,67	
995100	0,067	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	4,96	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	65,50	3,93	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	69,50	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			70,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0220		ml	TUBERÍA CORRUGADA DN 160 MM			
			Suministro y colocación de tubo corrugado exterior y superficie lisa de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro nominal (Dn) de color rojo, según UNE 50086-2-4, incluido p.p. de juntas, hilo guíay mandrilado.			
TYP25	1,000	ML	TUBO TPC DN 160	1,72	1,72	
E98006	0,067	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,12	
E98002	0,067	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,38	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,20	0,25	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,50	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0152		ud	ARQUETA DE REGISTRO PARA RED ELECTRICA			
			Arqueta de registro para red eléctrica, apoyada y nivelada sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, incluso cerco y tapa de fundición dúctil redonda D-400, según especificaciones de la compañía suministradora.			
E98002	0,202	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	4,16	
E98004	1,582	H	AYUDANTE	17,38	27,50	
999002	0,135	H	MAQUINA COMBINADA PARA MADERA	11,20	1,51	
999001	0,067	H	DOBLADORA DE REDONDOS ELECTRI	18,17	1,22	
40002	35,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	25,20	
40055	0,200	KG	ALAMBRE DE ATAR.	1,70	0,34	
40060	0,200	KG	PUNTAS.	1,90	0,38	
50001	0,400	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	51,14	
I006A	1,000	UD	MARCO Y TAPA D-400 REDONDA	228,64	228,64	
71420	0,800	M3	HORMIGÓN TIPO HA-25/P/20/IIA	84,76	67,81	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	407,90	24,47	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	432,40	4,32	
			TOTAL PARTIDA.....			436,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0222		ml	BANDA DE SEÑALIZACIÓN EN ZANJAS			
			Suministro y colocación de banda de señalizacion en zanjas.			
05093	1,000	ML	BANDA DE SEÑALIZACIÓN.	0,11	0,11	
E98006	0,002	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,03	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	0,10	0,01	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	0,20	0,00	
			TOTAL PARTIDA.....			0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PA001		PA	PARTIDA ALZADA PARA CONEXIONES ELECTRICAS A RED EXISTENTE			
			Partida alzada a justificar para conexionado de líneas a red existente en fachada, arqeutas,...., cableado de la línea, tramitación completa en industria y legalización, totalmente ejecutada.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			3.692,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COENX001		ud	CONEXIÓN DE NUEVA RED EN ARQUETA EXISTENTE			
			Conexión de nueva canalización ejecutada a arqueta existente, independientemente del nº de tubos o su naturaleza, incluso picado de pared lateral , corte y recibido de nuevos tubos en arqueta existente mediante mortero de alata resistencia y fraguado rápido.			
E98002	0,350	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	7,20	
E98004	0,350	H	AYUDANTE	17,38	6,08	
40060	0,250	KG	PUNTAS.	1,90	0,48	
216001	0,150	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	45,34	6,80	
50001	0,150	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	19,18	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	39,70	2,38	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	42,10	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			42,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 01.04.06 ALUMBRADO

0012		m3	EXCAV. ZANJA MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno incluso roca por medios mecánicos o manuales, para alojamiento de tuberías, de las dimensiones señaladas en los planos, incluso agotamiento y señalización.			
E98002	0,060	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,23	
M05EN030	0,060	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	2,72	
M06MR240	0,030	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	0,41	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,40	0,26	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,60	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0018		m3	RELLENO DE ZANJAS MAT. SEL. DE OBRA			
			Relleno de zanja con material seleccionado de la excavación de obra o prestamo, incluso extendido y compactado en tongadas de 30 cms. hasta el grado que indique el Pliego de Condiciones, incluso preparación del terreno de asiento.			
E98006	0,027	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,45	
01495	0,040	H	BANDEJA VIBRANTE.	14,58	0,58	
M05RN020	0,024	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	0,86	
020021	1,000	M3	MATERIAL SELECCIONADO DE LA PROPIA OBRA	2,74	2,74	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,60	0,28	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0019		m3	RELLENO DE ZANJAS MAT. SEL. DE CANTERA			
			Relleno de zanja con material seleccionado de cantera, incluso extendido y compactado en tongadas de 30 cms. hasta el grado que indique el Pliego de Condiciones, incluso preparación del terreno de asiento.			
E98006	0,027	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,45	
01495	0,027	H	BANDEJA VIBRANTE.	14,58	0,39	
M05RN020	0,024	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	0,86	
020022	1,000	M3	TODO-UNO DE PIEDRA CALIZA	11,12	11,12	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	12,80	0,77	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	13,60	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.08B		m3	HORMIGÓN HM-20 ENVOLVENTE DE TUBOS			
			Hormigón HM-20 envolvente de tubos, incluso el suministro de aditivo para la puesta en obra, colocación, vibrado, curado y demás operaciones necesarias.			
E98006	0,054	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,90	
P01HM030	1,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	59,67	
995100	0,067	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	4,96	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	65,50	3,93	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	69,50	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			70,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

TXU0008		ml	TUBERÍA CORRUGADA DN 110 MM			
			Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro nominal (Dn) de color rojo, según UNE 50086-2-4 uso normal, incluido parte proporcional de juntas, hilo guía y mandrilado.			
TYP24	1,000	ML	TUBO TPC DN 110	1,37	1,37	
E98006	0,047	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,79	
E98002	0,047	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,97	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	3,10	0,19	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	3,30	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

35048		ud	DESMONTAJE Y TRANSPORTE A ALMACEN DE LUMINARIA, ALT. MEN. 12 M			
			Desmontaje y transporte a almacén de luminaria instalada en columna de altura máxima de 12 m.			
E98002	0,404	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	8,31	
E98006	0,740	H	PEON ORDINARIO	16,74	12,39	
TYP17	0,539	h	CAMIÓN GRÚA	44,66	24,07	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	44,80	2,69	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	47,50	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			47,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

35050		ud	DESMONTAJE Y TRANSPORTE A ALMACEN DE COLUMNA, ALT. MEN. 12 M			
			Desmontaje y transporte a almacén de columna o poste, de madera u hormigón, de altura máxima de 12 m.			
E98002	0,336	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	6,91	
E98006	0,599	H	PEON ORDINARIO	16,74	10,03	
TYP17	0,606	h	CAMIÓN GRÚA	44,66	27,06	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	44,00	2,64	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	46,60	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			47,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
35077		ud	ARQUETA NORMALIZADA			
			Ejeución de arqueta normalizada s/planos, incluídos todos los elemntetos necesarios para su correcta ejecución.			
E98002	0,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	5,15	
E98004	0,500	H	AYUDANTE	17,38	8,69	
40002	5,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	3,60	
40055	0,200	KG	ALAMBRE DE ATAR.	1,70	0,34	
40060	0,150	KG	PUNTAS.	1,90	0,29	
50001	0,050	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	6,39	
71420	0,100	M3	HORMIGÓN TIPO HA-25/P/20/IIA	84,76	8,48	
I006B	1,000	UD	TAPA FUNDICIÓN 40*40 C-250	50,00	50,00	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	82,90	4,97	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	87,90	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			88,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0222		ml	BANDA DE SEÑALIZACIÓN EN ZANJAS			
			Suministro y colocación de banda de señalizacion en zanjas.			
05093	1,000	ML	BANDA DE SEÑALIZACIÓN.	0,11	0,11	
E98006	0,002	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,03	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	0,10	0,01	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	0,20	0,00	
			TOTAL PARTIDA.....			0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

COENX001		ud	CONEXIÓN DE NUEVA RED EN ARQUETA EXISTENTE			
			Conexión de nueva canalización ejecutada a arqueta existente, independientemente del nº de tubos o su naturaleza, incluso picado de pared lateral , corte y recibido de nuevos tubos en arqueta existente mediante mortero de alata resistencia y fraguado rápido.			
E98002	0,350	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	7,20	
E98004	0,350	H	AYUDANTE	17,38	6,08	
40060	0,250	KG	PUNTAS.	1,90	0,48	
216001	0,150	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	45,34	6,80	
50001	0,150	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	19,18	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	39,70	2,38	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	42,10	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			42,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CIM8		ud	CIMENTACIÓN BACULOS H<8 M			
			Cimentación para báculo hasta 8 m de altura en hormigón HA-20, incluso excavación, encofrado de laterales si fuera necesario, relleno del trasdos, pernos de anclaje.			
E98002	0,500	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	10,29	
E98006	1,000	H	PEON ORDINARIO	16,74	16,74	
P01HM030	1,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	59,67	
995100	0,150	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	11,10	
3100322	4,000	UD	PERNOS DE ANCLAJE	5,00	20,00	
M05EN030	0,150	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	6,81	
M06MR240	0,050	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	0,68	
40002	5,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	3,60	
E99407	0,150	H	MINIDUMPER	16,35	2,45	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	131,30	7,88	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	139,20	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			140,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CIM12		ud	CIMENTACIÓN BACULOS 8<H<12 M			
			Cimentación para báculo entre 8 y hasta 12 m de altura inclusive en hormigón HA-20, incluso excavación, encofrado de laterales si fuera necesario, relleno del trasdos, pernos de anclaje.			
E98002	0,500	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	10,29	
E98006	1,000	H	PEON ORDINARIO	16,74	16,74	
P01HM030	1,500	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	89,51	
995100	0,170	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	12,59	
3100322	4,000	UD	PERNOS DE ANCLAJE	5,00	20,00	
M05EN030	0,170	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	7,72	
M06MR240	0,060	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	0,82	
40002	10,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	7,20	
E99407	0,170	H	MINIDUMPER	16,35	2,78	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	167,70	10,06	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	177,70	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			179,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CIM20		ud	CIMENTACIÓN BACULOS 12<H<20 M			
			Cimentación para báculo entre 12 y hasta 20 m de altura inclusive en hormigón HA-20, incluso excavación, encofrado de laterales si fuera necesario, relleno del trasdos, pernos de anclaje.			
E98002	0,750	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	15,44	
E98006	1,250	H	PEON ORDINARIO	16,74	20,93	
P01HM030	3,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	179,01	
995100	0,250	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	18,51	
3100322	12,000	UD	PERNOS DE ANCLAJE	5,00	60,00	
M05EN030	0,250	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	11,35	
M06MR240	0,100	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	1,36	
40002	50,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	36,00	
E99407	0,250	H	MINIDUMPER	16,35	4,09	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	346,70	20,80	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	367,50	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			371,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.05 SEÑALIZACIÓN						
APARTADO 01.05.01 VERTICAL						
0180		ud	SEÑAL DE TRÁFICO METÁLICA			
			Señal de tráfico metálica, homologada por la institución competente, galvanizada y pintada, soporte de aluminio para señalizacion de tipo europeo, de 76 mm. De diametro exterior y 3 mm de espesor, hasta 3,30 m de altura, p.p. de accesorios, incluso anclaje, sujección y plomado.			
E98002	0,135	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	2,78	
E98005	0,135	H	PEON ESPECIALISTA	17,05	2,30	
E98006	0,135	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,26	
U39AH003	0,067	H	CAMIÓN 5 TN.	10,03	0,67	
U39VF010	1,000	UD	SEÑAL TRÁFICO METÁLICA	41,80	41,80	
POST27	1,000	UD	SOPORTE AL. SEÑ. EUROPEA 76 MM DIA.3 MM ESP.<3,3 M	33,10	33,10	
P01HM030	0,120	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	7,16	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	90,10	5,41	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	95,50	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			96,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0180B		ud	SOPORTE ALUMINIO TIPO EUROPEO, D=76 MM HASTA 3,30 M.			
			Soporte de aluminio para señalizacion de tipo europeo, de 76 mm. De diametro exterior y 3 mm de espesor, hasta 3,30 m de altura. incluida colocación totalmente terminado.			
POST27	1,000	UD	SOPORTE AL. SEÑ. EUROPEA 76 MM DIA.3 MM ESP.<3,3 M	33,10	33,10	
E98006	0,054	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,90	
P01HM030	0,064	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	3,82	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	37,80	2,27	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	40,10	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			40,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 01.05.02 HORIZONTAL

0164		ml	MARCAJE Y APLI. TODO TIPO RAYAS 0,10 M. APARC. BATERIA DOS COMP			
			marcaje y aplicación de todo tipo de rayas de 0,10 mts. de ancho para aparcamientos de vehículos en batería, incluso limpieza previa del pavimento realmente pintado con pintura especial dos componentes cementada en color blanco.			
E98006	0,014	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,23	
E98002	0,011	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,23	
U39VA008	0,165	KG	PINTURA DOS COMPONENTES	5,47	0,90	
U39AG001	0,004	H	BARREDORA NEUMÁTICA AUTOPROPULSADA	6,38	0,03	
U39AP001	0,006	H	MARCADORA AUTOPROPULSADA	5,83	0,03	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	1,40	0,08	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	1,50	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0167		m2	PINTADO DE TODO TIPO DE PASOS DE CEBRA CON PINTURA DOS COMP.			
			Pintado de todo tipo de pasos de cebra, para pasos de peatones, rayas de 0,50 mts. de ancho, incluidos triangulos en pasos elevados, incluso limpieza previa del pavimento, con pintura especial de dos componentes cementada en color blanco o rojo, según corresponda, realmente pintado.			
E98006	0,094	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,57	
E98002	0,087	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,79	
U39VA005B	0,635	KG	PINTURA PARA CEBREADO DOS COMPONENTES	5,47	3,47	
U39AG001	0,019	H	BARREDORA NEUMÁTICA AUTOPROPULSADA	6,38	0,12	
U39AP001	0,019	H	MARCADORA AUTOPROPULSADA	5,83	0,11	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	7,10	0,43	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	7,50	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0173		ud	SÍMBOLO CEDA EL PASO CON PINTURA DOS COMP.			
			Símbolo "CEDA EL PASO" de dimensiones señaladas en el plano o siguineto indicaciones de norma vigente, incluso limpieza previa del pavimento, con pintura especial dos componentes cementada en color blanco.			
E98006	0,606	H	PEON ORDINARIO	16,74	10,14	
E98002	0,169	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	3,48	
U39VA005A	4,115	KG	PINTURA PARA ISLETA DOS COMPONENTES	5,47	22,51	
U39AG001	0,014	H	BARREDORA NEUMÁTICA AUTOPROPULSADA	6,38	0,09	
U39AP001	0,014	H	MARCADORA AUTOPROPULSADA	5,83	0,08	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	36,30	2,18	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	38,50	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			38,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0175		ud	FLECHA, RECTA, DE GIRO DOBLE O TRIPLE, CON PINTURA DOS COMP.			
			Flecha, recta, de giro doble o triple, de dimensiones definidas en los planos o siguineto indicaciones de norma vigente, incluso limpieza previa del pavimento, con pintura especial dos componentes cementada en color blanco.			
E98006	0,539	H	PEON ORDINARIO	16,74	9,02	
E98002	0,101	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	2,08	
U39VA005A	3,125	KG	PINTURA PARA ISLETA DOS COMPONENTES	5,47	17,09	
U39AG001	0,012	H	BARREDORA NEUMÁTICA AUTOPROPULSADA	6,38	0,08	
U39AP001	0,012	H	MARCADORA AUTOPROPULSADA	5,83	0,07	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	28,30	1,70	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	30,00	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			30,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0177		ud	LETRA, ANAGRAMA O NÚMERO DE 1600 MM DE ALTO, CON DOS COMP.			
			Letra, anagrama o número de 1600 mm. de alto, incluso limpieza previa del pavimento, con pintura especial dos componentes cementada en color blanco.			
E98006	0,017	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,28	
E98002	0,034	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,70	
U39VA005A	0,676	KG	PINTURA PARA ISLETA DOS COMPONENTES	5,47	3,70	
U39AG001	0,067	H	BARREDORA NEUMÁTICA AUTOPROPULSADA	6,38	0,43	
U39AP001	0,067	H	MARCADORA AUTOPROPULSADA	5,83	0,39	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	5,50	0,33	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	5,80	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0162		ml	MARCAJE Y PINTADO TODO TIPO DE RAYAS DE 0,10 M. DOS COMP.			
			Marcaje y pintado de todo tipo de rayas de 0,10 mts. de ancho en ejes, bordes de calles, separación de carriles, aparcamientos de vehículos en línea, continuos o discontinuos, incluso limpieza previa del pavimento realmente pintado con pintura especial dos componentes cementada en color blanco.			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E98006	0,010	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,17	
E98002	0,006	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,12	
U39VA008	0,112	KG	PINTURA DOS COMPONENTES	5,47	0,61	
U39AG001	0,003	H	BARREDORA NEUMÁTICA AUTOPROPULSADA	6,38	0,02	
U39AP001	0,005	H	MARCADORA AUTOPROPULSADA	5,83	0,03	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	1,00	0,06	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	1,00	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 URBANIZACIÓN						
SUBCAPÍTULO 2.1 DEMOLICIONES						
0003C		ud	DESMONTADO SEÑAL TRÁFICO O PAPELERA			
			Desmontado señal de tráfico y papeleras, incluso carga y transporte a almacén municipal o vertedero incluido canon de vertido.			
E98006	1,300	H	PEON ORDINARIO	16,74	21,76	
M07N110	0,674	UD	CANON VERTEDERO MEDIANO	1,63	1,10	
E999611	1,200	H	CAMIÓN GRUA	99,82	119,78	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	142,60	8,56	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	151,20	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			152,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
0003B		m3	DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO			
			Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero.			
E98003	0,108	H	OFICIAL SEGUNDA	18,71	2,02	
E98006	0,108	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,81	
M12O010	0,108	H	EQUIPO OXICORTE	4,03	0,44	
M05EN030	0,121	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	5,49	
M06MR230	0,101	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	1,03	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	10,80	0,65	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	11,40	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			11,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
0003		m3	DEMOLICIÓN O.F. MED. MEC.			
			Demolición por medios mecánicos y/o manuales de obra de fábrica existente con aprovechamiento del material en su caso, incluso transporte a almacenes municipales, lugar de empleo..			
E98003	0,040	H	OFICIAL SEGUNDA	18,71	0,75	
E98006	0,100	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,67	
M05EN030	0,050	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	2,27	
M06MR230	0,050	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	0,51	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	5,20	0,31	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	5,50	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			5,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
PRE001		ud	TALA DE ARBOLADO Y RETIRADA DE TOCÓN			
			Talado de árbol existente en la zona, troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso retirada de tocón. carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes y canon de vertido.			
E98002	2,000	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	41,16	
E98003	2,500	H	OFICIAL SEGUNDA	18,71	46,78	
E98006	3,000	H	PEON ORDINARIO	16,74	50,22	
TYP17	2,000	h	CAMIÓN GRÚA	44,66	89,32	
M07CB020	2,000	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	76,72	
M11MM030	3,000	H	MOTOSIERRA GASOL.L.=40 CM. 1,32 CV	4,85	14,55	
M07N070	0,100	M3	CANON Y TRANSPORTE A VERTEDERO	39,00	3,90	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	322,70	19,36	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	342,00	3,42	
			TOTAL PARTIDA.....			345,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0004		ml	LEVANTE Y RETIRADA DE CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE			
			Levante de cerramiento metálico existente, incluso transporte a almacenes municipales para su posterior almacenamiento o aprovechamiento.			
E98004	0,094	H	AYUDANTE	17,38	1,63	
E98006	0,094	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,57	
M07CB020	0,010	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	0,38	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	3,60	0,22	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	3,80	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0006		m3	DEMOL.Y LEVANTADO PAV. HM O BALDOSA			
			Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, impreso o baldosa, con premarca de zanja en su caso, incluso retirada de escombros.			
E98002	0,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	5,15	
E98006	0,155	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,59	
M05EN030	0,170	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	7,72	
M06MR230	0,121	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	1,24	
M05RN020	0,120	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	4,28	
M07CB020	0,150	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	5,75	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	26,70	1,60	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	28,30	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

311003		ml	LEVANTE DE BORDILLO O PASO CARRUAJE			
			Levante y retirada de bordillo o paso de carruaje exitente, incluso apertura de zanja			
O01OA020	0,050	H	Capataz	17,98	0,90	
E98006	0,100	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,67	
013002	0,150	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	46,15	6,92	
031003	0,200	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	28,35	5,67	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	15,20	0,91	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	16,10	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0054		M3	FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA MUROS EXIST.ESP.VARIABLE			
			Fábrica de mampostería concertada de piedra similar a la existente y previa aceptación por parte de la D.O, con material procedente de cierres existentes, de espesor variable con acabado a dos caras vistas y recibida con mortero de M-40 (1:6), incluso repaso de juntas.			
M002	1,000	M3	PIEDRA	174,98	174,98	
E99100	0,600	H	RETOREXCAVADORA DE 45 C.V.	54,42	32,65	
E98006	4,000	H	PEON ORDINARIO	16,74	66,96	
E98002	3,000	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	61,74	
216001	0,150	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	45,34	6,80	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	343,10	20,59	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	363,70	3,64	
			TOTAL PARTIDA.....			367,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0006A		m2	RETIRADA DE PAVIMENTO PARA POSTERIOR UTILIZACIÓN			
			Levante de pavimento existente para su posterior utilización, incluso parte proporcional de traslado a lugar de acopio o cuantos traslados fuesen necesarios hasta el lugar de colocación definitiva y limpieza de las piezas, previo a su reutilización.			
E98002	0,260	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	5,35	
E98006	0,260	H	PEON ORDINARIO	16,74	4,35	
M05EN030	0,040	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	1,82	
M06MR230	0,040	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	0,41	
M05RN020	0,040	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	1,43	
E99407	0,020	H	MINIDUMPER	16,35	0,33	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	13,70	0,82	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	14,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.2 MOV. DE TIERRAS

0011		m3	EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO			
			Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso roca y carga, transporte a lugar de empleo.			
E98002	0,010	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,21	
M05EC030	0,060	H	EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV	71,33	4,28	
M06MR240	0,025	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	0,34	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,80	0,29	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	5,10	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.3 FIRMES Y PAVIMENTOS

547006		m2	FRESADO FIRME BITUMINOSO HASTA 6 CM ESPESOR			
			Fresado de firme bituminoso existente hasta 6 cm de espesor, incluso cortes necesarios para su correcta ejecución en bordes de tapas de arquetas, rejillas, rigolas,.....			
E98002	0,040	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,82	
E98005	0,040	H	PEON ESPECIALISTA	17,05	0,68	
013002	0,035	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	46,15	1,62	
031001	0,035	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	24,15	0,85	
087002	0,035	H.	FRESAD.S/RUEDAS FIRMES BITUM.HASTA 200CV 600MM.	18,06	0,63	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,60	0,28	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

548001		ml	CORTE DE JUNTA EN PAVIMENTO			
			Corte con sierra de disco de pavimento continuo de hormigón, de 5 a 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad, para formación de junta de retracción.			
E98006	0,120	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,01	
010001	0,120	H	EQUIPO DE CORTE DE JUNTAS EN SOLERAS DE HORMIÓN	9,48	1,14	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	3,20	0,19	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	3,30	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S		m3	ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE			
			Zahorra artificial en capa de subbase, incluso extendido en tongadas de 30 cms. compactación al 95% P.M. y preparación de asiento.			
E98002	0,067	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,38	
E98006	0,094	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,57	
M08NM020	0,004	H	MOTONIVELADORA DE 200 CV	61,61	0,25	
M08RN040	0,004	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.	44,31	0,18	
M08CA110	0,004	H	CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.	29,19	0,12	
M07CB020	0,004	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	0,15	
M07W021	13,462	TN	KM TRANSPORTE TODO UNO	0,10	1,35	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	5,00	0,30	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	5,30	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0022		ml	BORDILLO RECTO GRANITO 15X25 CM			
			Suministro y colocación de bordillo recto de granito de 15 x 25 cms., con achaflanado de 2 cms., flameado y aserrado, incluso apertura de zanja, base de hormigón, juntas y remate de calzada.			
E98002	0,236	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	4,86	
E98006	0,236	H	PEON ORDINARIO	16,74	3,95	
A02A080	0,001	M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	56,32	0,06	
P08XBB132	1,000	ML	BORD.RECTO.GRANITO 15X25 CMS.	16,62	16,62	
P01HM030	0,050	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	2,98	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	28,50	1,71	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	30,20	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			30,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0022B		ml	BORDILLO CURVO GRANITO 15X25 CM			
			Suministro y colocación de bordillo curvo de granito de 15 x 25 cms., con achaflanado de 2 cms., flameado y aserrado, incluso apertura de zanja, base de hormigón, juntas y remate de calzada.			
E98002	0,236	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	4,86	
E98006	0,236	H	PEON ORDINARIO	16,74	3,95	
A02A080	0,001	M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	56,32	0,06	
P08XBB131	1,000	ML	BORD.CURVO GRANITO 15X25 CMS.	22,04	22,04	
P01HM030	0,050	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	2,98	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	33,90	2,03	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	35,90	0,36	
			TOTAL PARTIDA.....			36,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0028C		m2	PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO EN ACERA			
			Pavimento contínuo de hormigón hm-20 nivelado regleado, de 20 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15#15ø10, endurecido y enriquecido superficialmente a base de áridos y resinas (5-7 kg/m2), con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma tipo "adoquín largo" o similar (a definir por la propiedad), incluso preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión, curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo "pavistamp" o equivalente. abono de la superficie totalmente ejecutada, incluido tapas de arquetas, etc.			
O01OA010	0,027	H	ENCARGADO	19,16	0,52	
E98002	0,125	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	2,57	
E98006	0,150	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,51	
HM-20	0,220	M3	HORMIGÓN HM-20	53,99	11,88	
241001	1,050	M2	MALLAZO 15X15X10	6,32	6,64	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	24,10	1,45	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	25,60	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			25,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0030		m2	BALDOSA TACTIL TIPO BILBAO 30			
			Baldosa táctil de 36 botones para pasos de peatones tipo Bilbao, de 30x30 cm y 4 cm de espesor, color a determinar por la propiedad o DO, con árido silíceo, según UNE-127021 (Clase U-11-D), incluso mortero de agarre M-10 N/mm2 acorde a UNE EN-998-2 y cortes necesarios, totalmente colocada, costes indirectos y medios auxiliares incluidos.			
E98002	0,169	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	3,48	
E98004	0,169	H	AYUDANTE	17,38	2,94	
E98006	0,169	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,83	
A02A080	0,030	M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	56,32	1,69	
LO5002	1,000	M2	PAVIMENTO SEÑALIZ. PASO PEATONES E=4 CM.	9,22	9,22	
A01L020	0,001	M3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	66,65	0,07	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	20,20	1,21	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	21,40	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			21,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0031		m2	BALDOSA RANURADA DIRECCIONAL PARA BANDAS GUÍA DE PASOS DE PEATON			
			Baldosa RANURADA DIRECCIONAL para bandas guía de pasos de peatones tipo Bilbao, de 40x40 cm y 4 cm de espesor, color a determinar por la propiedad o DO, con árido silíceo, según UNE-127021 (Clase U-11-D), totalmente colocada, costes indirectos y medios auxiliares incluidos.			
E98002	0,169	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	3,48	
E98004	0,169	H	AYUDANTE	17,38	2,94	
E98006	0,169	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,83	
A02A080	0,030	M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	56,32	1,69	
LO5002	1,000	M2	PAVIMENTO SEÑALIZ. PASO PEATONES E=4 CM.	9,22	9,22	
A01L020	0,001	M3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	66,65	0,07	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	20,20	1,21	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	21,40	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			21,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0034A		m2	M.B.C. S-12 e=6 CM.			
			Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, con árido ofítico en capa de rodadura con un espesor medio de 6 cms., incluso riego de imprimación, betún y activantes autorizados, extendido, nivelado y compactado. Incluido ensayo Marshall y testigos en caso de que lo considere necesario la Dirección de Obra.			
U03VC060	0,168	TN	M.B.C. TIPO S-12	57,54	9,67	
U03RA060	1,000	M2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,18	0,18	
U03VC125	0,012	TN	FILLER CALIZO EN MBC	57,74	0,69	
U03VC100	0,012	TN	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	237,78	2,85	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	13,40	0,80	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	14,20	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

618856		m2	REPOSION DE PAVIMENTO EN ACERAS			
			Reposicón de pavimento en aceras según especificaciones de la DO, con material previamente levantado y acopiado, recibida con mortero ce cemento M-80, incluso cortes, remates, etc			
O01OA020	0,013	H	Capataz	17,98	0,23	
E98002	0,198	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	4,07	
E98006	0,398	H	PEON ORDINARIO	16,74	6,66	
215011	0,070	M3	HORM. PREPARADO HM-20 ARIDO < 40 MM.	48,00	3,36	
216001	0,060	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	45,34	2,72	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	17,00	1,02	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	18,10	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CAMTAP1		ud	ADECUACIÓN DE TAPA CUADRADA A REDONDA			
			Adecuación de tapa cuadrada o rectangular por tapa de arqueta redonda D-400, incluso picado de arqeuta existente, retirada de tapa y marco actual, adecuación de arqueta para colocación de nueva tapa redonda bien de marco cuadrado o redondo mediante armadura, encofrado, hormigón y mortero, la nueva tapa dispondrá de acerrojado automático y articulación, nunca por			
			rotación, de la tapa en el marco. La apertura de la tapa permitirá su retirada mediante una cajera de desacerrojado y se situará siempre en sentido favorable al tráfico de vehículos. Dispondrá de junta elástica de estabilidad para un correcto asentamiento de tapa y marco. En cada caso el fabricante presentará el tipo de material elástico empleado y los ensayos que garanticen su calidad.			
E98003	1,000	H	OFICIAL SEGUNDA	18,71	18,71	
E98005	1,000	H	PEON ESPECIALISTA	17,05	17,05	
E99407	0,150	H	MINIDUMPER	16,35	2,45	
M06MR230	0,150	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	1,54	
M05EN030	0,150	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	6,81	
40002	20,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	14,40	
40055	0,500	KG	ALAMBRE DE ATAR.	1,70	0,85	
40060	0,200	KG	PUNTAS.	1,90	0,38	
50001	0,200	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	25,57	
71420	0,300	M3	HORMIGÓN TIPO HA-25/P/20/IIA	84,76	25,43	
I006A	1,000	UD	MARCO Y TAPA D-400 REDONDA	228,64	228,64	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	341,80	20,51	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	362,30	3,62	
			TOTAL PARTIDA.....			365,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAMTAP2		ud	ADECUACIÓN DE TAPA DE TELECOUMINACIONES DF Adecuación de tapa cuadrada o rectangular por tapa D-400, incluso picado de arqeuta existente, retirada de tapa y marco actual, adecuación de arqueta para colocación de nueva tapa mediante armadura, encofrado, hormigón y mortero, la nueva tapa dispondrá de acerrojado automático y articulación, nunca por rotación, de la tapa en el marco. La apertura de la tapa permitirá su retirada mediante una cajera de desacerrojado y se situará siempre en sentido favorable al tráfico de vehículos. Dispondrá de junta elástica de estabilidad para un correcto asentamiento de tapa y marco. En cada caso el fabricante presentará el tipo de material elástico empleado y los ensayos que garanticen su calidad.			
E98003	1,000	H	OFICIAL SEGUNDA	18,71	18,71	
E98005	1,000	H	PEON ESPECIALISTA	17,05	17,05	
E99407	0,150	H	MINIDUMPER	16,35	2,45	
M06MR230	0,150	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	1,54	
M05EN030	0,150	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	6,81	
40002	10,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	7,20	
40055	0,300	KG	ALAMBRE DE ATAR.	1,70	0,51	
40060	0,100	KG	PUNTAS.	1,90	0,19	
50001	0,100	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	12,78	
71420	0,200	M3	HORMIGÓN TIPO HA-25/P/20/IIA	84,76	16,95	
IA006C	1,000	UD	MARCO Y TAPA D-400 DF	739,00	739,00	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	823,20	49,39	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	872,60	8,73	
			TOTAL PARTIDA.....			881,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0028		m3	CAPA BASE HORMIG. HM-20 Hormigón HM-20/SPBF/25/I y 200 kg de cemento, en capa de base, incluso preparación de asiento, encofrado, vertido, vibrado, fratasado, juntas, desencofrado, recrecido y nueva colocación de arquetas y todos los elementos de mobiliario urbano afectados.			
E98002	0,050	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,03	
E98004	0,050	H	AYUDANTE	17,38	0,87	
E98006	0,050	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,84	
P01HM030	1,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	59,67	
995100	0,050	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	3,70	
U37GA000	0,050	H	REGLA VIBRADORA	1,32	0,07	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	66,20	3,97	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	70,20	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			70,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 2.4 REPOSICIÓN DE SERVICIOS E INSTALACIONES						
APARTADO 2.4.1 ABASTECIMIENTO						
0012		m3	EXCAV. ZANJA MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno incluso roca por medios mecánicos o manuales, para alojamiento de tuberías, de las dimensiones señaladas en los planos, incluso agotamiento y señalización.			
E98002	0,060	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,23	
M05EN030	0,060	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	2,72	
M06MR240	0,030	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	0,41	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,40	0,26	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,60	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
0014		m3	EXCAV. PARA LOCALIZ. SERV. MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en todo tipo de terreno para localización de servicio mediante medios mecánicos o manuales			
E98002	0,336	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	6,91	
E98004	0,404	H	AYUDANTE	17,38	7,02	
E98006	0,404	H	PEON ORDINARIO	16,74	6,76	
M05EN030	0,101	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	4,59	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	25,30	1,52	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	26,80	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			27,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
0018		m3	RELLENO DE ZANJAS MAT. SEL. DE OBRA			
			Relleno de zanja con material seleccionado de la excavación de obra o prestamo, incluso extendido y compactado en tongadas de 30 cms. hasta el grado que indique el Pliego de Condiciones, incluso preparación del terreno de asiento.			
E98006	0,027	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,45	
01495	0,040	H	BANDEJA VIBRANTE.	14,58	0,58	
M05RN020	0,024	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	0,86	
020021	1,000	M3	MATERIAL SELECCIONADO DE LA PROPIA OBRA	2,74	2,74	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,60	0,28	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
0020		m3	RELLENO DE ZANJAS ARENA CALIZA.			
			Arena caliza en asiento de tuberías y relleno de zanjas, incluso extendido y compactación.			
E98006	0,040	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,67	
01495	0,040	H	BANDEJA VIBRANTE.	14,58	0,58	
M05RN020	0,034	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	1,21	
020023	1,000	M3	ARENA CALIZA	18,59	18,59	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	21,10	1,27	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	22,30	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			22,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U331901A		ml	TUBERIA POLIETILENO A.D. DN=32			
			Tuberia de polietileno A.D. calidad PE-100 a (uso alimentario) Pn=16 at Dn=32 mm. exterior incluso montaje, p.p. de juntas, piezas especiales, macizos de anclaje y pruebas de presion y estanqueidad.			
E48041	1,030	ML	TUBERIA PEAD DN=32 MM PN=16 AT.	1,46	1,50	
E98002	0,020	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,41	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	1,90	0,11	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	2,00	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U141220		ud	REGISTRO Y TAPA 16X14X13 CM.			
			Registro y tapa fundicion nodular para agua potable 16x14x13 cm., incluso tubería de pvc asociada a válvula, montaje y recibido con mortero de cemento 1:4 y correctamente nivelado.			
E14526	1,000	UD	REGISTRO FUNDICION GRIS CAMPANA	35,88	35,88	
E07001	0,001	TN	CEMENTO PORTLAND CEM II/A-S 32,5	85,33	0,09	
E03130	0,003	M3	ARENA CORRIENTE CALIZA	11,46	0,03	
E98002	0,169	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	3,48	
E98006	0,169	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,83	
129208	0,500	ML	TUBERÍA DE PVC 160 MM DIAM	4,69	2,35	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	44,70	2,68	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	47,30	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			47,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0003		m3	DEMOLICIÓN O.F. MED. MEC.			
			Demolición por medios mecánicos y/o manuales de obra de fábrica existente con aprovechamiento del material en su caso, incluso transporte a almacenes municipales, lugar de empleo..			
E98003	0,040	H	OFICIAL SEGUNDA	18,71	0,75	
E98006	0,100	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,67	
M05EN030	0,050	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	2,27	
M06MR230	0,050	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	0,51	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	5,20	0,31	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	5,50	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0145		m2	APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA			
			Aporte de tierra vegetal colocada en una espesor de 30 cm, extendida y nivelada, incluso preparación del terreno, refino, siembra de césped, mantillo, abonos, conservación, riegos y primer corte.			
E98006	0,060	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,00	
M05EN030	0,010	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	0,45	
1000013	0,300	M3	TIERRA VEGETAL	3,65	1,10	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	2,60	0,16	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	2,70	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0222		ml	BANDA DE SEÑALIZACIÓN EN ZANJAS			
			Suministro y colocación de banda de señalizacion en zanjas.			
05093	1,000	ML	BANDA DE SEÑALIZACIÓN.	0,11	0,11	
E98006	0,002	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,03	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	0,10	0,01	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	0,20	0,00	
			TOTAL PARTIDA.....			0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U331801		ml	TUBERIA P.E. (A.D.) DN= 63 MM			
			Tubería P.E. (A.D.) DN= 63 mm PN-16 calidad PE-100 incluso montaje, p.p. de juntas, piezas especiales, macizos de anclaje y pruebas de presión y estanqueidad, limpieza y pruebas de desinfección.			
E48137	1,030	ML	TUBERIA PE AD DN=63 MM PN-16 AT	4,05	4,17	
E98005	0,100	H	PEON ESPECIALISTA	17,05	1,71	
E99710	0,100	H	MAQUINA DE SOLDAR TUBERIA DE PO	0,42	0,04	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	5,90	0,35	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	6,30	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			6,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U332500		ud	"T" E-E-E 63/63/63 MM PN-16			
			Derivacion en "T" de bocas iguales enchufe-enchufe-enchufe DN=63/63/63 MM en fundición dúctil PN-16 para tubería de polietileno de A.D. .con anillos autoblocantes en bronce RG-5, juntas de goma, tornillería INOX. A-2, montaje y pruebas de presión interior y estanqueidad.			
E48470	1,000	UD	"T" E-E-E 63/63/63 MM PN-16	109,62	109,62	
E98005	0,200	H	PEON ESPECIALISTA	17,05	3,41	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	113,00	6,78	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	119,80	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			121,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

U350000		ud	VALVULA COMPUERTA DN=50 MM PN16			
			Válvula de compuerta de cierre elástico DN=50 mm para pn-16 at, cuerpo de fundición nodular ggg-50, con bridas barrenadas s/din 2533, distancia entre bridas din 3202 f-4, tapa de fundición nodular ggg-50, tornillos INOX. A-2, junta tórica NBR, husillo INOX. AISI-420 rectificado y pulido por laminación de rodillos, compuerta de fundición dúctil vulcanizada con elastómero EPDM, pintura epoxi atoxica, volante de fundición gris GG-25, tornillo y arandelas INOX. A-2, montaje y prueba.			
E52002	1,000	UD	VALVULA COMPUERTA DN=50 MM PN16	80,15	80,15	
E14112	4,000	UD	TORNILLO M-16 L=65 MM. INOX A-2	1,93	7,72	
E14162	4,000	UD	TUERCA Y ARANDELA M-16 INOX. A-2	0,50	2,00	
E16201	1,000	UD	JUNTA PLANA ESTANQUEIDA	0,75	0,75	
E98002	0,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	5,15	
E98006	0,250	H	PEON ORDINARIO	16,74	4,19	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	100,00	6,00	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	106,00	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			107,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U350001		ud	VALVULA COMPUERTA DN=65 MM PN16			
			Válvula de compuerta de cierre elástico DN=65 mm para PN-16 AT, cuerpo de fundición nodular GGG-50, con bridas barrenadas S/DIN 2533, distancia entre bridas DIN 3202 F-4, tapa de fundición nodular GGG-50, tornillos INOX. A-2, junta tórica NBR, husillo INOX. AISI-420 rectificado y pulido por laminación de rodillos, compuerta de fundición dúctil vulcanizada con elastómero EPDM, pintura epoxi atoxica, volante de fundición gris GG-25, tornillo y arandelas INOX. A-2, montaje y prueba.			
E52003	1,000	UD	VALVULA COMPUERTA DN=65 MM PN16	93,40	93,40	
E14112	4,000	UD	TORNILLO M-16 L=65 MM. INOX A-2	1,93	7,72	
E14162	4,000	UD	TUERCA Y ARANDELA M-16 INOX. A-2	0,50	2,00	
E16202	1,000	UD	JUNTA PLANA ESTANQUEIDAD DN=65	0,82	0,82	
E98002	0,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	5,15	
E98006	0,250	H	PEON ORDINARIO	16,74	4,19	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	113,30	6,80	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	120,10	1,20	
			TOTAL PARTIDA.....			121,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U600000N		ud	BOCA DE RIEGO DN=65 MM PN16			
			Boca de riego con brida DN-65 con válvula de asiento incorporada DN=65 mm para PN=16 con cuerpo de fundición nodular, taladros, salida racor tipo Barcelona de 70 mm, arqueta y tapa de registro negra (a especificar por la D.O.), montaje y pruebas. norma UNE23400.			
E79023	1,000	UD	BOCA DE RIEGO CON VALVULA DE ASIENTO	217,50	217,50	
E16202	1,000	UD	JUNTA PLANA ESTANQUEIDAD DN=65	0,82	0,82	
E14080	4,000	UD	TORNILLO M-16 L=65 MM. CALIDAD	0,59	2,36	
E14142	4,000	UD	TUERCA Y ARANDELA M-16 CALIDAD	0,22	0,88	
E98002	0,500	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	10,29	
E98006	0,500	H	PEON ORDINARIO	16,74	8,37	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	240,20	14,41	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	254,60	2,55	
			TOTAL PARTIDA.....			257,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A032063		ud	ACOMETIDA DOMICILIARIA DESDE PEAD DN=63 MM SALIDA 32 MM			
			Acometida domiciliaria desde PEAD DN=63 mm salida 32 mm.			
E48041	1,000	ML	TUBERIA PEAD DN=32 MM PN=16 AT.	1,46	1,46	
E79321	1,000	UD	COLLARÍN PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DN= 63 MM	24,44	24,44	
E55022	1,000	UD	VÁLVULA DE ESFERA CUADRADILLO DN= 32 MM PN-30	14,04	14,04	
E333002	2,000	UD	ENLACE ROSCA LATÓN DN 32 MM	5,98	11,96	
E333102	1,000	UD	CODO LATÓN DN 32 MM	7,68	7,68	
E98005	0,500	H	PEON ESPECIALISTA	17,05	8,53	
E98004	0,500	H	AYUDANTE	17,38	8,69	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	76,80	4,61	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	81,40	0,81	
			TOTAL PARTIDA.....			82,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U330500		ud	CARRETE(B-B)F.D.DN=60 L=0,5 MT			
			Carrete embridado de fundición dúctil DN= 60 MM. hasta 500 MM. de longitud, según UNE-EN 545, pintado interior y exterior con epoxi atóxico, bridas orientables según UNE-EN 1092-2, tornillería INOX A-2, montaje y pruebas.			
E46600	1,000	UD	CARRETE(B-B)F.D.DN=60 L=0,5 MT	51,99	51,99	
E14112	4,000	UD	TORNILLO M-16 L=65 MM. INOX A-2	1,93	7,72	
E16202	1,000	UD	JUNTA PLANA ESTANQUEIDAD DN=65	0,82	0,82	
E98002	0,300	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	6,17	
E98006	0,300	H	PEON ORDINARIO	16,74	5,02	
E14162	4,000	UD	TUERCA Y ARANDELA M-16 INOX. A-2	0,50	2,00	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	73,70	4,42	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	78,10	0,78	
			TOTAL PARTIDA.....			78,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U331600		ud	BRIDA DOBLE CAMARA(FD) DN=60 MM			
			Brida doble cámara (contratraccion) DN= 60 MM. en fundición dúctil para tubería de fundición dúctil con anillo de tracción de fundición nodular GGG-70, junta elastomérica S.B.R., tornillería INOX A-2, montaje y pruebas.			
E46450	1,000	UD	BRIDA DOBLE CAMARA F.D. DN=60 MM	47,00	47,00	
E14112	4,000	UD	TORNILLO M-16 L=65 MM. INOX A-2	1,93	7,72	
E14162	4,000	UD	TUERCA Y ARANDELA M-16 INOX. A-2	0,50	2,00	
E98005	0,500	H	PEON ESPECIALISTA	17,05	8,53	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	65,30	3,92	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	69,20	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			69,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0028		m3	CAPA BASE HORMIG. HM-20			
			Hormigón HM-20/SPBF/25/I y 200 kg de cemento, en capa de base, incluso preparación de asiento, encofrado, vertido, vibrado, fratasado, juntas, desencofrado, recrecido y nueva colocación de arquetas y todos los elementos de mobiliario urbano afectados.			
E98002	0,050	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,03	
E98004	0,050	H	AYUDANTE	17,38	0,87	
E98006	0,050	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,84	
P01HM030	1,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	59,67	
995100	0,050	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	3,70	
U37GA000	0,050	H	REGLA VIBRADORA	1,32	0,07	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	66,20	3,97	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	70,20	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			70,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0006		m3	DEMOL.Y LEVANTADO PAV. HM O BALDOSA			
			Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, impreso o baldosa, con premarca de zanja en su caso, incluso retirada de escombros.			
E98002	0,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	5,15	
E98006	0,155	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,59	
M05EN030	0,170	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	7,72	
M06MR230	0,121	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	1,24	
M05RN020	0,120	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	4,28	
M07CB020	0,150	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	5,75	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	26,70	1,60	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	28,30	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

N910711		ud	DESINFECCIÓN DE TUBERÍA			
			Desinfección conducción siguiendo las indicaciones de la empresa suministradora de la misma o en su defecto por lo recogido en el pliego			
910711UN	1,000		DESINFCCIÓN DE TUBERÍA	140,19	140,19	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	140,20	8,41	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	148,60	1,49	
			TOTAL PARTIDA.....			150,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

PA00003		ud	TAPÓN PE ELECTROSOLDABLE DN=63			
			Suministro y colocación de tapón de polietileno electrosoldable de DN=63 mm.			
E00003	1,000	UD	TAPÓN PE ELECTROSOLDABLE DN=63	28,65	28,65	
E98005	0,500	H	PEON ESPECIALISTA	17,05	8,53	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	37,20	2,23	
			TOTAL PARTIDA.....			39,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 2.4.2 DRENAJE						
0012		m3	EXCAV. ZANJA MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno incluso roca por medios mecánicos o manuales, para alojamiento de tuberías, de las dimensiones señaladas en los planos, incluso agotamiento y señalización.			
E98002	0,060	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,23	
M05EN030	0,060	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	2,72	
M06MR240	0,030	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	0,41	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,40	0,26	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,60	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
0014		m3	EXCAV. PARA LOCALIZ. SERV. MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en todo tipo de terreno para localización de servicio mediante medios mecánicos o manuales			
E98002	0,336	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	6,91	
E98004	0,404	H	AYUDANTE	17,38	7,02	
E98006	0,404	H	PEON ORDINARIO	16,74	6,76	
M05EN030	0,101	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	4,59	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	25,30	1,52	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	26,80	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			27,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
0082		ml	TUBERÍA DE PVC DE 315 MM.			
			ml de tubería de PVC de 315 mm de diametro exterior con juntas de goma y PN 5 At. incluso p.p. de juntas, colocación y pruebas (estanqueidad, paso de cámara, etc).			
E98002	0,175	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	3,60	
E98006	0,175	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,93	
05050	1,000	ML	TUBO DE PVC Ý315 MM.	16,05	16,05	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	22,60	1,36	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	23,90	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			24,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0089B		ud	ARQUETA HA 1.00X1.00 M. H>1,50 M			
			Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de hueco con retranqueo superior a 0,65 x 0,65 mts. y la profundidad señalada en los planos, con 15 cms. de espesor en alzados y 20 cms. en solera, en hormigón HA-25/P/25/IIa armado por las dos caras con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 cms. incluso excavación, hormigón de pendientes y pates de polipropileno c/30 cms. totalmente terminada. .La tapa de arqueta dispondrá de acerrojado automático y articulación, nunca por rotación, de la tapa en el marco. La apertura de la tapa permitirá su retirada mediante una cajera de desacerrojado y se situará siempre en sentido favorable al tráfico de vehículos. Dispondrá de junta elástica de estabilidad para un correcto asentamiento de tapa y marco. En cada caso el fabricante presentará el tipo de material elástico empleado y los ensayos que garanticen su calidad.			
E98002	2,520	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	51,86	
E98004	2,520	H	AYUDANTE	17,38	43,80	
999002	2,520	H	MAQUINA COMBINADA PARA MADERA	11,20	28,22	
999001	2,520	H	DOBLADORA DE REDONDOS ELECTRI	18,17	45,79	
40002	125,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	90,00	
40055	5,000	KG	ALAMBRE DE ATAR.	1,70	8,50	
40060	2,000	KG	PUNTAS.	1,90	3,80	
50001	0,350	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	44,74	
71420	1,500	M3	HORMIGÓN TIPO HA-25/P/20/IIA	84,76	127,14	
09500	6,000	UD	PATES DE POLIPROPILENO.	4,10	24,60	
I006A	1,000	UD	MARCO Y TAPA D-400 REDONDA	228,64	228,64	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	697,10	41,83	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	738,90	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			746,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

5.08B		m3	HORMIGÓN HM-20 ENVOLVENTE DE TUBOS			
			Hormigón HM-20 envolvente de tubos, incluso el suministro de aditivo para la puesta en obra, colocación, vibrado, curado y demás operaciones necesarias.			
E98006	0,054	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,90	
P01HM030	1,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	59,67	
995100	0,067	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	4,96	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	65,50	3,93	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	69,50	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			70,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0018		m3	RELLENO DE ZANJAS MAT. SEL. DE OBRA			
			Relleno de zanja con material seleccionado de la excavación de obra o prestamo, incluso extendido y compactado en tongadas de 30 cms. hasta el grado que indique el Pliego de Condiciones, incluso preparación del terreno de asiento.			
E98006	0,027	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,45	
01495	0,040	H	BANDEJA VIBRANTE.	14,58	0,58	
M05RN020	0,024	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	0,86	
020021	1,000	M3	MATERIAL SELECCIONADO DE LA PROPIA OBRA	2,74	2,74	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,60	0,28	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COENX001		ud	CONEXIÓN DE NUEVA RED EN ARQUETA EXISTENTE			
			Conexión de nueva canalización ejecutada a arqueta existente, independientemente del nº de tubos o su naturaleza, incluso picado de pared lateral , corte y recibido de nuevos tubos en arqueta existente mediante mortero de alata resistencia y fraguado rápido.			
E98002	0,350	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	7,20	
E98004	0,350	H	AYUDANTE	17,38	6,08	
40060	0,250	KG	PUNTAS.	1,90	0,48	
216001	0,150	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	45,34	6,80	
50001	0,150	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	19,18	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	39,70	2,38	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	42,10	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			42,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

618856		m2	REPOSION DE PAVIMENTO EN ACERAS			
			Reposicón de pavimento en aceras según especificaciones de la DO, con material previamente levantado y acopiado, recibida con mortero ce cemento M-80, incluso cortes, remates, etc			
O01OA020	0,013	H	Capataz	17,98	0,23	
E98002	0,198	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	4,07	
E98006	0,398	H	PEON ORDINARIO	16,74	6,66	
215011	0,070	M3	HORM. PREPARADO HM-20 ARIDO < 40 MM.	48,00	3,36	
216001	0,060	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	45,34	2,72	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	17,00	1,02	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	18,10	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0089A		ud	ARQUETA HA 0,65X0,65 M. H< 1,50 M			
			Arqueta de hormigón de 0,65 x 0,65 de hueco con retranqueo superior a 0,60 x 0,60 mts. y la profundidad señalada en los planos, con 15 cms. de espesor en alzados y 20 cms. en solera, en hormigón HA-25/P/25/IIa armado por las dos caras con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 cms. incluso excavación, hormigón de pendientes y pates de polipropileno c/30 cms. totalmente terminada.La tapa de arqueta dispondrá de acerrojado automático y articulación, nunca por rotación, de la tapa en el marco. La apertura de la tapa permitirá su retirada mediante una cajera de desacerrojado y se situará siempre en sentido favorable al tráfico de vehículos. Dispondrá de junta elástica de estabilidad para un correcto asentamiento de tapa y marco. En cada caso el fabricante presentará el tipo de material elástico empleado y los ensayos que garanticen su calidad.			
E98002	1,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	25,73	
E98004	1,250	H	AYUDANTE	17,38	21,73	
999002	1,250	H	MAQUINA COMBINADA PARA MADERA	11,20	14,00	
999001	1,250	H	DOBLADORA DE REDONDOS ELECTRI	18,17	22,71	
40002	45,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	32,40	
40055	2,000	KG	ALAMBRE DE ATAR.	1,70	3,40	
40060	0,750	KG	PUNTAS.	1,90	1,43	
50001	0,100	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	12,78	
71420	0,600	M3	HORMIGÓN TIPO HA-25/P/20/IIA	84,76	50,86	
09500	3,000	UD	PATES DE POLIPROPILENO.	4,10	12,30	
I006A	1,000	UD	MARCO Y TAPA D-400 REDONDA	228,64	228,64	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	426,00	25,56	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	451,50	4,52	
			TOTAL PARTIDA.....			456,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0082A		ml	TUBERÍA DE PVC DE 200 MM.			
			ml de tubería de PVC de 200 mm de diametro exterior con juntas de goma y PN 5 At. incluso p.p. de juntas, colocación y pruebas (estanqueidad, paso de cámara, etc).			
E98002	0,175	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	3,60	
E98006	0,175	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,93	
05040	1,000	ML	TUBO DE PVC 200 MM.	11,50	11,50	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	18,00	1,08	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	19,10	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0082B		ml	TUBERÍA DE PVC DE 110 MM.			
			ml de tubería de PVC de 110 mm de diametro exterior con juntas de goma y PN 5 At. incluso p.p. de juntas, colocación y pruebas (estanqueidad, paso de cámara, etc).			
E98002	0,175	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	3,60	
E98006	0,175	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,93	
05030	1,000	ML	TUBO DE PVC 110 MM.	8,85	8,85	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	15,40	0,92	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	16,30	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			16,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U140400		kg	ANCLAJES EN OBRAS DE FABRICA			
			Anclajes en obras de fabrica formados por perfiles o chapas de acero S 275 JR, según une-en 10025, incluido suministro, corte, doblado, soldaduras y parte proporcional de recortes.			
E14041	1,050	KG	ACERO EN PERFIL LAMINADO S 275 J	0,62	0,65	
E98002	0,100	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	2,06	
E99713	0,050	H	EQUIPO DE SOLDADURA	2,95	0,15	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	2,90	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

APARTADO 2.4.3 TELECOMUNICACIONES

0012		m3	EXCAV. ZANJA MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno incluso roca por medios mecánicos o manuales, para alojamiento de tuberías, de las dimensiones señaladas en los planos, incluso agotamiento y señalización.			
E98002	0,060	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,23	
M05EN030	0,060	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	2,72	
M06MR240	0,030	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	0,41	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,40	0,26	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,60	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.08B		m3	HORMIGÓN HM-20 ENVOLVENTE DE TUBOS			
			Hormigón HM-20 envolvente de tubos, incluso el suministro de aditivo para la puesta en obra, colocación, vibrado, curado y demás operaciones necesarias.			
E98006	0,054	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,90	
P01HM030	1,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	59,67	
995100	0,067	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	4,96	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	65,50	3,93	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	69,50	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			70,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0155A		ud	ARQUETA DE REGISTRO TIPO MF			
			Arqueta prefabricada de registro tipo "MF" para red de telefonia, según detalle planos, incluso excavación, tapas, regletas, etc. totalmente terminado.			
TYP14A	1,000	UD	ARQUETA MF CON TAPA	105,02	105,02	
E98002	0,336	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	6,91	
E98006	0,336	H	PEON ORDINARIO	16,74	5,62	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	117,60	7,06	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	124,60	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			125,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0222		ml	BANDA DE SEÑALIZACIÓN EN ZANJAS			
			Suministro y colocación de banda de señalizacion en zanjas.			
05093	1,000	ML	BANDA DE SEÑALIZACIÓN.	0,11	0,11	
E98006	0,002	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,03	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	0,10	0,01	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	0,20	0,00	
			TOTAL PARTIDA.....			0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0018		m3	RELLENO DE ZANJAS MAT. SEL. DE OBRA			
			Relleno de zanja con material seleccionado de la excavación de obra o prestamo, incluso extendido y compactado en tongadas de 30 cms. hasta el grado que indique el Pliego de Condiciones, incluso preparación del terreno de asiento.			
E98006	0,027	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,45	
01495	0,040	H	BANDEJA VIBRANTE.	14,58	0,58	
M05RN020	0,024	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	0,86	
020021	1,000	M3	MATERIAL SELECCIONADO DE LA PROPIA OBRA	2,74	2,74	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,60	0,28	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0219		ml	TUBERÍA CORRUGADA DN 125 MM			
			Suministro y colocación de tubo corrugado exterior y superficie lisa de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro nominal (Dn) de color rojo, según UNE 50086-2-4, incluido p.p. de juntas, hilo guíay mandrilado.			
TUB125TPC	1,000	ML	TUBO TPC DN 125	1,15	1,15	
E98006	0,067	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,12	
E98002	0,067	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,38	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	3,70	0,22	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	3,90	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 2.4.4 ALUMBRADO						
0012		m3	EXCAV. ZANJA MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno incluso roca por medios mecánicos o manuales, para alojamiento de tuberías, de las dimensiones señaladas en los planos, incluso agotamiento y señalización.			
E98002	0,060	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,23	
M05EN030	0,060	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	2,72	
M06MR240	0,030	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	0,41	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,40	0,26	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,60	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
0018		m3	RELLENO DE ZANJAS MAT. SEL. DE OBRA			
			Relleno de zanja con material seleccionado de la excavación de obra o prestamo, incluso extendido y compactado en tongadas de 30 cms. hasta el grado que indique el Pliego de Condiciones, incluso preparación del terreno de asiento.			
E98006	0,027	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,45	
01495	0,040	H	BANDEJA VIBRANTE.	14,58	0,58	
M05RN020	0,024	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	0,86	
020021	1,000	M3	MATERIAL SELECCIONADO DE LA PROPIA OBRA	2,74	2,74	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	4,60	0,28	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	4,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
0019		m3	RELLENO DE ZANJAS MAT. SEL. DE CANTERA			
			Relleno de zanja con material seleccionado de cantera, incluso extendido y compactado en tongadas de 30 cms. hasta el grado que indique el Pliego de Condiciones, incluso preparación del terreno de asiento.			
E98006	0,027	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,45	
01495	0,027	H	BANDEJA VIBRANTE.	14,58	0,39	
M05RN020	0,024	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	0,86	
020022	1,000	M3	TODO-UNO DE PIEDRA CALIZA	11,12	11,12	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	12,80	0,77	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	13,60	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			13,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
5.08B		m3	HORMIGÓN HM-20 ENVOLVENTE DE TUBOS			
			Hormigón HM-20 envolvente de tubos, incluso el suministro de aditivo para la puesta en obra, colocación, vibrado, curado y demás operaciones necesarias.			
E98006	0,054	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,90	
P01HM030	1,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	59,67	
995100	0,067	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	4,96	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	65,50	3,93	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	69,50	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			70,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TXU0008		ml	TUBERÍA CORRUGADA DN 110 MM			
			Tubo corrugado exterior y superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro nominal (Dn) de color rojo, según UNE 50086-2-4 uso normal, incluido parte proporcional de juntas, hilo guía y mandrilado.			
TYP24	1,000	ML	TUBO TPC DN 110	1,37	1,37	
E98006	0,047	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,79	
E98002	0,047	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,97	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	3,10	0,19	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	3,30	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

35048		ud	DESMONTAJE Y TRANSPORTE A ALMACEN DE LUMINARIA, ALT. MEN. 12 M			
			Desmontaje y transporte a almacén de luminaria instalada en columna de altura máxima de 12 m.			
E98002	0,404	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	8,31	
E98006	0,740	H	PEON ORDINARIO	16,74	12,39	
TYP17	0,539	h	CAMIÓN GRÚA	44,66	24,07	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	44,80	2,69	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	47,50	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			47,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

35050		ud	DESMONTAJE Y TRANSPORTE A ALMACEN DE COLUMNA, ALT. MEN. 12 M			
			Desmontaje y transporte a almacén de columna o poste, de madera u hormigón, de altura máxima de 12 m.			
E98002	0,336	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	6,91	
E98006	0,599	H	PEON ORDINARIO	16,74	10,03	
TYP17	0,606	h	CAMIÓN GRÚA	44,66	27,06	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	44,00	2,64	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	46,60	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			47,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

35077		ud	ARQUETA NORMALIZADA			
			Ejeución de arqueta normalizada s/planos, incluídos todos los elemntetos necesarios para su correcta ejecución.			
E98002	0,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	5,15	
E98004	0,500	H	AYUDANTE	17,38	8,69	
40002	5,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	3,60	
40055	0,200	KG	ALAMBRE DE ATAR.	1,70	0,34	
40060	0,150	KG	PUNTAS.	1,90	0,29	
50001	0,050	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	6,39	
71420	0,100	M3	HORMIGÓN TIPO HA-25/P/20/IIA	84,76	8,48	
I006B	1,000	UD	TAPA FUNDICIÓN 40*40 C-250	50,00	50,00	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	82,90	4,97	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	87,90	0,88	
			TOTAL PARTIDA.....			88,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0222		ml	BANDA DE SEÑALIZACIÓN EN ZANJAS			
			Suministro y colocación de banda de señalizacion en zanjas.			
05093	1,000	ML	BANDA DE SEÑALIZACIÓN.	0,11	0,11	
E98006	0,002	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,03	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	0,10	0,01	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	0,20	0,00	
			TOTAL PARTIDA.....			0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COENX001		ud	CONEXIÓN DE NUEVA RED EN ARQUETA EXISTENTE			
			Conexión de nueva canalización ejecutada a arqueta existente, independientemente del nº de tubos o su naturaleza, incluso picado de pared lateral , corte y recibido de nuevos tubos en arqueta existente mediante mortero de alata resistencia y fraguado rápido.			
E98002	0,350	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	7,20	
E98004	0,350	H	AYUDANTE	17,38	6,08	
40060	0,250	KG	PUNTAS.	1,90	0,48	
216001	0,150	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	45,34	6,80	
50001	0,150	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	19,18	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	39,70	2,38	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	42,10	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			42,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CIM8		ud	CIMENTACIÓN BACULOS H<8 M			
			Cimentación para báculo hasta 8 m de altura en hormigón HA-20, incluso excavación, encofrado de laterales si fuera necesario, relleno del trasdos, pernos de anclaje.			
E98002	0,500	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	10,29	
E98006	1,000	H	PEON ORDINARIO	16,74	16,74	
P01HM030	1,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	59,67	
995100	0,150	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	11,10	
3100322	4,000	UD	PERNOS DE ANCLAJE	5,00	20,00	
M05EN030	0,150	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	6,81	
M06MR240	0,050	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	0,68	
40002	5,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	3,60	
E99407	0,150	H	MINIDUMPER	16,35	2,45	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	131,30	7,88	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	139,20	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			140,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CIM12		ud	CIMENTACIÓN BACULOS 8<H<12 M			
			Cimentación para báculo entre 8 y hasta 12 m de altura inclusive en hormigón HA-20, incluso excavación, encofrado de laterales si fuera necesario, relleno del trasdos, pernos de anclaje.			
E98002	0,500	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	10,29	
E98006	1,000	H	PEON ORDINARIO	16,74	16,74	
P01HM030	1,500	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	89,51	
995100	0,170	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	12,59	
3100322	4,000	UD	PERNOS DE ANCLAJE	5,00	20,00	
M05EN030	0,170	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	7,72	
M06MR240	0,060	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	0,82	
40002	10,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	7,20	
E99407	0,170	H	MINIDUMPER	16,35	2,78	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	167,70	10,06	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	177,70	1,78	
			TOTAL PARTIDA.....			179,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CIM20		ud	CIMENTACIÓN BACULOS 12<H<20 M			
			Cimentación para báculo entre 12 y hasta 20 m de altura inclusive en hormigón HA-20, incluso excavación, encofrado de laterales si fuera necesario, relleno del trasdos, pernos de anclaje.			
E98002	0,750	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	15,44	
E98006	1,250	H	PEON ORDINARIO	16,74	20,93	
P01HM030	3,000	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	179,01	
995100	0,250	H	CAMION HORMIGONERA DE 6M3	74,03	18,51	
3100322	12,000	UD	PERNOS DE ANCLAJE	5,00	60,00	
M05EN030	0,250	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	11,35	
M06MR240	0,100	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 1000 KG	13,64	1,36	
40002	50,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	36,00	
E99407	0,250	H	MINIDUMPER	16,35	4,09	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	346,70	20,80	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	367,50	3,68	
			TOTAL PARTIDA.....			371,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0006		m3	DEMOL.Y LEVANTADO PAV. HM O BALDOSA			
			Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, impreso o baldosa, con premarca de zanja en su caso, incluso retirada de escombros.			
E98002	0,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	5,15	
E98006	0,155	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,59	
M05EN030	0,170	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	7,72	
M06MR230	0,121	H	MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.	10,24	1,24	
M05RN020	0,120	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	35,66	4,28	
M07CB020	0,150	H	CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.	38,36	5,75	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	26,70	1,60	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	28,30	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 2.4.5 SANEAMIENTO

0014		m3	EXCAV. PARA LOCALIZ. SERV. MED. MEC O MANUALES			
			Excavación en todo tipo de terreno para localización de servicio mediante medios mecánicos o manuales			
E98002	0,336	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	6,91	
E98004	0,404	H	AYUDANTE	17,38	7,02	
E98006	0,404	H	PEON ORDINARIO	16,74	6,76	
M05EN030	0,101	H	EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	45,40	4,59	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	25,30	1,52	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	26,80	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			27,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0089B		ud	ARQUETA HA 1.00X1.00 M. H>1,50 M Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de hueco con retranqueo superior a 0,65 x 0,65 mts. y la profundidad señalada en los planos, con 15 cms. de espesor en alzados y 20 cms. en solera, en hormigón HA-25/P/25/IIa armado por las dos caras con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 cms. incluso excavación, hormigón de pendientes y pates de polipropileno c/30 cms. totalmente terminada. .La tapa de arqueta dispondrá de acerrojado automático y articulación, nunca por rotación, de la tapa en el marco. La apertura de la tapa permitirá su retirada mediante una cajera de desacerrojado y se situará siempre en sentido favorable al tráfico de vehículos. Dispondrá de junta elástica de estabilidad para un correcto asentamiento de tapa y marco. En cada caso el fabricante presentará el tipo de material elástico empleado y los ensayos que garanticen su calidad.			
E98002	2,520	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	51,86	
E98004	2,520	H	AYUDANTE	17,38	43,80	
999002	2,520	H	MAQUINA COMBINADA PARA MADERA	11,20	28,22	
999001	2,520	H	DOBLADORA DE REDONDOS ELECTRI	18,17	45,79	
40002	125,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	90,00	
40055	5,000	KG	ALAMBRE DE ATAR.	1,70	8,50	
40060	2,000	KG	PUNTAS.	1,90	3,80	
50001	0,350	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	44,74	
71420	1,500	M3	HORMIGÓN TIPO HA-25/P/20/IIA	84,76	127,14	
09500	6,000	UD	PATES DE POLIPROPILENO.	4,10	24,60	
I006A	1,000	UD	MARCO Y TAPA D-400 REDONDA	228,64	228,64	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	697,10	41,83	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	738,90	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....			746,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0089A		ud	ARQUETA HA 0,65X0,65 M. H< 1,50 M Arqueta de hormigón de 0,65 x 0,65 de hueco con retranqueo superior a 0,60 x 0,60 mts. y la profundidad señalada en los planos, con 15 cms. de espesor en alzados y 20 cms. en solera, en hormigón HA-25/P/25/IIa armado por las dos caras con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 cms. incluso excavación, hormigón de pendientes y pates de polipropileno c/30 cms. totalmente terminada.La tapa de arqueta dispondrá de acerrojado automático y articulación, nunca por rotación, de la tapa en el marco. La apertura de la tapa permitirá su retirada mediante una cajera de desacerrojado y se situará siempre en sentido favorable al tráfico de vehículos. Dispondrá de junta elástica de estabilidad para un correcto asentamiento de tapa y marco. En cada caso el fabricante presentará el tipo de material elástico empleado y los ensayos que garanticen su calidad.			
E98002	1,250	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	25,73	
E98004	1,250	H	AYUDANTE	17,38	21,73	
999002	1,250	H	MAQUINA COMBINADA PARA MADERA	11,20	14,00	
999001	1,250	H	DOBLADORA DE REDONDOS ELECTRI	18,17	22,71	
40002	45,000	KG	ACERO PARA ARMAR B-500-S.	0,72	32,40	
40055	2,000	KG	ALAMBRE DE ATAR.	1,70	3,40	
40060	0,750	KG	PUNTAS.	1,90	1,43	
50001	0,100	M3	TABLA PARA ENCOFRADO.	127,84	12,78	
71420	0,600	M3	HORMIGÓN TIPO HA-25/P/20/IIA	84,76	50,86	
09500	3,000	UD	PATES DE POLIPROPILENO.	4,10	12,30	
I006A	1,000	UD	MARCO Y TAPA D-400 REDONDA	228,64	228,64	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	426,00	25,56	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	451,50	4,52	
			TOTAL PARTIDA.....			456,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 2.5 SEÑALIZACIÓN						
APARTADO 2.5.2 HORIZONTAL						
0164		ml	MARCAJE Y APLI. TODO TIPO RAYAS 0,10 M. APARC. BATERIA DOS COMP			
			marcaje y aplicación de todo tipo de rayas de 0,10 mts. de ancho para aparcamientos de vehículos en batería, incluso limpieza previa del pavimento realmente pintado con pintura especial dos componentes cementada en color blanco.			
E98006	0,014	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,23	
E98002	0,011	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,23	
U39VA008	0,165	KG	PINTURA DOS COMPONENTES	5,47	0,90	
U39AG001	0,004	H	BARREDORA NEUMÁTICA AUTOPROPULSADA	6,38	0,03	
U39AP001	0,006	H	MARCADORA AUTOPROPULSADA	5,83	0,03	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	1,40	0,08	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	1,50	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
0167		m2	PINTADO DE TODO TIPO DE PASOS DE CEBRA CON PINTURA DOS COMP.			
			Pintado de todo tipo de pasos de cebra, para pasos de peatones, rayas de 0,50 mts. de ancho, incluidos triangulos en pasos elevados, incluso limpieza previa del pavimento, con pintura especial de dos componentes cementada en color blanco o rojo, según corresponda, realmente pintado.			
E98006	0,094	H	PEON ORDINARIO	16,74	1,57	
E98002	0,087	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	1,79	
U39VA005B	0,635	KG	PINTURA PARA CEBREADO DOS COMPONENTES	5,47	3,47	
U39AG001	0,019	H	BARREDORA NEUMÁTICA AUTOPROPULSADA	6,38	0,12	
U39AP001	0,019	H	MARCADORA AUTOPROPULSADA	5,83	0,11	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	7,10	0,43	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	7,50	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
0173		ud	SÍMBOLO CEDA EL PASO CON PINTURA DOS COMP.			
			Símbolo "CEDA EL PASO" de dimensiones señaladas en el plano o siguineto indicaciones de norma vigente, incluso limpieza previa del pavimento, con pintura especial dos componentes cementada en color blanco.			
E98006	0,606	H	PEON ORDINARIO	16,74	10,14	
E98002	0,169	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	3,48	
U39VA005A	4,115	KG	PINTURA PARA ISLETA DOS COMPONENTES	5,47	22,51	
U39AG001	0,014	H	BARREDORA NEUMÁTICA AUTOPROPULSADA	6,38	0,09	
U39AP001	0,014	H	MARCADORA AUTOPROPULSADA	5,83	0,08	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	36,30	2,18	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	38,50	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			38,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
0175		ud	FLECHA, RECTA, DE GIRO DOBLE O TRIPLE, CON PINTURA DOS COMP.			
			Flecha, recta, de giro doble o triple, de dimensiones definidas en los planos o siguineto indicaciones de norma vigente, incluso limpieza previa del pavimento, con pintura especial dos componentes cementada en color blanco.			
E98006	0,539	H	PEON ORDINARIO	16,74	9,02	
E98002	0,101	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	2,08	
U39VA005A	3,125	KG	PINTURA PARA ISLETA DOS COMPONENTES	5,47	17,09	
U39AG001	0,012	H	BARREDORA NEUMÁTICA AUTOPROPULSADA	6,38	0,08	
U39AP001	0,012	H	MARCADORA AUTOPROPULSADA	5,83	0,07	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	28,30	1,70	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	30,00	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			30,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0177		ud	LETRA, ANAGRAMA O NÚMERO DE 1600 MM DE ALTO, CON DOS COMP. Letra, anagrama o número de 1600 mm. de alto, incluso limpieza previa del pavimento, con pintura especial dos componentes cementada en color blanco.			
E98006	0,017	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,28	
E98002	0,034	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,70	
U39VA005A	0,676	KG	PINTURA PARA ISLETA DOS COMPONENTES	5,47	3,70	
U39AG001	0,067	H	BARREDORA NEUMÁTICA AUTOPROPULSADA	6,38	0,43	
U39AP001	0,067	H	MARCADORA AUTOPROPULSADA	5,83	0,39	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	5,50	0,33	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	5,80	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0162		ml	MARCAJE Y PINTADO TODO TIPO DE RAYAS DE 0,10 M. DOS COMP. Marcaje y pintado de todo tipo de rayas de 0,10 mts. de ancho en ejes, bordes de calles, separación de carriles, aparcamientos de vehículos en línea, continuos o discontinuos, incluso limpieza previa del pavimento realmente pintado con pintura especial dos componentes cementada en color blanco.			
E98006	0,010	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,17	
E98002	0,006	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,12	
U39VA008	0,112	KG	PINTURA DOS COMPONENTES	5,47	0,61	
U39AG001	0,003	H	BARREDORA NEUMÁTICA AUTOPROPULSADA	6,38	0,02	
U39AP001	0,005	H	MARCADORA AUTOPROPULSADA	5,83	0,03	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	1,00	0,06	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	1,00	0,01	
			TOTAL PARTIDA.....			1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0169		ml	MARCAJE Y PINTADO DE RAYAS DE 0,15 M. DOS COMP. AMARILLO Marcaje y aplicación en rayas de 0,15 mts. de ancho en líneas de calzada, reserva de carga y descarga, parada BUS continuas o intermitentes, incluso limpieza previa del pavimento realmente pintado con pintura especial dos componentes en color amarillo.			
E98006	0,010	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,17	
E98002	0,010	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	0,21	
O01OA020	0,009	H	Capataz	17,98	0,16	
U39VA008	0,116	KG	PINTURA DOS COMPONENTES	5,47	0,63	
U39AG001	0,010	H	BARREDORA NEUMÁTICA AUTOPROPULSADA	6,38	0,06	
U39AP001	0,010	H	MARCADORA AUTOPROPULSADA	5,83	0,06	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	1,30	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 2.5.1 VERTICAL						
0180		ud	SEÑAL DE TRÁFICO METÁLICA			
			Señal de tráfico metálica, homologada por la institución competente, galvanizada y pintada, soporte de aluminio para señalizacion de tipo europeo, de 76 mm. De diametro exterior y 3 mm de espesor, hasta 3,30 m de altura, p.p. de accesorios, incluso anclaje, sujección y plomado.			
E98002	0,135	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	2,78	
E98005	0,135	H	PEON ESPECIALISTA	17,05	2,30	
E98006	0,135	H	PEON ORDINARIO	16,74	2,26	
U39AH003	0,067	H	CAMIÓN 5 TN.	10,03	0,67	
U39VF010	1,000	UD	SEÑAL TRÁFICO METÁLICA	41,80	41,80	
POST27	1,000	UD	SOPORTE AL. SEÑ. EUROPEA 76 MM DIA.3 MM ESP.<3,3 M	33,10	33,10	
P01HM030	0,120	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	7,16	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	90,10	5,41	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	95,50	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			96,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
0180B		ud	SOPORTE ALUMINIO TIPO EUROPEO, D=76 MM HASTA 3,30 M.			
			Soporte de aluminio para señalizacion de tipo europeo, de 76 mm. De diametro exterior y 3 mm de espesor, hasta 3,30 m de altura. incluida colocación totalmente terminado.			
POST27	1,000	UD	SOPORTE AL. SEÑ. EUROPEA 76 MM DIA.3 MM ESP.<3,3 M	33,10	33,10	
E98006	0,054	H	PEON ORDINARIO	16,74	0,90	
P01HM030	0,064	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	3,82	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	37,80	2,27	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	40,10	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			40,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
0159A		ud	BOLARDO FLEXIBLE EXTRAÍBLE			
			Suministro y colocación de bolardo flexible de diametro 100 mm y altura de 1000 mm y base para bolardo extraible, incluso perforación para base, recibido de la misma con hormigón de la base colocada y correcto montaje de bolardo completo, en color a determinar por la propiedad o DO			
E98006	0,500	H	PEON ORDINARIO	16,74	8,37	
P01HM030	0,064	M3	HM-20 PREPARADO EN CENTRAL	59,67	3,82	
BOL01	1,000	UD	BOLARDO FLEXIBLE DIAM. 100 MM H 1000 MM	55,00	55,00	
BASEBOL1	1,000	UD	BASE PARA BOLARDO EXTRAIBLE	70,00	70,00	
%CI0600	6,000	%	Costes indirectos	137,20	8,23	
%M0100	1,000	%	Medios Auxiliares	145,40	1,45	
			TOTAL PARTIDA.....			146,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS						
04.01			PA GESTIÓN DE RESIDUOS			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			24.973,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD						
PCC001		UD	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO			
			Análisis granulométrico por tamizado			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			31,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
PCC002		UD	LÍMITES DE ATTERBERG			
			Límites de Atterberg			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			41,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
PCC007		UD	PROCTOR MODIFICADO			
			Proctor Modificado			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			78,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
PCC003		UD	PROCTOR NORMAL			
			Proctor Normal			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			62,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
PCC004		UD	C.B.R. DE LABORATORIO			
			C.B.R. de laboratorio			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			94,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
PCC005		UD	MATERIA ORGÁNICA			
			Materia Orgánica			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			31,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
PCC006		UD	DENS. Y HUM. IN SITU POR METODO NUCLE			
			Densidad y humedad in situ por metodos nucleares			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			47,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
PCC010		UD	PLACA DE CARGA, SIN INCLUIR CAMIÓN.			
			Placa de carga, sin incluir camión.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			139,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
PCC100		UD	HORAS DE CAMIÓN PARA PLACA DE CARGA			
			Horas de camión para placa de carga			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			37,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PCC022		UD	TOMA DE 5 PROB. HGÓN. Y ROTURA COMP.			
			Toma de muestras de hormigón fresco, medida de asiento en cono de Abrams, fabricación de cinco probetas cilíndricas de 15*30cm, curado, refrentado y ensayo a compresión segun EHE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			73,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
PCC035		UD	PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD			
			Pruebas de presión y estanqueidad de toda la red de abastecimiento, segun NTE			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			153,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD						
SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES						
U910101		ud	CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO C			
			Casco de seguridad homologado clase n, instalado en obra.			
E88001	1,000	UD	CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO	10,70	10,70	
			TOTAL PARTIDA.....			10,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
U910103		ud	GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO			
			Gafa antipolvo y antiimpacto			
E88011	1,000	UD	GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS	14,77	14,77	
			TOTAL PARTIDA.....			14,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
U910105		ud	MASCARILLA DE RESPIRACION			
			Mascarilla de respiración antipolvo			
E88014	1,000	UD	MASCARILLA RESPIRACION ANTIPOLV	0,55	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
U910110		ud	MONO O BUZO DE TRABAJO			
			Mono o buzo de trabajo			
E88002	1,000	UD	MONO O BUZO DE TRABAJO	31,84	31,84	
			TOTAL PARTIDA.....			31,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
U910122		ud	PAR DE BOTAS DIELECTRICAS			
			Par de botas dielectricas			
E88010	1,000	UD	PAR DE BOTAS DIELECTRICAS	23,98	23,98	
			TOTAL PARTIDA.....			23,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
U910107		ud	PROTECTOR AUDITIVO (CASCOS)			
			Protector auditivo (cascos)			
E88016	1,000	UD	PROTECTOR AUDITIVO	17,57	17,57	
			TOTAL PARTIDA.....			17,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
U910109		ud	CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRAT			
			Cinturón de seguridad antivibratorio			
E88021	1,000	UD	CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRA	10,70	10,70	
			TOTAL PARTIDA.....			10,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
U910111		ud	IMPERMEABLE (TRAJE DE AGUA)			
			Impermeable (traje de agua)			
E88003	1,000	UD	TRAJE DE AGUA	27,29	27,29	
			TOTAL PARTIDA.....			27,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U910118		ud	PAR DE GUANTES DE CUERO			
			Par de guantes de cuero			
E88004	1,000	UD	PAR DE GUANTES DE CUERO	2,63	2,63	
			TOTAL PARTIDA.....			2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U910117		ud	PAR DE GUANTES FINOS DE GOMA			
			Par de guantes finos de goma			
E88005	1,000	UD	PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS	1,51	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U910119		ud	PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA C			
			Par de botas de agua de media caña			
E88008	1,000	UD	PAR DE BOTAS DE AGUA	10,43	10,43	
			TOTAL PARTIDA.....			10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U910125		ud	CHALECO REFLECTANTE			
			Chaleco reflectante			
E88024	1,000	UD	CHALECO REFLECTANTE	12,62	12,62	
			TOTAL PARTIDA.....			12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

U910401		ud	EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D			
			Extintor de polvo polivalente de 6 kg. de capacidad incluso soporte y colocación			
E88340	0,500	UD	EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE H	41,88	20,94	
E98003	0,336	H	OFICIAL SEGUNDA	18,71	6,29	
			TOTAL PARTIDA.....			27,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U910308		ud	VALLA METALICA MOVIL NORMALIZAD			
			Valla metálica móvil normalizada para contención de peatones y acotamiento de espacios de 2,50 m. de larga y 1,10 m. de alta, prevista de enganches laterales			
E88213	0,200	UD	VALLA MET.NORM.MOVIL 2,5 M.	67,06	13,41	
			TOTAL PARTIDA.....			13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U910304		ud	CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTAN			
			Cordón de balizamiento reflectante, incluido soporte, colocación y desmontaje			
E88210	1,100	ML	CORDON BALIZAMIENTO REFL.	1,09	1,20	
E88211	0,100	UD	SOPORTE METALICO GALV. 1,20 M	10,97	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U910320		ml	PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE D			
			Pasarela protegida para cruce de zanja			
E15152	0,012	M3	TABLON PINO	170,91	2,05	
E15150	0,008	M3	TABLA DE ENCOFRAR	128,18	1,03	
E98002	0,151	H	OFICIAL PRIMERA	20,58	3,11	
E99603	0,025	H	GRUA AUTOPROPULSADA DE 10 TM.	67,37	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U910301		ud	SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO			
			Señal normalizada de trafico de 60 cm, soporte de acero galvanizado 80.40.2 mm, incluso colocación			
E88200	0,333	UD	SEÑAL NORMALIZADA TRAFICO DN=60	82,36	27,43	
			TOTAL PARTIDA.....			27,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
1901018		H	SEÑALISTA			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			11,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
1901013		M2	CHAPA ACERO 25 MM			
			CHAPA DE ACERO DE 25 MM DE ESPESOR, PARA PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES EN ZONAS DE PASO DE VEHÍCULOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y RETIRADA.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
1901020		H	CAMIÓN RIEGO			
			CAMIÓN RIEGO INCLUSO CONDUCTOR			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			20,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO 05.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMENTO						
U910728		m2	CASETA PREFABRICADA VESTUARIOS			
			Caseta prefabricada para vestuarios, formada por perfiles laminados incluso distribución, instalaciones y totalmente instalada			
E88500	0,333	M2	CASETA MODULABLE PREFABRICADA (	209,03	69,61	
E88520	1,000	M2	AYUDAS COMPLEMENTARIAS CASETAS	4,65	4,65	
			TOTAL PARTIDA.....			74,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
U910708		ud	ALQUILER-MES MODULO PREF.ASEOS			
			Alquiler mensual de modulo prefabricado de 7,40 m2 para aseos con capacidad y servicios para 10 personas, formado por perfiles, incluso distribución, instalaciones y aparatos sanitarios, ayudas complementarias, totalmente instalado			
E88506	1,000	UD	ALQUILER-MES MODULO PREF.7,4 M2	104,51	104,51	
			TOTAL PARTIDA.....			104,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
1902602		H	FORMACIÓN PREVENTIVA			
			FORMACIÓN PREVENTIVA en materia de seguridad y salud			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			9,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 05.04 MEDICINA PREVENTIVA						
U910201		ud	BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERS			
			Botiquin normalizado para 5 personas instalado en obra			
E88100	1,000	UD	BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PER	58,53	58,53	
			TOTAL PARTIDA.....			58,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS