GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN LURSAILETAN (LEGAZPIKO 15 POLIGONOKO 35-1, 71-1, 182-1, ETA 90085-1), USTIAKETA ERABATEKO MOZKETA BIDEZ ETA ONDORENGO LANDAKETA EGITEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.

LURSAILAK: 15 poligonoko 35-1, 71-1, 182-1 eta 90085-1 lursailak.
JABETZA: GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA.
UDALERRIA: LEGAZPI.

Baldintza agiri hau, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Legazpiko 15 poligonoko 35-1, 71-1, 182-1 eta 90085-1 lursailak erabateko mozketaz (matarrasaz) egin behar den egur ustiaketa eta ondorengo landaketa egiteko dagokio, ondoren azaltzen den eran.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE MADERA MEDIANTE CORTA A MATARRASA EN TERRENOS PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (35-1, 71-1, 182-1 Y 90085-1 DEL POLÍGONO 15 DE LEGAZPI), PARA SU POSTERIOR PLANTACIÓN.

PARCELAS: Parcelas 35-1, 71-1, 182-1 y 90085-1 del polígono 15.
PROPIEDAD: DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
MUNICIPIO: LEGAZPI.

Trata el presente pliego de condiciones sobre el aprovechamiento de madera mediante corta a matarrasa y posterior plantación en terrenos propiedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa (parcelas 35-1, 71-1, 182-1 y 90085-1 del polígono 15 de Legazpi), en los términos que se indican a continuación.

USTIAKETA	***APROVECHAMIENTO***
1. Ustiaketaren ezaugarriak.	**1. Características del aprovechamiento.**
1.1. 15-35-1 Lursaila Ustiatzeko azalera: 1,3 ha. Zuhaitz mota: Alertzea (*Larix* sp.).	**1.1.** Parcela 15-35-1 Superficie del aprovechamiento: 1,3 ha. Tipo de árbol: Alerce (*Larix* sp.).
1.1.1. Benetan dagoena: 403 alertze oin (*Larix* sp.) matarrasaz (soilketaz) ustiatzeko.	**1.1.1.** Cosa cierta: 403 pies de alerce (*Larix* sp.) para su aprovechamiento mediante matarrasa (corta a hecho).
Bolumena: 415,09 m³ azalarekin.	**Volumen: 415,09 m³ con corteza.**
1.2. 15-71-1 Lursaila Ustiatzeko azalera: 0,5 ha. Zuhaitz mota: Larizio pinua (*Pinus nigra*).	**1.2.** Parcela 15-71-1 Superficie del aprovechamiento: 0,5 ha. Tipo de árbol:Pino laricio (*Pinus nigra*).
1.2.1. Benetan dagoena: 202 larizio pinu oin (*Pinus nigra*) matarrasaz (soilketaz) ustiatzeko.	**1.2.1.** Cosa cierta: 202 pies de pino laricio *(Pinus nigra*) para su aprovechamiento mediante matarrasa (corta a hecho).
Bolumena: 214,12 m³ azalarekin.	**Volumen: 214,12 m³ con corteza.**
1.3. 15-182-1 Lursaila Ustiatzeko azalera: 1,49 ha. Zuhaitz mota: Larizio pinua (*Pinus nigra*).	**1.3.** Parcela 15-182-1 Superficie del aprovechamiento: 1,49 ha. Tipo de árbol:Pino laricio (*Pinus nigra*).
1.3.1. Benetan dagoena: 805 larizio pinu oin (*Pinus nigra*) matarrasaz (soilketaz) ustiatzeko.	**1.3.1.** Cosa cierta: 805 pies de pino laricio (*Pinus nigra*) para su aprovechamiento mediante matarrasa (corta a hecho).

Bolumena: 386,40 m³ azalarekin.

Volumen: 386,40 m³ con corteza.

1.4. 15-90085-1 Lursaila
Ustiatzeko azalera: 1,50 ha.
Zuhaitz mota: Alertzea (*Larix* sp.), Larizio pinua (*Pinus nigra*), Intsinis pinua (*Pinus radiata).*

1.4.1. Benetan dagoena:
141 larizio pinu oin (*Pinus nigra*) matarrasaz (soilketaz) ustiatzeko.

Bolumena: 456,84 m³ azalarekin.

51 intsignis pinu oin (*Pinus radiata*) matarrasaz (soilketaz) ustiatzeko.

Bolumena: 168,30 m³ azalarekin.

3 alertze oin (*Larix* sp.) matarrasaz (soilketaz) ustiatzeko.

Bolumena: 3,80 m³ azalarekin.

Bolumena guztira: 1.644,55 m³ azalarekin.

1.4. Parcela 15-90085-1
Superficie aprovechamiento: 1,50 ha.
Tipo de árbol: Alerce (*Larix* sp.), Pino laricio (*Pinus nigra*), Pino insignis (*Pinus radiata*).

1.4.1. Cosa cierta:
141 pies de pino laricio (*Pinus nigra*) para su aprovechamiento mediante matarrasa (corta a hecho).

Volumen: 456,84 m³ con corteza.

51 pies de pino insignis (*Pinus radiata*) para su aprovechamiento mediante matarrasa (corta a hecho).

Volumen: 168,30 m³ con corteza.

3 pies de alerce (*Larix* sp.) para su aprovechamiento mediante matarrasa (corta a hecho).

Volumen: 3,80 m³ con corteza.

Volumen total: 1.644,55 m³ con corteza.

1.5: Produktua ordaintzeko merkataritza oinarria:
Esleipenduaren arrisku edo zoriaren arabera.

1.5. Unidad comercial en que se liquidará el producto:
A riesgo y ventura del adjudicatario.

1.6. Egiteko epea:
2022ko abenduaren 31.

1.6. Plazo de ejecución:
31 de diciembre de 2022.

1.7. Ustiaketarako baimena lortzea.
Zuhaitz mozketa hasi baino lehen, ustiaketarako baimena lortu beharko da. Honetarako tasak eta esleipenaren zenbateko osoaren %20a ordainduko da. Halaber, ezarriko diren baldintza ekonomikoak bete beharko dira.

1.7. Obtención de autorización del aprovechamiento.
Antes del inicio de la tala, se deberá obtener la autorización del aprovechamiento. A estos efectos se abonarán las tasas y el 20% del importe total de adjudicación. Asimismo, deberán cumplirse las condiciones económicas que se establezcan.

2. Baldintza orokorrak.

Ezaugarri Teknikoen Agiri Orokorrean (1975 apirilaren 24ko Ebazpena, 21-08-75 EBO, 200 zk.) eta Ezaugarri Teknikoen Agiri Berezian (1975 maiatzaren 6ko Ebazpena, 20-08-75 EBO, 199 zk.) xedatutakoak beteko dira.

2. Condiciones generales.

Se cumplirán las dispuestas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (Resolución de 24 de abril de 1975, BOE 21-08-75, nº 200) y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (Resolución de 6 de mayo de 1975, BOE 20-08-75, nº 199) respectivamente.

3. Baldintza bereziak.

3.1. Tasak: 425,23 €

3.2. Egurra ateratzeko bideak:
Gaur egun mendian daudenak. Horretarako edozein bide konpondu, sendotu edo egin behar bada, Mendiak eta Habitatak kudeatzeko Zerbitzuari eskatu beharko zaio eta hark baimena emanez gero, errematatzaileak berak finantzatuko du. Foru Aldundiko Mendiak eta Habitatak kudeatzeko Zerbitzuak behin betirako esleipena egiten den arte bakarrik bermatuko du aterabideen egoera, eta beti exijituko du erabiltzeko moduan egon daitezela eta, ustiaketa bukatu ondoren, bideen egoera, gutxienez, mendia entregatu zen garaian zegoen bezalaxe egon dadila.

3.3. Egurra arrastaka eramaten duten makinak ezingo dira erabili mozketa egiten ari den tokian Basozaintza Zerbitzu honen baimena ez badute behintzat, eta beren lana egun dauden edo eraikitzekoak diren bideetan egin beharko dutelarik.

3.4. Lanak esleitu zaizkion egur enpresak Errepideetako Zuzendaritza Nagusiak emandako baimena beharko du egurra pilatu bere eskumeneko zonetan edo ezarritako pisu mugak gaindituz garraiatu behar duenerako, 2006ko ekainaren 6ko 1/06 Foru Dekretu Arau-emaileak, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua onartzen duenak, ezarritakoaren arabera.

4. Bestelako Arauak.

4.1. Uneoro, Zerbitzu honetako pertsonalak emandako jarraibide eta aginduak bete beharko dira, bai mozketari dagokionez, bai beste edozein oharpideri dagokionez.

4.2. Bai Administrazioaren aurrean bai partikularren aurrean esleipendunak bere gain hartuko ditu lanaren ondorioz gerta litezkeen kalteak, batik bat instalazio elektrikoei eta ubideen adarrei edo hirugarrengoei eta ustiapeneko langileei eginikoak.

3. Condiciones específicas.

3.1. Tasas: 425,23 €

3.2. Vías de saca a utilizar:
Las existentes en el monte. La reparación, consolidación o ejecución de cualquier camino al efecto deberá solicitarse al Servicio de Montes y Gestión de Hábitats En caso de autorizarlo, será financiado por el propio rematante. El Servicio de Montes y Gestión de Hábitats de la Diputación Foral garantizará el estado de las vías de saca solamente hasta la adjudicación definitiva. Exigirá, que en todo momento se encuentren transitables, y que, una vez finalizado el aprovechamiento, las vías se hallen en el mismo estado que cuando se entregó el monte.

3.3. Las máquinas arrastradoras de madera, no podrán circular por el interior de la zona de corta sin la previa autorización del personal facultativo de este Servicio Forestal; dichas máquinas deberán realizar su trabajo en las vías existentes o en las que se vayan a abrir.

3.4. La empresa maderera adjudicataria de las obras, deberá obtener de la Dirección General de Carreteras la oportuna autorización para labores tales como acopios de madera en zonas de su competencia o transporte por encima de los límites de peso establecidos, conforme al Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa.

4. Otras Normas.

4.1. Deberán seguirse, en todo momento, las instrucciones y normas indicadas por el personal de este Servicio, tanto en lo que respecta a la corta como a cualquier otro tipo de observación.

4.2. El adjudicatario será responsable de los daños que se pueden derivar de su actividad, tanto frente a la Administración como frente a particulares, especialmente en cuanto se refiere a instalaciones eléctricas y canales de derivación, así como a terceras personas u operarios de la explotación.

4.3. Ustiaketa egiterakoan erreken ondoko landaretza errespetatuko da: baita, moztu behar den pinudiaren barruan, berez sortutako hostozabaleen landaretza ere. Beraz, pinu eta alertzeen mozketan eta arrastrean kontu handiz ibili beharko da zuhaizti honi ez eragiteko.

4.4. Basolanek irauten duten bitartean herrialde historikoan agiri honetan azaltzen ez diren eginbeharrak sortuko balira, baso-suteak, euriteak kaltetutako bideak egokitu beharra, landaketa berrietatik kontrolik gabeko ganadua ateratzea eta abar, horrelakoetan, esleipendunak Administrazioaren esku jarri beharko lituzke aipatutako ekintza horietarako beharrezko baliabideak, beti ere duen ahalmenaren arabera eta Administrazioak eskatzen dion unean.

4.3. En el aprovechamiento se respetará la vegetación existente junto a los arroyos, así como la vegetación natural de frondosas generada dentro del pinar a cortar. Por lo tanto, en las cortas y arrastre de pinos y alerces deberá extremarse la precaución para no afectar a este arbolado.

4.4. Si en el transcurso del período de los trabajos surgieran en el ámbito de este territorio histórico otras necesidades no enunciadas en el presente pliego, tales como auxilio en incendios forestales, acondicionamientos de caminos por lluvias torrenciales, retirada de ganado incontrolado de las plantaciones jóvenes, etc., el adjudicatario se compromete a poner a disposición de esta administración los medios necesarios para la ejecución de los mismas, dentro de la capacidad real del interesado y en el momento en que esta Administración lo demande.

5. Segurtasuna eta Osasuna.

Kontratistak laneko segurtasun eta osasunari buruz indarrean dauden xedapen guztiak bete behar ditu: azaroaren 8ko 31/1.995 Legea, maiatzaren 30eko 773/1997 Errege Dekretua, uztailaren 18ko 1.215/1997 Errege Dekretua, eta lan istripuari dagokion guztia beraren eta ez beste inoren erantzukizuna izango da. Kontratugile den administrazioak ez du inolako erantzukizunik izango kontratistak ez baditu betebehar horiek betetzen.

5. Seguridad y Salud.

El contratista cumplirá con todas y cada una de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo, Ley 31/1995 de 8 de noviembre, Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo y Real Decreto 1.215/1997 de 18 de julio, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la administración contratante.

LANDAKETA

1. Lursailen aurreprestaketa:

Aurregarbiketa eskuz egingo da. 4 metrotik 4 metrora ilarak egingo dira mozketa adarrak aldamenera kenduz, sasia baldin badago hau moztuz eta berez ateratako zuhaitz eta zuhaixkak errespetatuz.

2. Espeziea hautatzea, lurra zulatzea eta landatzea:

Aipatutako lursailak Aizkorri-Aratz Parke Naturalean kokatuta daude.

Aizkorri-Aratzen funtsezko elementuak harizti eta pagadiak dira, eta kontserbazio

PLANTACIÓN

1. Preparación de los terrenos:

La acción previa se realizará de forma manual. Se realizarán filas de 4 a 4 m desechando las ramas de corta al costado, si hay matorral, se cortará y se respetarán los árboles y arbustos surgidos espontáneamente.

2. Selección de la especie, ahoyado del terreno y plantación:

Los citados terrenos se encuentran ubicados en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz.

Los elementos clave de Aizkorri-Aratz son los robledales y hayedos, siendo uno de los

helburuetako bat da egungo harizti azalera 50 ha-tan handitzea. Ondorioz, ikusirik landatu beharreko lursailen landaretza potentziala mendiko haritza dela, landaketa egiteko aukeratu den espeziea mendiko haritza da, *Quercus petraea.*

Landatzeko markoa 4x3 metrokoa izango da.

Landaketa egiteko gutxieneko zuloa 30x30x30 zentimetrokoa izango da. Landatzeko garaian eguraldi txarra badago, izotza, euri asko edo hego haizea, lanak geldituko dira egoera hobetu arte.

Landaketa ahal den neurrian abenduan edo urtarrilean burutuko da.

objetivos de conservación el aumento de la superficie actual de robledal en 50 ha. En consecuencia, dado que la vegetación potencial de los terrenos a plantar es el roble de montaña, la especie seleccionada para la plantación es el roble de la especie *Quercus petraea*.

El marco de plantación será de 4x3 metros.

El agujero mínimo de plantación será de 30x30x30 cm. En caso de mal tiempo durante la plantación, hielo, lluvia abundante o viento sur, se paralizarán los trabajos hasta que mejore la situación.

La plantación se realizará, en la medida de lo posible, en diciembre o enero.

3. Landarea:

Landareen horniduraz Mendietako eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzua arduratuko da.
Garraiorako landareen sustrai-sistema babestuko da, airea, eguzkia eta gehiegizko beroa saihesteko.

3. Planta:

El suministro de plantas será realizado por el Servicio de Montes y Gestión de Hábitats.
En el transporte, se protegerá su sistema radicular para evitar el aire, el sol y el exceso de calor.

4. Itxitura.

Itxitura 51-15-35-1 eta 51-15-71-1 lursailetan egin behar da 1.125 metroko luzeran. Arkazizko hesolak erabili beharko dira. Hesol batetik bestera gehinezko tartea 1,8 metrokoa izango da.
Behin hesola lurrean sartuta gutxienez 1,3 metroko luzera izango du. Metro bateko sare galbanizatua erabiliko da (100/8/15 neurrikoa) eta txarrantxa ilara bat jarriko zaio.

4. Cerramiento.

El cerramiento debe realizarse en las parcelas 51-15-35-1 y 51-15-71-1 en una longitud de 1.125 metros. Se deberán utilizar estacas de acacia. La distancia máxima entre estacas será de 1,8 metros.
Una vez clavada la estaca en el suelo tendrá una longitud mínima de 1,3 metros. Se utilizará una malla galvanizada de 1 m (100/8/15) y se le colocará una fila de alambre de espino.

5. Lanen kontrola.

Lanak Mendietako eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuko langileen jarraibideen arabera egingo dira. Baldin eta enpresa adjudikaziodunaren eta Zerbitzuaren artean zalantzarik edo desadostasunik sortzen bada lanak interpretatzeko moduari buruz, Zerbitzuaren alde ebatziko dira zalantza edo desadostasun horiek.

5. Control de los trabajos.

Los trabajos se realizarán siguiendo las instrucciones del personal del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats. Las dudas o divergencias que pudieran surgir entre la empresa adjudicataria y el Servicio sobre la interpretación de los trabajos, serán resueltas a favor del Servicio.

6. Gauzatzeko epea.

Landaketa egiteko gehienezko epea 2024ko martxoak 31.

6. Plazo de ejecución:

El plazo máximo para la ejecución de la plantación es el 31 de marzo de 2024.

7. Prezioen taula.

7. Tabla de precios.

	Unitateak Unidades	Prezioa unitateko Precio /unidad	
Aurreprestaketa / Preparación	4,79	1.512,00	7.242,48 €
Zulaketa eta landaketa / Ahoyado y plantación	3.995	0,648	2.588,76 €
Itxitura / Cerramiento	1.125	7,0	7.875,00
GUZTIRA / TOTAL			**17.706,24 €**

USTIAPENAREN ETA LANDAKETA LANEN BALORAZIOA

Zuraren balio ekonomiko zenbatetsia: **52.675, 20 € (BEZa barne).**

Landaketaren aurrekontua: **17.706,24 € (BEZa barne).**

Lizitazioaren oinarrizko prezioa zuraren prezioa landaketa lanen prezioarekin gutxitzearen emaitza da.

LIZITAZIORAREN OINARRIZKO PREZIOA: 34.968.96 €

VALORACIÓN DEL APROVECHAMIENTO Y DE LOS TRABAJOS DE PLANTACIÓN

Valor económico estimado de la madera: **52.675, 20 € (IVA incluido).**

Presupuesto de plantación: **17.706,24 € (IVA incluido).**

El precio base de licitación es el resultado de restar al precio de la madera el precio de la plantación.

PRECIO BASE DE LICITACIÓN: 34.968.96 €

Donostia, 2022ko maiatzaren 19a

BASOZAINTZAKO INGENIARI TEKNIKOA

Sin.: Valentin Mugarza Martinez

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO FORU DIPUTATUA