Galdakaoko Udala
www.galdakao.eus Kurtzeko plaza 1. 48960 Galdakao. Tf.: 94 401 05 00. Faxa: 94 456 78 43. IFK / CIF P4804400B

Unai Urkia Birtzinaga (1. guztira 2)
Arkitekto Teknikoa / Arquitecto Técnico
Sinaduraren data: 28/07/2022
HASH: bd09675756386f1d0b09b4e06a9c4a35

IRUNE PAGALDAI ARDANZA (2. guztira 2)
Obra, Proiektu eta Informazioko Arkitekto Tek. / Arquitecta Téc. Obras, Proyectos e Información
Sinaduraren data: 28/07/2022
HASH: 1934d9ed33133119aa28fc22c03dfec0

PRESUPUESTO ASFALTADO CAMINOS RURALES 2022

		cantidad	precio	importe
01.01	m2 FRESADO FIRME			
	m2.Fresado de firme de asfalto por fresa mecanica provista de cinta tranasportadora para carga a camión. Incluso caraga y transporte a vertedro y canon de vertido. Medida la superficie realmente ejecutada.	20,00	5,20 €	104,00 €
01.02	m2 MEZCLA BITUMINOSA RODADURA			
	Suministro de mezcla bituminosa S-12, árido ofitico, capa de rodadura de 6 cm. Incluso puesta en obra en caliente, extendido, perfilado y compactado según indicaciones dirección de obra. Incluso parte proporcinal de riego asfaltico y adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1. Totalmente terminado.	1.440,00	14,50 €	20.880,00 €
01.03	m2 MEZCLA BITUMINOSA BASE			
	Suministro de mezcla bituminosa G-20, árido calizo, capa base 10 cm. Incluso puesta en obra en caliente, extendido, perfilado y compactado según indicaciones dirección de obra. Incluso parte proporcinal de riego asfaltico y adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1. Totalmente terminado	10,00	9,65 €	96,50 €
01.04	Ud. RECRECIDO DE ARQUETAS			
	Ud. Recrecido de las arquetas hasta ponerlas a cota, incluso hormigonado, armado y trabajos necesarios.	1,00	146,73 €	146,73 €
01.05	m2 SANEO Y CAJEO EN BLANDONES			
	m2. Picado del firme existente, vaciado y cajeo hasta la cota necesaria para reparación del blandon. Retirada de escombro hasta vertedero incluido la carga y transporte.	10,00	21,50 €	215,00 €
01.06	m2. RELLENO TODO UNO			
	m2. Relleno de los cajeos con material todo uno procedente de cantera. Dejando la cota preparada para el asfalto.	10,00	11,30 €	113,00 €
01.07	m2. SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO			
	m2. Solera de hormigón HM-20/P/40 y 15 cm de espesor formada por capa de arena caliza de granulometría 0-5 de 15 cm de espesor medio extendida sobre terreno previamente compactado y preparado, compactada mecánicamente en dos tongadas y enrasada, capa de hormigón terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado, s/NTE-RSS-5. Medida la superficie ejecutada. Incluso encofrados y desencofrados necesarios y formación de cunetas con hormigón en zonas necesarias e incluso hasta tres unidades de paso de agua, instalación de tubo bajo pavimento incluso material y trabajos necesarios.	3.375,00	23,72 €	80.043,53 €
01.08	Ml. LIMPIEZA DE CUNETAS			
	Ml. Limpieza de cuentas mediante medios mecánicos.	400,00	5,24 €	2.095,12 €
01.09	Ud. Seguridad y Salud. Redacción del Plan de Seguridad y Salud, Apertura de Centro de Trabajo y Coordinación de Seguridad y Salud (que será designado por La Propiedad) incluido en esta partida	1,00	240,00 €	240,00 €
01.10	Ud. Gestión de Residuos	1,00	240,00 €	240,00 €
			PEM	**104.173,88 €**
		Gastos Generales		13.542,60 €
		Beneficio Industrial		6.250,43 €
			Total PC	**123.966,91 €**
			IVA 21%	**26.033,05 €**
			TOTAL	**150.000,00 €**

Baliozkotze Kod.: 4Z2EKCECXAYNYE4HGFPXJCER9 | Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 1. orrialdea, guztira 1