Galdakaoko Udala

www.galdakao.eus Kurtzeko plaza 1. 48960 Galdakao. Tf.: 94 401 05 00. Faxa: 94 456 78 43. IFK / CIF P4804400B

Unai Urkia Birtxnaga (1. guztira 2)
Arkitekto Teknikoa / Arquitecto Técnico
Sinaduraren data: 28/07/2022
HASH: bd0967575638bf1d0b09b4e06a9c4a35

IRUNE PAGALDAI ARDANZA (2. guztira 2)
Obra, Proiektu eta Informazioko Arkitekto Tek. / Arquitecta Téc. Obras, Proyectos e Información
Sinaduraren data: 28/07/2022
HASH: 1934d9ed33133119aa28fc22c03dfec0

PRESUPUESTO ASFALTADO ZONAS URBANAS 2022

		cantidad	precio	importe
01.01	m2 FRESADO FIRME			
	m2.Fresado de firme de asfalto por fresa mecanica provista de cinta tranasportadora para carga a camión. Incluso caraga y transporte a vertedro y canon de vertido. Medida la superficie realmente ejecutada.	8.000,00	5,20 €	41.600,00 €
01.02	m2 MEZCLA BITUMINOSA RODADURA			
	Suministro de mezcla bituminosa S-12, árido ofitico, capa de rodadura de 6 cm. Incluso puesta en obra en caliente, extendido, perfilado y compactado según indicaciones dirección de obra. Incluso parte proporcinal de riego asfaltico y adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1. Totalmente terminado. Se colocará geomalla en las zonas en los que sea necesario hasta un máximo del 10% de la superficie.	10.200,00	14,43 €	147.179,98 €
01.03	m2 MEZCLA BITUMINOSA BASE			
	Suministro de mezcla bituminosa G-20, árido calizo, capa base 10 cm. Incluso puesta en obra en caliente, extendido, perfilado y compactado según indicaciones dirección de obra. Incluso parte proporcinal de riego asfaltico y adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1. Totalmente terminado	500,00	9,65 €	4.825,15 €
01.04	m2 SANEO Y CAJEO EN BLANDONES			
	m2. Picado del firme existente, vaciado y cajeo hasta la cota necesaria para reparación del blandon. Retirada de escombro hasta vertedero incluido la carga y transporte.	500,00	21,50 €	10.750,00 €
01.05	m2. RELLENO TODO UNO			
	m2. Relleno de los cajeos con material todo uno procedente de cantera. Dejando la cota preparada para el asfalto.	500,00	11,30 €	5.650,00 €
01.06	m2. GEOMALLA			
		1.000,00	12,00 €	12.000,00 €
01.07	Ud. RECRECIDO DE ARQUETAS			
	Ud. Recrecido de las arquetas hasta ponerlas a cota, icluso hormigonado, armado y trabajos necesarios.	10,00	146,73 €	1.467,30 €
01.08	PA. PINTADO			
	PA. Pintado de marcas viales de señalización, respentando lo existente.	1,00	15.000,00 €	15.000,00 €
01.09	Ud. Seguridad y Salud. Redacción del Plan de Seguridad y Salud, Apertura de Centro de Trabajo y Coordinación de Seguridad y Salud (que será designado por La Propiedad) incluido en esta partida	1,00	2.300,00 €	2.300,00 €
01.10	Ud. Gestión de residuos	1,00	2.300,00 €	2.300,00 €
			PEM	**243.072,43 €**
	Gastos Generales			31.599,42 €
	Beneficio Industrial			14.584,35 €
			Total PC	**289.256,20 €**
			IVA 21%	**60.743,80 €**
			TOTAL	**350.000,00 €**

Balioztatze Kod.: P9HX7WSR47YTKML9PKZRX45YJ | Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/eSPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 1. orrialdea, guztira 1