

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA COMISARÍA GUENES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

## 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

### 01.01 PA LEVANTADO DE MOBILIARIO

Levantado y retirada de muebles y enseres indicados por los usuarios con todos los elementos auxiliares, con medidas manuales sin determinar los elementos constructivos a los que están sujetos. Incluso limpieza, acopio y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Total cantidades alzadas.

1,00 732,00 732,00

### 01.02 PA LEVANTADO, RETIRADA Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO

Levantado de muebles y enseres indicados por los usuarios, incluso desmontaje de los mismos. Si fuera necesario, carga manual sobre camión, transporte a "guardamuebles" estancia en el mismo y nueva instalación o colocación en el lugar. Total cantidades alzadas.

1,00 1.200,00 1.200,00

### 01.03 PA PREPARACIÓN DE OBRA

Preparación de la obra para no afectar a otros elementos constructivos a base de cubrición de los mismos con material adecuado (madera, plástico, pared, etc.) incluso tapado de cristales de fachada, vallas, cintas y otros elementos indicativos y necesarios para la circulación de obra. Total cantidades alzadas.

1,00 420,00 420,00

### 01.04 M2 DEMOLICIÓN DE TABIQUES

Demolición de tabique (parcial o total) por medio manuales, sin afectar la estabilidad del resto del tabique ni de los elementos constructivos contiguos, incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y traslado a vertedero autorizado. Total cantidades alzadas.

75,00 15,00 1.125,00

### 01.05 UD RETIRADA Y DESMONTAJE DE PUERTAS

Retirada de puertas de paso y/o de entrada existentes y desmontaje de marco, bisagras y tapajuntas. Incluso acopio, retirada y carga manual sobre camión o contenedor y traslado a vertedero autorizado. Total cantidades alzadas.

3,00 62,40 187,20

### 01.06 PA RETIRADA Y DESMONTAJE DE OTROS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Retirada y desmontaje de otros elementos constructivos afectados y no considerados en partidas anteriores. A justificar. Total cantidades alzadas.

1,00 600,00 600,00

### 01.07 PA IMPREVISTOS

A justificar en imprevistos en el capítulo. (2%)

1,00 85,30 85,30

TOTAL 01 ..... 4.349,50

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA COMISARÍA GUEÑES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02  
02.01

## ALBAÑILERÍA

### M2 TABIQUE PLADUR

Tabique de placas de cartón-yeso formado por dos placas dobles de 15 mm de espesor, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm, con aislamiento a base de panel Arena 40 de Isover y dimensión total 106 mm fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 400 mm, i/ tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, terminado y listo para pintar, s/ NTE-PTP. Medido a cinta corrida. Total cantidades alzadas.

62,00

32,00

1.984,00

02.02

### M2 TABIQUE CARTÓN TESO RESISTENTE AGUA

Tabique de placas de cartón-yeso resistente al agua formado por dos placas dobles de 15 mm de espesor, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm, con aislamiento a base de panel Arena 40 de Isover, dimensión total 106 mm fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 400 mm, i/ tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos y limpieza, terminado y listo para pintar, s/ NTE-PTP. Medido a cinta corrida. total cantidades alzadas.

9,00

52,80

475,20

02.03

### M2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestrado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 15 mm de espesor, incluso malla de fibra de vidrio, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/ NTE-RPG. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. total cantidades alzadas.

85,00

16,00

1.360,00

02.04

### M2 ALICATADO GRES PORCELÁNICO COLOR

Alicatado con azulejo de gres porcelánico, en color a elegir, recibido Adhesivo C1 EN-12004 Cleintex Porcelanico, incluso cenefa de remate superior, i/ rejunteado con mortero tapajuntas, i/ pp. De cortes, ingletes, piezas especiales, y limpieza, s/ NTE-RPA-3. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. (Precio en almacén azulejo 25 €/m2. Total cantidades alzadas.

35,00

26,00

910,00

02.05

### M2 SOLADO BALDOSA GRES

Solado de parámetros horizontales con azulejo de gres porcelánico (25 €/m2) colocado a hueso con cemento cola, esquinas cortadas a inglete en fábrica, incluso preparación de soporte, enlechado, limpieza final de superficies y medios auxiliares. total cantidas alzadas.

22,00

32,00

704,00

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REFORMA COMISARÍA GUEÑES

| CÓDIGO         | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                      | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|----------|-----------|
| 02.06          | PA AFECCIÓN SUELO<br>Afección por obra al suelo existente de PVC considerando una reparación/reposición a justificar del 12 % de la superficie total.<br>Total cantidades alzadas.                                                                           |     |          |         |        | 1,00     | 840,00   | 840,00    |
| 02.07          | PA AFECCIÓN TECHO<br>Afección por obra al techo falso registrable existente considerando una reparación/reposición a justificar del 12% de la superficie total.<br>Total cantidades alzadas.                                                                 |     |          |         |        | 1,00     | 840,00   | 840,00    |
| 02.08          | PA AFECCIÓN RODAPIÉS<br>Afección por obra a los rodapiés de madera existentes considerando una reparación/reposición a justificar del 7 % de la longitud total. total cantidades alzadas.                                                                    |     |          |         |        | 1,00     | 540,00   | 540,00    |
| 02.09          | PA AFECCIÓN LUCIDOS Y ENFOSCADOS<br>Afección por obra a los lucidos y enfoscados existentes considerando una reparación/reposición del 25 % de la superficie total. Total cantidades alzadas.                                                                |     |          |         |        | 1,00     | 540,00   | 540,00    |
| 02.10          | M2 FABRICA DE LADRILLO<br>Fábrica de ladrillo perforado 25*12*7 cm, recibido con mortero de Cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6 (m-40), incluso rejuntado, limpieza y replanteo, p/p de mermas y roturas, aplamado y nivelación. Total cantidades alzadas. |     |          |         |        | 1,00     | 1.440,00 | 1.440,00  |
| 02.11          | M2 CHAPA DE ACERO<br>Suministro y colocación de chapa de acero de 6 mm de espesor en blindaje de fábrica. Total cantidades alzadas.                                                                                                                          |     |          |         |        | 42,00    | 29,00    | 1.218,00  |
| 02.12          | PA AYUDAS ALBAÑILERÍA<br>Ayudas de albañilería en edificio de otros usos para instalación eléctrica, iluminación, fontanería, protección contra incendios, carpintería, salubridad y aparatos sanitarios. Total cantidades alzadas.                          |     |          |         |        | 16,20    | 168,00   | 2.721,60  |
| 02.13          | UD LIMPIEZA OBRA<br>Limpieza final de obra en local de usos varios, con una superficie construida aproximada de 150 m2. Total cantidades alzadas.                                                                                                            |     |          |         |        | 1,00     | 540,00   | 540,00    |
| 02.14          | PA IMPREVISTOS<br>A justificar por imprevistos en el capítulo. (2 %). Total cantidades alzadas.                                                                                                                                                              |     |          |         |        | 1,00     | 840,00   | 840,00    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        | 1,00     | 288,26   | 288,26    |
| TOTAL 02 ..... |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |          | 14.701,06 |

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA COMISARÍA GUEÑES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03

## CARPINTERÍA

03.01

UD PUERTA PASO LISA MELAMINA 92.5 CMS

Puerta de paso ciega blindada, de 92,5 cm, lisa maciza (CLM) con acabado estratificado, canteada por los cuatro cantos, y con montantes de pino macizo 90\*70 mm., tapajuntas pintados de 70\*10 mm., y herrajes de colgar y de cierre latonados, con manilla y cerradura tipo "Ocariz", montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad colocada. Véase memoria de carpintería. Total cantidades alzadas.

1,00

540,00

540,00

03.02

PA IMPREVISTOS

A justificar por imprevistos en el capítulo. (2 %) Total cantidades alzadas.

1,00

10,80

10,80

TOTAL 03 .....

550,80

REFORMA COMISARÍA GUEÑES  
CÓDIGO                      RESUMEN

17 octobre 2022

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA COMISARÍA GUEÑES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05

ELECTRICIDAD

05.01

PA MODIFICACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

Modificación de instalación de electricidad e iluminación existente considerando un 30% de desmantelado y posterior reposición de cajas de registro, cableados, enfuches, interruptores, puntos de luz, etc incluso parte proporcional de adaptación del cuadro eléctrico existente y legalización mediante boletín de la instalación.

1,00

7.200,00

7.200,00

05.02

PA IMPREVISTOS

A justificar por imprevistos en el capítulo (2%).

1,00

144,00

144,00

TOTAL 05 .....

7.344,00

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA COMISARÍA GUENES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |      |          |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|----------|-----------|
| 06     | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |      |          |           |
| 343.17 | UD SUMINISTRO Y MONTAJE VENTILACIÓN MUNDO FUN MODELO VD MU-TT200                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |          |           |
|        | Suministro y montaje de ventilación marca Mundo-Fun modelo VD MU - TT200 con las siguientes características:                                                                                                                                                                                                                     |  |  |      |          |           |
|        | - Tensión: 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |          |           |
|        | - Caudal (min/max): 830/1040 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |      |          |           |
|        | - Consumo nominal: 0,29A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |          |           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 1,00 | 840,00   | 840,00    |
| 06.02  | UD CAJA FILTRACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |      |          |           |
|        | Suministro y montaje de caja filtración chapa galvanizada, con boca a 200 mm de diámetro, incluido filtros F6 y F8, emboquillada a la aspiración del ventilador.                                                                                                                                                                 |  |  |      |          |           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 1,00 | 411,80   | 411,80    |
| 06.03  | PA CONDUCTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |      |          |           |
|        | Suministro y montaje de caja filtración chapa galvanizada, con boca a 200 mm de diámetro, incluido filtros F6 y F8, emboquillada a la aspiración del ventilador.                                                                                                                                                                 |  |  |      |          |           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 1,00 | 1.320,00 | 1.320,00  |
| 06.04  | UD EQUIPO DE GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |          |           |
|        | Desmontaje, recogida de gas equipo Lennox compacto existente actualmente (averiado), desescombros del mismo.                                                                                                                                                                                                                     |  |  |      |          |           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 1,00 | 367,20   | 367,20    |
| 06.05  | UD UNIDAD EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |      |          |           |
|        | Suministro y montaje equipo compuesto por unidad exterior e interior con las siguientes características:                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |          |           |
|        | - Capacidad frío/calor: 6.7/7.7 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |      |          |           |
|        | - Eficiencia energética frío/calor: A/A+                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |          |           |
|        | - Consumo nominal frío/calor: 2.38/2.32 Kw.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |      |          |           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 2,00 | 2.520,00 | 5.040,00  |
| 06.06  | PA EMBOQUILLADOS Y CONDUCTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |      |          |           |
|        | Emboquillados y conductos necesarios para el funcionamiento correcto, aprovechando en lo posible todos los conductos antiguos, emboques a rejillas fachada, cableados, líneas frigoríficas, acometidas de fuerza y protecciones en cuadro, conexión de equipos, vacío, pruebas de presión y puesta en marcha de equipos Toshiba. |  |  |      |          |           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 2,00 | 907,20   | 1.814,40  |
| 06.07  | UD REJILLA FACHADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |      |          |           |
|        | Suministro y montaje reja fachada retorno, insertada en fachada y con malla antipájaros para la segunda máquina, dimensiones aproximadas 1000x450 mm (según necesidades de obra).                                                                                                                                                |  |  |      |          |           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 1,00 | 384,00   | 384,00    |
| 06.08  | PA IMPREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |      |          |           |
|        | A justificar por imprevistos en el capítulo (2%).                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |      |          |           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 1,00 | 203,54   | 203,54    |
|        | TOTAL 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |          | 10.380,94 |

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA COMISARÍA GUEÑES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |      |          |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|----------|----------|
| 07             | AFECCIONES INSTALACIONES EXISTENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |          |          |
| 07.01          | PA AFECCION A INSTALACIÓN CCPI<br>Adecuación y actualización de la instalación contra incendios existente (tras los derribos y nueva distribución de la obra incluso traslado de elementos a situación definitiva, elementos de fijación/sujeción y conexiones). Totalmente instalado y en funcionamiento.                  |  |  |      |          |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 1,00 | 3.264,00 | 3.264,00 |
| 07.02          | PA AFECCIÓN INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES<br>Adecuación y actualización de la instalación de telecomunicaciones existente (tras los derribos y nueva distribución de la obra incluso traslado de elementos a situación definitiva, elementos de fijación/sujeción y conexiones). Totalmente instalado y en funcionamiento. |  |  |      |          |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 1,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 07.03          | PA IMPREVISTOS<br>A justificar por imprevistos en el capítulo (2%)                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |      |          |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 1,00 | 149,28   | 149,28   |
| TOTAL 07 ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |      |          | 7.613,28 |

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA COMISARÍA GUEÑES

| CÓDIGO         | RESUMEN                                                                                                                                                                                                         | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 08             | PINTURA                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |        |          |
| 08.01          | M2 PINTURA PLÁSTICA INTERIOR<br>Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. |     |          |         |        |          |        |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        | 285,00   | 4,80   | 1.368,00 |
| 08.02          | PA IMPREVISTOS<br>A justificar por imprevistos en el capítulo (2%).                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |        |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        | 1,00     | 27,36  | 27,36    |
| TOTAL 08 ..... |                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |        | 1.395,36 |

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA COMISARÍA GUEÑES

| CÓDIGO | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTO          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|----------|------------------|
| 09     | <b>ZONA EXTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |          |                  |
| 09.01  | M2 VIDRIOS DE SEGURIDAD EXTERIOR<br>Suministro y colocación de Vidrio laminar de seguridad, antibala, de 13 mm de espesor, incoloro, clase de resistencia BR1-S, según UNE-EN 1063, fijado sobre carpintería con acúñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluido desmontaje de elementos existentes. |     |          |         |        |          |          |                  |
| 09.02  | Ud PERSIANAS ELÉCTRICAS<br>Suministro y colocación de persiana motorizada de manera eléctrica de dimensiones aproximadas 3500x2800 mm a comprobar en obra, incluso mando a distancia. Totalmente instalada.                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        | 25,60    | 480,00   | 12.288,00        |
| 09.03  | Ud MODIFICACIÓN VIDEOPORTERO<br>Desplazamiento de videoportero existente a nueva ubicación a definir en obra. Instalado y funcionando.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        | 2,00     | 4.380,00 | 8.760,00         |
| 09.04  | Ud PUERTA ACORAZADA SEGURIDAD NIVEL 5<br>Suministro e instalación de puerta de seguridad nivel 5 según UNE-EN 1627:2011 de resistencia a la efracción protector abocardado top system con chapa de acero al manganeso en cerradura de 2 mm marco de 75x45., de dimensiones de paso 2030x924 mm acabado en roble con pomo y mirilla óptica. Totalmente instalada.                                                            |     |          |         |        | 1,00     | 504,00   | 504,00           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        | 2,00     | 2.100,00 | 4.200,00         |
|        | <b>TOTAL 09 .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |          | <b>25.752,00</b> |

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA COMISARÍA GUEÑES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |       |          |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|----------|----------|
| 10             | ZONA CONTROL ACCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |       |          |          |
| 10.01          | Ud MESA MOSTRADOR CON PASAMONEDAS DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |       |          |          |
|                | Suministro e instalación de mostrador con pasamonedas pra paso de documentación en zona de acceso a garita de vigilancia. Modelo a elegir en obra.                                                                                                                                                                                         |  |  |  |       |          |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 2,00  | 960,00   | 1.920,00 |
| 10.02          | M2 FIJO DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |       |          |          |
|                | Suministro y colocación de Vidrio laminar de seguridad, antibala, de 13 mm de espesor, incoloro, clase de resistencia BR1-S, según UNE-EN 1063, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. |  |  |  |       |          |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 12,80 | 480,00   | 6.144,00 |
| 10.03          | Ud PUERTA CORREDERA SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |          |          |
|                | Suministro e instalación de puerta corredera de seguridad nivel 3 según UNE-EN 1627:2011 de resistencia a la efracción protector abocardado top system con chapa de acero al manganeso en cerradura de 2 mm marco de 75x45., de dimensiones de paso 2030x825 mm acabado en roble. Totalmente instalada.                                    |  |  |  |       |          |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 1,00  | 1.020,00 | 1.020,00 |
| TOTAL 10 ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |       |          | 9.084,00 |

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA COMISARÍA GUEÑES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|----------|----------|
| 11             | CARPINTERÍA ZONA CAJA FUERTE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |      |          |          |
| 11.01          | UD PUERTA PASO BLINDADA LISA MELAMINA 92.5 CMS                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |          |          |
|                | Suministro e instalación de puerta de seguridad nivel 5 según UNE-EN 1627:2011 de resistencia a la efracción protector abocardado top system con chapa de acero al manganeso en cerradura de 2 mm marco de 75x45., de dimensiones de paso 2030x924 mm acabado en roble con pomo y mirilla óptica. Totalmente instalada. |  |  |  |      |          |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 1,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 11.02          | UD CERRADURA DE CONTROL DE ACCESO (TARJETA Ó NUMÉRICO)                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |      |          |          |
|                | Cerradura de seguridad para control de accesos a instalar en puerta de armario, con lector de tarjeta y alfanumérico.                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |      |          |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 1,00 | 194,40   | 194,40   |
| TOTAL 11 ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |          | 2.294,40 |

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA COMISARÍA GUEÑES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12

CCTV

12.01

PA INSTALACIÓN CANALIZACIÓPN PREVIA

Preinstalación de canalización para CCTV según documentación gráfica.

1,00

1.980,00

1.980,00

TOTAL 12 .....

1.980,00

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA COMISARÍA GUEÑES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTI

13

SISTEMA DE ALARMA

13.01

Ud INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PREVIA

Preinstalación de canalización para sistema de alarma según documentación gráfica.

1,00

1.800,00

1.800,00

TOTAL 13 .....

1.800,00

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA COMISARÍA GUEÑES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14

## DETECCIÓN INCENDIOS

14.01

Ud INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PREVIA

Preinstalación de canalización para detección de incendios según documentación gráfica.

1,00

2.520,00

2.520,00

TOTAL 14 .....

2.520,00

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA COMISARÍA GUEÑES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTI

15

GESTION DE RESIDUOS

15.01

GESTION DE RESIDUOS

Conjunto de acciones a llevar a cabo en base al correspondiente estudio de gestión de residuos.

1,00

675,00

675,00

TOTAL 15 .....

675,00

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA COMISARÍA GUEÑES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16

SEGURIDAD Y SALUD

16.01

SEGURIDAD Y SALUD

1,00

820,00

820,00

TOTAL 16 .....

820,00

TOTAL .....

94.736,50

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

REFORMA COMISARÍA GÜEÑES

CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

%

|    |                                          |           |       |
|----|------------------------------------------|-----------|-------|
| 01 | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES.....     | 4.349,50  | 4,59  |
| 02 | ALBAÑILERÍA.....                         | 14.701,06 | 15,52 |
| 03 | CARPINTERÍA.....                         | 550,80    | 0,58  |
| 04 | FONTANERÍA.....                          | 3.476,16  | 3,67  |
| 05 | ELECTRICIDAD.....                        | 7.344,00  | 7,75  |
| 06 | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.....         | 10.380,94 | 10,96 |
| 07 | AFECCIONES INSTALACIONES EXISTENTES..... | 7.613,28  | 8,04  |
| 08 | PINTURA.....                             | 1.395,36  | 1,47  |
| 09 | ZONA EXTERIOR.....                       | 25.752,00 | 27,18 |
| 10 | ZONA CONTROL ACCESO.....                 | 9.084,00  | 9,59  |
| 11 | CARPINTERÍA ZONA CAJA FUERTE.....        | 2.294,40  | 2,42  |
| 12 | CCTV.....                                | 1.980,00  | 2,09  |
| 13 | SISTEMA DE ALARMA.....                   | 1.800,00  | 1,90  |
| 14 | DETECCIÓN INCENDIOS.....                 | 2.520,00  | 2,66  |
| 15 | GESTION DE RESIDUOS.....                 | 675,00    | 0,71  |
| 16 | SEGURIDAD Y SALUD.....                   | 820,00    | 0,87  |

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN CONTRATA

94.736,50

21% IVA.....

19.894,67

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

114.631,17

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN con DIECISIETE CÉNTIMOS

Güeñes, 17 de octubre 2022.